Договор № 8.10

с.Курчум «08» октября 2014 г.

ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице директора Скакова Ержана Окановича, действующего на основании Устава и государственной лицензии 08-ГСЛ №014561 от 12 апреля 2004 года, с одной стороны ТОО «РАВ и К» в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Ахметова Рашида Баткеновича, действующего на основании Устава и государственной лицензии ГСЛ №05-00505 от 11 мая 2007 года, с другой стороны, пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства **по прокладке внутренней системы водоснабжения и канализаций с установкой санфаянса на обьекте «Строительство детского сада на 280 мест в г. Шемонаиха Шемонаихинского р-на ВКО».**

1.2. Работы выполняются в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор

2) Предмет Договора

3)Проектно-сметная документация (типовые проекты на строительство детского сада)

1.4 Прокладка трубопроводов водоснабжения и канализации осуществляется в течении 45 (сорок пять) календарных дней со дня получения аванса.

2. Цена договора и порядок расчета

2.1. Цена настоящего договора составляет **8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге.**

2.2. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем работ, выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

2.3. Форма оплаты: перечисление на расчетный счет Субподрядчика.

2.4. Генподрядчик производит авансовый платеж (предоплату) Субподрядчику от стоимости Договора, в размере 41%, что составляет 3 500 000 (три миллиона пятьсот) тенге. Субподрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудование заработную плату, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору. Погашение аванса производится

долями пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемые к оплате.

2.5. Текущие выплаты по Договору осуществляются согласно актам выполненных работ Ф-2, и справки Ф-3, подписанных Субподрядчиком, Органом технадзора, Генподрядчиком, Субподрядчик ежемесячно до 24 числа предъявляет выполненный объем работ для оплаты. Разрешается промежуточное представление актов выполненных работ с указанием фактического периода выполнения работ.

2.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Генподрядчиком при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательства по настоящему Договору и все его обязательства по исправлению Дефектов.

3. Права и обязанности Стороны

3.1. Субподрядчик обязан:

3.1.1. В течении 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего договора передать Генподрядчику на утверждение график выполнения работ, где излагаются порядок и сроки исполнения работ по строительству Объекта. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться места на Участке, санкционированные и утвержденные Генподрядчиком.

3.1.2. Обеспечить реконструкцию объекта всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями настоящего договора, а также их транспортировку от места погрузки до объекта.

3.1.3. Обеспечить на весь период строительства свободный доступ ответственных лиц Генподрядчика и генерального проектировщика на все участки Работ, в любое рабочее время сопровождения ответственных лиц Субподрядчика;

3.1.4. Обеспечить качественное и своевременное выполнение Работ, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего договора, в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями строительных норм и правил и с графиком выполнения Работ;

3.1.5. Контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности;

3.1.6. По требованию Генподрядчика предоставлять документы, подтверждающие качество применяемых при выполнении Работ материалов;

3.1.7. Обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;

3.1.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее выполнение Работ невозможным немедленно поставить об этом в известность Генподрядчика;

3.1.9. Устранять недостатки, указанные технадзором Заказчика и уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства, в сроки, согласованные Сторонами;

3.1.10. По обоснованному требованию Генподрядчик отстраняет от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся Работником Субподрядчика, и удаляет его с Объекта в течении 72 часов. После этого данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.
3.1.11. Содержать Участок в чистоте, производить сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора;
3.1.12. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения отдельного (декадного, месячного) этапа Работ, предусмотренного графиком выполнения Работ, предоставлять Генподрядчику промежуточные результаты Работ;
3.1.13. В течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный Генподрядчиком с даты получения письменного уведомления о выявлении недостатков Работ безвозмездно устранить их;
3.1.14. Письменно уведомить Генподрядчика об окончании выполнения Работ по Объекту;
3.1.15. Вести полностью исполнительную документацию. Акты выполненных работ будут подписаны при наличии исполнительной документации.
3.1.16. Безвоздмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта Рабочей и Государственной приемочной комиссиями (приемочной комиссией), в срок установленные Рабочей и Государственной приемочной комиссиями (приемочной комиссией);

4. Субподрядчик вправе
4.2.1. Сдать Работы досрочно;
4.2.2. Требовать от Генподрядчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего договора;
4.2.3.Нанимать на ключевые должности работников, соответствующей квалификации предусмотренной законодательством об архитектурной, градостроительной строительной деятельности.
4.3.Генподрядчик обязан:
4.3.1. Передать Субподрядчику проектно-сметную документацию (типовые проекты на реконструкцию);
4.3.2.Оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего договора;
4.3.3. Письменно уведомлять Субподрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока их исправления.
4.3.4. Производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и совместно с техническим и авторским надзором принимать оформление Субподрядчиком акты на скрытые работы.
4.3.5. Производить текущий контроль качества выполняемых работ и в случае нарушении в технологии работ или техники безопасности с правом остановки работ до устранения недостатков в работе Субподрядчика.
4.3.6. Письменно уведомлять Субподрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления.
4.3.7. Принимает от Субподрядчика законченные работы согласно Акта приема выполненных работ согласно СНиП.

4.3.8. оплачивать на условиях настоящего Договора выполненных Субподрядчиком работы.

4.4. Генподрядчик вправе:

4.4.1. Осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков и выполнения (графика), качеством предоставленных Субподрядчиком материалов;

4.4.2.Запрашивать у Субподрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

4.4.3. Вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком.

5.Гарантия качества выполненных Работ

5.1.Субподрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течении 2(двух) лет сдать объект в эксплуатацию.

5.2. Субподрядчик гарантирует, что для выполнения Работ будут использоваться материалы надлежащего качества соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;

5.3. Работы будут выполнены без дефектов, снижающих качество работ до уровня не соответствующего требованиям проектно-сметной документации (рабочих чертежей, дефектных актов).

5.4. Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Субподрядчиком в установленные Генподрядчиком сроки.

6. Порядок приема выполненных Работ.

6.1. Субподрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания работ направляет Генподрядчику уведомление об окончании Работ.

6.2. В установленных законодательством случаях в работе приемочной, рабочей и государственной приемочной комиссий принимают участие представители государственных органов Генподрядчика и Субподрядчика.

6.3. Датой завершения Работ (в случае отсутствия замечаний по результатам выполненных Работ) считается дата фактического окончания Работ.

6.4. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, приемке результатов Работ должны предшествовать их предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

7. Ответственность Сторон

7.1.Стороны несут ответственность за несоблюдение условии настоящего Договора согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

7.2. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

8. Сроки и изменение сроков выполнения Работ по договору.

8.1. Сроком начало работ считается дата вступления в силу настоящего Договора (либо данная дата определяется Договором).
8.2. Субподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **не позднее 20 ноября 2014года**.
8.3. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:
8.3.1.Генподрядчик не разрешает пользоваться всеми участками объекта, что задерживает выполнение Работ;
8.3.2.Генподрядчик дает распоряжение о приостановке Работ;
8.3.3. Субподрядчику несвоевременно предоставляется проектно-сметная документация (рабочие чертежи, дефектные акты);
8.3.4. Генподрядчик несвоевременно производит авансовые и текущие платежи по настоящему договору;
8.3.5. Обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ, наступил не по вине Субподрядчика;
8.3.6. Генподрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются договорному сроку выполнения работ;
8.3.7. При наличии на Объекте нескольких субподрядчиков, составленные Генподрядчиком график работ для других субподрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Субподрядчика по данному Договору;
8.3.8. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.3. настоящего договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.
8.3.9. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме.

9. Порядок внесений изменений в Договор и расторжения Договора.

9.1. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договору, на день расторжения.
9.2. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если

Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

9.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне уведомление о расторжении договора. Субподрядчик обязан в течении 3 (трех) календарных дней с даты направления получения уведомления о расторжении договора прекратить Работы.

9.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.

9.5. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, неподконтрольное Генподрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора. Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайший срок после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Генподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки. Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта. Генподрядчика соответственно производит оплату Субподрядчику за работы, связанные с консервацией.

12. Адреса реквизиты и подписи сторон.

Генподрядчик:	Субподрядчик:
ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс»	**ТОО «РАВ и К»**
ВКО Курчумский р/н с.Курчум	ВКО г. Семей
Ул.Ангышпаева,25/1	Пр. Шакарима 15-21
РНН 181600226491	РНН 511700084710
ИИК KZ7894809KZT22030326	ИИК(р/с)KZ688560000000029615
БИН 040140006326	БИН 001040003284
БИК EURIKZKA	БИК KCJBKZKX
АО «Евразийский Банк»	АО «БанкЦентрКредит»
г.Усть-Каменогорск	г.Семей
Директор	Директор
_____ Скаков Е.О.	_____ Ахметов Р.Б.

Генподрядчик: **ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "РАВиК"**

Наменование объекта: **"Строительство детского сада на 280 мест в г. Шемонаиха Шемонаихинского района, ВКО"**
Договор **№ 8.10 от 08 октября 2014г.**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2014 года

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц			
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Прочие затраты не входящие в СМР
1	2	3	4		6	7	8	
Акт № 1	4 457 187	2 764 711	-	-	4 457 187	2 764 711	-	-
НДС 12%	534 862				534 862			
Итого	**4 992 049**				**4 992 049**			
Аванс (41%)	2 046 740				2 046 740			
Всего к оплате	**2 945 309**				**2 945 309**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

_____ **Скаков Е.О.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "РАВиК"

_____ **Ахметов Р.Б.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "РАВиК"

Наименование объекта: **"Строительство детского сада на 280 мест в г. Шемонаиха Шемонаихинского района,**

Договор №8.10 от 08 октября 2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2014г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-4. Внутренний водопровод								
		Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный								
		1.1 ниже отм. 0.00								
7	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	40	1240,75	20,8	49630	832	7081	0,725	29
		м трубопровода		130,5	7,79	5220	312	128	0,038	2
8	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	40	11,13	–	445	–	548	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	428	–	128	–	–
9	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	162	10,99	–	1780	–	2217	0,0501	8
		м трубопровода		10,69	–	1732	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е16-15-2	Установка задвижек 30ч6бр проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	7	4543,47	39,24	31804	275	2419	1,47	10
		шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	–
11	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	350		1750				
		шт								
12	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	371		1113				
		шт								
13	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500		500				
		шт								
18	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	68,7	21,8	0,05	1498	3	360	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	399	1	90	0,0001	–
19	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (2 раза)К=2,000;	137,4	20,81	0,02	2859	3	387	0,016	2
		м2		3,13	–	430	–	90	–	–
20	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	61	200		12200				
		кг								
1.2 Водомерный узел 1										
21	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	–
		комплект		56,25	–	56	–	128	–	–
22	Е16-15-2	Установка задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	4543,47	39,24	9087	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
23	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	12352,37	36,99	12352	37	289	1,22	1
		счетчик (водомер)		211,5	13,5	212	14	128	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 100 мм ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1	859,35	69,75	859	70	720	5	5
		шт		782,5	16,88	783	17	90	0,09875	–
25	99-1-28(пл)	Задвижка с электроприводом 30ч906бр Д=100мм	1	62009		62009				
		шт								
26	13-12-11	Вставки гибкие	0,12	2070		248				
		м2								
27	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	492		984				
		шт								
28	8-10-112	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	2	321		642				
		шт								
29	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623		623				
		шт								
30	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
		фильтр		155,25	27	155	27	128	0,13	–
31	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	117	221,02	5,31	25859	621	4951	0,24	28
		м трубопровода		40,28	2,03	4713	238	100	0,01	1
33	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	45	508,26	8,47	22872	381	2623	0,33	15
		м трубопровода		55,13	3,15	2481	142	100	0,015	1
35	Е26-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	40	610,24	11,17	24410	447	2880	0,4	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		67,73	4,28	2709	171	100	0,02	1
36	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	162	114,31	6,39	18518	1035	5251	0,192	31
		м трубопровода		29,93	2,48	4849	402	100	0,012	2
37	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	40	150,76	9,01	6030	360	1845	0,27	11
		м трубопровода		42,75	3,38	1710	135	100	0,016	1
38	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,11543	185900		21458				
		1000м2								
39	Е6-1-13	Устройство бетонных упоров на вводе	0,1	8427,35	95,97	843	10	85	4,9	–
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,1771	–
1.4 выше отм. 0.00										
44	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	110	10,99	–	1209	–	1505	0,0501	6
		м трубопровода		10,69	–	1176	–	128	–	–
45	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	103	350		36050				
		шт								
46	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	20	371		7420				
		шт								
53	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	8,79	200		1758				
		кг								
54	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 (2 раза)К=2,000;	57,2	94,53	0,12	5407	7	223	0,023	1
		м2		4,28	0,05	245	3	90	0,0002	–

Раздел 2 Трубопроводы горячего водоснабжения

2.1 ниже отм. 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	243	10,99	–	2671	–	3325	0,0501	12
		м трубопровода		10,69	–	2598	–	128	–	–
62	9-1-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	999		999				
		шт								
65	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	430		2580				
		шт								
66	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	5	325		1625				
		шт								
67	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	16	280		4480				
		шт								
68	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,7	21,8	0,05	1018	2	245	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	271	1	90	0,0001	–
69	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (2 раза)К=2,000;	93,4	20,81	0,02	1944	2	263	0,016	1
		м2		3,13	–	292	–	90	–	–
70	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	235	221,02	5,31	51940	1248	9943	0,24	56
		м трубопровода		40,28	2,03	9466	477	100	0,01	2
73	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	8	508,26	8,47	4066	68	466	0,33	3
		м трубопровода		55,13	3,15	441	25	100	0,015	–
74	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	243	114,31	6,39	27777	1553	7876	0,192	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
				29,93	2,48	7273	603	100	0,012	3
75	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,09017	185900		16763				
		1000м2								
76	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	34	200		6800				
		кг								
		2.2 водомерный узел системы Т3-1								
77	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	68	–	128	–	–
78	11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400		14400				
		шт								
79	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
		фильтр								
				155,25	27	155	27	128	0,13	–
80	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	–
		комплект								
				56,25	–	56	–	128	–	–
81	Е16-15-2	Установка задвижек 30ч6бр проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	2	4543,47	39,24	9087	78	692	1,47	3
		шт								
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
82	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623		623				
		шт								
		2.3 водомерный узел системы Т4-1								
83	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	68	–	128	–	–
84	11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600		10600				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм *фильтр*	1	6095,1	70,85	6095	71	233	0,91	1
				155,25	27	155	27	128	0,13	–
86	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном *комплект*	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	–
				56,25	–	56	–	128	–	–
87	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	2	922		1844				
88	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	1	500		500				
2.4 выше отм. 0.00										
93	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	24	325		7800				
94	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	110	280		30800				
95	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб *шт*	15	135,2	6,95	2028	104	1988	0,61	9
				101,25	2,25	1519	34	128	0,01	–
96	11-1-47	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных труб неоцинкованные, двухвитковые, диаметром 32 мм, поверхность нагрева 0,42 м2 *шт*	15	780		11700				
98	11-1-108	Термосмесители воды ТСВБ *шт*	28	6270		175560				
99	11-1-103	Смесители набортные для ванн См-В-ШлБ-ШтР с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой *комплект*	2	3560		7120				
100	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	75	1750		131250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
101	11-1-103	Смесители набортные для ванн См-В-ШлБ-ШтР с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	1	3560		3560				
		комплект								
102	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 (2 раза)К=2,000;	13,66	94,53	0,12	1291	2	53	0,023	–
		м2		4,28	0,05	58	1	90	0,0002	–
		Всего прямые затраты				**915974**	**7439**			**305**
						52649	**2835**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				855894				
		Накладные расходы, тенге				60016				
		- заработная плата, тенге				9002				
		- трудоемкость, чел-ч				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58559				
		Всего				**1034549**				
		Локальная смета 2-1-5. Бытовая канализация К1								
0.1 ниже отм. 0.00										
1	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	30	620,54	0,64	18616	19	4088	0,584	18
		м трубопровода		106,2	0,25	3186	8	128	0,0012	–
2	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	166	748,88	1,43	124314	237	21869	0,56	93
		м трубопровода		102,38	0,54	16995	90	128	0,0026	–
3	99-1-25(пл)	Ревизия Д50	9	174		1566				
		шт								
4	99-1-25(пл)	Ревизия Д100	15	313		4695				
		шт								
5	99-1-25(пл)	Тройник косой	9	239		2151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	99-1-25(пл)	Тройник прямой 100х100	14	201		2814				
		шт								
7	99-1-25(пл)	Тройник переходной 100х50	2	135		270				
		шт								
8	99-1-25(пл)	Переход 100х50	4	83		332				
		шт								
9	99-1-25(пл)	Прочистка Д100	8	161		1288				
		шт								
10	99-1-25(пл)	Отводы Д100	26	144		3744				
		шт								
11	99-1-25(пл)	Отводы Д50	3	36		108				
		шт								
12	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	18	200		3600				
		кг								
13	Е6-1-2	Устройство бетонного упора	0,6	8341,94	98,32	5005	59	461	4,41	3
		м3		695,25	37,15	417	22	105	0,1814	–
	0.2 выше отм. 0.00									
14	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	189	620,54	0,64	117282	121	25752	0,584	110
		м трубопровода		106,2	0,25	20072	47	128	0,0012	–
15	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (110 мм)	243	748,88	1,43	181978	347	32012	0,56	136
		м трубопровода		102,38	0,54	24878	131	128	0,0026	1
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	30	200		6000				
		кг								
		Всего прямые затраты				**473763**	**783**			**360**
						65548	**298**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				407431				
		Накладные расходы, тенге				84182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				12627				
		- трудоемкость, чел-ч				42				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33477				
		Всего				**591422**				

Локальная смета 2-1-6. Канализация производственная

Подземеая часть

Раздел 1 Канализация ниже 0.000

1	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2
				106,2	0,25	425	1	128	0,0012	–
2	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
		м трубопровода	46	748,88	1,43	34448	66	6060	0,56	26
				102,38	0,54	4709	25	128	0,0026	–
3	99-1-25(пл)	Ревизия Д50 *шт*	1	174		174				
4	99-1-25(пл)	Тройник косой 100х100 *шт*	2	239		478				
5	99-1-25(пл)	Тройник прямой 100х100 *шт*	7	201		1407				
6	99-1-25(пл)	Тройник переходной 100х50 *шт*	2	135		270				
7	99-1-25(пл)	Отводы Д 50 *шт*	1	36		36				
8	99-1-25(пл)	Отводы Д 100 *шт*	13	144		1872				
9	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	4	200		800				
10	Е6-1-2	Устройство бетонного упора *м3*	0,15	8341,94	98,32	1251	15	116	4,41	1
				695,25	37,15	104	6	105	0,1814	–
11	99-1-25(пл)	Прочистка Д 100 *шт*	5	161		805				

Надземная часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Канализация выше 0.000									
12	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	17	620,54	0,64	10549	11	2316	0,584	10
				106,2	0,25	1805	4	128	0,0012	–
13	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
		м трубопровода	51	748,88	1,43	38193	73	6719	0,56	29
				102,38	0,54	5221	28	128	0,0026	–
14	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)								
		кг	4	200		800				
		Всего прямые затраты				**93565**	**168**			**68**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**12264**	**64**			–
						81134				
		Накладные расходы, тенге				15756				
		- заработная плата, тенге				2363				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6559				
		Всего				**115880**				
		По техрешению №1 от октября 2014г.								
	Раздел Включаемые виды работ									
	Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный.									
	1.1 ниже отм. 0.00									
1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм								
		м трубопровода	32	266,48	3,96	8527	127	2199	0,297	10
				52,2	1,49	1670	48	128	0,0073	–
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм								
		м трубопровода	65	264,48	3,96	17191	257	4467	0,297	19
				52,2	1,49	3393	97	128	0,0073	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1375	0,297	6
		м трубопровода		52,2	1,49	1044	30	128	0,0073	–
4	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	45	623,7	14,12	28067	635	6085	0,553	25
		м трубопровода		100,35	5,29	4516	238	128	0,0258	1
1.4 выше отм 0,00										
5	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	273	499,47	12,19	136355	3328	79479	1,64	448
		м трубопровода		292,5	4,57	79853	1248	98	0,0223	6
6	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	110	623,7	14,12	68607	1553	14875	0,553	61
		м трубопровода		100,35	5,29	11039	582	128	0,0258	3
7	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	111	409,13	7,9	45413	877	33345	1,29	143
		м трубопровода		231,75	2,95	25724	327	128	0,0144	2
Раздел 2. Трубопроводы горячего водоснабжения.										
2.1 ниже отм. 0.00										
8	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	110	266,48	3,96	29313	436	7560	0,297	33
		м трубопровода		52,2	1,49	5742	164	128	0,0073	1
9	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	65	264,48	3,96	17191	257	4467	0,297	19
		м трубопровода		52,2	1,49	3393	97	128	0,0073	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	60	343,48	3,96	20609	238	4123	0,297	18
		м трубопровода		52,2	1,49	3132	89	128	0,0073	–
11	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	8	623,7	14,12	4990	113	1082	0,553	4
		м трубопровода		100,35	5,29	803	42	128	0,0258	–
2.4 выше отм. 0,00										
12	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	410	499,47	12,19	204783	4998	119363	1,64	672
		м трубопровода		292,5	4,57	119925	1874	98	0,0223	9
13	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	139	409,13	7,9	56869	1098	41757	1,29	179
		м трубопровода		231,75	2,95	32213	410	128	0,0144	2
		Всего прямые затраты				**644785**	**13996**			**1637**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**292447** 338341	**5246**			**24**
		Накладные расходы, тенге				320177				
		- заработная плата, тенге				48027				
		- трудоемкость, чел-ч				160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57898				
		Всего				**1022860**				
		Итого по акту				**2764711**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2764711**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	К=1,552 58%			**2488682**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	К=1,620 42%			**1881109**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				1669849				
		- сметная заработная плата, тенге				125812				
		Налог (2 %)				87396				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4457187**				
		НДС (12 %)				534862				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4992049**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е.О.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РАВиК"

Ахметов Р.Б.

С актом приемки ознакомлен, соответствует фактическим выполненным работам
Сейтов Э.Ж.

Генподрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Форма КС-3

Субподрядчик: ТОО "РАВиК"

Наменование объекта: **"Строительство детского сада на 280 мест в г. Шемонаиха Шемонаихинского района, ВКО"**
Договор **№ 8.10 от 08 октября 2014г.**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за декабрь 2014 года

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц			
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Прочие затраты не входящие в СМР
1	2	3	4		6	7	8	
Акт № 2	7 589 286	4 681 847	139 969	-	3 132 099	1 917 136	139 969	-
НДС 12%	910 714				375 852			
Итого	**8 500 000**				**3 507 951**			
Аванс	3 500 000				1 453 260			
Всего к оплате	**5 000 000**				**2 054 691**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е.О.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РАВиК"

Ахметов Р.Б.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "РАВиК"

Наименование объекта: **"Строительство детского сада на 280 мест в г. Шемонаиха Шемонаихинского района, ВКО"**

Договор №8.10 от 08 октября 2014г.

Акт №2

приемки выполненных работ за декабрь 2014 г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-4. Внутренний водопровод								
		Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный								
		1.1 ниже отм. 0.00								
8	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм / *кран*	4	12729,47 / 157,5	23,09 / 9	50918 / 630	92 / 36	852 / 128	0,9 / 0,04	4 / –
9	Е10-35-1	Установка пожарных шкафов / *изделие*	4	332,3 / 100,35	23,87 / 9,02	1329 / 401	95 / 36	524 / 120	0,677 / 0,044	3 / –
10	80-1-25(пл)	Шкаф пожарный ШПКО -20Н3-(О) / *шт*	4	6259		25036				
11	80-1-25(пл)	Огнетушитель порошковый ОП-5 / *шт*	8	2540		20320				
		1.4 выше отм. 0.00								
35	Е10-35-1	Установка пожарных шкафов / *изделие*	7	332,3 / 100,35	23,87 / 9,02	2326 / 702	167 / 63	918 / 120	0,677 / 0,044	5 / –
36	80-1-25(пл)	Шкаф пожарный ШПКО-20-Н3-(О) / *шт*	7	6259		43813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	80-1-25(пл)	Огнетушитель порошковый ОП-5	20	2540		50800				
		шт								
38	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	7	12729,47	23,09	89106	162	1492	0,9	6
		кран								
				157,5	9	1103	63	128	0,04	–
39	Е16-20-2	Установка наружных кранов поливочных диаметром 15 мм	4	13152,57	1,57	52610	6	276	0,3	1
		кран								
				54	–	216	–	128	–	–
40	Е16-20-2	Установка внутренних кранов поливочных диаметром 15 мм	16	4102,57	1,57	65641	25	1106	0,3	5
		кран								
				54	–	864	–	128	–	–
	Раздел 2 Трубопроводы горячего водоснабжения									
	2.4 выше отм. 0.00									
71	Е17-2-3	Установка смесителей	106	143,32	1,57	15192	166	17096	0,7	74
		шт								
				126	–	13356	–	128	–	–
77	Е16-20-2	Установка внутренних кранов поливочных диаметром 15 мм	16	4274,97	1,57	68400	25	1106	0,3	5
		кран								
				54	–	864	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**485491**	**738**			**103**
						18136	**198**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				326647				
		оборудования, тенге				139969				
		Накладные расходы, тенге				23370				
		- заработная плата, тенге				3506				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22134				
		Всего				**530995**				

Локальная смета 2-1-5. Бытовая канализация К1

0.2 выше отм. 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды (детский)	36	5680,28	21,53	204490	775	16381	1,95	70
		комплект		346,5	9	12474	324	128	0,04	1
18	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	29	5930,28	21,53	171978	624	13197	1,95	57
		комплект		346,5	9	10049	261	128	0,04	1
19	Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	17	12095,38	47,75	205621	812	6022	1,55	26
		комплект		258,75	18	4399	306	128	0,09	2
20	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и для поддона	17	2330		39610				
		шт								
21	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	21	9126,62	39,24	191659	824	10826	2,22	47
		комплект		387	15,75	8127	331	128	0,07	1
22	Е17-3-1	Установка детских унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	49	7906,62	39,24	387424	1923	25261	2,22	109
		комплект		387	15,75	18963	772	128	0,07	3
23	99-1-25(пл)	Ревизия Д50	9	174		1566				
		шт								
24	99-1-25(пл)	Ревизия Д100	15	313		4695				
		шт								
25	Е17-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	–
		Всего прямые затраты				**1214430**	**4986**			**312**
						54496	**2005**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1154949				
		Накладные расходы, тенге				72321				
		- заработная плата, тенге				10848				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**1363956**				
		Локальная смета 2-1-6. Канализация производственная								
	Раздел 2 Канализация выше 0.000									
15	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	6	2898,08	9,2	17388	55	1106	0,79	5
		комплект		139,5	4,5	837	27	128	0,02	–
16	99-1-25(пл)	Сифон двухоборотный чугунный	4	508		2032				
		шт								
17	99-1-25(пл)	Ревизия Д50	1	174		174				
		шт								
18	99-1-25(пл)	Прочистка Д100	1	161		161				
		шт								
19	99-1-25(пл)	Прочистка Д 50	1	68		68				
		шт								
		Всего прямые затраты				**19823**	**55**			**5**
						837	**27**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				18931				
		Накладные расходы, тенге				1106				
		- заработная плата, тенге				166				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1256				
		Всего				**22185**				
		Итого по акту				**1917136**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1917136**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	К=1,552 58%			**1725729**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	К=1,620 42%			**1344956**				
		- материалы, тенге				2371672,96				
		- оборудование, тенге				221229				
		- сметная заработная плата, тенге				142597				
		Налог (2 %)				61414				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3132099**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				375852				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3507951**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

_____ **Скаков Е.О.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "РАВиК"

_____ **Ахметов Р.Б.**