ДОГОВОР ПОДРЯДА № _15__

пос.. Ильинка « 15 » _сентября_ 2015г.

ТОО «Ильинское» в пос. Ильинка Есильского района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бурлева Александра Владимировича., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «ПетроГраньСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Радченко Андрея Александровича, действующего на основании Устава предприятия, лицензия 16-ГСЛ № 000513 выданной 28 декабря 2009 г., с другой стороны, заключили нижеследующий договор подряда.

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы по благоустройству Столовой по адресу: Северо-Казахстанская область с. Ильинка «Раздевалка».

2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему договору договорная на момент заключения договора составляет 1 950 000 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) тенге, без учета НДС.

2.2. Оплата услуг производиться в следующем порядке:

2.2.1. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику предварительную оплату в размере 50% от стоимости услуг по договору, что составляет 975 000 (девятьсот семьдесят пять тысяч) тенге, без учета НДС, на основании счета на оплату в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания договора.

2.2.2 Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней, после двухстороннего подписания акта выполненных работ перечисляет оставшуюся часть суммы, что составляет 975 000 (девятьсот семьдесят пять тысяч) согласно акта выполненных работ и счета-фактуры

2.3. Стоимость дополнительных работ, возникших в процессе производства работ, принимается по согласованной «Заказчиком» и «Подрядчиком» сметной документации.

24. В случае изменения объемов работ в настоящий договор вносятся соответствующие изменения в форме дополнительного соглашения

2.5. В случае уменьшения или увеличения объема работ, оплата осуществляется за фактически выполненный объем работ.

3.Сроки выполнения работ

3.1 Исполнитель обязуется выполнить работы, согласно пункта 1.1. в течение 30 календарных дней с момента начала производства работ, указанных в п.3.2. Договора.

3.2. Начало производства работ - один день с момента получения Исполнителем от Заказчика аванса, предусмотренного п.2.2.1 настоящего Договора

3.3. Исполнитель вправе досрочно выполнить договорные обязательства при условии согласия Заказчика на досрочную приемку результатов работы.

4.Условия оплаты

4.1. Расчет производится после исполнении «Подрядчиком» обязательств по данному договору, но не позднее 25 декабря 2015

5. Обязательства «Подрядчика»

5.1. «Подрядчик» выполняет своими силами и средствами качественно все работы, предусмотренные настоящим договором и в срок в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

6. Обязательства «Заказчика»

6.1. «Заказчик» контролирует и проверяет достоверность объемов и качество выполненных «Подрядчиком» работ.

6.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется в течении 5 (пяти)рабочих дней после выполнения «Подрядчиком» объема работ, предусмотренного настоящим договором, и оформляется подписываемым сторонами Актом выполненных работ.

7. Расторжение договора подряда.

7.1. «Заказчик» вправе требовать расторжение договора у «Подрядчика» в случае нарушения Подрядчиком условий договора подряда.

7.2. «Подрядчик» вправе потребовать расторжение договора в случае утраты «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования строительства.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть договор подряда, направляет письменное уведомление другой стороне.

7.4 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (пожары, землетрясения, наводнение и прочие стихийные бедствия и т.п.) стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему договору, если есть подтверждающий документ компетентного государственного органа Республики Казахстан и если форс мажорные обстоятельства будут длиться подряд 30 календарных дней, с обязательным проведением сторонами взаиморасчетов.

8. Срок действия договора

8.1 Окончание действия Договора: выполнение обязательств сторон по данному договору .

8.2.Срок действия договора до 31.12.2015 года.

10. Юридические адреса сторон

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ТОО «Ильинское»	**ТОО «ПетроГраньСтрой»**
пос.Ильинка, Есильского района	г.Петропавловск, ул. Пушкина 103- 94
РНН 480600000209	РНН 480100244414
БИН 940140000761	БИН 091140007316
ИИК KZ58319S010000409951	ИИК KZ768560000003111743
СКФ АО БТА Банк	в филиале АО «БанкЦентрКредит»
в г.Петропавловск	г.Петропавловск
БИК ABKZKZKX	БИК KCJBKZKX
Директор ТОО «Ильинское»	**Директор**
_____ **А.В. Бурлев**	_____ **А.А.Радченко**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка** — **940140000761**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103, к.94** — **091140007316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №15 от 15.09.2015

Номер документа	Дата составления
11	08.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустроиство Столовой по адресу РК СКО Есильский район с. Ильинка "Раздевалка"			шт	1	1 950 000,00	1 950 000,00
				Итого	1	x	1 950 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Рафеенко А. А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2015

М.П.

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Благоустройство Столовой по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка «Раздевалка»

ФОРМА 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА

Составлен в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	6	6,49	0,22	39	1	38	0,04	-					
				6,27	0,02	38	-	99,63	-	-					
2	E0134-60-8	-Демонтаж декоративного ДВП	38,13 м.п.	241,86	0,97	9222	37	9107	2,13	81					
				240,9	0,36	9185	14	99	-	-					
3	E0156-13-1	-Демонтаж декоративного уголка из ДВП	6 м2	7,44	0,34	45	2	42	0,05	-					
				7,1	0,06	43	-	97,2	-	-					
4	E0113-44-7	-Очистка стен от старой краски	42,63 м	69,86	-	2978	-	2412	0,39	17					
				69,86	-	2978	-	81	-	-					
5	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 м2	368,98	34,67	369	35	328	2,25	2					
				334,31	3,34	334	3	97,2	0,22	-					
6	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,52 шт	68,86	7,53	242	27	214	0,42	1					
				61,33	1,2	216	4	97,2	0,01	-					
7	E0156-13-1	-Снятие наличников	11 м2	7,44	0,34	82	4	76	0,05	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		7,1	0,06	78	1	97,2	-	-
8	Е0156-14-1	-Снятие дверных /оконных/ приборов врезных	2	21,55	-	43	-	42	0,16	-
				21,55	-	43	-	97,2	-	-
		шт								
9	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,3	134,12	12,14	1247	113	1148	0,8	7
				121,98	1,92	1134	18	99,63	0,02	-
		1м2								
10	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	9,3	412,82	220,87	3839	2054	2547	1,28	12
				191,95	82,97	1785	772	99,63	0,46	4
		1м2								
11	Е0156-1-2	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах	1	682,41	24,67	682	25	643	4,4	4
				657,74	3,91	658	4	97,2	0,03	-
		шт								
12	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	0,95	86,14	7,83	82	7	73	0,53	1
				78,3	1,24	74	1	97,2	0,01	-
		м2								
13	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки откосов	1,73	37,8	-	65	-	59	0,26	-
		м2		37,8	-	65	-	90	-	-
14	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	0,2	5634,01	2163,14	1127	433	782	24,43	5
				3470,87	618,8	694	124	95,58	3,35	1
		м3								
15	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	1,515	3127,36	459,64	4738	696	3968	18,26	28
				2667,71	72,45	4042	110	95,58	0,62	1
		м3								
16	СТорговая сеть	-Ливневой лоток большой	2	293,31	-	587	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СТорговая сеть	-Решетка на ливневой лоток	2	547,52	-	1095	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	2	226,78	18,35	454	37	438	1,39	3
				208,43	2,9	417	6	103,68	0,02	-
		шт								
19	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления	8,4	78,15	0,58	656	5	677	0,5	4
				77,58	0,1	652	1	103,68	-	-
		м								
20	Е0167-7-3	-Демонтаж люстр, светильников	12	26,4	0,26	317	3	275	0,07	1
		шт		26,13	0,06	314	1	87,48	-	-
21	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	8,28	222,9	6,07	1846	50	2090	1,21	10
				216,83	2,28	1795	19	115,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
22	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	0,8	275,6	9,09	220	7	249	1,48	1
				266,51	3,39	213	3	115,2	0,02	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	СТорговая сеть	-Труба из стекловолокна Д 32мм	12	273,75	-	3285	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
24	СТорговая сеть	-Труба из стекловолокна Д 25мм	2	195,54	-	391	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
25	СТорговая сеть	-Тройник Д 32х25	4	58,66	-	235	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СТорговая сеть	-Угол 90град Д 32мм	3	31,28	-	94	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СТорговая сеть	-Муфта соед Д 32мм	2	23,46	-	47	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	337,51	45,13	1350	181	1431	1,69	7
				292,39	18,11	1170	72	115,2	0,08	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
29	СТорговая сеть	-Кран угловой Д 25мм	4	625,73	-	2503	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0116-27-4	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм	2	963,23	26,55	1926	53	2182	5,13	10
				936,68	10,35	1873	21	115,2	0,05	-
		1врезка		-	-	-	-	-	-	-
31	СТорговая сеть	-Муфта резьбовая Д 32х32	2	586,62	-	1173	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	3,7	6615,09	21,4	24476	79	1228	0,68	3
		1кВт		280,11	8,03	1036	30	115,2	0,04	-
33	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	2	618,13	-	1236	-	60	0,14	-
		комплект		25,88	-	52	-	115,2	-	-
34	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, количество окрасок 2 кухня	13,03	177,15	0,08	2308	1	1530	0,74	10
				124,2	0,02	1618	-	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0110-86-2	-Устройство перегородки над дверным проемом	0,75	1275,71	16,66	957	12	366	2,6	2
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	м2		445,05	6,29	334	5	108	0,03	-
36	Е0115-64-3	-Шпатлевка стен по ГКЛ	1,5	325,54	3,94	488	6	303	0,52	1
		м2		211,97	1,51	318	2	94,5	0,01	-
37	Е0153-21-1	-Кладка стен из кирпича	0,18	5317,83	346,11	957	62	452	6,47	1
		м3		2509,88	117,06	452	21	95,58	0,45	-
38	Е0115-63-3	-Штукатурка стен	2,86	341,91	5,67	978	16	836	1,61	5
		м2		307,91	1,32	881	4	94,5	0,07	-
39	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен	39,16	43,11	0,1	1688	4	737	0,05	2
		м2		23,17	0,06	907	2	81	-	-
40	Е0115-64-3	-Выравнивание стен штукатурными смесями типа Perlit	39,16	861,29	3,94	33728	154	7900	0,52	20
				211,97	1,51	8301	59	94,5	0,01	-
		м2								
41	Е0115-64-3	-Шпатлевка стен сухими смесями типа Глатт	39,16	432,84	3,94	16950	154	7900	0,52	20
				211,97	1,51	8301	59	94,5	0,01	-
		м2								
42	Е0115-55-2	-Декоративная штукатурка стен "Дождик"	39,16	929,43	3,43	36397	134	22346	2,94	115
				602,89	0,95	23609	37	94,5	0,03	1
		м2								
43	Е0115-180-3	-Водоэмульсионная окраска стен (К=0,5 к расходу)	39,16	113,51	2,42	4445	95	2801	0,45	18
				74,78	0,91	2929	36	94,5	-	-
		м2								
44	Е0115-180-3	-Водоэмульсионная окраска стен с колером	39,16	152,22	2,42	5961	95	2801	0,45	18
				74,78	0,91	2929	36	94,5	-	-
		м2								
45	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке кухня	58,8	194,46	2,16	11434	127	5049	0,54	32
				90,05	0,83	5295	49	94,5	-	-
		м2								
46	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке склад	9,14	194,46	2,16	1777	20	785	0,54	5
				90,05	0,83	823	8	94,5	-	-
		м2								
47	Е0110-86-2	-Устройство перегородки из ГКЛ	4	1275,71	16,66	5103	67	1950	2,6	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	кухня								
		м2		445,05	6,29	1780	25	108	0,03	-
48	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских насосная	0,43	1110,45	7,04	477	3	67	0,93	-
				162,6	2,67	70	1	94,5	0,01	-
		м2								
49	Е0115-180-3	-Водоэмульсионная окраска откосов насосная	0,43	152,22	2,42	65	1	31	0,45	-
				74,78	0,91	32	-	94,5	-	-
		м2								
50	Е0115-180-3	-Водоэмульсионная окраска стен насосная	6,44	152,22	2,42	980	16	461	0,45	3
				74,78	0,91	482	6	94,5	-	-
		м2								
51	Е0115-180-3	-Водоэмульсионная окраска стен склад	6,68	152,22	2,42	1017	16	478	0,45	3
				74,78	0,91	500	6	94,5	-	-
		м2								
52	Е0115-64-3	-Выравнивание стен штукатурными смесями типа Perlit склад	3,23	861,29	3,94	2782	13	652	0,52	2
				211,97	1,51	685	5	94,5	0,01	-
		м2								
53	Е0113-14-1	-Огрунтовка потолков	14,92	43,11	0,1	643	2	281	0,05	1
				23,17	0,06	346	1	81	-	-
		м2								
54	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	14,92	871,38	3,29	13001	49	6875	1,87	28
				486,52	1,08	7259	16	94,5	0,01	-
		м2								
55	СТорговая сеть	-Саморезы универсальные по ГКЛ 25мм	445	0,78	-	347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	СТорговая сеть	-Саморезы цинковые без сверла 16мм	330	1,56	-	515	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СТорговая сеть	-Серпянка широкая для швов	20	119,67	-	2393	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
58	СТорговая сеть	-Дюбель гвоздь	35	5,87	-	205	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0115-64-4	-Шпатлевка потолков по гипсокартону	14,92	858,76	4,53	12813	68	3335	0,64	9
		м2		234,85	1,71	3504	26	94,5	0,01	-
60	Е0113-14-1	-Огрунтовка потолков по гипсокартону	14,92	38,47	0,1	574	2	225	0,05	1
		м2		18,54	0,06	277	1	81	-	-
61	Е0115-180-6	-Водоэмульсионная окраска потолков по гипсокартону	14,92	178,1	2,68	2657	40	1430	0,3	4
		м2		100,4	1,01	1498	15	94,5	-	-
62	Е0115-181-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Клеевая декоративная отделка поверхностей потолков под шелк /жидкие обои/	14,92	755,56	0,53	11273	8	10619	4,36	65
		м2		752,96	0,21	11234	3	94,5	-	-
63	СТорговая сеть	-Жидкие обои потолок гостиная	5	3324,21	-	16621	-	-	-	-
		упаковка		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0111-39-1	-Устройство галтелей	16,5	141,12	0,53	2329	9	636	0,09	1
		м		34,62	0,21	571	3	110,7	-	-
65	Е0115-180-3	-Водоэмульсионная окраска галтелей	0,5	113,51	2,42	57	1	36	0,45	-
		м2		74,78	0,91	37	-	94,5	-	-
66	Е0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке кухня	48,3	228,19	3,39	11021	164	5042	0,66	32
		м2		109,19	1,26	5274	61	94,5	0,01	-
67	Е0115-180-3	-Водоэмульсионная окраска стен с колером кухня	4	152,22	2,42	609	10	286	0,45	2
		м2		74,78	0,91	299	4	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Выравнивание оконных откосов штукатурными смесями типа Perlit м2	1,5	1058,99 406,5	7,04 2,67	1588 610	11 4	580 94,5	0,93 0,01	1 -
69	Е0115-64-3	-Шпатлевка оконных откосов сухими смесями типа Глатт м2	1,5	432,84 211,97	3,94 1,51	649 318	6 2	303 94,5	0,52 0,01	1 -
70	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	1,55	508,32 250,39	21,85 7,11	788 388	34 11	431 108	1,5 0,03	2 -
71	СТорговая сеть	-Блоки оконные м2	1,55	7039,49 -	- -	10911 -	- -	- -	- -	- -
72	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	1,15	125,26 108,16	6,42 2,44	144 124	7 3	137 108	0,67 0,01	1 -
73	СТорговая сеть	-Доски подоконные из ПХВ, ширина до 500 мм м.п.	2,35	1475 -	- -	3466 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0126-29-1	-Теплоизоляция подоконников м3	0,02	1424,75 1236,83	178,93 67,27	28 25	4 1	23 90	8,18 0,32	- -
75	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные м3	0,02	25329 -	- -	507 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий (подоконный отлив) из листовой оцинкованной стали	0,4	900,72 264,32	1,43 0,54	360 106	1 -	113 107,1	1,12 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
77	Е0134-56-1	-Устройство каркасов для откосов из ПХВ	1,67	719,26	8,45	1201	14	442	1,64	3
				263,93	3,23	441	5	99	0,02	-
		м2								
78	Е0134-60-10	-Облицовка откосов ПХВ плитами с утеплением	1,67	661	5,07	1104	8	961	3,68	6
				579,6	1,94	968	3	99	0,01	-
		м2								
79	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные	0,03	25329	-	760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
80	С11011-588	-Плиты пластиковые облицовочные	0,00167	627615	-	1048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
81	СТорговая сеть	-Пена монтажная	1	508,4	-	508	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0115-180-3	-Водоэмульсионная окраска наружних откосов	0,54	152,22	2,42	82	1	39	0,45	-
				74,78	0,91	40	-	94,5	-	-
		м2								
83	Е0113-14-1	-Огрунтовка пола	15,64	43,11	0,1	674	2	294	0,05	1
		м2		23,17	0,06	362	1	81	-	-
84	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей выравнивающимися смесями под плитку из керамогранита	15,64	1339,35	6	20947	94	5942	0,36	6
				403,65	2,23	6313	35	93,6	-	-
		м2								
85	Е0157-21-6	-Устройство покрытий пола из керамогранита	15,77	1296,52	2,9	20446	46	9611	3,71	59
				611,69	-	9646	-	99,63	-	-
		1м2								
86	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	14,78	132,79	0,18	1963	3	306	0,1	2
				18,61	0,08	275	1	110,7	-	-
		м								
87	Е0110-23-1	-Установка дверного блока в раздевалке	1,74	4824,47	117,91	8395	205	2699	1,03	2
				1395,18	41,02	2428	71	108	0,16	-
		м2								
88	Е0134-60-9	-Облицовка каркасов стен ГКЛ	0,48	862,31	7,05	414	3	264	3,52	2
		м2		553,73	2,69	266	1	99	0,01	-
89	СТорговая сеть	-Шпатлевка черновая "Фюгенфюлер" "Ротбанд"	2	31,29	-	63	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0115-64-3	-Шпатлевка откосов сухими смесями типа Глатт по ГКЛ	0,48	432,84	3,94	208	2	97	0,52	-
				211,97	1,51	102	1	94,5	0,01	-
		м2								
91	Е0110-23-1	-Установка дверного блока в насосную	1,26	4824,47	117,91	6079	149	1954	1,03	1
				1395,18	41,02	1758	52	108	0,16	-
		м2								
92	СТорговая сеть	-Пена монтажная	2	508,4	-	1017	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0110-23-1	-Установка дверного блока в кухне	1,8	4824,47	117,91	8684	212	2792	1,03	2
				1395,18	41,02	2511	74	108	0,16	-
		м2								
94	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	18	130,57	84,93	2350	1529	1137	0,3	5
				45,64	32,32	822	582	81	0,18	3
		м								
95	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей 3х1,5	28	150,49	12,54	4214	351	3819	0,56	16
		м кабеля		132,37	7,95	3706	222	97,2	0,03	1
96	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 3х1,5	28	66,48	-	1861	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
97	СТорговая сеть	-Хомуты	25	5,86	-	147	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	Е0121-3-1	-Прокладка гофрошланга Д=20мм	14	40,46	-	566	-	412	0,19	3
		м.п.		30,28	-	424	-	97,2	-	-
99	СТорговая сеть	-Гофрошланг Д 20мм	14	19,55	-	274	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0121-4-2	-Затягивание в гофрошланг проводасечением до 6 мм2	14	11,87	1,26	166	18	155	0,07	1
				10,61	0,76	149	11	97,2	-	-
		м								
101	СТорговая сеть	-Стоимость и монтаж дополнительно щитов освещения, закрытие гофры в кабель-канал	1	9777	-	9777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		работа								
102	Е0167-17-1	-Монтаж подразетников, соединительных коробок	7	43,18	-	302	-	264	0,27	2
				43,18	-	302	-	87,48	-	-
		шт								
103	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток	0,004	16300	-	65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С151803-50	1000шт -Коробки ответвительные пластмассовые	0,003	18000	-	54	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0167-17-1	1000шт -Монтаж выключателей, розетка	4	107,96	-	432	-	378	0,27	1
				107,96	-	432	-	87,48	-	-
106	СТорговая сеть	шт -Выключатели, розетки	4	97,77	-	391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0121-18-16	шт -Монтаж светодиодных потолочных светильников устанавливаемых в подвесных потолках	2	650,52	174,42	1301	349	1130	2,89	6
				476,1	104,98	952	210	97,2	0,46	1
108	СТорговая сеть	шт -Светодиодные светильники	2	9894,41	-	19789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	Е0111-39-1	шт -Обрамление декоративным уголком светильников	4,8	448,98	0,53	2155	3	590	0,09	-
				110,77	0,21	532	1	110,7	-	-
110	Е0121-18-1	м -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых	9	451,32	75,16	4062	676	3398	1,09	10
				348,8	39,62	3139	357	97,2	0,18	2
111	СТорговая сеть	шт -Светильники	9	1760	-	15840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	Е0167-15-7	шт -Монтаж светильника типа таблетка - насосная	1	193,79	0,58	194	1	169	1,12	1
				193,21	0,1	193	-	87,48	-	-
113	СТорговая сеть	шт -Светильники типа таблетка	1	586,62	-	587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	СТорговая сеть	шт -Изготовление и монтаж входной металлической двери	1	70395	-	70395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0111-34-1	работа -Облицовка каркаса из ламината	7,8	1348,46	8,88	10518	69	4408	0,36	3
				507,2	3,31	3956	26	110,7	0,02	-
116	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных ламинат стена	6	132,79	0,18	797	1	124	0,1	1
				18,61	0,08	112	-	110,7	-	-
117	СТорговая сеть	м -Гибкая труба с пластиковым выпуском 40-50	2	195,55	-	391	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
118	СТорговая сеть	-Комплект крепежа для умывальника	2	39,11	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
119	СТорговая сеть	-Диск алмазный по дереву	1	395	-	395	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	СТорговая сеть	-Изолента ПВХ	2	58,67	-	117	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
121	СТорговая сеть	-Сверло по металлу	1	105	-	105	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	СТорговая сеть	-Выключатель 2х клавишный	1	59	-	59	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	СТорговая сеть	-Дуб светлый угол 2600мм	6	136,88	-	821	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
124	СТорговая сеть	-Сверло к керамической плитке	2	78,22	-	156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	СТорговая сеть	-Туалетный утенок жидкий	2	293,31	-	587	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	СТорговая сеть	-Чистящий кубик для унитаза	4	58,67	-	235	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
127	СТорговая сеть	-Сверло по стеклу и керамике	1	175,99	-	176	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
128	СТорговая сеть	-Смеситель на кухню одинарный	2	391,08	-	782	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
129	СТорговая сеть	-Шланг на смеситель	2	175,99	-	352	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	СТорговая сеть	-Держатель для туалетной бумаги (крючки для штор)	2	332,42	-	665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			513435	8993			746

			Тенге			160832	3369			19
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11673	-	-		-
	Материалы -		Тенге			545	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10411	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9999	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1500	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			22973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11911	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			469597	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78297	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	146430	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			171751	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			68354	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			140934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21140	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			647163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		753
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167570	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32165	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24545	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7359	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1253	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2431	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8612	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			713086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		844
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188093	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			513435,382
Накладные расходы			159287,24
Ненормируемые и непредвиденные затраты			40363,36
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			713085,98
Итого с затратами на выслугу лет	713085,981 X 1 %	7130,86	720216,84
Итого с затратами на доп. отпуска	713085,981 X 0,4 %	2852,344	723069,19
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	723069,185 X 2,23923		1619117,65
Итого с налогами	1619117,647 X 2 %	32382,353	1651500,00
Командировочные расходы, перевозка грузов			298500,00
Всего:			1950000,00

Заказчик:

Подрядчик: