		шт							
			4567,5	330,75	4568	331	90	1,92	2
13 Ц0102-29-1 -Электроточило		1	5447,82	910,41	5448	910	4121	27	27
		шт							
			4342,5	236,25	4343	236	90	1,37	1
14 Ц0102-134-4-Плита разметочная		1	4757,61	1518,28	4758	1518	2997	18	18
		т							
			2970	360	2970	360	90	2,09	2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			135117	-	-		-

3-1-1 Общестроительные работы. Котельная.

РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка

1 Е0115-151-1-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая		5,03	14,49	0,18	73	1	49	0,06	-
			9,23	0,07	46	-	105	-	-
		м2							
2 Е0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке		108	17,44	0,12	1884	13	1563	0,09	10
			13,73	0,05	1483	5	105	-	-
		м2							
3 Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		56,7	174,89	1,88	9916	107	4704	0,47	27
			78,3	0,72	4440	41	105	-	-
		м2							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			19281	-	-		-

3-1-8 Электроснабжение. Котельная.

РАЗДЕЛ 1. Монтаж

1 Ц0108-593-2-Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью		9	275,2	159	2477	1431	1112	0,53	5
			84,4	45,7	760	411	95	0,27	2
		шт							
2 Ц0108-591-8-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке		4	64	1	256	4	223	0,36	1
			58,5	0,2	234	1	95	-	-
		шт							
3 Ц0108-591-3-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический		1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
			115	0,2	115	-	95	-	-
		шт							
4 Ц0108-591-1-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		4	55	0,9	220	4	190	0,33	1
			49,7	0,2	199	1	95	-	-
		шт							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5005	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Материалы

5 С151701-20 -Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3		4	848	-	3392	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С151701-92	-Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	5	342	-	1710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С151706-21	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	4	58	-	232	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	С151706-18	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100	2	54	-	108	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	3	33	-	99	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С151801-147	-Розетка штепсельная	4	66	-	264	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С151801-11	-Выключатель О-1-02-6/220	1	134	-	134	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С151801-18	-Выключатель герметический О-1-IP44-17-6/220	1	215	-	215	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6523	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			11528	-	-		-

3-1-9 тепломеханическое оборудование. Котельная.

РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы и трубопроводная арматура

1	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
2	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400	-	41600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			51389	-	-		-

3-1-10 Внутреннее газоснабжение. Котельная.

РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы

1	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2	935,75	20,8	1872	42	354	0,73	1
				130,5	7,79	261	16	128	0,04	-
		м								
2	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	9	623,7	14,12	5613	127	1217	0,55	5

		отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м		--------- 100,35	--------- 5,29	--------- 903	--------- 48	--------- 128	--------- 0,03	--------- -
3	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	17,5	120,7 --------- 100,35	14,12 --------- 5,29	2112 --------- 1756	247 --------- 93	2366 --------- 128	0,55 --------- 0,03	10 --------- -
4	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм м	5	127 --------- -	- --------- -	635 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
5	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм м	12,5	171 --------- -	- --------- -	2138 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
6	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов м	28,5	78,92 --------- 69,75	- --------- -	2249 --------- 1988	- --------- -	2544 --------- 128	0,33 --------- -	9 --------- -
7	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	4	473,47 --------- 254,25	39,24 --------- 15,75	1894 --------- 1017	157 --------- 63	1382 --------- 128	1,47 --------- 0,07	6 --------- -
8	С130904-104 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм шт	42	3180 --------- -	- --------- -	133560 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
9	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	2	3780 --------- -	- --------- -	7560 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
10	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	4	473,47 --------- 254,25	39,24 --------- 15,75	1894 --------- 1017	157 --------- 63	1382 --------- 128	1,47 --------- 0,07	6 --------- -
11	С130904-108 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм шт	4	6420 --------- -	- --------- -	25680 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -

8.02-04С-2004									
12	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (футляр)	0,55	935,75	20,8	515	11	97	0,73	-
		м		130,5	7,79	72	4	128	0,04	-
13	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (гильза)	0,55	623,7	14,12	343	8	74	0,55	-
		м		100,35	5,29	55	3	128	0,03	-
14	Ц0112-790-3	-Установка клапана запорного с электромагнитным управлением газового д-50мм	1	685,98	59,6	686	60	571	4	4
		шт		619	15,8	619	16	90	0,09	-
15	СПрайслист	-Клапан запорный с электромагнитным устройством д-50мм КЗЭУГ-50	1	80145,97	-	80146	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0111-350-3	-Установка счетчика газового мембранного G25	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
		шт		477	-	477	-	90	-	-
17	СПрайслист	-Счетчик газовый мембранный G25 "Astaris"	1	49551,08	-	49551	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			347041	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Строительные работы

18	Е0109-34-4	-Монтаж креплений газопровода (под счетчиком)	0,0054	21562,67	927,19	115	5	81	99,9	1
		т		16627,5	101,25	89	1	90	0,49	-
19	С12021-260	-Стоимость креплений	0,0054	114900	-	615	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0134-27-8	-Окраска креплений за 2 раза	0,0054	9898,65	3974,44	53	21	25	22,93	-
		т		3660,75	1514,25	20	8	90	7,4	-
21	Е0109-17-1	-Монтаж металлической опоры-стойки	0,0195	4588,45	2285,57	89	45	39	9,35	-
		т		1579,5	617,13	31	12	90	2,34	-
22	С12021-98	-Стоимость опоры-стойки	0,0195	102600	-	2001	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка	0,0195	542,84	144,52	11	3	5	1,34	-
		т		292,5	-	6	-	90	-	-
24	Е0134-27-8	-Окраска опоры-стойки за 2 раза	0,0195	9898,65	3974,44	193	78	91	22,93	-
		т		3660,75	1514,25	71	30	90	7,4	-
25	Е0113-16-6 К-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	7,96	21,8	0,05	174	-	42	0,03	-
		м2		5,81	0,02	46	-	90	-	-
26	Е0113-26-21 К-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	7,96	20,69	0,02	165	-	22	0,02	-
		м2		3,13	-	25	-	90	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3942	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			350983	-	-		-

3-2 Монтаж и стоимость теплицы.

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			76190	-	-		-

6-3 Газопровод высокого давления.

РАЗДЕЛ 1. Строительные работы

1	Е0101-12-16-	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,8	44,07	41,46	300	282	92	0,02	-
				2,61	11,4	18	78	97	0,04	-
		м3								
2	Е0101-164-4-	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,2	791,1	-	158	-	179	4,27	1
	т.ч.			791,1	-	158	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
3	Е0101-164-4-	Рытье приямков для заделки стыков труб	0,14	659,25	-	92	-	104	3,56	-
				659,25	-	92	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-24-3 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный отвал	7,14	10,93	10,93	78	78	25	-	-
				-	3,55	-	25	97	0,01	-
		м3								
5	Е0101-24-3 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	7,14	10,93	10,93	78	78	25	-	-
				-	3,55	-	25	97	0,01	-
		м3								
6	Е0101-27-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	5,36	7,57	7,57	41	41	13	-	-
				-	2,46	-	13	97	0,01	-
		м3								
7	Е0101-166-4-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	1,78	190,58	-	340	-	384	1,38	2
				190,58	-	340	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	7,14	25,65	5,38	183	38	140	0,13	1
				20,27	-	145	-	97	-	-
		м3								
9	Е0122-9-1 -	Укладка стальных газопроводных труб д-57х3мм с пневматическим испытанием	0,003	121367,16	49858,78	364	150	313	336	1
				61425	18834,75	184	57	130	91,99	-
		км								

10	Е0122-9-1	-Укладка стальных газопроводных труб д-57х3мм с пневматическим испытанием (выход из земли) км	0,0025	121367,16	49858,78	303	125	261	336	1
				61425	18834,75	154	47	130	91,99	-
11	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	5,52	279	-	1541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-9-3	-Укладка стальных футляров д.89х3мм км	0,0016	129222,58	54072,58	207	87	177	352	1
				64575	20425,5	103	33	130	99,76	-
13	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	1,61	443	-	712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр трубопроводов диаметром до 100мм м	1,6	244,98	0,28	392	-	306	0,84	1
				146,93	0,11	235	-	130	-	-
15	Е0116-30-1	-Заделка концов футляра битумом и прядью 1сальник	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
16	Е0124-4-1	-Надземная прокладка трубопроводов д-57х3мм км	0,003	159807,95	44069,82	479	132	353	414	1
				74250	16353,75	223	49	130	85,71	-
17	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	3,03	279	-	845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов м	3	78,92	-	237	-	25	0,33	1
				69,75	-	209	-	12	-	-
19	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
20	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	6	227	-	1362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130809-9	-Изолирующее фланцевое соединение д-50мм	1	285	-	285	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (опоры под задвижку)	2	337,15	172,69	674	345	382	0,48	1
				76,28	60,21	153	120	140	0,24	-
		шт								
24	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,408	10900	-	4447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,408	106	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	Е0119-4-1	-Установка газорегуляторного пункта шкафного с одной линией редуцирования и байпасом	1	5655,02	286,52	5655	287	243	11,2	11
				1917	108	1917	108	12	0,52	1
		установк								
27	Прайслист	-Газорегуляторный пункт шкафной с одной линией редуцирования и байпасом ГРПН-300-4-1,2	1	108356,15	-	108356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	0,5	7254,61	-	3627	-	349	3,66	2
		м3		567	-	284	-	123	-	-
29	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	1	2327,99	1344,74	2328	1345	1080	1,95	2
				391,5	508,5	392	508	120	3,25	3
		стык								
30	Е0122-20-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0055	151044,59	29540,14	831	162	332	202,9	1
				35280	11160	194	61	130	54,5	-
		км								
31	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0012	228588,23	30337,38	274	36	73	204,8	-
				35550	11459,25	43	14	130	55,97	-
		км								
32	Е0113-16-6 К-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	1,12	21,8	0,05	24	-	6	0,03	-
				5,81	0,02	7	-	90	-	-
		м2								
33	Е0113-26-21 К-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	1,12	20,69	0,02	23	-	3	0,02	-
				3,13	-	4	-	90	-	-
		м2								
		Ограждение для ГРПН								
34	Е0107-24-8	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без	12	1101,74	214,15	13221	2570	6766	2,01	24

	цоколя из сетки высотой до 1,7 м		344,25	58,46	4131	702	140	0,21	3
		м							
35 С143015-3	-Стоимость столбов	0,2	18300	-	3660	-	-	-	-
		м3	---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
36 Е0107-25-7	-Устройство калиток с установкой столбов бетонных	1	3039,27	2052,22	3039	2052	2031	5,31	5
			---	---	---	---	---	---	---
		шт	886,5	564,32	887	564	140	2,06	2
37 С143015-3	-Стоимость столба	0,07	18300	-	1281	-	-	-	-
		м3	---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
38 С12021-268	-Стоимость калитки	0,024	134000	-	3216	-	-	-	-
		т	---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			194357	-	-		-

6-4 Газопровод низкого давления.

РАЗДЕЛ 1. Строительные работы

1 Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12,88	7,57	7,57	97	97	31	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	2,46	-	32	97	0,01	-
		м3							
2 Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	9,32	190,58	-	1777	-	2008	1,38	13
			---	---	---	---	---	---	---
			190,58	-	1777	-	113	-	-
		м3							
3 Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	69,7	25,65	5,38	1788	375	1370	0,13	9
			---	---	---	---	---	---	---
			20,27	-	1413	-	97	-	-
		м3							
4 Е0122-9-1	-Укладка труб стальных газопроводных д-57х3мм с пневматическим испытанием (выход из земли)	0,0035	121367,16	49858,78	425	175	365	336	1
			---	---	---	---	---	---	---
			61425	18834,75	215	66	130	91,99	-
		км							
5 Е0122-9-5	-Укладка стальных футляров д.159х4мм	0,0008	160329,25	60626,12	128	49	110	442	-
			---	---	---	---	---	---	---
			82575	22902,75	66	18	130	111,85	-
		км							
6 С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	0,8032	1060	-	851	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
7 Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр трубопроводов диаметром до 100мм	0,8	244,98	0,28	196	-	153	0,84	1
			---	---	---	---	---	---	---
			146,93	0,11	118	-	130	-	-
		м							
8 Е0116-30-2	-Заделка концов футляра битумом и прядью	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
			---	---	---	---	---	---	---
			393,75	-	394	-	128	-	-
		1сальник							
9 Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
			---	---	---	---	---	---	---
			186,75	6,75	187	7	130	0,03	-

			шт						
10	СПрайслист	-Переходник ПЭ-ВП/сталь д.63/д.57мм	2	5417,34	-	10835	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
11	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	1	2327,99	1344,74	2328	1345	1080	1,95	2
				391,5	508,5	392	508	120	3,25	3
			стык							
12	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	1	7254,61	-	7255	-	697	3,66	4
			м3	567	-	567	-	123	-	-
13	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	87	78,92	-	6866	-	7767	0,33	29
			м	69,75	-	6068	-	128	-	-
14	Ц0108-141-1	-Прокладка алюминиевого провода	75	26,4	3,1	1980	233	176	0,11	8
			м	19,1	0,5	1433	37	12	-	-
15	С1507-1002	-Стоимость алюминиевого провода д-4мм	0,075	9402,98	-	705	-	-	-	-
			1000м	-	-	-	-	-	-	-
16	Е0111-5-1	-Укладка полиэтиленовой пленки выше газопровода поверх подсыпки	15	302,48	2,07	4537	31	4789	1,38	21
				258,75	0,79	3881	12	123	-	-
			м2							
17	Е0113-16-6 К-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	1,32	21,8	0,05	29	-	7	0,03	-
				5,81	0,02	8	-	90	-	-
			м2							
18	Е0113-26-2 К-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 за 2 раза	1,32	48,91	0,05	65	-	3	0,01	-
				2,75	0,02	4	-	90	-	-
			м2							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			65156	-	-		-

7-2 Покрытие.

РАЗДЕЛ 1. Строительные работы

Асфальтобетонное покрытие проездов внутримикрорайонных - 1757м2

1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	175,7	33,43	29,06	58737	51058	26383	0,01	16
				1,03	10,26	1810	18027	133	0,05	88
			м2							
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	175,7	742,06	68,13	130380	11971	7978	0,14	25
				21,38	12,76	3756	2242	133	0,04	8
			м3							
3	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1757	212,59	34,29	373529	60248	34596	0,04	70
				6,01	8,79	10560	15453	133	0,03	53
			м2							

4	Е0127-26-3 К-10	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см м2	17570	15,6	1,37	274125	24027	11707	-	11
				0,1	0,4	1757	7045	133	-	23
5	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1757	529,74	15,35	930752	26973	25705	0,03	59
				5,94	5,06	10437	8890	133	0,02	31
6	Е0127-54-1 К-2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см м2	3514	63,3	-	222447	-	47	-	-
				0,01	-	35	-	133	-	-
7	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	512	519,97	6,63	266227	3395	75203	0,7	357
				108,68	1,76	55644	899	133	0,01	3
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	23,04	26300	-	605952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Асфальтобетонное покрытие тротуаров, площадок, дорожек - 1710м2

9	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1710	19,95	15,58	34115	26642	14851	0,01	16
				1,03	5,5	1761	9405	133	0,03	46
10	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	171	742,06	68,13	126893	11651	7765	0,14	25
				21,38	12,76	3656	2182	133	0,04	7
11	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	1710	212,59	34,29	363537	58637	33671	0,04	68
				6,01	8,79	10277	15039	133	0,03	52
12	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1710	424,3	-	725548	-	56289	0,14	246
				24,75	-	42323	-	133	-	-

		м2							
13	Е0127-55-2 К-4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см	6840	67,26	-	460079	-	36207	0,02	159
				3,98	-	27223	-	133	-	-
		м2								
14	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1325	519,97	6,63	688966	8786	194617	0,7	925
				108,68	1,76	144001	2328	133	0,01	8
		м								
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	26,5	25500	-	675750	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Покрытие бетонной плиткой - 1439м2								
16	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1439	19,95	15,58	28708	22420	12498	0,01	13
				1,03	5,5	1482	7915	133	0,03	39
		м2								
17	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	143,9	742,06	68,13	106783	9804	6534	0,14	21
				21,38	12,76	3077	1836	133	0,04	6
		м3								
18	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1439	212,59	34,29	305924	49344	28335	0,04	57
				6,01	8,79	8648	12656	133	0,03	43
		м2								
19	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1439	99,76	42,08	143550	60553	138239	0,38	548
				57,38	14,85	82570	21369	133	0,07	104
		м2								
20	С143003-30	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	1439	674	-	969886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Покрытие щебеночное - 1536м2								
21	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1536	19,95	15,58	30643	23931	13340	0,01	14
				1,03	5,5	1582	8448	133	0,03	41
		м2								
22	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1536	272,54	34,29	418618	52670	30245	0,04	61
				6,01	8,79	9231	13509	133	0,03	46
		м2								

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		9217077	-	-		-

7-3 Озеленение.

РАЗДЕЛ 1. Строительные работы

1	Е0147-11-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	295	56,94	12,39	16796	3654	18741	0,32	95
				44,55	4,7	13142	1386	129	0,02	5
		яма								
2	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	295	151,76	-	44769	-	57025	0,82	242
				149,85	-	44206	-	129	-	-
		шт								
3	С143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м (тополь обыкновенный, клен татарский, вяз широколистный)	295	649	-	191455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Е0147-15-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	270	38,9	10,32	10503	2787	11318	0,2	54
				28,58	3,92	7717	1057	129	0,02	4
		яма								
5	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	270	27,63	-	7460	-	9561	0,17	45
				27,45	-	7412	-	129	-	-
		шт								
6	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома (сирень, смородина, рябина)	270	203	-	54810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0147-19-1	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	290	23,16	6,06	6716	1757	7458	0,12	35
				17,1	2,84	4959	822	129	0,01	3
		м								
8	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	290	66,92	-	19405	-	24915	0,4	117
				66,6	-	19314	-	129	-	-
		м								
9	С143012-46	-Однорядная посадка кустарника	870	56	-	48720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Е0147-25-1	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	1600	6,1	0,34	9767	551	12158	0,04	65
				5,76	0,13	9216	209	129	-	1
		м2								

11	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1600	19,01	-	30416	-	16945	0,05	84
		м2		8,21	-	13136	-	129	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			634877	-	-		-

7-4 Малые архитектурные формы.

РАЗДЕЛ 1. Строительные работы

1	У1-39-4	-Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11	11
		площадка		1881	19,74	1881	20	133	0,1	-
2	У1-9-32	-Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,8	2
		стенка		300,3	163,56	300	164	105	0,8	1
3	У1-6-1	-Брусья параллельные, строительные работы	1	6122,01	295,8	6122	296	573	2,7	3
		брусья		447,15	98,7	447	99	105	0,48	-
4	У1-6-3	-Брусья разновысокие, строительные работы	1	5240,33	484,76	5240	485	711	3,1	3
		брусья		513,15	163,56	513	164	105	0,8	1
5	У1-11-1	-Комбинированная площадка для баскетбола и волейбола, покрытие улучшенное грунтовое, строительные работы	1	61356,4	12681,4	61356	12681	37960	147	147
				24255	4286,4	24255	4286	133	21	21
		площадка								
6	У1-11-2	-Комбинированная площадка для баскетбола и волейбола, покрытие улучшенное грунтовое, монтаж металлоконструкций	1	84174,11	566,8	84174	567	7890	49	49
				8504,71	261,8	8505	262	90	0,97	1
		площадка								
7	У1-12-6	-Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
		комплект		2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
8	У1-12-3	-Площадка для волейбола с устройством корыта, покрытие улучшенное грунтовое, строительные работы	1	48730,4	12094,1	48730	12094	18433	59	59
				9685,5	4173,6	9686	4174	133	20	20
		площадка								
9	У1-12-6	-Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
		комплект		2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
10	У1-10-3	-Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
		ворота		3349,5	118,44	6699	237	105	0,58	1
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			459283	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	18681356
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-1,8%	Тенге	336264
ИТОГО:	Тенге	19017620
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ-2,08%	Тенге	395566
ВЫСЛУГА ЛЕТ: -1%	Тенге	190176
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА-0,4%	Тенге	76070

ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге	19679432
ИТОГО В ЦЕНАХ 2011г. К=1,95097	Тенге	38394572
ИТОГО С КОЭФ. ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ К=0,98803297	Тенге	37935103
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	758702
ИТОГО:	Тенге	38693805
НДС-12%	Тенге	4643257
ВСЕГО:	**Тенге**	**43337062**

ЗАКАЗЧИК:

Начальника
ГУ«Отдел строительства г. Актобе» _____ Е.Ж.Жаксыгали

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Интерстиль» _____ Г.Л.Сарибекян

Технадзор:
Директор ТОО «Караша Сарен» _____ К.М.Сарин

Смотреть расценки проверил: