Счет-фактура № 545 от 27 март 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели Жарыгы"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 971140002240, Республика Казахстан, Кызылординская область,поселок Шиели, ул. Байтурсынова №5,свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, №0003731 от 12.09.2012г.

ИИК поставщика: KZ866010201000006009 в АО "Народный Банк Казахстана",БИК: HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 6 от 06 февраль 2017 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН 971140002240, Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели Жарыгы",120700, Республика Казахстан Кызылординская область,поселок Шиели, ул. Байтурсынова №5

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:БИН: 940140000840, КГУ Аппарат акима посёлка Шиели, 120700, Республика Казахстан, Кызылординская область, Шиелийский район, ул. Жахаева №8

(ИИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Аппарат акима посёлка Шиели

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН- 940140000840

ИИК получателя: KZ09070103KSN3308000, Комитет Казначейства , БИК- KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Содержание уличного освещения в пос. Шиели за март 2017 г.				550 152,37	12%	66 018,28	616 170,65		
Всего по счету:					550 152,37		66 018,28	616 170,65		

Руководитель: Касымов К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Садибеков Ж.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ Аппарат акима п. Шиели.
Исполнитель: ТОО «Шиели Жарыгы»

Объект: Содержание уличного освещения п. Шиели

Акт выполненных работ за февраль месяц 2017 года.
Договор № 6 от 06.02.2017 г.

Составлен : в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы тенге- %	Затраты труда , рабочих – строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в.т. ч. ЗП машинистов	Всего ЗП-рабочих-строителей	Экспл. Машин в.т.ч. ЗП машин-истов		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0167-7-5	Демонтаж светильников РКУ-250, шт	2	37,45	2,93	75	9	68	0,03	0,3
2	Е0133-115-2	Установка светильников РКУ-250. РКУ-125, шт	2	1917,24	1483,21	3834	2966	1564	0,17	4
3	С151703-5	Светильники тип РКУ-250, шт	2	6550		13100				
4	Е0167-7-2	Замена ламп ДРЛ-250 Вт, шт	68	6,99		475		462	0,003	3
5	С151706-85	Лампы, тип ДРЛ-250, шт	68	537		36516				
6	С2004-27	Автогидроподъёмники / для замены ламп и светильников/ маш.-ч	20	813,24	813,24	16265	16265	723		
7	С151601-135	Кабель, АВВГ 4*6 мм2, 1000 м	0,4	60200		24080				
8	С151601-136	Кабель АВВГ 4*10 мм2, 1000 м	0,37	84200		31154				
9	С11011-285	Краска масляная густотёртая цветная марки МА-015, для наружных работ, кг	100	241,23		24123				
10	Е0167-7-1	Замена дроссель 250 Вт, шт	11	10,95		120		117	0,004	1
11	С-589476	Дроссель 250 Вт, шт	11	2250		24750				

12		Итого прямые затраты:				174492				
13		Накладные расходы:				2934				
14		Ненормированные и непредвиденные затраты:				1967				
15		***Итого по смете в ценах 2001 г.***				179393				
16		***Итого по расчету в текущих ценах 2017г. /стр 15 х (2269/775)***				525210				
17		***Налоги, сборы, обязательные платежи – 2%***				10504				
18		***Всего без НДС***				535714				
19		НДС – 12%				64286				
20		**ВСЕГО к ОПЛАТЕ** , тенге				**600000**				

Заказчик: КГУ Аппарат акима п.Шиели

Аким: _____ Г. Аманжолов

Исполнитель: ТОО «Шиели Жарыгы»

Директор: _____ К.Касымов

Технадзор: _____