ДОГОВОР № 7

г. Петропавловск от 26 Октября 2016г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ильинское», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора **Бурлёва Александра Владимировича**, действующего на основании устава, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Петрограньстрой»**, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице директора **Радченко Андрея Александровича**, действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в установленный договором срок выполнить Ремонтные работы магазина "Колос" по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район из материала Исполнителя.

2. Стоимость работ по договору

Договорная стоимость поручаемых Исполнителю работ по настоящему договору **9 793 830 (Девять миллионов семьсот девяносто три тысячи восемьсот тридцать) тенге.** Окончательная стоимость работ определяется путем составления Исполнителем расчета на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, необходимых для Ремонтных работ магазина "Колос" по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка» и командировочные расходы.

3. Платежи и расчеты

3.1. По договоренности до начала работ Заказчик оплачивает Исполнителю аванс на материалы.

3.2.В процессе выполнения работ Заказчик оплачивает Исполнителю промежуточные фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, согласно составленным не более двух раз в месяц Исполнителем актов выполненных работ, в течении 2 (двух) календарных дней после ее подписания на банковский расчетный счет.

3.3.Окончательная оплата суммы договора производится по окончании фактически выполненных работ на основании подписанных Заказчиком и Исполнителем акта выполненных работ в течении пяти дней на банковский расчетный счет.

4. Обязательства Исполнителя

4.1. Исполнитель выполняет своими силами все работы, предусмотренные в настоящем Договоре, в срок до 31 января 2017 года включительно.

4.2. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных договором в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.3. Исполнитель обеспечивает все меры противопожарной безопасности на время проведения работ. Принимает меры, гарантирующие охрану здоровья и безопасности персонала, полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ.

4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику точную и полную информацию относительно работ, которые уже выполнены.

4.5. Непредвиденный материальный ущерб, нанесённый Заказчику Исполнителем при производстве работ, относится за счёт Исполнителя согласно составленной и прокалькулированной дефектной ведомости, подписанной обеими сторонами.

4.6. Исполнитель в период выполнения работ отвечает за порядок и чистоту на строительной площадке.

4.7. Заказчик обеспечивает сохранность строительных материалов и имущества Исполнителя на территории строительного объекта.

4.8. За нарушение срока окончания работ по вине Исполнителя, Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает пеню в размере 0,01% от стоимости суммы договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора. За необоснованный отказ от выполнения работ оговоренных договором Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в размере 5% от суммы договора, а также все убытки Заказчика, связанные с расторжением настоящего

договора и заключением нового договора с третьим лицом.

5. Обязательства Заказчика

5.1. Заказчик предоставляет строительную готовность объекта для выполнения комплекса работ оговоренных настоящим договором.

5.2. Заказчик обеспечивает объект электроэнергией, водой, инертными материалами (песок, щебень) за свой счет.

5.3. Заказчик предоставляет проживание работников Исполнителя на время производства работ.

5.4. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ у Исполнителя в течение двух рабочих дней после предоставления Исполнителем акта выполненных работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приёмки выполненных работ у Исполнителя составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

5.5. Заказчик в праве отказаться от настоящего договора без какого-либо возмещения Исполнителю убытков, если Исполнитель находится в дефолте более 30 дней, а возместив лишь Исполнителю фактическую стоимость выполненных работ, принятых Заказчиком по акту выполненных работ, исходя из договорной цены.

5.6. Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

5.7. За каждый день просрочки платежа Заказчик платит Исполнителю неустойку в размере 0,01% от суммы договора, но не более 5% от суммы договора.

6. Выполнение работ

6.1. Контроль за качеством строительно-монтажных работ осуществляется в ходе производства и приемки, гарантийный срок на выполненные работы составляет двенадцать календарных месяцев с даты подписания сторонами окончательного акта выполненных работ.

6.2. В случае принятия Заказчиком и Исполнителем согласованного решения о прекращении работ оговоренных настоящим Договором, настоящий Договор расторгается, а между сторонами проводится сверка расчётов. При этом Заказчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные Исполнителем оговоренные настоящим Договором работы на момент расторжения договора, согласно составленного Исполнителем расчета на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий. Исполнитель, при обнаружении некачественно выполненных работ, обязан своими силами без повышения цены договора и в самое короткое время исправить брак.

.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются путём переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путём отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. В случае если споры не будут решены путём переговоров, они будут рассматриваться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – пять рабочих дней с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они разрешаются в судебном порядке, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, забастовок и других форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных документами компетентного государственного органа Республики Казахстан.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств незамедлительно (по факсу, телексу, телетайпу и др. средствами связи), но не позднее 10-ти календарных дней с момента их наступления. Несвоевременное, сверх 10-ти календарных дней, извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9. Прочие условия

9.1. Какие-либо изменения и дополнения к договору будут считаться действительными только, если они составлены письменно и подписаны сторонами.

9.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платёжных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях в учредительных документах в течение пяти рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.4. Расчеты составленные Исполнителем на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий являются неотъемлемой частью договора.

10. Срок действия договора

10.1. Начало действия договора - 26 Октября 2016 года.

10.2. Окончание действия договора - 31 Января 2017 года.

11. Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК:	**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**
ТОО «Ильинское»	**ТОО «ПетроГраньСтрой»**
ИИК KZ 58319S010000409951	г. Петропавловск
АО БТА Банк	ул. Мира, д110, кв16
БИК ABKZKZKX	**ИИК KZ 768 560 000 003 111 743**
СКО Есильский район село Ильинка	филиал АО Банк Центр Кредит в
Свидетельство о гос. перерег. юрид лица	г.Петропавловск
№ 186-1948-06-ТОО	**БИК KCJBKZKX**
БИН 940140000761	**БИН 091140007316**
Выдано 13 марта 1998 года	
Серия В № 0292980	

ЗАКАЗЧИК: **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

/ Бурлёв А.В. / / Радченко А.А. /

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка** **940140000761**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103** **091140007316**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №7 от 20.10.2016

Номер документа	Дата составления
1	19.01.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы магазина Колос по адресу: РК СКО Есильский р-н			услуга	1	7 090 265,00	7 090 265,00
				Итого	1	x	7 090 265,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.01.2017

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Ремонтные работы магазина "Колос"
по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за Январь 2017 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0134-60-8	-Демонтаж каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	115,89	63,57	0,55	7367	64	7254	2,13	247
				63,02	0,21	7303	24	99	-	-
		м2								
2	Е0134-56-2	-Демонтаж каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	115,89	128,11	2,06	14846	238	14552	2,45	284
				126,05	0,79	14608	91	99	0,01	1
		м2								
3	Е0113-44-7	-Очистка стен от старой краски	115,89	69,86	-	8096	-	6558	0,39	45
		м2		69,86	-	8096	-	81	-	-
4	СТорговая сеть	-Респиратор РПГ-67	1	1223,97	-	1224	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	СТорговая сеть	-Шлифшкурка	1	502,37	-	502	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
6	СТорговая сеть	-Щетка для УШМ металлическая под болгарку	2	586,41	-	1173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
7	СТорговая сеть	-Мешок белый		20	21,92	-	438	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора после разборки стен		98,28	3,02	-	297	-	267	0,02	2
					3,02	-	297	-	90	-	-
			м2								
9	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен		115,89	30,65	0,1	3552	12	875	0,05	6
			м2		9,27	0,06	1074	7	81	-	-
10	СТорговая сеть	-Валик малярный		1	182,68	-	183	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону раствором		18,5	426,03	33,79	7882	625	6875	2,27	42
					387,65	5,62	7172	104	94,5	0,03	1
			м2								
12	СТорговая сеть	-Цемент М400		150	8,73	-	1310	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0169-16-3	-Приготовление цементного раствора в построечных условиях		0,407	2820,73	607,85	1148	247	846	16,08	7
					2212,88	97,65	901	40	90	0,67	-
			м3								
14	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен		28	939,76	5,66	26313	158	5931	1,32	37
					222,01	2,15	6216	60	94,5	0,01	-
			м2								
15	СТорговая сеть	-Сухие смеси цементные		2300	18,27	-	42017	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0115-64-3	-Выравнивание стен штукатурными смесями типа Perlit		115,89	914,71	3,94	106006	457	21041	0,52	61
					190,62	1,51	22091	175	94,5	0,01	1
			м2								
17	СТорговая сеть	-Дюбель-гвоздь		200	2,28	-	457	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СТорговая сеть	-Штукатурный маяк 10мм		50	69,42	-	3471	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СТорговая сеть	-Саморезы		1,96	421,82	-	827	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0115-35-1	-Демонтаж потолков типа Армстронг		98,28	147,99	1,02	14544	100	13685	2,02	199
					146,97	0,38	14444	38	94,5	-	-
			м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0113-44-7	-Очистка потолков от старой краски	125,27	69,86	-	8752	-	7089	0,39	49
				69,86	-	8752	-	81	-	-
		м2								
22	Е0169-4-1	-Расчистка швов панелей перекрытия	59,4	147,89	11,4	8784	677	7395	1,85	110
				136,49	1,85	8107	110	90	1,13	67
		м								
23	Е0169-9-1	-Заделка швов в бетонных потолках монтажной пенкой	59,4	65,3	0,81	3879	48	3455	0,33	19
				64,49	0,14	3831	8	90	-	-
		м								
24	СТорговая сеть	-Пена монтажная	5	524,3	-	2621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Е0115-64-4	-Частичная шпатлевка потолков	8,91	431,72	4,53	3847	40	1003	0,64	6
				117,43	1,71	1046	15	94,5	0,01	-
		м2								
26	Е0113-14-1	-Огрунтовка потолков	125,28	30,65	0,1	3840	13	946	0,05	6
				9,27	0,06	1161	7	81	-	-
		м2								
27	Е0115-180-6	-Водоэмульсионная окраска потолков	125,28	82,21	2,68	10299	336	6063	0,3	37
				50,2	1,01	6289	127	94,5	-	1
		м2								
28	Е0115-35-1	-Устройство потолков реечного типа	96,04	482,09	2,54	46146	243	43050	2,02	194
				474,97	0,95	45464	91	94,5	-	-
		м2								
29	СТорговая сеть	-Потолок реечного типа с комплектующими	102,2	3836,32	-	392072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
30	Е0121-18-16	-Монтаж светодиодных потолочных светильников устанавливаемых в подвесных потолках	8	650,52	174,42	5204	1395	4519	2,89	23
				476,1	104,98	3809	840	97,2	0,46	4
		шт								
31	СТорговая сеть	-Светодиодные светильники	8	5115,09	-	40921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов ДВП ламинированное	43,95	5,64	0,19	248	8	266	0,04	2
				5,45	0,02	240	1	110,7	-	-
		1м								
33	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	98,28	116,63	10,56	11462	1038	11722	0,7	69
				106,07	1,67	10425	164	110,7	0,01	1
		1м2								
34	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов под трубы отопления и под стяжку	5,4	358,97	192,06	1938	1037	1429	1,11	6
				166,91	72,15	901	390	110,7	0,4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
35	Е0113-14-1	-Огрунтовка пола	49,58	30,65	0,1	1520	5	375	0,05	2
				9,27	0,06	460	3	81	-	-
		м2								
36	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05	5571,68	376,43	279	19	109	13,34	1
				2173,5	142,31	109	7	94,5	0,69	-
		1т								
37	СТорговая сеть	-Арматура	0,05	130229	-	6511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек под плитку	49,58	424,38	19,32	21041	958	16652	1,02	51
				292,65	10,75	14509	533	110,7	0,02	1
		м2								
39	СТорговая сеть	-Стяжка для пола	175	20,9	-	3657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
40	СТорговая сеть	-Штукатурный маяк 6мм	20	65,77	-	1315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0169-16-3	-Приготовление цементного раствора в построечных условиях	2,47	2820,73	607,85	6967	1501	5136	16,08	40
				2212,88	97,65	5466	241	90	0,67	2
		м3								
42	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	7	14,39	1,29	101	9	100	0,09	1
				13,1	0,23	92	2	107,1	-	-
		м								
43	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	215,57	21,24	1725	170	1708	1,29	10
				194,33	3,31	1555	26	108	0,03	-
		шт								
44	Е0109-53-1	-Демонтаж металлических решеток	0,03	13948,47	1055,97	418	32	359	82,1	2
				12892,5	398,25	387	12	90	1,95	-
		т								
45	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	24,48	74,9	6,81	1834	167	1829	0,46	11
				68,09	1,08	1667	26	108	0,01	-
		м2								
46	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Выравнивание дверных и оконных откосов штукатурными смесями типа Perlit	16,51	858,93	7,04	14181	116	2578	0,93	15
				162,6	2,67	2685	44	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
47	Е0111-11-1	-Выравнивание цементными смесями основания под подоконник	4,55	293,58 292,65	- -	1336 1332	- -	1474 110,7	0,41 0,02	2 -
		м2								
48	СТорговая сеть	-Сухая цементная стяжка	100	20,9 -	- -	2090 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
49	Е0110-121-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	-Установка уголков под отделку на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	22,2	86,63 53,8	0,22 0,03	1923 1194	5 1	1291 108	0,32 -	7 -
		м уголка								
50	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	8,6184	377,09 179,48	3,37 -	3250 1547	29 -	1671 108	1,07 0,03	9 -
		м2								
51	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,8728	386,05 175,1	3,61 -	1109 503	10 -	543 108	1,05 0,03	3 -
		м2								
52	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,55	498,9 481,79	6,42 2,44	2270 2192	29 11	2380 108	0,67 0,01	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
64	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 Лакомка и Хозяин м2	7,49	19913,99 142,88	2,79 -	149156 1070	21 -	1156 108	0,86 0,04	6 -
65	СДоговорная цена	-Изготовление и монтаж рамки из металлического уголка работа	1	4019 4019	- -	4019 4019	- -	- -	- -	- -
66	СТорговая сеть	-Уголок металлический м.п.	12	1194,74 -	- -	14337 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 Колос м2	5,51	19913,99 142,88	2,79 -	109726 787	15 -	850 108	0,86 0,04	5 -
68	СТорговая	-Пена монтажная	2	524,3	-	1049	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сеть									
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0167-4-1	-Демонтаж электропроводки торгового зала магазина	125	3,69	-	461	-	448	0,03	3
				3,69	-	461	-	97,2	-	-
70	Е0167-4-1	-Демонтаж электропроводки уличного света	27	3,69	-	100	-	97	0,03	1
				3,69	-	100	-	97,2	-	-
71	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	12	8,42	-	101	-	98	0,06	1
				8,42	-	101	-	97,2	-	-
72	Е0167-2-2	-Демонтаж магистралей из труб	50	41,74	0,54	2087	27	2007	0,26	13
				41,2	0,09	2060	5	97,2	-	-
73	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах	4	8,62	0,02	34	-	34	0,05	-
				8,6	-	34	-	100	-	-
74	СДоговорная цена	-Демонтаж, монтаж и сборка щитов ВРУ и ЩО	1	31056	-	31056	-	-	-	-
				31056	-	31056	-	-	-	-
75	Е0121-18-16	-Демонтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	10	191,39	0,95	1914	10	1855	2,89	29
				190,44	0,36	1904	4	97,2	0,46	5
76	Е0121-17-3	-Демонтаж светильников для ламп накаливания на стальных трубах (уличный свет)	10	72,86	-	729	-	708	0,81	8
				72,86	-	729	-	97,2	0,2	2
77	Е0121-4-2	-Затягивание в гофрошланг провода сечением до 6 мм2 уличный свет	100	10,61	-	1061	-	1032	0,07	7
				10,61	-	1061	-	97,2	-	-
78	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей 3х1,5 и 2х1,5 уличный свет	130	95,63	-	12431	-	11378	0,56	72
				90,05	-	11706	-	97,2	0,03	4
79	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 3х1,5 уличный свет	100	54,8	-	5480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 2х1,5 уличный свет	30	43,84	-	1315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Е0121-3-1	-Прокладка гофрошланга 16мм уличный свет	100	40,46	-	4046	-	2943	0,19	19
				30,28	-	3028	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м.п.							
82	СТорговая сеть	-Гофрошланг 16мм уличный свет	100	18,27	-	1827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м.п.							
83	СТорговая сеть	-Крепеж для гофры уличный свет	100	3,65	-	365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
84	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа уличный свет	1	33,18	-	33	-	30	0,2	-
				31,05	-	31	-	97,2	-	-
			шт							
85	Е0121-4-2	-Затягивание в гофрошланг провода сечением до 6 мм2	100	10,61	-	1061	-	1032	0,07	7
				10,61	-	1061	-	97,2	-	-
			м							
86	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей 3х1,5 и 2х1,5	125	95,63	-	11953	-	10940	0,56	69
				90,05	-	11256	-	97,2	0,03	4
			м кабеля							
87	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 3х1,5	100	54,8	-	5480	-	-	-	-
			м.п.	-	-	-	-	-	-	-
88	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 2х1,5	25	36,54	-	913	-	-	-	-
			м.п.	-	-	-	-	-	-	-
89	Е0121-3-1	-Прокладка гофрошланга 16мм	100	40,46	-	4046	-	2943	0,19	19
			м.п.	30,28	-	3028	-	97,2	-	-
90	СТорговая сеть	-Гофрошланг 16мм	100	18,27	-	1827	-	-	-	-
			м.п.	-	-	-	-	-	-	-
91	СТорговая сеть	-Крепеж для гофры	100	3,65	-	365	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
92	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей 3х2,5	50	95,63	-	4781	-	4376	0,56	28
			м кабеля	90,05	-	4502	-	97,2	0,03	2
93	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 3х2,5	50	82,21	-	4110	-	-	-	-
			м.п.	-	-	-	-	-	-	-
94	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	35	113,54	73,85	3974	2585	2135	0,26	9
				39,69	28,1	1389	984	90	0,15	5
			м							
95	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей 5х6	15	95,63	-	1434	-	1313	0,56	8
			м кабеля	90,05	-	1351	-	97,2	0,03	1
96	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 3х2,5	15	347,1	-	5206	-	-	-	-
			м.п.	-	-	-	-	-	-	-
97	СТорговая сеть	-Датчик освещенности	1	584,58	-	585	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	-	-	-	-	-	-	-
98	СТорговая сеть	-Дроссель NAVIGATOR	6	845,82	-	5075	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
99	СТорговая сеть	-Хомуты для кабеля	250	3,65	-	913	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
100	СТорговая сеть	-Дюбель-гвоздь	180	4,38	-	789	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
101	Е0121-17-3	-Монтаж светильников для ламп накаливания на стальных трубах (уличный свет)	10	182,16	-	1822	-	1771	0,81	8
				182,16	-	1822	-	97,2	0,2	2
			шт							
102	СТорговая сеть	-Лампа светодиодная	11	328,83	-	3617	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
103	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	34	197,2	15,96	6705	543	7198	1,21	41
				181,24	2,52	6162	86	115,2	0,02	1
			шт							
104	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50мм	90,24	109,47	1	9879	90	11293	0,49	45
				108,47	0,16	9788	14	115,2	-	-
			м							
105	СТорговая сеть	-Диски отрезные 115мм	10	40,19	-	402	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
106	СТорговая сеть	-Диски отрезные 125мм	16	45,67	-	731	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
107	СТорговая сеть	-Диски отрезные 150мм	10	45,67	-	457	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
108	Е0169-3-2	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах	4	281,49	199,66	1126	799	571	0,54	2
				81,83	76,82	327	307	90	0,42	2
			гнездо							
109	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов диам. 50 мм	65	114,47	14,12	7441	918	8789	0,55	36
				100,35	5,29	6523	344	128	0,03	2
			м							
110	СДоговорная цена	-Работы по монтажу отопления	1	46495,07	-	46495	-	-	-	-
			работа	46495,07	-	46495	-	-	-	-
111	СТорговая сеть	-Труба стальная Д 50мм	0,322	89514,07	-	28824	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
112	СТорговая сеть	-Анкерный болт 10х150	60	27,4	-	1644	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
113	СТорговая	-Арматура А3 10мм	0,019	65765,44	-	1250	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	сеть										
			т		-	-	-	-	-	-	-
114	СТорговая сеть	-Арматура А3 12мм		0,011	65765,44	-	723	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
115	СТорговая сеть	-Бочата стальные		6	51,15	-	307	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
116	СТорговая сеть	-Бур по бетону		1	621,12	-	621	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
117	СТорговая сеть	-Герметик силиконовый		2	347,1	-	694	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
118	СТорговая сеть	-Контргайка стальная 50мм		3	146,15	-	438	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
119	СТорговая сеть	-Контргайка стальная 20мм		22	50,79	-	1117	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
120	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных		11	129,1	-	1420	-	338	0,14	2
			комплект		26,65	-	293	-	115,2	-	-
121	СТорговая сеть	-Лен чесанный		1	376,32	-	376	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
122	СТорговая сеть	-Муфта стальная 15мм		1	31,06	-	31	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
123	СТорговая сеть	-Муфта стальная 50мм		3	77,09	-	231	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
124	Е0118-13-1	-Установка насосов		2	2770,15	142,34	5540	285	6177	15,4	31
			1насос		2627,81	53,3	5256	107	115,2	0,26	1
125	СТорговая сеть	-Насос циркуляционный UPC 32-80		1	12787,72	-	12788	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
126	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов		23,14	8720,22	22,04	201786	510	3297	0,7	16
			1кВт		115,41	8,27	2670	191	115,2	0,04	1
127	СДоговорная цена	-Опрессовка чугунных батарей и сборка		1	18268,18	-	18268	-	-	-	-
					18268,18	-	18268	-	-	-	-
			работа								
128	СТорговая сеть	-Нипель для чугунного радиатора		46	93,17	-	4286	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
129	СТорговая сеть	-Отвод гнутый с длинной резьбой		22	84,03	-	1849	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	СТорговая сеть	-Отвод стальной 50мм	19	177,2	-	3367	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
131	СТорговая сеть	-Отвод стальной 32мм	2	113,26	-	227	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
132	СТорговая сеть	-Переход стальной 50ммх25мм	2	96,82	-	194	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
133	СТорговая сеть	-Пробка чугунная к радиатору	11	96,82	-	1065	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
134	СТорговая сеть	-Прокладка межсекционная	50	14,61	-	731	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
135	СТорговая сеть	-Резьба стальная 32мм	2	27,4	-	55	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
136	СТорговая сеть	-Сгон стальной 50мм	3	120,57	-	362	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
137	СТорговая сеть	-Сгон стальной 32мм	2	85,86	-	172	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
138	СТорговая сеть	-Теплоизоляция для труб	5	217,39	-	1087	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
139	СТорговая сеть	-Термометр	1	968,21	-	968	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
140	СТорговая сеть	-Тройник стальной 32мм	2	347,1	-	694	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
141	СТорговая сеть	-Фильтр латунный 32мм	2	1297,04	-	2594	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
142	СТорговая сеть	-Хомут 50мм	8	27,4	-	219	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
143	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	27	337,51	45,13	9113	1218	9658	1,69	46
				292,39	18,11	7894	489	115,2	0,08	2
		1шт								
144	СТорговая сеть	-Кран шаровый Американка	22	767,26	-	16880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
145	СТорговая сеть	-Кран шаровый 32мм	4	1370,11	-	5480	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
146	СТорговая сеть	-Кран шаровый с бабочкой 1д	1	913,41	-	913	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
147	Е0118-10-1	-Установка расширительных баков вместимостью 0,1 м3	1	816,83	81,26	817	81	881	4,3	4
				735,57	29,32	736	29	115,2	0,15	-
		1бак								
148	СДоговорная цена	-Работы по обвязке	1	9134,09	-	9134	-	-	-	-
		работа		9134,09	-	9134	-	-	-	-
149	Е0162-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	11,64	130,13	0,05	1515	1	1021	0,59	7
				92,84	0,02	1081	-	94,5	-	-
		м2								
150	Е0162-28-13	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	27,946	116,21	0,05	3248	1	2092	0,48	13
				79,2	0,02	2213	1	94,5	-	-
		м2								
151	СТорговая сеть	-Смеситель для кухни	2	986,48	-	1973	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
152	Е0134-60-8	-Демонтаж стен из декоративного пластика	7,42	63,57	0,55	472	4	464	2,13	16
				63,02	0,21	468	2	99	-	-
		м2								
153	Е0134-56-2	-Демонтаж каркасов стен из декоративного пластика	7,42	128,11	2,06	951	15	932	2,45	18
				126,05	0,79	935	6	99	0,01	-
		м2								
154	Е0134-60-18	-Демонтаж потолков из декоративного пластика	3,28	145,76	0,55	478	2	472	2,24	7
				145,21	0,21	476	1	99	-	-
		м2								
155	Е0134-56-8	-Демонтаж каркасов потолков из декоративного пластика	3,28	188,37	2,07	618	7	608	2,86	9
				186,3	0,79	611	3	99	0,01	-
		м2								
156	Е0134-56-8	-Устройство каркасов конструкций потолков	3,28	474,71	5,19	1557	17	1519	2,86	9
				465,75	1,97	1528	6	99	0,01	-
		м2								
157	Е0134-57-3	-Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	3,925	67,59	1,35	265	5	259	0,42	2
				66,24	0,52	260	2	99	-	-
		м2								
158	СТорговая сеть	-Минплита толщиной 50мм	0,216	4364,06	-	943	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
159	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек под плитку	3,28	424,38	19,32	1392	63	1102	1,02	3
				292,65	10,75	960	35	110,7	0,02	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	СТорговая сеть	-Дюбель для крепления теплоизоляции	20	7,31	-	146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	Ц0110-671-2	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	300	68,54	0,92	20562	276	13665	0,32	97
				56,12	0,12	16836	35	81	-	-
162	СТорговая сеть	-Кабель КСПВ1х2х0,5	200	9,13	-	1827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	СТорговая сеть	-Кабель КСПВ1х4х0,5	100	16,44	-	1644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	Ц0108-396-5	-Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	40	203,34	133,4	8133	5336	3461	0,37	15
				63,14	38,06	2525	1523	85,5	0,22	9
165	СТорговая сеть	-Кабель канал	40	54,8	-	2192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах	6	8,62	0,02	52	-	52	0,05	-
				8,6	-	52	-	100	-	-
167	Е0112-5-1	-Защита швов ендов Ризолином	21	154,34	4,5	3241	94	591	0,13	3
				24,59	1,68	516	35	107,1	0,01	-
168	Е0169-14-1	-Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков	5	50,94	6,07	255	30	128	0,21	1
				30,59	0,95	153	5	81	0,01	-
169	СДоговорная цена	-Внутренняя обшивка ската кровли мембраной	1	6576,54	-	6577	-	3291	-	-
				6576,54	-	6577	-	50,04	-	-
170	Е0112-13-1	-Утепление покрытий минплитой один слой	112,32	48,94	5,67	5497	637	4302	0,21	24
				33,64	2,13	3778	239	107,1	0,01	1
171	Е0112-13-2	-Утепление покрытий минплитой второй слой слой	112,32	29,7	5,64	3336	633	3151	0,15	17
				24,07	2,13	2703	239	107,1	0,01	1
172	Е0112-15-3	-Устройство мембраны пароизоляции в один слой	129,168	14,47	1,14	1869	147	1904	0,08	10
				13,33	0,44	1722	56	107,1	-	-

шт

м

м

м

отверст

м

м2

работа

м2

м2

м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	СТорговая сеть	-Мембрана пароизоляционная	240	23,45	-	5627	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
174	СТорговая сеть	-Скобы под пистолет	1	303,25	-	303	-	-	-	-
		упаковка		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1785480	24257			2443
			Тенге			453589	7950			133
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			81961	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7546	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	69776	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			64616	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9692	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8795	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			155371	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		491
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	79468	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1460401	-	-		-
	Материалы -		Тенге			301736	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	350782	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			816589	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			97579	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			230699	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		115
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	34605	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			101466	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1792565	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2004
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	385387	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			418	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	399	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			359	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	54	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			47	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			824	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	453	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			242700	-	-		-
	Материалы -		Тенге			199732	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40583	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			286	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			47630	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7145	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17420	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			307750	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47727	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2256510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2748
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	513035	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.

Итого прямых затрат			1785479,291
Накладные расходы			343303,56
Ненормируемые и непредвиденные затраты			127727
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2256509,90
Итого с затратами	2256509,850084 X 1 %	22565,098500	2279074,95
Итого с доп.затратами	2256509,850084 X 0,4 %	9026,0394003	2288100,99
Итого в ценах на 1.01.2017	2288100,987 X 2,737(к=2016г)		6262532,40
Командировочные расходы,перевозка грузов			688708,00
Итого:			6951240,40
Итого с налогами, сборами	6951240,401 X 2 %	139024,808	7090265,21
Итого:			7090265,00

Заказчик:

Подрядчик: