ДОГОВОР №7

г. Петропавловск от 03 Мая 2017г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ильинское», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора **Бурлёва Александра Владимировича**, действующего на основании устава, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПетроГраньСтрой»**, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице директора **Радченко Андрея Александровича**, действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в установленный договором срок выполнить Ремонтные работы по устройству канализации столовой, устройству бетонного крыльца столовой, теплоизоляционные работы гостиной, штукатурка и отмостка гаража по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район из материала Исполнителя.

2. Стоимость работ по договору

Договорная стоимость поручаемых Исполнителю работ по настоящему договору **1 228 240 (Один миллион двести двадцать восемь тысяч двести сорок) тенге.** Окончательная стоимость работ определяется путем составления Исполнителем расчета на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, необходимых для Ремонтной работ по устройству канализации столовой, устройству бетонного крыльца столовой, теплоизоляционных работ гостиной, штукатурке и отмостке гаража по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка» и командировочные расходы.

3. Платежи и расчеты

3.1. По договоренности до начала работ Заказчик оплачивает Исполнителю аванс на материалы.

3.2.В процессе выполнения работ Заказчик оплачивает Исполнителю промежуточные фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, согласно составленным не более двух раз в месяц Исполнителем актов выполненных работ, в течении 2 (двух) календарных дней после ее подписания на банковский расчетный счет.

3.3.Окончательная оплата суммы договора производится по окончании фактически выполненных работ на основании подписанных Заказчиком и Исполнителем акта выполненных работ в течении пяти дней на банковский расчетный счет.

4. Обязательства Исполнителя

4.1. Исполнитель выполняет своими силами все работы, предусмотренные в настоящем Договоре, в срок до 12 июня 2017 года включительно.

4.2. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных договором в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.3. Исполнитель обеспечивает все меры противопожарной безопасности на время проведения работ. Принимает меры, гарантирующие охрану здоровья и безопасности персонала, полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ.

4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику точную и полную информацию относительно работ, которые уже выполнены.

4.5. Непредвиденный материальный ущерб, нанесённый Заказчику Исполнителем при производстве работ, относится за счёт Исполнителя согласно составленной и прокалькулированной дефектной ведомости, подписанной обеими сторонами.

4.6. Исполнитель в период выполнения работ отвечает за порядок и чистоту на строительной площадке.

4.7. Заказчик обеспечивает сохранность строительных материалов и имущества Исполнителя на территории строительного объекта.

4.8. За нарушение срока окончания работ по вине Исполнителя, Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает пеню в размере 0,01% от стоимости суммы договора за каждый день

просрочки, но не более 5% от суммы договора. За необоснованный отказ от выполнения работ оговоренных договором Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в размере 5% от суммы договора, а также все убытки Заказчика, связанные с расторжением настоящего договора и заключением нового договора с третьим лицом.

5. Обязательства Заказчика

5.1. Заказчик предоставляет строительную готовность объекта для выполнения комплекса работ оговоренных настоящим договором.

5.2. Заказчик обеспечивает объект электроэнергией, водой, инертными материалами (песок, щебень) за свой счет.

5.3. Заказчик предоставляет проживание работников Исполнителя на время производства работ.

5.4. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ у Исполнителя в течение двух рабочих дней после предоставления Исполнителем акта выполненных работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приёмки выполненных работ у Исполнителя составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

5.5. Заказчик в праве отказаться от настоящего договора без какого-либо возмещения Исполнителю убытков, если Исполнитель находится в дефолте более 30 дней, а возместив лишь Исполнителю фактическую стоимость выполненных работ, принятых Заказчиком по акту выполненных работ, исходя из договорной цены.

5.6. Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

5.7. За каждый день просрочки платежа Заказчик платит Исполнителю неустойку в размере 0,01% от суммы договора, но не более 5% от суммы договора.

6. Выполнение работ

6.1. Контроль за качеством строительно-монтажных работ осуществляется в ходе производства и приемки, гарантийный срок на выполненные работы составляет двенадцать календарных месяцев с даты подписания сторонами окончательного акта выполненных работ.

6.2. В случае принятия Заказчиком и Исполнителем согласованного решения о прекращении работ оговоренных настоящим Договором, настоящий Договор расторгается, а между сторонами проводится сверка расчётов. При этом Заказчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные Исполнителем оговоренные настоящим Договором работы на момент расторжения договора, согласно составленного Исполнителем расчета на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий. Исполнитель, при обнаружении некачественно выполненных работ, обязан своими силами без повышения цены договора и в самое короткое время исправить брак.

.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются путём переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путём отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. В случае если споры не будут решены путём переговоров, они будут рассматриваться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – пять рабочих дней с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они разрешаются в судебном порядке, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, забастовок и других форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных документами компетентного государственного органа Республики Казахстан.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств незамедлительно (по факсу, телексу, телетайпу и др. средствами связи), но не позднее 10-ти календарных дней с момента их

наступления. Несвоевременное, сверх 10-ти календарных дней, извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9. Прочие условия

9.1. Какие-либо изменения и дополнения к договору будут считаться действительными только, если они составлены письменно и подписаны сторонами.

9.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платёжных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях в учредительных документах в течение пяти рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.4. Расчеты составленные Исполнителем на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий являются неотъемлемой частью договора.

10. Срок действия договора

10.1. Начало действия договора - 03 Мая 2017 года.

10.2. Окончание действия договора - 12 Июня 2017 года

11. Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Ильинское»

ИИК KZ 58319S010000409951
АО БТА Банк
БИК ABKZKZKX
СКО Есильский район село Ильинка
Свидетельство о гос. перерег. юрид лица
№ 186-1948-06-ТОО
БИН 940140000761
Выдано 13 марта 1998 года
Серия В № 0292980

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «ПетроГраньСтрой»

г. Петропавловск
ул. Мира, д110, кв16
ИИК KZ 768 560 000 003 111 743
филиал АО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск
БИК KCJBKZKX
БИН 091140007316

ЗАКАЗЧИК:

/ Бурлёв А.В. /

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

/ Радченко А.А. /

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка** **940140000761**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103** **091140007316**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт Договор №7 от 30.05.2017

Номер документа	Дата составлени
7	26.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы по устройству канализации столовой, устройству бетонного крыльца столовой, теплоизоляционные работы гостиной,			услуга	1	1 228 240,00	1 228 240,00
				Итого	1	x	1 228 240,00

Сведения об использовании запасов, полученных от _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ с _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *асшифровка подпис*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (26.06.2017

М.П.

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Ремонтные работы по устройству канализации столовой, устройству бетонного крыльца столовой, теплоизоляционные работы гостиной, штукатурка и отмостка гаража по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район,с.Ильинка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июнь 2017 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,6	302,12	-	1692	-	1721	2,13	12				
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	1692	-	101,7	-	-				
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,6	154,22	-	864	-	878	1,12	6				
		м3		154,22	-	864	-	101,7	-	-				
3	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,5	352,13	175,4	176	88	142	1,17	1				
		м3		176,73	65,72	88	33	117	0,32	-				
4	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из	0,008	67285,54	29227,91	538	234	428	223,1	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 100 мм		38036,25	7727,83	304	62	117	30,34	-
		км								
5	Цена Петропавловск	-Труба ПВХ канализационная 2м	4	495,22	-	1981	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубопроводов	8	63,76	19,38	510	155	355	0,24	2
		м		44,38	4,98	355	40	90	0,03	-
7	Цена Петропавловск	-Теплоизоляция	1	1536,89	-	1537	-	-	-	-
		упак		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы вручную	1,68	24,78	5,19	42	9	29	0,12	-
				19,58	-	33	-	87,3	-	-
		м3								
9	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов	1	3626,59	95,66	3627	96	3893	19,56	20
				3291,3	36,23	3291	36	117	0,17	-
		врезка								
10	Е0123-24-1	-Установка люков	1	281,37	40,73	281	41	300	1,51	2
		шт		240,64	15,53	241	16	117	0,08	-
11	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Заделка кирпичом стен	0,24	269,69	39,53	65	9	59	1,39	-
		м2		217,35	14,8	52	4	106,2	0,07	-
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,8367	302,12	-	253	-	257	2,13	2
				302,12	-	253	-	101,7	-	-
		м3								
13	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,23104	610,65	-	141	-	156	3,73	1
				610,65	-	141	-	110,7	-	-
		м3								
14	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,04	120,21	21,18	365	64	359	0,48	1
				98,84	7,95	300	24	110,7	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Цена Петропавловск	-Наплавляемый кровельный материал	3,5	170,77	-	598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п								
16	Е0109-40-1	-Монтаж стартового профиля под заливку отмостки	2	27,67	0,48	55	1	41	0,15	-
				25,21	0,18	50	-	81	-	-
		м								
17	Цена Петропавловск	-Профиль стартовый 27х28	1	85,38	-	85	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Е0151-4-2	-Бурение вручную для установки стоек и столбов	4	1067,63	-	4271	-	4343	5,82	23
				1067,63	-	4271	-	101,7	-	-
		яма								
19	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов	0,2025	984,17	113,07	199	23	161	5,07	1
				799,54	42,72	162	9	94,5	0,21	-
		м3								
20	Цена Петропавловск	-Труба профильная	6	341,53	-	2049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п.								
21	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных -отмостка	0,11	709,43	-	78	-	79	4,21	-
				652,05	-	72	-	110,7	-	-
		м3								
22	Е0106-3-1	-Устройство бетонных ступеней	0,5107	884,39	98,48	452	50	358	4,53	2
				706,39	35,6	361	18	94,5	0,4	-
		м3								
23	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01035	5571,68	376,43	58	4	23	13,34	-
				2173,5	142,31	22	1	94,5	0,69	-
		1т								
24	Цена Петропавловск	-Каркасы и сетки плоские d 4 мм	3	341,53	-	1025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Цена Петропавловск	-Цемент М400	350	10,25	-	3586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
26	Е0169-16-1	-Приготовление бетона в построечных условиях	0,8132	3185,16	802,41	2590	653	1838	17,53	14
				2382,75	128,25	1938	104	90	0,78	1
		м3								
27	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	2,25	1948,58	33,93	4384	76	401	0,92	2
				152,78	8,31	344	19	110,7	0,04	-
		м2								
28	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпиче	206	8,62	0,02	1776	4	1594	0,05	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст		8,6	-	1772	-	90	-	-
29	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка стен гипсокартоном с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	29,171	1969,18	0,49	57443	14	1201	0,27	8
				43,57	0,01	1271	-	94,5	-	-
		м2								
30	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен гипсокартоном с устройством несущего каркаса, устройство каркаса с облицовкой стен гипсокартоном	29,171	649,9	4,32	18958	126	7096	1,48	43
				256,29	1,13	7476	33	94,5	0,01	-
		м2								
31	Цена Петропавловск	-Гипсокартон	30	204,92	-	6148	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	29,171	404,88	3,94	11811	115	2379	0,52	15
				84,79	1,51	2473	44	94,5	0,01	-
		м2								
33	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен	29,171	33,56	0,1	979	3	220	0,05	1
		м2		9,27	0,06	270	2	81	-	-
34	Е0115-180-7	-Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен	13,1356	185,01	2,68	2430	35	1606	0,72	9
				128,34	1,01	1686	13	94,5	-	-
		м2								
35	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по ГКЛ	16,0354	126,34	1,85	2026	30	916	0,36	6
				59,78	0,7	959	11	94,5	-	-
		м2								
36	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными 100мм	43,8	1961,4	57,67	85909	2526	5019	0,61	27
				105,83	21,48	4636	941	90	0,11	5
		м2								
37	Е0112-15-3	-Устройство мембраны пароизоляции в один слой	58,25	56,37	1,14	3283	66	859	0,08	5
				13,33	0,44	776	25	107,1	-	-
		м2								
38	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	135,11	2,97	270	6	228	0,7	1
				115,92	1,18	232	2	97,2	0,01	-
		шт								
39	Цена Петропавловск	-Светильник НПБ	2	683,06	-	1366	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Цена	-Лампа светодиодная	2	221,99	-	444	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Петропавловск	шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	23,91	85,46	-	2043	-	2043	0,23	5
				85,46	-	2043	-	100	-	-
		м2								
42	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	23,91	240,2	2,25	5743	54	5388	0,7	17
				237,95	0,52	5689	12	94,5	0,03	1
		м2								
43	Цена	-Цемент М400	150	10,25	-	1537	-	-	-	-
	Петропавловск	кг		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание сухими цементными смесями	23,91	119,26	1,37	2851	33	2675	0,43	10
				117,89	0,52	2819	12	94,5	-	-
		м2								
45	Цена	-Штукатурка цементная	250	20,49	-	5123	-	-	-	-
	Петропавловск	кг		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0169-16-3	-Приготовление цементного раствора вручную	0,59775	2820,73	607,85	1686	363	1243	16,08	10
				2212,88	97,65	1323	58	90	0,67	-
		м3								
47	Е0101-164-3	-Разработка и планировка грунта под отмостку и ж.б. плиту	0,6848	447,64	-	307	-	312	2,85	2
				447,64	-	307	-	101,7	-	-
		м3								
48	Е0152-16-1	-Устройство подстилающего слоя песчаного	0,2548	863,04	41,15	220	10	197	3,49	1
				816,75	0,09	208	-	94,5	-	-
		м3								
49	Е0101-134-2	-Уплотнение трамбовками	0,3424	29,49	6,18	10	2	7	0,15	-
		м3		23,31	-	8	-	87,3	-	-
50	Е0109-40-1	-Монтаж стартового профиля под заливку отмостки	4,9	27,67	0,48	136	2	101	0,15	1
				25,21	0,18	124	1	81	-	-
		м								
51	Цена	-Профиль стартовый 27х28	4,9	85,38	-	418	-	-	-	-
	Петропавловск	шт		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0106-19-1	-Устройство бетонной отмостки	0,3058	2141,75	363,41	655	111	494	9,49	3
		м3		1573,2	137,3	481	42	94,5	0,67	-
53	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,008625	5571,68	376,43	48	3	19	13,34	-
				2173,5	142,31	19	1	94,5	0,69	-
		1т								
54	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	2,548	63,29	0,26	161	1	142	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		59	0,1	150	-	94,5	-	-
55	Цена Петропавловск	-Цемент М400	150	10,25	-	1537	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
56	Цена Петропавловск	-Каркасы и сетки плоские d 4 мм	2,5	341,53	-	854	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0152-16-1	-Устройство подстилающего слоя песчаного	0,645	863,04	41,15	557	27	498	3,49	2
				816,75	0,09	527	-	94,5	-	-
		м3								
58	Е0106-19-1	-Устройство бетонной плиты плоской	0,43	2141,75	363,41	921	156	695	9,49	4
				1573,2	137,3	676	59	94,5	0,67	-
		м3								
59	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,008625	5571,68	376,43	48	3	19	13,34	-
				2173,5	142,31	19	1	94,5	0,69	-
		1т								
60	Цена Петропавловск	-Цемент М400	100	10,25	-	1025	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
61	Цена Петропавловск	-Каркасы и сетки плоские d 4 мм	2,5	341,53	-	854	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0169-16-1	-Приготовление бетона в построечных условиях	0,7358	3185,16	802,41	2344	590	1663	17,53	13
				2382,75	128,25	1753	94	90	0,78	1
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		253421	5785		288

	Тенге		52530	1720		10
Стоимость монтажных работ -	Тенге		270	-	-	-
Материалы -	Тенге		32	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	234	-	-
Накладные расходы -	Тенге		228	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	34	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		30	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		528	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге		-	268	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		252960	-	-	-
Материалы -	Тенге		154843	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	53841	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		30166	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		10051	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		52068	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7810	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		18302	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		323329	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61651	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			191	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	175	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			142	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			324210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62116	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.

Итого прямых затрат			253420,329
Накладные расходы			52437,08
Ненормируемые и непредвиденные затраты			18351,49
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			324208,90
Итого в текущих ценах на 1.01.2017 324208,902 X 2,928			949283,66
Командировочные расходы,перевозка грузов			254874,00
Итого:			1204157,66
Итого с налогами, сборами	1204157,66 X 2 %	24083,1532	1228240,81
Итого:			1228240,00

Заказчик:

Подрядчик: