ДОГОВОР № 1

г. Петропавловск

от 20 Февраля 2017г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ильинское», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора **Бурлёва Александра Владимировича**, действующего на основании устава, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Петрограньстрой»**, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице директора **Радченко Андрея Александровича**, действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в установленный договором срок выполнить Ремонтные работы «Подсобное помещение кухни столовой» по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район из материала Исполнителя.

2. Стоимость работ по договору

Договорная стоимость поручаемых Исполнителю работ по настоящему договору **1 139 539 (Один миллион сто тридцать девять тысяч пятьсот тридцать девять) тенге.** Окончательная стоимость работ определяется путем составления Исполнителем расчета на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, необходимых для Ремонтных работ «Подсобное помещение кухни столовой» по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка» и командировочные расходы.

3. Платежи и расчеты

3.1. По договоренности до начала работ Заказчик оплачивает Исполнителю аванс на материалы.

3.2.В процессе выполнения работ Заказчик оплачивает Исполнителю промежуточные фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, согласно составленным не более двух раз в месяц Исполнителем актов выполненных работ, в течении 2 (двух) календарных дней после ее подписания на банковский расчетный счет.

3.3.Окончательная оплата суммы договора производится по окончании фактически выполненных работ на основании подписанных Заказчиком и Исполнителем акта выполненных работ в течении пяти дней на банковский расчетный счет.

4. Обязательства Исполнителя

4.1. Исполнитель выполняет своими силами все работы, предусмотренные в настоящем Договоре, в срок до 17 марта 2017 года включительно.

4.2. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных договором в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.3. Исполнитель обеспечивает все меры противопожарной безопасности на время проведения работ. Принимает меры, гарантирующие охрану здоровья и безопасности персонала, полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ.

4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику точную и полную информацию относительно работ, которые уже выполнены.

4.5. Непредвиденный материальный ущерб, нанесённый Заказчику Исполнителем при производстве работ, относится за счёт Исполнителя согласно составленной и прокалькулированной дефектной ведомости, подписанной обеими сторонами.

4.6. Исполнитель в период выполнения работ отвечает за порядок и чистоту на строительной площадке.

4.7. Заказчик обеспечивает сохранность строительных материалов и имущества Исполнителя на территории строительного объекта.

4.8. За нарушение срока окончания работ по вине Исполнителя, Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает пеню в размере 0,01% от стоимости суммы договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора. За необоснованный отказ от выполнения работ оговоренных договором Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в размере 5% от суммы договора, а также все убытки Заказчика, связанные с расторжением настоящего

договора и заключением нового договора с третьим лицом.

5. Обязательства Заказчика

5.1. Заказчик предоставляет строительную готовность объекта для выполнения комплекса работ оговоренных настоящим договором.

5.2. Заказчик обеспечивает объект электроэнергией, водой, инертными материалами (песок, щебень) за свой счет.

5.3. Заказчик предоставляет проживание работников Исполнителя на время производства работ.

5.4. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ у Исполнителя в течение двух рабочих дней после предоставления Исполнителем акта выполненных работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приёмки выполненных работ у Исполнителя составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

5.5. Заказчик в праве отказаться от настоящего договора без какого-либо возмещения Исполнителю убытков, если Исполнитель находится в дефолте более 30 дней, а возместив лишь Исполнителю фактическую стоимость выполненных работ, принятых Заказчиком по акту выполненных работ, исходя из договорной цены.

5.6. Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

5.7. За каждый день просрочки платежа Заказчик платит Исполнителю неустойку в размере 0,01% от суммы договора, но не более 5% от суммы договора.

6. Выполнение работ

6.1. Контроль за качеством строительно-монтажных работ осуществляется в ходе производства и приемки, гарантийный срок на выполненные работы составляет двенадцать календарных месяцев с даты подписания сторонами окончательного акта выполненных работ.

6.2. В случае принятия Заказчиком и Исполнителем согласованного решения о прекращении работ оговоренных настоящим Договором, настоящий Договор расторгается, а между сторонами проводится сверка расчётов. При этом Заказчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные Исполнителем оговоренные настоящим Договором работы на момент расторжения договора, согласно составленного Исполнителем расчета на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий. Исполнитель, при обнаружении некачественно выполненных работ, обязан своими силами без повышения цены договора и в самое короткое время исправить брак.

.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются путём переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путём отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. В случае если споры не будут решены путём переговоров, они будут рассматриваться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – пять рабочих дней с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они разрешаются в судебном порядке, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, забастовок и других форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных документами компетентного государственного органа Республики Казахстан.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств незамедлительно (по факсу, телексу, телетайпу и др. средствами связи), но не позднее 10-ти календарных дней с момента их наступления. Несвоевременное, сверх 10-ти календарных дней, извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9. Прочие условия

9.1. Какие-либо изменения и дополнения к договору будут считаться действительными только, если они составлены письменно и подписаны сторонами.

9.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платёжных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях в учредительных документах в течение пяти рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.4. Расчеты составленные Исполнителем на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий являются неотъемлемой частью договора.

10. Срок действия договора

10.1. Начало действия договора - 20 Февраля 2017 года.

10.2. Окончание действия договора - 17 Марта 2017 года.

11. Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «Ильинское»	**ТОО «ПетроГраньСтрой»**
ИИК KZ 58319S010000409951 **АО БТА Банк** **БИК ABKZKZKX** СКО Есильский район село Ильинка Свидетельство о гос. перерег. юрид лица № 186-1948-06-ТОО **БИН** 940140000761 Выдано 13 марта 1998 года Серия В № 0292980	г. Петропавловск ул. Мира, д110, кв16 **ИИК KZ 768 560 000 003 111 743** филиал АО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск **БИК KCJBKZKX** **БИН 091140007316**
ЗАКАЗЧИК:	**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**
/ Бурлёв А.В. /	/ Радченко А.А. /

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка**	**940140000761**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103**	**091140007316**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №1 от 20.02.2017

Номер документа	Дата составления
4	**16.03.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы "Подсобное помещение кухни столовой"			услуга	1	1 139 539,00	1 139 539,00
				Итого	1	x	1 139 539,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.03.2017

М.П.

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Ремонтные работы «Подсобное помещение кухни столовой»
по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за Март 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе (замена отвода гнутого)	0,5	67,96	0,5	34	-	39	0,44	-
				67,46	0,09	34	-	115,2	-	-
		м								
2	Е0165-3-3	-Демонтаж крана водоразборного на радиаторе	1	11,72	0,09	12	-	13	0,07	-
				11,63	0,02	12	-	115,2	-	-
		шт								
3	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1,3	7660,66	41,14	9959	53	215	0,81	1
		1кВт		128,46	15,41	167	20	115,2	0,08	-
4	СТорговая сеть	-Контрогайка стальная 20мм	3	42,71	-	128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	СТорговая сеть	-Отвод гнутый с длинной резьбой	3	78,58	-	236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	СДоговорная цена	-Опрессовка чугунных батарей и сборка	1	1708,23	-	1708	-	-	-	-
				1708,23	-	1708	-	-	-	-
		работа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	2	134,77	-	270	-	61	0,14	-
		комплект		26,65	-	53	-	115,2	-	-
8	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	337,51	45,13	675	90	715	1,69	3
				292,39	18,11	585	36	115,2	0,08	-
		1шт								
9	СТорговая сеть	-Кран шаровый Американка	2	717,46	-	1435	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СДоговорная цена	-Работы по монтажу радиаторов	1	5124,7	-	5125	-	-	-	-
		работа		5124,7	-	5125	-	-	-	-
11	СТорговая сеть	-Пробка чугунная к радиатору	3	95,66	-	287	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0162-29-12	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей чугунных труб	2	125,56	0,07	251	-	152	0,5	1
				80,55	0,02	161	-	94,5	-	-
		м2								
13	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	10	3,69	-	37	-	36	0,03	-
				3,69	-	37	-	97,2	-	-
		м								
14	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	1	8,42	-	8	-	8	0,06	-
				8,42	-	8	-	97,2	-	-
		шт								
15	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в плитах прекрытий (кабель)	2	1098,41	638,8	2197	1278	1271	2,01	4
				459,61	246,28	919	493	90	1,35	3
		отверст								
16	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	10	113,54	73,85	1135	738	610	0,26	3
				39,69	28,1	397	281	90	0,15	2
		м								
17	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей 3х1,5	20	150,49	12,54	3010	251	2728	0,56	11
		м кабеля		132,37	7,95	2647	159	97,2	0,03	1
18	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 3х1,5	20	51,25	-	1025	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей 3х2,5	21	150,49	12,54	3160	263	2864	0,56	12
		м кабеля		132,37	7,95	2780	167	97,2	0,03	1
20	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 3х2,5	21	85,41	-	1794	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0121-4-2	-Затягивание провода сечением	4	11,87	1,26	47	5	44	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 6 мм2 в плитах								
				10,61	0,76	42	3	97,2	-	-
22	E0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка м	2	37,55	-	75	-	73	0,24	-
				37,55	-	75	-	97,2	-	-
23	C151801-12	-Розетка штепсельная шт	1	170,82	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	C151801-12	-Выключатель шт	1	170,82	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	C151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток шт	0,002	16300	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	C151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые 1000шт	0,002	18000	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	E0167-15-7	-Монтаж светильников улица вход 1000шт	1	168,51	0,5	169	1	163	0,98	1
				168,01	0,09	168	-	97,2	-	-
28	E0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп шт	2	429,31	102,33	859	205	691	1,85	4
				297,56	57,69	595	115	97,2	0,26	1
29	СТорговая сеть	-Светильники Норд шт	2	1221,39	-	2443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СТорговая сеть	-Лампы дневные м.п.	4	85,41	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СТорговая сеть	-Удлинитель 10м м.п.	1	1080,97	-	1081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	E0118-3-1	-Установка водоподогревателя электрического м.п.	1	2680,51	529,25	2681	529	2284	10,06	10
				1785,63	197,22	1786	197	115,2	0,97	1
33	СТорговая сеть	-Водонагреватель электрический 50л шт	1	13665,87	-	13666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	E0118-10-1	-Установка расширительных баков вместимостью 100л м.п.	1	13590,21	81,26	13590	81	881	4,3	4
				735,57	29,32	736	29	115,2	0,15	-
35	E0157-2-8	-Разборка цементного покрытия 1бак	0,3	358,97	192,06	108	58	79	1,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов под канализацию								
				166,91	72,15	50	22	110,7	0,4	-
		1м2								
36	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в стене по канализацию	1	951,46	638,8	951	639	503	2,01	2
				312,66	246,28	313	246	90	1,35	1
		отверст								
37	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода канализации	1	394,43	2,32	394	2	147	1,09	1
				163,35	0,36	163	-	90	-	-
		отверст								
38	Е0101-164-2	-Разработка грунта (канализация)	1	251,77	-	252	-	256	1,77	2
				251,77	-	252	-	101,7	-	-
		м3								
39	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	4,25	470,91	1,64	2001	7	1156	0,64	3
				235,47	0,62	1001	3	115,2	-	-
		м								
40	СТорговая сеть	-Заглушка канализационная 100мм	1	46,81	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
41	СТорговая сеть	-Отвод канализационный 100мм	3	100,79	-	302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
42	СТорговая сеть	-Тройник канализационный 45град 100мм	3	187,91	-	564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
43	СТорговая сеть	-Тройник канализационный 90град 100мм-50мм	3	119,58	-	359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
44	СТорговая сеть	-Трап вертикальный 100мм	1	717,46	-	717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
45	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализацииз полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	4	276,87	0,74	1107	3	564	0,67	3
				122,13	0,29	489	1	115,2	-	-
		м								
46	СТорговая сеть	-Тройник канализационный 50мм	2	46,12	-	92	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
47	СТорговая сеть	-Отвод канализационный 50мм	5	29,04	-	145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
48	СТорговая сеть	-Клипсы для крепления трубы канализационной 50мм	5	17,08	-	85	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
49	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	363,79	14,02	2910	112	3148	1,89	15
				336,38	5,26	2691	42	115,2	0,03	-
		м								
50	СТорговая сеть	-Фильтр ПВХ 20мм	1	170,82	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
51	СТорговая сеть	-Тройник 20мм	3	10,25	-	31	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
52	СТорговая сеть	-Тройник 20-25мм	1	34,16	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
53	СТорговая сеть	-Тройник никель	1	204,99	-	205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
54	СТорговая сеть	-Отвод 20мм	8	8,54	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
55	СТорговая сеть	-Обратный клапан 20мм	1	239,15	-	239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
56	СТорговая сеть	-Нипель никель	2	59,79	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
57	СТорговая сеть	-Муфта 20мм	6	6,83	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
58	СТорговая сеть	-Мост 20мм	2	34,16	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
59	СТорговая сеть	-Лента тефлоновая	1	102,49	-	102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
60	СТорговая сеть	-Переход ПВХ металл 20мм	8	68,33	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
61	СТорговая сеть	-Клипсы 20мм	10	3,42	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
62	СТорговая сеть	-Уплотнитель резьбовой	1	512,47	-	512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
63	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	9	353,26	45,13	3179	406	3219	1,69	15
				292,39	18,11	2631	163	115,2	0,08	1
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СТорговая сеть	-Кран шаровый металл	3	341,65	-	1025	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
65	СТорговая сеть	-Вентиль шаровый ПВХ	6	170,82	-	1025	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0117-5-2	-Установка моек на три отделения	1	661,08	70,9	661	71	543	2,6	3
				445,05	25,88	445	26	115,2	0,13	-
		комплект								
67	С131101-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	3	1127,43	-	3382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	1870,69	1,81	3741	4	334	0,81	2
		шт		144,9	-	290	-	115,2	-	-
69	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	4	68,18	-	273	-	313	0,39	2
				68,02	-	272	-	115,2	-	-
		м								
70	СДоговорная цена	-Изготовление и монтаж рекламы	1	51247,01	-	51247	-	-	-	-
		шт		51247,01	-	51247	-	-	-	-
71	СТорговая сеть	-Датчик освещенности	1	392,89	-	393	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	СДоговорная цена	-Установка люка погреба	1	2733,17	-	2733	-	-	-	-
		шт		2733,17	-	2733	-	-	-	-
73	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону раствором	3	580,98	33,79	1743	101	1115	2,27	7
				387,65	5,62	1163	17	94,5	0,03	-
		м2								
74	Е0115-64-3	-Выравнивание стен штукатурными смесями типа Perlit	4,5	970,08	3,94	4365	18	817	0,52	2
				190,62	1,51	858	7	94,5	0,01	-
		м2								
75	Е0115-64-4	-Частичная шпатлевка потолков	1	366,8	4,53	367	5	113	0,64	1
		м2		117,43	1,71	117	2	94,5	0,01	-
76	Е0113-14-1	-Огрунтовка потолков	12,75	24,17	0,1	308	1	96	0,05	1
		м2		9,27	0,06	118	1	81	-	-
77	Е0115-180-6	-Водоэмульсионная окраска потолков	12,75	77,38	2,68	987	34	617	0,3	4
				50,2	1,01	640	13	94,5	-	-
		м2								
78	Е0113-14-1	-Огрунтовка пола	11,53	24,17	0,1	279	1	87	0,05	1
		м2		9,27	0,06	107	1	81	-	-
79	Е0120-12-10	-Установка вентрешеток	2	391,96	19,5	784	39	513	1,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	214,63	8,15	429	16	115,2	0,04	-
80	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода воздуховода	2	250,1	4,37	500	9	394	1,52	3
				242,48	0,7	485	1	81	0,01	-
			отверст							
81	СТорговая сеть	-Шпатлевки выравнивающие	5	12,61	-	63	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
82	Е0111-11-1	-Выравнивание пола под устройство линолеума	11,53	531,54	19,32	6129	223	3872	1,02	12
				292,65	10,75	3374	124	110,7	0,02	-
			м2							
83	СТорговая сеть	-Штукатурный маяк 6мм	5	61,5	-	307	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
84	Е0115-64-5	-Выравнивание дверных откосов штукатурными смесями типа Perlit	1,4	911,93	7,04	1277	10	219	0,93	1
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			162,6	2,67	228	4	94,5	0,01	-
			м2							
85	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед окраской	21,315	15,46	0,1	330	2	161	0,05	1
				9,27	0,06	198	1	81	-	-
			м2							
86	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,315	123,39	2,42	2630	51	1490	0,45	10
				73,07	0,91	1558	19	94,5	-	-
			м2							
87	Е0115-176-4	-Проолифка стен	21,315	29,48	-	628	-	251	0,07	1
			м2	12,48	-	266	-	94,5	-	-
88	Е0115-167-6	-Маслянная окраска стен	21,315	190,49	2,42	4060	51	3067	0,84	18
			м2	151,37	0,91	3227	19	94,5	-	-
89	Е0115-167-4	-Маслянная окраска дверей	1,68	321,91	0,26	541	-	452	1,55	3
			м2	284,63	0,1	478	-	94,5	-	-
90	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)	1,95	15,63	0,06	30	-	11	0,03	-
				6,68	0,02	13	-	81	-	-
			м2							
91	Е0162-28-11 К=2	-Окраска масляными составами металлических поверхностей стальных труб	1,95	142,35	0,06	278	-	177	0,68	1
				106,77	0,02	208	-	85,05	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
92	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	12,75	772,87	5,64	9854	72	980	0,44	6
				67,28	2,13	858	27	110,7	0,01	-
		м2								
93	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
94	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,2	59,88	6,55	192	21	188	0,36	1
				53,33	1,04	171	3	108	0,01	-
		м2								
95	Е0110-90-2	-Установка дверного блока входная дверь железная	1,8	8917,67	36,89	16052	66	636	1,71	3
				313,09	13,95	564	25	108	0,07	-
		м2								
96	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	-Установка дверного блока и фрамуги	2,08	353,69	117,91	736	245	484	1,03	2
				174,4	41,02	363	85	108	0,16	-
		м2								
97	СТорговая сеть	-Тамбур с полотном, фрамугой и стеклом	2,08	27744,32	-	57708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
98	СТорговая сеть	-Пена монтажная	3	461,22	-	1384	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
99	СДоговорная цена	-Работы по устройству опалубки для заливки основания под дверной блок, заливка раствором основания и монтаж дверного блока с фрамугой.	1	4953,88	-	4954	-	-	-	-
				4953,88	-	4954	-	-	-	-
		работа								
100	СТорговая сеть	-Замок на входную дверь	1	1195,76	-	1196	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
101	СТорговая сеть	-Навесы дверные	2	256,24	-	512	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
102	Е0134-57-3	-Теплоизоляция из пенополистирола толщиной 20мм	2,07	67,59	1,35	140	3	137	0,42	1
				66,24	0,52	137	1	99	-	-
		м2								
103	СТорговая сеть	-Пенополистирол 20мм	0,04	3245,64	-	130	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			266500	5781			184

	Тенге	101414	2374		12
Стоимость монтажных работ -	Тенге	7775	-	-	-
Материалы -	Тенге	288	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6797	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	410	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6607	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	991	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	863	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	15245	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7788	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	213464	-	-	-
Материалы -	Тенге	30234	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	84837	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	156431	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	5465	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18700	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2805	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13930	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	246094	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	109
Сметная заработная плата -	Тенге	-	87642	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	45260	-	-	-
Материалы -	Тенге	28862	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12154	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3382	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	121	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14001	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2100	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3556	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	62816	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	73
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14254	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	324155	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	216
Сметная заработная плата -	Тенге	-	109684	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.

Итого прямых затрат			266498,9809
Накладные расходы			39307,35
Ненормируемые и непредвиденные затраты			18348,42
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			324154,75
Итого в текущих ценах на 1.01.2017 324154,75215 X 2,9277419355			949041,46
Командировочные расходы,перевозка грузов			168154,00
Итого:			1117195,46
Итого с налогами, сборами	1117195,46 X 2 %	22343,909	1139539,37
Итого:			1139539,00

Заказчик:

Подрядчик: