1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	211541,00	--	13115,54	--	13115,54	--	14164,79
		СП - 8%			--	--	--	--		1049,24	
344	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	206623,00	--	7851,67	--	7851,67	--	8479,81
		СП - 8%			--	--	--	--		628,13	
345	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Подшивка перекрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,5	535,67	153,02	3481,87	994,65	519,45	1539,56	5423,15
		НР - 69%; СП - 8%			302,74	40,53	1967,78	263,47		401,71	
346	2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,5	1583,00	--	10289,50	--	10289,50	--	11112,66
		СП - 8%			--	--	--	--		823,16	
347	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,368	26462,85	9385,50	9738,33	3453,87	1329,16	4039,92	14880,50
		НР - 69%; СП - 8%			13465,50	2444,70	4955,30	899,65		1102,26	
348	2106-0602-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость балки Б-1	т	0,368	438327,00	--	161304,34	--	161304,34	--	174208,68
		СП - 8%			--	--	--	--		12904,35	
349	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	0,264	111349,05	1791,33	29396,15	472,91	2787,00	18106,30	51302,65
		НР - 69%; СП - 8%			99000,90	396,90	26136,24	104,78		3800,20	
350	2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций консоли К-1	т	0,264	436440,00	--	115220,16	--	115220,16	--	124437,77
		СП - 8%			--	--	--	--		9217,61	
351	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56	88,32	2,22	4945,87	124,42	2761,41	1429,92	6885,85
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	2060,04	12,30		510,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2245353,50				
		РАЗДЕЛ 13.ЛЕСТНИЦА Л-4									
353	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,4321	63529,87	23992,17	154511,00	58351,35	21373,54	63206,74	235135,16
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	74786,10	16817,87		17417,42	
354	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,287	521279,00	--	670886,07	--	670886,07	--	724556,96
		СП - 8%			--	--	--	--		53670,89	
355	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0321	522492,00	--	16771,99	--	16771,99	--	18113,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1341,76	
356	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,113	521279,00	--	580183,53	--	580183,53	--	626598,21
		СП - 8%			--	--	--	--		46414,68	
357	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Установка поручней	м перил	17,49	318,24	37,74	5565,94	660,10	413,15	4280,49	10634,14
		НР - 90%; СП - 8%			256,87	15,06	4492,69	263,40		787,71	
358	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	17,49	1353,00	--	23663,97	--	23663,97	--	25557,09
		СП - 8%			--	--	--	--		1893,12	
359	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Ступени ЛС-1, ЛС-2. Устройство	м3	1,02	19484,42	1613,99	19874,11	1646,27	16549,93	1824,50	23434,49
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	1677,91	327,03		1735,89	
360	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	20,52	4133,14	116,22	84811,98	2384,89	64489,67	17812,12	110834,02
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	17937,42	1011,64		8209,93	
361	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,368	26462,85	9385,50	9738,33	3453,87	1329,16	4039,92	14880,50
		НР - 69%; СП - 8%			13465,50	2444,70	4955,30	899,65		1102,26	
362	2106-0602-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость балки Б-1	т	0,368	438327,00	--	161304,34	--	161304,34	--	174208,68
		СП - 8%			--	--	--	--		12904,35	
363	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	0,264	111349,05	1791,33	29396,15	472,91	2787,00	18106,30	51302,65
		НР - 69%; СП - 8%			99000,90	396,90	26136,24	104,78		3800,20	
364	2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций консоли К-1	т	0,264	436440,00	--	115220,16	--	115220,16	--	124437,77
		СП - 8%			--	--	--	--		9217,61	
365	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1	33722,80	1442,91	33722,80	1442,91	26892,14	5161,50	41995,05
		НР - 91%; СП - 8%			5387,75	284,23	5387,75	284,23		3110,74	
366	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	227538,00	--	1365,23	--	1365,23	--	1474,45
		СП - 8%			--	--	--	--		109,22	
367	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	211541,00	--	13115,54	--	13115,54	--	14164,79
		СП - 8%			--	--	--	--		1049,24	
368	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	206623,00	--	7851,67	--	7851,67	--	8479,81
		СП - 8%			--	--	--	--		628,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,5	535,67	153,02	3481,87	994,65	519,45	1539,56	5423,15
		НР - 69%; СП - 8%			302,74	40,53	1967,78	263,47		401,71	
370	2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,5	1583,00	--	10289,50	--	10289,50	--	11112,66
		СП - 8%			--	--	--	--		823,16	
371	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56	88,32	2,22	4945,87	124,42	2761,41	1429,92	6885,85
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	2060,04	12,30		510,06	
372	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными эмалями	м2	56	256,91	1,82	14386,96	101,96	13516,55	542,96	16124,32
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,33	768,45	18,45		1194,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2245353,50				
		РАЗДЕЛ 14.ЛЕСТНИЦА Л-5									
373	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,534	63529,87	23992,17	288044,43	108780,49	39845,26	117832,07	438346,62
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	139418,69	31352,43		32470,12	
374	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	4,438	521279,00	--	2313436,20	--	2313436,20	--	2498511,10
		СП - 8%			--	--	--	--		185074,90	
375	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,096	522492,00	--	50159,23	--	50159,23	--	54171,97
		СП - 8%			--	--	--	--		4012,74	
376	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Монолитный лестничный марш ЛМ-1-ЛМ-4. Устройство	м3	16,9	21809,79	1613,99	368585,37	27276,48	313508,22	30229,43	430719,98
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	27800,67	5418,48		31905,18	
377	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,771	16696,58	892,86	29569,64	1581,26	515,36	25430,32	59399,96
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	27473,03	472,38		4400,00	
378	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,504	227538,00	--	114679,15	--	114679,15	--	123853,48
		СП - 8%			--	--	--	--		9174,33	
379	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6335	211541,00	--	134011,22	--	134011,22	--	144732,12
		СП - 8%			--	--	--	--		10720,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6335	206623,00	--	130895,67	--	130895,67	--	141367,32
		СП - 8%			--	--	--	--		10471,65	
381	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка гранитом	м2 поверхности облицовки	159,3	21565,30	58,79	3435351,53	9365,41	2333427,07	877134,41	4657484,81
		НР - 80%; СП - 8%			6858,50	24,22	1092559,05	3858,96		344998,88	
382	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	224	14666,74	87,24	3285349,69	19541,40	2666767,33	569227,23	4162943,08
		НР - 94%; СП - 8%			2674,29	29,11	599040,96	6519,92		308366,15	
383	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	129	88,32	2,22	11393,18	286,61	6361,11	3293,91	15862,06
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	4745,46	28,33		1174,97	
384	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными эмалями	м2	129	256,91	1,82	33141,39	234,87	31136,33	1250,75	37143,51
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,33	1770,19	42,49		2751,37	
385	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Ограждение ОГ-4.Монтаж	м2	97,56	657,22	18,42	64117,98	1796,70	14381,85	33553,45	105485,14
		НР - 69%; СП - 8%			491,38	7,06	47939,42	688,76		7813,71	
386	СТТОО"ОЛИМП Фибро"	Ограждение хромированное	м2	97,56	35714,29	--	3484285,71	--	3484285,71	--	3763028,57
		СП - 8%			--	--	--	--		278742,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				16633049,73				

РАЗДЕЛ 15.ЛЕСТНИЦА Л-6, Л-6а

387	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,89	63529,87	23992,17	56541,58	21353,03	7821,41	23129,81	86045,10
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	27367,14	6154,31		6373,71	
388	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,232	521279,00	--	120936,73	--	120936,73	--	130611,67
		СП - 8%			--	--	--	--		9674,94	
389	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,064	522492,00	--	33439,49	--	33439,49	--	36114,65
		СП - 8%			--	--	--	--		2675,16	
390	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	Площадки прямоугольные	т	0,076	443095,00	--	33675,22	--	33675,22	--	36369,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2694,02	
391	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,518	521279,00	--	270022,52	--	270022,52	--	291624,32
		СП - 8%			--	--	--	--		21601,80	
392	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26	88,32	2,22	2296,30	57,77	1282,08	663,89	3197,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	956,45	5,71		236,82	
393	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными эмалями	м2	26	256,91	1,82	6679,66	47,34	6275,54	252,09	7486,29
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,33	356,78	8,56		554,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				591448,27				
		РАЗДЕЛ 16.ЛЕСТНИЦА Л-7, Л-7а									
394	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,8902	63529,87	23992,17	56554,29	21357,83	7823,17	23135,00	86064,44
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	27373,29	6155,70		6375,14	
395	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,272	521279,00	--	141787,89	--	141787,89	--	153130,92
		СП - 8%			--	--	--	--		11343,03	
396	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0642	522492,00	--	33543,99	--	33543,99	--	36227,51
		СП - 8%			--	--	--	--		2683,52	
397	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,554	521279,00	--	288788,57	--	288788,57	--	311891,65
		СП - 8%			--	--	--	--		23103,09	
398	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	88,32	2,22	2119,66	53,32	1183,46	612,82	2951,08
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	882,88	5,27		218,60	
399	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными эмалями	м2	24	256,91	1,82	6165,84	43,70	5792,81	232,70	6910,42
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,33	329,34	7,91		511,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				597176,01				
		РАЗДЕЛ 17.ЛЕСТНИЦА Л-8,Л-8а									
400	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,08	63529,87	23992,17	195672,00	73895,88	27067,36	80044,72	297774,06
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	94708,77	21298,08		22057,34	
401	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,602	521279,00	--	835088,96	--	835088,96	--	901896,07
		СП - 8%			--	--	--	--		66807,12	
402	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,352	522492,00	--	183917,18	--	183917,18	--	198630,56
		СП - 8%			--	--	--	--		14713,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,126	521279,00	--	586960,15	--	586960,15	--	633916,97
		СП - 8%;			--	--	--	--		46956,81	
404	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Монолитный лестничный марш ЛМ-1. Устройство	м3	10,8	21809,79	1613,99	235545,68	17431,12	200348,45	19318,21	275253,00
		НР - 91%; СП - 8%;			1645,01	320,62	17766,11	3462,70		20389,11	
405	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,004	16696,58	892,86	16763,37	896,43	292,16	14416,74	33674,51
		НР - 91%; СП - 8%;			15512,72	266,73	15574,77	267,80		2494,41	
406	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286	227538,00	--	65075,87	--	65075,87	--	70281,94
		СП - 8%;			--	--	--	--		5206,07	
407	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	211541,00	--	63462,30	--	63462,30	--	68539,28
		СП - 8%;			--	--	--	--		5076,98	
408	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,418	206623,00	--	86368,41	--	86368,41	--	93277,89
		СП - 8%;			--	--	--	--		6909,47	
409	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка гранитом	м2 поверхности облицовки	58	7375,59	58,79	427783,94	3409,88	26581,06	319358,42	806913,75
		НР - 80%; СП - 8%;			6858,50	24,22	397793,00	1405,02		59771,39	
410	2201-0101-0734 РСНБ РК 2015	Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	58	22321,00	--	1294618,00	--	1294618,00	--	1398187,44
		СП - 8%;			--	--	--	--		103569,44	
411	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Ограждение ОГР 1-2.Монтаж	м2	45,4	657,22	18,42	29837,60	836,10	6692,66	15614,25	49088,00
		НР - 69%; СП - 8%;			491,38	7,06	22308,83	320,52		3636,15	
412	СТТОО"ОЛИМП Фибро"	Ограждение хромированное	м2	45,4	35714,29	--	1621428,57	--	1621428,57	--	1751142,86
		СП - 8%;			--	--	--	--		129714,29	
413	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	89	88,32	2,22	7860,41	197,74	4388,67	2272,54	10943,59
		НР - 69%; СП - 8%;			36,79	0,22	3274,00	19,54		810,64	
414	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными эмалями	м2	89	256,91	1,82	22864,99	162,04	21481,65	862,92	25626,14
		НР - 69%; СП - 8%;			13,72	0,33	1221,29	29,32		1898,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				6615146,06				

РАЗДЕЛ 18.ЛЕСТНИЦА Л-9,Л-9а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	м2 горизонтальной проекции	5,4	26169,44	148,50	141314,98	801,90	116321,94	22092,20	176479,75
		НР - 90%; СП - 8%			4479,84	65,88	24191,14	355,75		13072,57	
416	1115-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности - лестницы	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	10,8	959,43	2,17	10361,85	23,44	2204,28	6515,69	18227,74
		НР - 80%; СП - 8%			753,16	0,97	8134,13	10,48		1350,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				194707,48				

РАЗДЕЛ 19.ЛЕСТНИЦА Л-10,Л-10а

417	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3602	63529,87	23992,17	22883,46	8641,98	3165,47	9361,07	34824,10
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	11076,01	2490,77		2579,56	
418	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,296	521279,00	--	154298,58	--	154298,58	--	166642,47
		СП - 8%			--	--	--	--		12343,89	
419	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0642	522492,00	--	33543,99	--	33543,99	--	36227,51
		СП - 8%			--	--	--	--		2683,52	
420	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Монолитный лестничный марш ЛМ-1. Устройство	м3	0,42	21809,79	1613,99	9160,11	677,88	7791,33	751,26	10704,28
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	690,90	134,66		792,91	
421	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,064	16696,58	892,86	1068,58	57,14	18,62	919,00	2146,58
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	992,81	17,07		159,01	
422	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	227538,00	--	3640,61	--	3640,61	--	3931,86
		СП - 8%			--	--	--	--		291,25	
423	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	211541,00	--	3384,66	--	3384,66	--	3655,43
		СП - 8%			--	--	--	--		270,77	
424	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	206623,00	--	6611,94	--	6611,94	--	7140,89
		СП - 8%			--	--	--	--		528,95	
425	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка гранитом	м2 поверхности облицовки	7	7375,59	58,79	51629,10	411,54	3208,06	38543,26	97386,14
		НР - 80%; СП - 8%			6858,50	24,22	48009,50	169,57		7213,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	2201-0101-0734 РСНБ РК 2015	Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	7	22321,00	--	156247,00	--	156247,00	--	168746,76
		СП - 8%			--	--	--	--		12499,76	
427	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11	88,32	2,22	971,51	24,44	542,42	280,88	1352,58
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	404,65	2,42		100,19	
428	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными эмалями	м2	11	256,91	1,82	2826,01	20,03	2655,04	106,65	3167,28
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,33	150,95	3,62		234,61	
429	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Ограждение ОГР 1-2.Монтаж	м2	3,42	657,22	18,42	2247,68	62,98	504,16	1176,23	3697,82
		НР - 69%; СП - 8%			491,38	7,06	1680,53	24,14		273,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				671537,98				
		РАЗДЕЛ 20.ЛЕСТНИЦА Л-11,Л-11а									
431	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3602	63529,87	23992,17	22883,46	8641,98	3165,47	9361,07	34824,10
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	11076,01	2490,77		2579,56	
432	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,296	521279,00	--	154298,58	--	154298,58	--	166642,47
		СП - 8%			--	--	--	--		12343,89	
433	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0642	522492,00	--	33543,99	--	33543,99	--	36227,51
		СП - 8%			--	--	--	--		2683,52	
434	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Монолитный лестничный марш ЛМ-1. Устройство	м3	0,42	21809,79	1613,99	9160,11	677,88	7791,33	751,26	10704,28
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	690,90	134,66		792,91	
435	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,064	16696,58	892,86	1068,58	57,14	18,62	919,00	2146,58
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	992,81	17,07		159,01	
436	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	227538,00	--	3640,61	--	3640,61	--	3931,86
		СП - 8%			--	--	--	--		291,25	
437	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	211541,00	--	3384,66	--	3384,66	--	3655,43
		СП - 8%			--	--	--	--		270,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	206623,00	--	6611,94	--	6611,94	--	7140,89
		СП - 8%			--	--	--	--		528,95	
439	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка гранитом	м2 поверхности облицовки	7	7375,59	58,79	51629,10	411,54	3208,06	38543,26	97386,14
		НР - 80%; СП - 8%			6858,50	24,22	48009,50	169,57		7213,79	
440	2201-0101-0734 РСНБ РК 2015	Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	7	22321,00	--	156247,00	--	156247,00	--	168746,76
		СП - 8%			--	--	--	--		12499,76	
441	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11	88,32	2,22	971,51	24,44	542,42	280,88	1352,58
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	404,65	2,42		100,19	
442	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными эмалями	м2	11	256,91	1,82	2826,01	20,03	2655,04	106,65	3167,28
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,33	150,95	3,62		234,61	
443	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Ограждение ОГР 1-2.Монтаж	м2	3,42	657,22	18,42	2247,68	62,98	504,16	1176,23	3697,82
		НР - 69%; СП - 8%			491,38	7,06	1680,53	24,14		273,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				671537,98				
		РАЗДЕЛ 21.ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ВТОРОГО СВЕТА									
445	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Ограждение. Монтаж	м2	94	657,22	18,42	61778,29	1731,14	13857,05	32329,07	101635,95
		НР - 69%; СП - 8%			491,38	7,06	46190,10	663,63		7528,59	
446	СТТОО"ФИБРО Олимп"	Ограждение из хромированных	м2	94	35714,29	--	3357142,86	--	3357142,86	--	3625714,29
		СП - 8%			--	--	--	--		268571,43	
447	1115-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	46,62	12355,25	47,14	576001,72	2197,77	513351,37	48861,66	674852,45
		НР - 80%; СП - 8%			1296,71	13,40	60452,57	624,50		49989,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				4402202,69				
		РАЗДЕЛ 22.ГЛАВНЫЙ ВХОД									
		Р Земляные работы									
448	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	159	139,65	132,82	22204,56	21118,79	--	4248,40	28569,20
		НР - 72%; СП - 8%			6,83	30,28	1085,77	4814,79		2116,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,8	1641,02	--	7876,92	--	--	5671,38	14632,16
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	7876,92	--		1083,86	
450	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	148,8	30,73	30,73	4573,04	4573,04	--	1133,80	6163,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	1574,72		456,55	
451	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	148,8	15,18	15,18	2258,15	2258,15	--	559,86	3043,46
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,23	--	777,59		225,44	
452	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15	713,45	--	10701,72	--	--	7705,24	19879,52
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	10701,72	--		1472,56	
453	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	148,8	132,66	63,10	19739,36	9390,02	--	10539,45	32701,12
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	10349,34	4288,79		2422,30	
				Р Фундаменты							
		ФМ-1									
454	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,8	5374,90	1460,00	36549,32	9928,00	21748,78	8389,86	48534,32
		НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	4872,54	4148,82		3595,13	
455	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	18,3	25313,92	1931,92	463244,81	35354,05	363789,52	64032,70	569459,71
		НР - 91%; СП - 8%			3502,80	342,31	64101,24	6264,36		42182,20	
456	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7947	16696,58	892,86	13268,77	709,56	231,26	11411,34	26654,52
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	12327,96	211,97		1974,41	
457	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7947	211541,00	--	168111,63	--	168111,63	--	181560,56
		СП - 8%			--	--	--	--		13448,93	
		ФМ-2-4шт									
458	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	10	23867,10	577,17	238670,95	5771,73	196327,72	35009,93	295575,35
		НР - 91%; СП - 8%			3657,15	190,10	36571,50	1900,95		21894,47	
459	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,504	221092,00	--	111430,37	--	111430,37	--	120344,80
		СП - 8%			--	--	--	--		8914,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,025	238443,00	--	5961,07	--	5961,07	--	6437,96
		СП - 8%			--	--	--	--		476,89	
		Монолитная стена Mc1-Mc10									
461	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	90,34	32580,25	2424,04	2943299,87	218987,74	1948702,58	744340,13	3982651,20
		НР - 91%; СП - 8%			8585,45	468,75	775609,55	42346,63		295011,20	
462	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,788	221092,00	--	1500772,50	--	1500772,50	--	1620834,30
		СП - 8%			--	--	--	--		120061,80	
463	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,761	211541,00	--	160982,70	--	160982,70	--	173861,32
		СП - 8%			--	--	--	--		12878,62	
464	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	75	823,76	19,83	61781,98	1487,14	43091,04	16152,70	84169,46
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	17203,80	164,70		6234,77	
		Монолитная плита, ступени									
465	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	18,5	21809,79	1613,99	403481,02	29858,87	343189,47	33091,38	471498,20
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	30432,69	5931,47		34925,79	
466	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,458	16696,58	892,86	24343,61	1301,79	424,28	20935,86	48901,83
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	22617,55	388,89		3622,36	
467	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,458	211541,00	--	308426,78	--	308426,78	--	333100,92
		СП - 8%			--	--	--	--		24674,14	
468	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	52,1	1766,72	40,86	92046,05	2129,01	31599,31	53277,35	156949,27
		НР - 91%; СП - 8%			1119,34	4,39	58317,72	228,82		11625,87	
469	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	3,157	11830,61	2024,88	37349,24	6392,55	--	29211,54	71885,64
		НР - 91%; СП - 8%			9805,73	362,34	30956,69	1143,91		5324,86	
470	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	31,6	38321,70	15001,24	1210965,57	474039,04	579608,90	219448,35	1544847,00
		НР - 91%; СП - 8%			4978,41	2652,99	157317,63	83834,41		114433,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,157	211541,00	--	667834,94	--	667834,94	--	721261,73
		СП - 8%			--	--	--	--		53426,79	
472	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Ограждение ОГ1-3.Монтаж	м2	14	657,22	18,42	9201,02	257,83	2063,82	4814,97	15137,27
		НР - 69%; СП - 8%			491,38	7,06	6879,38	98,84		1121,28	
473	СТТОО "Олимп Фибро"	Ограждение хромированное	м2	14	35714,29	--	500000,00	--	500000,00	--	540000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		40000,00	
				Перемычки							
474	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,162	42904,39	4199,13	6950,51	680,26	4281,75	1918,80	9578,86
		НР - 91%; СП - 8%			12274,70	741,20	1988,50	120,07		709,55	
475	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0193	211541,00	--	4082,74	--	4082,74	--	4409,36
		СП - 8%			--	--	--	--		326,62	
476	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0116	227538,00	--	2639,44	--	2639,44	--	2850,60
		СП - 8%			--	--	--	--		211,16	
				Дверь наружная							
477	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	Двери металлические. Установка в кирпичных стенах	м2 проемов по наружному обводу коробок	1,44	13130,80	237,87	18908,35	342,53	14955,82	2856,79	23506,35
		НР - 76%; СП - 8%			2506,94	103,43	3609,99	148,94		1741,21	
478	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, СТ РК 943-92	м2	1,44	33414,00	--	48116,16	--	48116,16	--	51965,45
		СП - 8%			--	--	--	--		3849,29	
				Монолитный пандус							
479	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,1	5374,90	1460,00	27411,99	7446,00	16311,59	6292,40	36400,74
		НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	3654,41	3111,61		2696,35	
480	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного пандуса из бетона В15	м3	36,88	22827,32	1864,04	841871,54	68745,61	692800,18	86098,93	1002208,10
		НР - 91%; СП - 8%			2178,03	387,43	80325,75	14288,46		74237,64	
481	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,105	16696,58	892,86	1753,14	93,75	30,55	1507,73	3521,74
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	1628,84	28,01		260,87	
482	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,8715	221092,00	--	855957,68	--	855957,68	--	924434,29
		СП - 8%			--	--	--	--		68476,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
483	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105	211541,00	--	22211,81	--	22211,81	--	23988,75
		СП - 8%			--	--	--	--		1776,94	
484	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	76	15513,74	87,24	1179044,22	6630,12	969168,06	193130,67	1481948,88
		НР - 94%; СП - 8%			2674,29	29,11	203246,04	2212,12		109773,99	
485	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Ограждение ОГ-4.Монтаж	м2	97,6	657,22	18,42	64144,27	1797,44	14387,75	33567,21	105528,39
		НР - 69%; СП - 8%			491,38	7,06	47959,08	689,05		7816,92	
486	СТТОО "Олимп Фибро"	Ограждение хромированное	м2	97,6	35714,29	--	3485714,29	--	3485714,29	--	3764571,43
		СП - 8%			--	--	--	--		278857,14	
487	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка	м2 поверхности облицовки	22,8	21565,30	58,79	491688,73	1340,43	333974,50	125540,89	666608,00
		НР - 80%; СП - 8%			6858,50	24,22	156373,80	552,32		49378,37	
488	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	184,8	15513,74	87,24	2866939,10	16121,66	2356608,65	469612,46	3603475,69
		НР - 94%; СП - 8%			2674,29	29,11	494208,79	5378,94		266924,12	
489	1109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ферма Ф-1, колонна Км-1. Монтаж	т конструкций	3,817	82150,10	39383,66	313566,94	150327,43	41279,49	113133,45	460836,42
		НР - 69%; СП - 8%			31951,80	11003,80	121960,02	42001,50		34136,03	
490	2106-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 до 150 кг	т	3,817	484765,00	--	1850348,00	--	1850348,00	--	1998375,85
		СП - 8%			--	--	--	--		148027,84	
491	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	111	88,32	2,22	9803,43	246,62	5473,51	2834,30	13648,75
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	4083,30	24,38		1011,02	
492	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	111	86,53	1,57	9604,34	174,63	7044,13	1662,87	12168,58
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	2385,58	24,38		901,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				25308680,43				
		РАЗДЕЛ 23.НАРУЖНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА С-1 - 2шт									
493	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,0508	63529,87	23992,17	66757,19	25210,97	9234,54	27308,76	101591,23
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	32311,68	7266,24		7525,28	
494	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,0508	521279,00	--	547759,97	--	547759,97	--	591580,77
		СП - 8%			--	--	--	--		43820,80	
495	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31	88,32	2,22	2737,89	68,88	1528,64	791,56	3811,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	1140,38	6,81		282,36	
496	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными эмалями	м2	31	43,14	1,82	1337,32	56,44	855,48	300,57	1768,92
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,33	425,39	10,21		131,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				783498,98				
		РАЗДЕЛ 24.КРЫЛЬЦО № 1 - 1 шт									
498	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,12	713,45	--	10787,33	--	--	7766,88	20038,55
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	10787,33	--		1484,34	
499	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,12	132,66	63,10	2005,77	954,15	--	1070,94	3322,86
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	1051,63	435,80		246,14	
500	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,37	5374,90	1460,00	1988,71	540,20	1183,39	456,51	2640,84
		НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	265,12	225,74		195,62	
501	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм -Монолитная стена МС-1. Устройство	м3	5,5	28248,44	2112,73	155366,43	11620,03	112651,60	30324,14	200545,82
		НР - 91%; СП - 8%			5653,60	405,17	31094,80	2228,43		14855,25	
502	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,5	21809,79	1613,99	32714,68	2420,99	27826,17	2683,09	38229,58
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	2467,51	480,93		2831,82	
503	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Ступени железобетонные. Устройство	м3	3,98	25313,92	1931,92	100749,42	7689,02	79119,25	13926,24	123849,71
		НР - 91%; СП - 8%			3502,80	342,31	13941,14	1362,41		9174,05	
504	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,062	16696,58	892,86	1035,19	55,36	18,04	890,28	2079,50
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	961,79	16,54		154,04	
505	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9266	221092,00	--	204863,85	--	204863,85	--	221252,95
		СП - 8%			--	--	--	--		16389,11	
506	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	211541,00	--	6134,69	--	6134,69	--	6625,46
		СП - 8%			--	--	--	--		490,78	
507	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	227538,00	--	7508,75	--	7508,75	--	8109,45
		СП - 8%			--	--	--	--		600,70	
508	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	15,2	4133,14	116,22	62823,69	1766,58	47770,13	13194,16	82099,28
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	13286,98	749,37		6081,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,087	93725,78	1432,69	8154,14	124,64	707,19	5076,22	14288,79
		НР - 69%, СП - 8%			84164,50	396,90	7322,31	34,53		1058,43	
510	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,087	521279,00	--	45351,27	--	45351,27	--	48979,37
		СП - 8%			--	--	--	--		3628,10	
511	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0184	364407,35	1171,35	6705,10	21,55	3007,55	3352,95	10862,69
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	3675,99	8,57		804,64	
512	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	88,32	2,22	229,63	5,78	128,21	66,39	319,70
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	95,64	0,57		23,68	
513	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,6	173,05	3,15	449,93	8,18	330,00	77,90	570,06
		НР - 69%, СП - 8%			42,98	0,44	111,76	1,14		42,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				783814,62				
		РАЗДЕЛ 25.КРЫЛЬЦО № 2 - 6 шт									
514	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	72	713,45	--	51368,26	--	--	36985,14	95421,67
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	51368,26	--		7068,27	
515	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72	132,66	63,10	9551,30	4543,56	--	5099,73	15823,12
		НР - 72%, СП - 8%			69,55	28,82	5007,74	2075,22		1172,08	
516	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,7	5374,90	1460,00	14512,23	3942,00	8635,55	3331,27	19270,98
		НР - 93%, СП - 8%			716,55	610,12	1934,68	1647,32		1427,48	
517	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм -Монолитная стена МС-1. Устройство	м3	24,6	28248,44	2112,73	694911,65	51973,22	503859,88	135631,62	896986,74
		НР - 91%; СП - 8%			5653,60	405,17	139078,56	9967,18		66443,46	
518	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,1	21809,79	1613,99	176659,26	13073,34	150261,33	14488,66	206439,75
		НР - 91%, СП - 8%			1645,01	320,62	13324,58	2597,02		15291,83	
519	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Ступени железобетонные. Устройство	м3	4,74	25313,92	1931,92	119988,00	9157,28	94227,45	16585,52	147499,40
		НР - 91%, СП - 8%			3502,80	342,31	16603,27	1622,57		10925,88	
520	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,2832	221092,00	--	725889,25	--	725889,25	--	783960,39
		СП - 8%			--	--	--	--		58071,14	
521	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,192	16696,58	892,86	3205,74	171,43	55,87	2756,99	6439,75
		НР - 91%, СП - 8%			15512,72	266,73	2978,44	51,21		477,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	211541,00	--	21577,18	--	21577,18	--	23303,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1726,17	
523	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	227538,00	--	20478,42	--	20478,42	--	22116,69
		СП - 8%			--	--	--	--		1638,27	
524	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	61,8	4133,14	116,22	255427,88	7182,56	194223,27	53644,69	333798,37
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	54022,05	3046,76		24725,81	
525	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,324	93725,78	1432,69	30367,15	464,19	2633,66	18904,55	53213,43
		НР - 69%; СП - 8%			84164,50	396,90	27269,30	128,60		3941,74	
526	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,324	521279,00	--	168894,40	--	168894,40	--	182405,95
		СП - 8%			--	--	--	--		13511,55	
527	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0816	364407,35	1171,35	29735,64	95,58	13337,85	14869,61	48173,67
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	16302,21	38,02		3568,42	
528	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,4	88,32	2,22	830,20	20,88	463,52	240,02	1155,84
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	345,79	2,06		85,62	
529	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,4	173,05	3,15	1626,68	29,58	1193,06	281,64	2060,99
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	404,04	4,13		152,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2838070,10				
		РАЗДЕЛ 26.ВХОД В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ-2 шт									
530	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,8	713,45	--	17693,51	--	--	12739,33	32867,46
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	17693,51	--		2434,63	
531	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,8	132,66	63,10	3289,89	1565,00	--	1756,58	5450,19
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	1724,89	714,80		403,72	
532	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,88	2459,98	989,72	7084,74	2850,40	3896,76	979,39	8709,26
		НР - 108%; СП - 8%			117,22	197,66	337,58	569,26		645,13	
533	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм . Устройство	м3	17,4	28248,44	2112,73	491522,88	36761,54	356388,69	95934,56	634454,03
		НР - 91%; СП - 8%			5653,60	405,17	98372,64	7049,95		46996,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,98	21809,79 1645,01	1613,99 320,62	21373,59 1612,11	1581,71 314,21	18179,77	1752,95 1850,12	24976,66
535	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	32,6	122,55 108,20	3,32 1,03	3995,12 3527,32	108,16 33,46	359,64	3347,13 587,38	7929,64
536	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Ступени железобетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,8	25313,92 3502,80	1931,92 342,31	121506,84 16813,44	9273,19 1643,11	95420,20	16795,46 11064,18	149366,48
537	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,256	16696,58 15512,72	892,86 266,73	4274,32 3971,26	228,57 68,28	74,50	3675,98 636,02	8586,33
538	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,256	211541,00 --	-- --	54154,50 --	-- --	54154,50	-- 4332,36	58486,86
539	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	9	4133,14 874,14	116,22 49,30	37198,24 7867,29	1046,00 443,70	28284,94	7812,33 3600,85	48611,41
540	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	46,2	10106,10 6858,50	58,79 24,22	466901,60 316862,70	2716,14 1119,17	147322,75	254385,50 57702,97	778990,06
541	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	200	823,76 229,38	19,83 2,20	164751,94 45876,80	3965,70 439,20	114909,44	43073,88 16626,07	224451,89
542	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Труба дренажная, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3,6	1768,14 619,36	36,33 11,97	6365,31 2229,70	130,77 43,09	4004,84	2227,33 687,41	9280,05
543	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	992,85 655,85	63,47 48,89	99285,39 65585,00	6347,02 4889,08	27353,37	56379,26 12453,17	168117,83
544	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	100	87,28 77,56	0,69 0,31	8728,47 7755,60	68,56 31,15	904,31	6229,40 1196,63	16154,50
				Козырек входа							
545	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,018	35392,79 16202,20	12112,06 2719,47	36029,86 16493,84	12330,07 2768,42	7205,94	13290,96 3945,67	53266,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	1,018	462858,00 --	-- --	471189,44 --	-- --	471189,44	-- 37695,16	508884,60
547	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности козырька	36,6	3202,50 517,10	5,50 1,10	117211,52 18926,01	201,18 40,19	98084,34	15172,95 10590,76	142975,23
548	2113-0502-0505 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм СП - 8%	м2	37,332	4474,00 --	-- --	167023,37 --	-- --	167023,37	-- 13361,87	180385,24
549	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	30	88,32 36,79	2,22 0,22	2649,58 1103,60	66,65 6,59	1479,33	766,03 273,25	3688,85
550	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	30	173,05 42,98	3,15 0,44	5191,53 1289,50	94,39 13,18	3807,64	898,85 487,23	6577,61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				3072210,67				
		РАЗДЕЛ 27.ПАНДУС № 2 (грузовой)									
551	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	64,4	713,45 713,45	-- --	45946,05 45946,05	-- --	--	33081,16 6322,18	85349,38
552	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	64,4	132,66 69,55	63,10 28,82	8543,11 4479,15	4063,96 1856,17	--	4561,43 1048,36	14152,90
553	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	8,65	2459,98 117,22	989,72 197,66	21278,81 1013,92	8561,10 1709,77	11703,80	2941,58 1937,63	26158,03
554	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм . Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	11,6	28248,44 5653,60	2112,73 405,17	327681,92 65581,76	24507,70 4699,97	237592,46	63956,37 31331,06	422969,36
555	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	9,66	21809,79 1645,01	1613,99 320,62	210682,52 15890,80	15591,17 3097,19	179200,55	17279,07 18236,93	246198,52
556	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0515	16696,58 15512,72	892,86 266,73	859,87 798,91	45,98 13,74	14,99	739,50 127,95	1727,33
557	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,422	221092,00	--	314392,82	--	314392,82	--	339544,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25151,43	
558	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0515	211541,00 --	-- --	10894,36 --	-- --	10894,36	-- 871,55	11765,91
559	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	64,4	969,20 288,44	86,58 29,70	62416,34 18575,47	5575,76 1912,52	38265,10	19258,71 6534,00	88209,05
560	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	64,4	122,55 108,20	3,32 1,03	7892,21 6968,08	213,67 66,10	710,46	6612,13 1160,35	15664,68
561	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	92	823,76 229,38	19,83 2,20	75785,89 21103,33	1824,22 202,03	52858,34	19813,98 7647,99	103247,87
562	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	49	992,85 655,85	63,47 48,89	48649,84 32136,65	3110,04 2395,65	13403,15	27625,84 6102,05	82377,73
563	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	49	87,28 77,56	0,69 0,31	4276,95 3800,24	33,59 15,26	443,11	3052,41 586,35	7915,71
564	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,798	35392,79 16202,20	12112,06 2719,47	63636,23 29131,56	21777,48 4889,61	12727,20	23474,60 6968,87	94079,70
565	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	1,798	462858,00 --	-- --	832218,68 --	-- --	832218,68	-- 66577,49	898796,18
566	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности козырька	87	3202,50 517,10	5,50 1,10	278617,55 44988,05	478,20 95,53	233151,30	36066,86 25174,75	339859,16
567	2113-0502-0505 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм СП - 8%	м2	88,74	4474,00 --	-- --	397022,76 --	-- --	397022,76	-- 31761,82	428784,58
568	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	52	88,32 36,79	2,22 0,22	4592,60 1912,90	115,53 11,42	2564,17	1327,78 473,63	6394,01
569	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	52	173,05 42,98	3,15 0,44	8998,66 2235,14	163,61 22,84	6599,91	1558,00 844,53	11401,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				3224595,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 28.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Цокольный этаж									
		Потолок									
570	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (лестница) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,8	2879,50 1315,84	30,74 13,48	572444,88 261588,99	6111,23 2680,66	304744,65	211415,72 62708,85	846569,45
571	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2355,92	654,27 444,24	4,25 1,26	1541410,84 1046584,95	10022,55 2967,52	484803,34	839641,97 190484,23	2571537,00
572	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1860,35	727,78 485,59	4,34 1,94	1353929,11 903367,36	8076,15 3610,20	442485,61	725582,04 166360,89	2245872,00
573	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	495,57	87,28 77,56	0,69 0,31	43255,70 38434,43	339,76 154,37	4481,51	30871,04 5930,14	80056,87
574	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит АРМСТРОНГ. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	378,72	3883,19 1090,60	128,59 57,27	1470641,57 413032,03	48699,45 21690,35	1008910,08	347777,91 145473,56	1963893,00
		Стены и перегородки									
575	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	975,5	2730,14 1182,20	30,74 13,48	2663247,86 1153236,10	29987,46 13153,84	1480024,31	933111,95 287708,78	3884068,60
576	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	6055,4	893,53 565,41	6,63 1,98	5410694,88 3423781,29	40169,71 11970,31	1946743,89	2748601,29 652743,69	8812039,86
577	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2744,5	608,67 386,49	4,09 1,83	1670491,00 1060721,80	11235,16 5024,63	598534,04	852597,15 201847,05	2724935,20
578	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2245,8	87,28 77,56	0,69 0,31	196024,06 174175,26	1539,72 699,57	20309,08	139899,87 26873,91	362797,84
579	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	1009,2	4117,71 1562,56	20,90 15,31	4155593,94 1576935,55	21095,71 15447,52	2557562,68	1273906,46 434360,03	5863860,43