1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	20	991,86	82,38	19837,18	1647,62	621,56	11110,17	33423,13
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	17568,00	645,40		2475,79	
688	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 6,35 мм	м	10	435,71	--	4357,14	--	4357,14	--	4705,71
		СП - 8%			--	--	--	--		348,57	
689	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм	м	10	1090,18	--	10901,79	--	10901,79	--	11773,93
		СП - 8%			--	--	--	--		872,14	
690	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	20	559,62	61,88	11192,30	1237,50	5139,78	4076,66	16490,47
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	4815,02	549,00		1221,52	
691	2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	10	94,00	--	940,00	--	940,00	--	1015,20
		СП - 8%			--	--	--	--		75,20	
692	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	10	107,00	--	1070,00	--	1070,00	--	1155,60
		СП - 8%			--	--	--	--		85,60	
				СИСТЕМА П1							
693	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Наружный компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-28CN1. Монтаж оборудования	шт.	1	37974,57	929,37	37974,57	929,37	5097,20	19683,50	62270,72
		НР - 61%; СП - 8%			31948,00	320,04	31948,00	320,04		4612,65	
694	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-28CN1	к-т	1	2162909,00	--	2162909,00	--		--	2162909,00
					--	--	--	--	2162909,00	--	
695	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	22	991,86	82,38	21820,89	1812,38	683,71	12221,19	36765,45
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	19324,80	709,94		2723,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
696	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 9,53 мм	м	22	771,43	--	16971,43	--	16971,43	--	18329,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1357,71	
697	1312-0104-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	22	1321,12	45,63	29064,69	1003,85	3904,84	14995,79	47585,32
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	19,42	24156,00	427,26		3524,84	
698	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 25 мм	м	22	2702,68	--	59458,93	--	59458,93	--	64215,64
		СП - 8%			--	--	--	--		4756,71	
699	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	44	559,62	61,88	24623,06	2722,50	11307,52	8968,64	36279,04
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	10593,04	1207,80		2687,34	
700	2111-0403-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	22	101,00	--	2222,00	--	2222,00	--	2399,76
		СП - 8%			--	--	--	--		177,76	
701	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	185,00	--	4070,00	--	4070,00	--	4395,60
		СП - 8%			--	--	--	--		325,60	
				СИСТЕМА П2							
702	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Наружный компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-03CN1. Монтаж оборудования	шт.	1	37974,57	929,37	37974,57	929,37	5097,20	19683,50	62270,72
		НР - 61%; СП - 8%			31948,00	320,04	31948,00	320,04		4612,65	
703	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-03CN1	к-т	1	439858,00	--	439858,00	--		--	439858,00
					--	--	--	--	439858,00	--	
704	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	24	991,86	82,38	23804,61	1977,14	745,87	13332,21	40107,76
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	21081,60	774,48		2970,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 6,35 мм	м	12	435,71	--	5228,57	--	5228,57	--	5646,86
		СП - 8%			--	--	--	--		418,29	
706	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм	м	12	1090,18	--	13082,14	--	13082,14	--	14128,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1046,57	
707	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	24	559,62	61,88	13430,76	1485,00	6167,74	4891,99	19788,57
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	5778,02	658,80		1465,82	
708	2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	12	94,00	--	1128,00	--	1128,00	--	1218,24
		СП - 8%			--	--	--	--		90,24	
709	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	12	107,00	--	1284,00	--	1284,00	--	1386,72
		СП - 8%			--	--	--	--		102,72	
				СИСТЕМА П3,П4							
710	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Наружный компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-07CN1. Монтаж оборудования	шт.	2	37974,57	929,37	75949,14	1858,74	10194,40	39367,01	124541,44
		НР - 61%; СП - 8%			31948,00	320,04	63896,00	640,08		9225,29	
711	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-07CN1	к-т	2	564208,00	--	1128416,00	--		--	1128416,00
					--	--	--	--	1128416,00	--	
712	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	48	991,86	82,38	47609,22	3954,28	1491,74	26664,41	80215,52
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	42163,20	1548,95		5941,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 9,53 мм	м	24	771,43	--	18514,29	--	18514,29	--	19995,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1481,14	
714	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм	м	24	1090,18	--	26164,29	--	26164,29	--	28257,43
		СП - 8%			--	--	--	--		2093,14	
715	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	48	559,62	61,88	26861,52	2970,00	12335,47	9783,97	39577,13
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	11556,05	1317,60		2931,64	
716	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	24	107,00	--	2568,00	--	2568,00	--	2773,44
		СП - 8%			--	--	--	--		205,44	
717	2111-0403-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	24	101,00	--	2424,00	--	2424,00	--	2617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		193,92	
				СИСТЕМА П5,П6							
718	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Наружный компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-05CN1. Монтаж оборудования	шт.	2	37974,57	929,37	75949,14	1858,74	10194,40	39367,01	124541,44
		НР - 61%; СП - 8%			31948,00	320,04	63896,00	640,08		9225,29	
719	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-05CN1	к-т	2	496411,00	--	992822,00	--		--	992822,00
					--	--	--	--	992822,00	--	
720	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	48	991,86	82,38	47609,22	3954,28	1491,74	26664,41	80215,52
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	42163,20	1548,95		5941,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 6,35 мм	м	24	435,71	--	10457,14	--	10457,14	--	11293,71
		СП - 8%			--	--	--	--		836,57	
722	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм	м	24	1090,18	--	26164,29	--	26164,29	--	28257,43
		СП - 8%			--	--	--	--		2093,14	
723	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	48	559,62	61,88	26861,52	2970,00	12335,47	9783,97	39577,13
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	11556,05	1317,60		2931,64	
724	2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	24	94,00	--	2256,00	--	2256,00	--	2436,48
		СП - 8%			--	--	--	--		180,48	
725	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	24	107,00	--	2568,00	--	2568,00	--	2773,44
		СП - 8%			--	--	--	--		205,44	
				СИСТЕМА П7							
726	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Наружный компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-45CN1. Монтаж оборудования	шт.	1	37974,57	929,37	37974,57	929,37	5097,20	19683,50	62270,72
		НР - 61%; СП - 8%			31948,00	320,04	31948,00	320,04		4612,65	
727	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-45CN1	к-т	1	3554579,00	--	3554579,00	--		--	3554579,00
					--	--	--	--	3554579,00	--	
728	1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	12	1207,83	33,73	14493,92	404,82	913,10	8140,82	24445,52
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	14,13	13176,00	169,61		1810,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
729	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 15,88 мм	м	12	1496,43	--	17957,14	--	17957,14	--	19393,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1436,57	
730	1312-0104-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	12	1321,12	45,63	15853,47	547,56	2129,91	8179,52	25955,63
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	19,42	13176,00	233,05		1922,64	
731	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 31,75 мм	м	12	3926,79	--	47121,43	--	47121,43	--	50891,14
		СП - 8%			--	--	--	--		3769,71	
732	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	24	559,62	61,88	13430,76	1485,00	6167,74	4891,99	19788,57
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	5778,02	658,80		1465,82	
733	2111-0403-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	12	120,00	--	1440,00	--	1440,00	--	1555,20
		СП - 8%			--	--	--	--		115,20	
734	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	12	252,00	--	3024,00	--	3024,00	--	3265,92
		СП - 8%			--	--	--	--		241,92	
				СИСТЕМА П8, П9							
735	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Наружный компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-53CN1. Монтаж оборудования	шт.	2	37974,57	929,37	75949,14	1858,74	10194,40	39367,01	124541,44
		НР - 61%; СП - 8%			31948,00	320,04	63896,00	640,08		9225,29	
736	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-53CN1	к-т	2	4742856,00	--	9485712,00	--		--	9485712,00
					--	--	--	--	9485712,00	--	
737	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	24	991,86	82,38	23804,61	1977,14	745,87	13332,21	40107,76
		НР - 61%; СП - 8%			878,40	32,27	21081,60	774,48		2970,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
738	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм СП - 8%	м	24	1090,18 --	-- --	26164,29 --	-- --	26164,29	-- 2093,14	28257,43
739	1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	24	1207,83 1098,00	33,73 14,13	28987,83 26352,00	809,64 339,22	1826,20	16281,64 3621,56	48891,04
740	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 25 мм СП - 8%	м	24	2702,68 --	-- --	64864,29 --	-- --	64864,29	-- 5189,14	70053,43
741	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	48	559,62 240,75	61,88 27,45	26861,52 11556,05	2970,00 1317,60	12335,47	9783,97 2931,64	39577,13
742	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	24	107,00 --	-- --	2568,00 --	-- --	2568,00	-- 205,44	2773,44
743	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	24	185,00 --	-- --	4440,00 --	-- --	4440,00	-- 355,20	4795,20
				СИСТЕМА П10							
744	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Наружный компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-05CN1. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	37974,57 31948,00	929,37 320,04	37974,57 31948,00	929,37 320,04	5097,20	19683,50 4612,65	62270,72
745	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-05CN1	к-т	1	496411,00 --	-- --	496411,00 --	-- --	-- 496411,00	-- --	496411,00
746	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	24	991,86 878,40	82,38 32,27	23804,61 21081,60	1977,14 774,48	745,87	13332,21 2970,95	40107,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
747	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 6,35 мм	м	12	435,71	--	5228,57	--	5228,57	--	5646,86
		СП - 8%			--	--	--	--		418,29	
748	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройВентиляция"	Труба медная диам. 12,7 мм	м	12	1090,18	--	13082,14	--	13082,14	--	14128,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1046,57	
749	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	48	559,62	61,88	26861,52	2970,00	12335,47	9783,97	39577,13
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	11556,05	1317,60		2931,64	
750	2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	12	94,00	--	1128,00	--	1128,00	--	1218,24
		СП - 8%			--	--	--	--		90,24	
751	2111-0403-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	12	107,00	--	1284,00	--	1284,00	--	1386,72
		СП - 8%			--	--	--	--		102,72	
752	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АктобеРемСтройСервис"	Баллоны с хладагентом, Фреон R-410A (баллон 11,3 кг)	шт	2	46643,75	--	93287,50	--	93287,50	--	100750,50
		СП - 8%			--	--	--	--		7463,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20723464,42				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				18757118,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге				169523551				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				108153179				

Локальная смета 2-1-4 Автоматическое дымоудаление

РАЗДЕЛ 1.Автоматическое дымоудаление, АВД.С

Кабельно-проводниковые материалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	1340	556,43	7,30	745613,39	9786,02	88446,57	468278,70	1311003,46
		НР - 72%; СП - 8%			483,12	2,24	647380,80	3006,29		97111,37	
2	2306-0144-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	824207,00	--	98904,84	--	98904,84	--	106817,23
		СП - 8%			--	--	--	--		7912,39	
3	2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,52	575248,00	--	299128,96	--	299128,96	--	323059,28
		СП - 8%			--	--	--	--		23930,32	
4	2306-0144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,7	116796,00	--	81757,20	--	81757,20	--	88297,78
		СП - 8%			--	--	--	--		6540,58	
5	1308-0401-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	1542	434,92	6,95	670653,73	10713,82	101211,64	404673,15	1161353,00
		НР - 72%; СП - 8%			362,34	2,15	558728,28	3317,77		86026,15	
6	2306-0201-3302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1 ГОСТ 1508-78	км	0,846	248827,00	--	210507,64	--	210507,64	--	227348,25
		СП - 8%			--	--	--	--		16840,61	
7	2306-0201-3402 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,696	335672,00	--	233627,71	--	233627,71	--	252317,93
		СП - 8%			--	--	--	--		18690,22	
8	1308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель огнестойкий, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	320	556,43	7,30	178056,93	2336,96	21121,57	111827,75	313075,45
		НР - 72%; СП - 8%			483,12	2,24	154598,40	717,92		23190,77	
9	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,32	74033,00	--	23690,56	--	23690,56	--	25585,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1895,24	
10	1311-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 25 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	10865,95	928,98	10865,95	928,98	7654,97	2073,84	13974,97
		НР - 75%; СП - 8%			2282,00	483,12	2282,00	483,12		1035,18	
				Материалы для монтажа							
11	СТТОО"PROFL AND"	Лоток стальной перфорированный с замком, КПЗ 100х50	шт	106	2540,18	--	269258,93	--	269258,93	--	290799,64
		СП - 8%			--	--	--	--		21540,71	
12	СТТОО"PROFL AND"	Лоток стальной перфорированный с замком, КПЗ 50х50	шт	183	1956,25	--	357993,75	--	357993,75	--	386633,25
		СП - 8%			--	--	--	--		28639,50	
13	СТТОО"PROFL AND"	Крышка лотка замкового типа, КЗ 100	шт	106	1561,61	--	165530,36	--	165530,36	--	178772,79
		СП - 8%			--	--	--	--		13242,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	СТТОО"PROFL AND"	Крышка лотка замкового типа, КЗ 50	шт	183	978,57	--	179078,57	--	179078,57	--	193404,86
		СП - 8%			--	--	--	--		14326,29	
15	СТТОО"PROFL AND"	Поворот 90град. кабельного лотка замкового типа, горизонтальный, ПКЗГ90 100х50	шт	4	1154,46	--	4617,86	--	4617,86	--	4987,29
		СП - 8%			--	--	--	--		369,43	
16	СТТОО"PROFL AND"	Поворот 90град. кабельного лотка замкового типа, горизонтальный, ПКЗГ90 50х50	шт	7	889,29	--	6225,00	--	6225,00	--	6723,00
		СП - 8%			--	--	--	--		498,00	
17	СТТОО"PROFL AND"	Крышка поворота 90град. кабельного лотка замкового типа, горизонтальный, ПКЗГ90 100х50	шт	4	709,82	--	2839,29	--	2839,29	--	3066,43
		СП - 8%			--	--	--	--		227,14	
18	СТТОО"PROFL AND"	Крышка поворота 90град. кабельного лотка замкового типа, горизонтальный, ПКЗГ90 50х50	шт	7	444,64	--	3112,50	--	3112,50	--	3361,50
		СП - 8%			--	--	--	--		249,00	
19	СТТОО"PROFL AND"	Поворот 90град. кабельного лотка замкового типа, вертикальный, наружный ПКЗВн90 100х50	шт	3	1154,46	--	3463,39	--	3463,39	--	3740,46
		СП - 8%			--	--	--	--		277,07	
20	СТТОО"PROFL AND"	Поворот 90град. кабельного лотка замкового типа, вертикальный, наружный ПКЗВн90 50х50	шт	3	889,29	--	2667,86	--	2667,86	--	2881,29
		СП - 8%			--	--	--	--		213,43	
21	СТТОО"PROFL AND"	Крышка поворота 90град. кабельного лотка замкового типа, вертикальный, наружный КПВн90 100х50	шт	3	709,82	--	2129,46	--	2129,46	--	2299,82
		СП - 8%			--	--	--	--		170,36	
22	СТТОО"PROFL AND"	Крышка поворота 90град. кабельного лотка замкового типа, вертикальный, наружный КПВн90 50х50	шт	3	444,64	--	1333,93	--	1333,93	--	1440,64
		СП - 8%			--	--	--	--		106,71	
23	СТТОО"PROFL AND"	Поворот 90град. кабельного лотка замкового типа, вертикальный, внутренний ПКЗВв90 100х50	шт	2	1154,46	--	2308,93	--	2308,93	--	2493,64
		СП - 8%			--	--	--	--		184,71	
24	СТТОО"PROFL AND"	Поворот 90град. кабельного лотка замкового типа, вертикальный, внутренний ПКЗВв90 50х50	шт	4	9961,12	--	39844,48	--	39844,48	--	43032,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3187,56	
25	СТТОО"PROFL AND"	Крышка поворота 90град. кабельного лотка замкового типа, вертикальный, внутренний КПВв90 100х50	шт	2	709,82	--	1419,64	--	1419,64	--	1533,21
		СП - 8%			--	--	--	--		113,57	
26	СТТОО"PROFL AND"	Крышка поворота 90град. кабельного лотка замкового типа, вертикальный, внутренний КПВв90 50х50	шт	4	444,64	--	1778,57	--	1778,57	--	1920,86
		СП - 8%			--	--	--	--		142,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	СТТОО"PROFL AND"	Т-образное соединение кабельного лотка, замкового типа, ТКЗ 50х50	шт	2	1037,50	--	2075,00	--	2075,00	--	2241,00
		СП - 8%			--	--	--	--		166,00	
28	СТТОО"PROFL AND"	Крышка Т-образного поворота, КТ 50	шт	2	518,75	--	1037,50	--	1037,50	--	1120,50
		СП - 8%			--	--	--	--		83,00	
29	СТТОО"PROFL AND"	Соединительная планка кабельного лотка, С100	шт	120	185,71	--	22285,71	--	22285,71	--	24068,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1782,86	
30	СТТОО"PROFL AND"	Соединительная планка кабельного лотка, С50	шт	200	112,50	--	22500,00	--	22500,00	--	24300,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1800,00	
31	СТТОО"PROFL AND"	Стойка опорная напольная, L 300, СО 300	шт	74	673,21	--	49817,86	--	49817,86	--	53803,29
		СП - 8%			--	--	--	--		3985,43	
32	СТТОО"PROFL AND"	Полка настенная, L 100, П100	шт	100	344,64	--	34464,29	--	34464,29	--	37221,43
		СП - 8%			--	--	--	--		2757,14	
33	СТТОО"PROFL AND"	С-Подвес потолочный, СПП 100	шт	74	562,50	--	41625,00	--	41625,00	--	44955,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3330,00	
34	СТТОО"PROFL AND"	С-Подвес потолочный, СПП 50	шт	100	525,00	--	52500,00	--	52500,00	--	56700,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4200,00	
35	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	33,75	218,00	--	7357,50	--	7357,50	--	7946,10
		СП - 8%			--	--	--	--		588,60	
36	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	25	235,00	--	5875,00	--	5875,00	--	6345,00
		СП - 8%			--	--	--	--		470,00	
37	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	1	20716,00	--	20716,00	--	20716,00	--	22373,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1657,28	
				Щит автоматики противодымной вентиляции №1							
38	1311-0601-0102 РСНБ РК 2015	Щиты, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	11260,85	598,49	11260,85	598,49	3851,36	5243,56	17824,77
		НР - 75%; СП - 8%			6811,00	180,42	6811,00	180,42		1320,35	
39	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Stellar Engineering"	Щит автоматики противодымной вентиляции №1, IP 54 (600х1000х250)	компл	1	1349421,43	--	1349421,43	--		--	1349421,43
					--	--	--	--	1349421,43	--	
				Щит автоматики противодымной вентиляции №2							
40	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	7278,85	332,75	7278,85	332,75	2081,10	3720,53	11879,32
		НР - 75%; СП - 8%			4865,00	95,70	4865,00	95,70		879,95	
41	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Stellar Engineering"	Щит автоматики противодымной вентиляции №2, IP 54 (400х500х250)	компл	1	177237,50	--	177237,50	--		--	177237,50
					--	--	--	--	177237,50	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Щит автоматики противодымной вентиляции №3						
42	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	7278,85	332,75	7278,85	332,75	2081,10	3720,53	11879,32
		НР - 75%; СП - 8%			4865,00	95,70	4865,00	95,70		879,95	
43	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Stellar Engineering"	Щит автоматики противодымной вентиляции №2, IP 54 (400x500x250)	компл	1	215749,11	--	215749,11	--		--	215749,11
					--	--	--	--	215749,11	--	
					Дисплей пожарного поста ЩАВД-Д						
44	1320-0101-0103 РСНБ РК 2015	Табло электрической или диспетчерской централизации. Монтаж оборудования	табло	1	12942,46	2258,88	12942,46	2258,88	875,58	6480,57	20976,87
		НР - 64%; СП - 8%			9808,00	815,88	9808,00	815,88		1553,84	
45	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Stellar Engineering"	Оборудование пожарного поста	компл	1	256494,64	--	256494,64	--		--	256494,64
					--	--	--	--	256494,64	--	
46	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1364,00	--	6820,00	--	6820,00	--	7365,60
		СП - 8%			--	--	--	--		545,60	
47	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1468	370,59	14,73	544019,61	21618,06	178772,11	250514,00	858096,30
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	343629,44	4306,67		63562,69	
48	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1500	29,00	--	43500,00	--	43500,00	--	46980,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3480,00	
49	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN до 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1500	96,00	--	144000,00	--	144000,00	--	155520,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11520,00	
50	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Stellar Engineering"	Доставка (транспортные расходы)	компл	1	53571,43	--	53571,43	--		--	57857,14
		СП - 8%			--	--	--	--		4285,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8418280,08**				
		в том числе стоимость оборудования	**Тенге**				**1998902,68**				
					РАЗДЕЛ 2.Система диспетчерского управления инженерным оборудованием здания, BMS.C						
51	1308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель огнестойкий, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	1267	556,43	7,30	704994,15	9252,90	83628,21	442768,00	1239583,12
		НР - 72%; СП - 8%			483,12	2,24	612113,04	2842,51		91820,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,267	150661,00	--	190887,49	--	190887,49	--	206158,49
		СП - 8%			--	--	--	--		15271,00	
53	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1267	370,59	14,73	469531,91	18658,10	154294,46	216213,38	740604,91
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	296579,36	3717,00		54859,62	
54	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1267	29,00	--	36743,00	--	36743,00	--	39682,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2939,44	
55	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN до 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1267	96,00	--	121632,00	--	121632,00	--	131362,56
		СП - 8%			--	--	--	--		9730,56	
		Хранение и визуализация данных									
56	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	1	3549,00	792,00	3549,00	792,00	--	2331,27	6350,69
		НР - 75%; СП - 8%			2757,00	351,36	2757,00	351,36		470,42	
57	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Stellar Engineering"	Персональный компьютер системы BMS, СП307	шт.	1	339285,71	--	339285,71	--		--	339285,71
					--	--	--	--	339285,71	--	
58	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Stellar Engineering"	Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485, AC-4	шт.	2	46250,00	--	92500,00	--		--	92500,00
					--	--	--	--	92500,00	--	
59	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Stellar Engineering"	ПО сбора, хранения и визуализации, MasterSCADA MSRT500-NET PRO	шт.	1	253571,43	--	253571,43	--		--	253571,43
					--	--	--	--	253571,43	--	
60	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Stellar Engineering"	Разработка SCADA MSRT500-NET PRO	шт.	1	662500,00	--	662500,00	--		--	662500,00
					--	--	--	--	662500,00	--	
		Щит системы диспетчерского управления, BMS1									
61	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	7278,85	332,75	7278,85	332,75	2081,10	3720,53	11879,32
		НР - 75%; СП - 8%			4865,00	95,70	4865,00	95,70		879,95	
62	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Stellar Engineering"	Щит системы диспетчерского управления BMS№1	комп.	1	113366,96	--	113366,96	--		--	113366,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	113366,96	--	
				Щит системы диспетчерского управления, BMS2							
63	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	7278,85	332,75	7278,85	332,75	2081,10	3720,53	11879,32
		НР - 75%; СП - 8%			4865,00	95,70	4865,00	95,70		879,95	
64	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Stellar Engineering"	Щит системы диспетчерского управления BMS№2	комп.	1	113366,96	--	113366,96	--		--	113366,96
					--	--	--	--	113366,96	--	
				Щит системы диспетчерского управления, BMS3							
65	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	7278,85	332,75	7278,85	332,75	2081,10	3720,53	11879,32
		НР - 75%; СП - 8%			4865,00	95,70	4865,00	95,70		879,95	
66	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Stellar Engineering"	Щит системы диспетчерского управления BMS№3	компл.	1	113366,96	--	113366,96	--		--	113366,96
					--	--	--	--	113366,96	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4087338,21				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				1687958,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	Тенге				12505618				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				3686861				

Локальная смета 2-1-5 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Насосная станция повышения давления AKVA E2 CM1-2. Монтаж оборудования	шт.	1	40867,23	2539,35	40867,23	2539,35	5343,88	20526,96	66305,72
		НР - 61%; СП - 8%			32984,00	666,75	32984,00	666,75		4911,53	
2	ТОО "Акватория-Актобе"	Насосная станция повышения давления AKVA E2 CM3-2	к-т	1	1078125,00	--	1078125,00	--		--	1078125,00
					--	--	--	--	1078125,00	--	
3	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	300	1170,39	15,31	351116,57	4594,37	1969,80	337684,87	743905,56
		НР - 98%; СП - 8%			1148,51	0,08	344552,40	24,00		55104,12	
4	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	1262,89	18,40	164175,37	2391,84	615,80	157961,37	347907,68
		НР - 98%; СП - 8%			1239,75	0,13	161167,73	17,34		25770,94	
5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	43	1378,15	21,73	59260,59	934,20	158,74	57013,29	125575,78
		НР - 98%; СП - 8%			1352,74	0,21	58167,65	9,17		9301,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1522,92	25,69	68531,39	1155,96	103,72	65940,39	145229,53
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,32	67271,71	14,40		10757,74	
7	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	1651,09	29,55	198131,07	3545,47	239,59	190515,54	419738,33
		НР - 98%; СП - 8%			1619,55	0,48	194346,00	57,61		31091,73	
8	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1827,40	488,88	18273,95	4888,83	184,73	14189,62	35060,66
		НР - 98%; СП - 8%			1320,04	127,88	13200,40	1278,81		2597,09	
9	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	300	145,00	--	43500,00	--	43500,00	--	46980,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3480,00	
10	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	130	232,00	--	30160,00	--	30160,00	--	32572,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2412,80	
11	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	43	328,00	--	14104,00	--	14104,00	--	15232,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1128,32	
12	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	45	551,00	--	24795,00	--	24795,00	--	26778,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1983,60	
13	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	120	812,00	--	97440,00	--	97440,00	--	105235,20
		СП - 8%			--	--	--	--		7795,20	
14	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	1246,00	--	12460,00	--	12460,00	--	13456,80
		СП - 8%			--	--	--	--		996,80	
15	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	849	96,00	--	81504,00	--	81504,00	--	88024,32
		СП - 8%			--	--	--	--		6520,32	
16	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	147	696,00	--	102312,00	--	102312,00	--	110496,96
		СП - 8%			--	--	--	--		8184,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1090,00	--	15260,00	--	15260,00	--	16480,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1220,80	
18	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2079,00	--	6237,00	--	6237,00	--	6735,96
		СП - 8%			--	--	--	--		498,96	
19	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3769,00	--	3769,00	--	3769,00	--	4070,52
		СП - 8%			--	--	--	--		301,52	
20	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5282,00	--	10564,00	--	10564,00	--	11409,12
		СП - 8%			--	--	--	--		845,12	
21	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	1	1959,00	--	1959,00	--	1959,00	--	2115,72
		СП - 8%			--	--	--	--		156,72	
22	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	5	21584,39	--	107921,95	--	106274,95	1614,06	118298,89
		НР - 98%; СП - 8%			329,40	--	1647,00	--		8762,88	
23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	181	559,62	61,88	101290,32	11199,38	46515,01	36893,73	149238,77
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	43575,93	4968,45		11054,72	
24	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	30	185,00	--	5550,00	--	5550,00	--	5994,00
		СП - 8%			--	--	--	--		444,00	
25	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	35	239,00	--	8365,00	--	8365,00	--	9034,20
		СП - 8%			--	--	--	--		669,20	
26	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	12	291,00	--	3492,00	--	3492,00	--	3771,36
		СП - 8%			--	--	--	--		279,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	14	324,00	--	4536,00	--	4536,00	--	4898,88
		СП - 8%			--	--	--	--		362,88	
28	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	90	363,00	--	32670,00	--	32670,00	--	35283,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2613,60	
29	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	21639,29	445,06	21639,29	445,06	12617,73	8500,28	32550,74
		НР - 98%; СП - 8%			8576,50	97,26	8576,50	97,26		2411,17	
30	2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	61386,00	--	61386,00	--	61386,00	--	66296,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4910,88	
31	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21423,00	--	21423,00	--	21423,00	--	23136,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1713,84	
32	2304-0102-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	19804,00	--	59412,00	--	59412,00	--	64164,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4752,96	
33	2304-0905-0203 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1796,00	--	1796,00	--	1796,00	--	1939,68
		СП - 8%			--	--	--	--		143,68	
34	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	391,00	--	782,00	--	782,00	--	844,56
		СП - 8%			--	--	--	--		62,56	
35	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5	1246,00	--	6230,00	--	6230,00	--	6728,40
		СП - 8%			--	--	--	--		498,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1560,00	--	12480,00	--	12480,00	--	13478,40
		СП - 8%			--	--	--	--		998,40	
37	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	638	72,95	1,16	46541,65	736,89	1375,08	43541,09	97289,36
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	44429,68	--		7206,62	
				ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
38	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	420	1170,39	15,31	491563,20	6432,12	2757,72	472758,82	1041467,79
		НР - 98%; СП - 8%			1148,51	0,08	482373,36	33,60		77145,76	
39	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	128	1262,89	18,40	161649,59	2355,04	606,32	155531,19	342555,25
		НР - 98%; СП - 8%			1239,75	0,13	158688,23	17,07		25374,46	
40	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1378,15	21,73	55126,13	869,02	147,67	53035,61	116814,68
		НР - 98%; СП - 8%			1352,74	0,21	54109,44	8,53		8652,94	
41	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1522,92	25,69	152291,98	2568,80	230,48	146534,21	322732,28
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,32	149492,70	32,00		23906,10	
42	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1651,09	29,55	33021,84	590,91	39,93	31752,59	69956,39
		НР - 98%; СП - 8%			1619,55	0,48	32391,00	9,60		5181,95	
43	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1827,40	488,88	36547,91	9777,65	369,45	28379,25	70121,33
		НР - 98%; СП - 8%			1320,04	127,88	26400,80	2557,62		5194,17	
44	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	420	182,00	--	76440,00	--	76440,00	--	82555,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6115,20	
45	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	128	294,00	--	37632,00	--	37632,00	--	40642,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3010,56	
46	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	476,00	--	19040,00	--	19040,00	--	20563,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1523,20	
47	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	100	779,00	--	77900,00	--	77900,00	--	84132,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6232,00	
48	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	1330,00	--	26600,00	--	26600,00	--	28728,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2128,00	
49	2301-0602-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	2193,00	--	43860,00	--	43860,00	--	47368,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3508,80	
50	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	708	72,95	1,16	51648,10	817,74	1525,95	48318,32	107963,74
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	49304,41	--		7997,31	
51	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	745	96,00	--	71520,00	--	71520,00	--	77241,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5721,60	
52	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	79	696,00	--	54984,00	--	54984,00	--	59382,72
		СП - 8%			--	--	--	--		4398,72	
53	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1090,00	--	6540,00	--	6540,00	--	7063,20
		СП - 8%			--	--	--	--		523,20	
54	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2079,00	--	2079,00	--	2079,00	--	2245,32
		СП - 8%			--	--	--	--		166,32	
55	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3769,00	--	3769,00	--	3769,00	--	4070,52
		СП - 8%			--	--	--	--		301,52	
56	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5282,00	--	5282,00	--	5282,00	--	5704,56
		СП - 8%			--	--	--	--		422,56	
57	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	1959,00	--	3918,00	--	3918,00	--	4231,44
		СП - 8%			--	--	--	--		313,44	
58	2304-0102-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19804,00	--	19804,00	--	19804,00	--	21388,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1584,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1560,00	--	3120,00	--	3120,00	--	3369,60
		СП - 8%			--	--	--	--		249,60	
60	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители для умывальника. Установка	шт.	48	808,13	0,14	38790,10	6,72	1890,58	36154,94	80940,64
		НР - 98%; СП - 8%			768,60	--	36892,80	--		5995,60	
61	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	48	2405,00	--	115440,00	--	115440,00	--	124675,20
		СП - 8%			--	--	--	--		9235,20	
62	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители для мойки. Установка	шт.	3	808,13	0,14	2424,38	0,42	118,16	2259,68	5058,79
		НР - 98%; СП - 8%			768,60	--	2305,80	--		374,73	
63	2303-0102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	4538,00	--	13614,00	--	13614,00	--	14703,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1089,12	
64	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители для душевого поддона. Установка	шт.	4	808,13	0,14	3232,51	0,56	157,55	3012,91	6745,05
		НР - 98%; СП - 8%			768,60	--	3074,40	--		499,63	
65	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	6663,00	--	26652,00	--	26652,00	--	28784,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2132,16	
66	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	7	21307,94	25,31	149155,58	177,17	129917,13	18755,38	181343,83
		НР - 98%; СП - 8%			2723,04	10,98	19061,28	76,86		13432,88	
67	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	407	559,62	61,88	227763,30	25183,13	104594,52	82959,93	335581,10
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	97985,66	11172,15		24857,86	
68	2111-0403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	257	486,00	--	124902,00	--	124902,00	--	134894,16
		СП - 8%			--	--	--	--		9992,16	
69	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	35	626,00	--	21910,00	--	21910,00	--	23662,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1752,80	