1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		394,80	
70	2301-0501-1408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	518,00	--	10360,00	--	10360,00	--	11188,80
		СП - 8%			--	--	--	--		828,80	
71	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	100	381,32	50,79	38132,40	5079,46	5388,94	20820,59	63669,23
		НР - 72%; СП - 8%			276,64	12,53	27664,00	1253,49		4716,24	
72	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, ГОСТ 3262-75	м	100	865,00	--	86500,00	--	86500,00	--	93420,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6920,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7:	Тенге				18955651				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				1971135				

Локальная смета 2-1-8 Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	7	27201,40	2,24	190409,79	15,68	3312,11	114120,02	328892,19
		НР - 61%; СП - 8%			26726,00	--	187082,00	--		24362,38	
2	2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	2	15038,00	--	30076,00	--	30076,00	--	32482,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2406,08	
3	2308-0303-0802 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Кварц вариант 2	шт.	5	5014,00	--	25070,00	--	25070,00	--	27075,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2005,60	
4	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	371	2299,21	2,24	853006,57	831,04	37459,53	496976,76	1457982,00
		НР - 61%; СП - 8%			2196,00	--	814716,00	--		107998,67	
5	2308-0302-0313 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые двухточечный модели СКИФ Д-2	шт.	371	3861,00	--	1432431,00	--	1432431,00	--	1547025,48
		СП - 8%			--	--	--	--		114594,48	
6	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	35	135,00	--	4725,00	--	4725,00	--	5103,00
		СП - 8%			--	--	--	--		378,00	
7	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения . Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	4118,23	24,74	123546,90	742,20	57884,70	46742,40	183912,44
		НР - 72%; СП - 8%			2164,00	--	64920,00	--		13623,14	
8	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	30	1625,00	--	48750,00	--	48750,00	--	52650,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5497,5	293,99	138,27	1616234,07	760122,83	252485,74	584908,36	2377233,83
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	603625,50	208747,22		176091,39	
10	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	810,5	593,09	65,76	480695,72	53296,62	157526,92	172927,74	705913,34
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	269872,18	13615,91		52289,88	
11	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ 2х0,5	км	5,5	18675,00	--	102712,50	--	102712,50	--	110929,50
		СП - 8%			--	--	--	--		8217,00	
12	2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80	км	0,06	217686,00	--	13061,16	--	13061,16	--	14106,05
		СП - 8%			--	--	--	--		1044,89	
13	2306-0201-3202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,6	194373,00	--	116623,80	--	116623,80	--	125953,70
		СП - 8%			--	--	--	--		9329,90	
14	2306-0128-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	115058,00	--	16108,12	--	16108,12	--	17396,77
		СП - 8%			--	--	--	--		1288,65	
15	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,008	68332,00	--	546,66	--	546,66	--	590,39
		СП - 8%			--	--	--	--		43,73	
16	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	630	197,62	2,20	124498,74	1387,20	12069,12	79992,22	220850,24
		НР - 72%; СП - 8%			176,26	0,09	111042,41	57,90		16359,28	
17	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	630	34,00	--	21420,00	--	21420,00	--	23133,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1713,60	
18	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	15	259,12	2,73	3886,80	40,93	546,30	2376,68	6764,55
		НР - 72%; СП - 8%			219,97	0,09	3299,56	1,38		501,08	
19	2306-1710-0114 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм	м	15	487,00	--	7305,00	--	7305,00	--	7889,40
		СП - 8%			--	--	--	--		584,40	
20	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5497,5	370,59	14,73	2037294,15	80957,28	669482,06	938147,63	3213477,12
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	1286854,80	16128,02		238035,34	
21	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	7,5	58,00	--	435,00	--	435,00	--	469,80
		СП - 8%			--	--	--	--		34,80	
22	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5490	29,00	--	159210,00	--	159210,00	--	171946,80
		СП - 8%			--	--	--	--		12736,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования	шт.	4	5894,63	--	23578,50	--	1618,50	15811,20	42540,88
		НР - 72%; СП - 8%			5490,00	--	21960,00	--		3151,18	
24	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	4	2133,00	--	8532,00	--	8532,00	--	9214,56
		СП - 8%			--	--	--	--		682,56	
25	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	6103,15	1,82	24412,61	7,28	745,33	14432,60	41952,83
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	23660,00	--		3107,62	
26	2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-112/2 RSR 2x17-P БР	шт.	4	11445,00	--	45780,00	--	45780,00	--	49442,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3662,40	
		Светозвуковое оповещение о пожаре									
27	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж светового звукового оповещателя. Монтаж оборудования	шт.	26	12534,15	1,82	325887,92	47,32	5520,60	195395,20	562985,77
		НР - 61%; СП - 8%			12320,00	--	320320,00	--		41702,65	
28	2308-0304-0401 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые световой звуковой оповещатель LD-96 RED	шт.	26	1870,00	--	48620,00	--	48620,00	--	52509,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3889,60	
29	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	100	564,27	--	56427,27	--	427,27	34160,00	97834,25
		НР - 61%; СП - 8%			560,00	--	56000,00	--		7246,98	
30	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, тип У191	шт.	100	39,00	--	3900,00	--	3900,00	--	4212,00
		СП - 8%			--	--	--	--		312,00	
31	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	38	1153,27	137,55	43824,08	5226,98	3043,55	26415,82	75859,09
		НР - 72%; СП - 8%			935,62	29,87	35553,56	1135,08		5619,19	
32	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	38	641,00	--	24358,00	--	24358,00	--	26306,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1948,64	
33	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,26	111681,00	--	29037,06	--	29037,06	--	31360,02
		СП - 8%			--	--	--	--		2322,96	
34	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	2090	593,09	65,76	1239548,50	137433,59	406207,61	445921,01	1820307,07
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	695907,30	35110,75		134837,56	
35	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x2x0,80	км	2,09	106231,00	--	222022,79	--	222022,79	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
36	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	911,2							
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
37	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	1,2	78,00 --	-- --	93,60 --	-- --	93,60	-- 7,49	101,09
38	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	910	29,00 --	-- --	26390,00 --	-- --	26390,00	-- 2111,20	28501,20
39	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	135	197,62 176,26	2,20 0,09	26678,30 23794,80	297,26 12,41	2586,24	17141,19 3505,56	47325,05
40	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	135	34,00 --	-- --	4590,00 --	-- --	4590,00	-- 367,20	4957,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14223130,58				
		РАЗДЕЛ 2.Автоматическое пожаротушение									
41	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	27201,40 26726,00	2,24 --	27201,40 26726,00	2,24 --	473,16	16302,86 3480,34	46984,60
42	СТТОО"SKALA GROUP"	Приборы приема и контроля шлейфа и управления пожарный, ВЭРС-ПУ СП - 8%	шт	1	34394,64 --	-- --	34394,64 --	-- --	34394,64	-- 2751,57	37146,21
43	СТТОО"SKALA GROUP"	Расширитель направлений пуска, ВЭРС-РНП-01 СП - 8%	шт	3	15000,00 --	-- --	45000,00 --	-- --	45000,00	-- 3600,00	48600,00
44	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж светового звукового оповещателя. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	12534,15 12320,00	1,82 --	12534,15 12320,00	1,82 --	212,33	7515,20 1603,95	21653,30
45	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	1	1387,00 --	-- --	1387,00 --	-- --	1387,00	-- 110,96	1497,96
46	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	1153,27 935,62	137,55 29,87	17298,98 14034,30	2063,28 448,06	1201,40	10427,30 2218,10	29944,38
47	2308-0304-0633 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые "Автоматика отключена" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	5	904,00 --	-- --	4520,00 --	-- --	4520,00	-- 361,60	4881,60
48	2308-0304-0401 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	5	1870,00 --	-- --	9350,00 --	-- --	9350,00	-- 748,00	10098,00
49	2308-0304-0401 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	5	1870,00 --	-- --	9350,00 --	-- --	9350,00	-- 748,00	10098,00
50	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	6103,15	1,82	24412,61	7,28	745,33	14432,60	41952,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	23660,00	--		3107,62	
51	2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Резервный блок питания ИВЭПР-112/2	шт.	4	11445,00	--	45780,00	--	45780,00	--	49442,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3662,40	
52	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования	шт.	4	5894,63	--	23578,50	--	1618,50	15811,20	42540,88
		НР - 72%; СП - 8%			5490,00	--	21960,00	--		3151,18	
53	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	4	2133,00	--	8532,00	--	8532,00	--	9214,56
		СП - 8%			--	--	--	--		682,56	
54	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	135,00	--	2700,00	--	2700,00	--	2916,00
		СП - 8%			--	--	--	--		216,00	
55	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	2299,21	2,24	18393,67	17,92	807,75	10716,48	31438,96
		НР - 61%; СП - 8%			2196,00	--	17568,00	--		2328,81	
56	2308-0302-0313 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые двухточечный модели СКИФ Д-2	шт.	8	3861,00	--	30888,00	--	30888,00	--	33359,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2471,04	
57	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	1148,78	0,84	5743,88	4,20	249,68	3348,90	9820,20
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	--	5490,00	--		727,42	
58	2308-0301-0103 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	5	1663,00	--	8315,00	--	8315,00	--	8980,20
		СП - 8%			--	--	--	--		665,20	
59	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения . Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4118,23	24,74	20591,15	123,70	9647,45	7790,40	30652,07
		НР - 72%; СП - 8%			2164,00	--	10820,00	--		2270,52	
60	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	5	1625,00	--	8125,00	--	8125,00	--	8775,00
		СП - 8%			--	--	--	--		650,00	
61	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	3162	593,09	65,76	1875336,06	207925,85	614559,07	674642,21	2753976,53
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	1052851,14	53119,70		203998,26	
62	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,004	35095,00	--	140,38	--	140,38	--	151,61
		СП - 8%			--	--	--	--		11,23	
63	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,74	18675,00	--	13819,50	--	13819,50	--	14925,06
		СП - 8%			--	--	--	--		1105,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,915	68332,00	--	62523,78	--	62523,78	--	67525,68
		СП - 8%			--	--	--	--		5001,90	
65	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	1,379	106231,00	--	146492,55	--	146492,55	--	158211,95
		СП - 8%			--	--	--	--		11719,40	
66	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,124	167025,00	--	20711,10	--	20711,10	--	22367,99
		СП - 8%			--	--	--	--		1656,89	
67	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	35	197,62	2,20	6916,60	77,07	670,51	4444,01	12269,46
		НР - 72%; СП - 8%			176,26	0,09	6169,02	3,22		908,85	
68	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	35	34,00	--	1190,00	--	1190,00	--	1285,20
		СП - 8%			--	--	--	--		95,20	
69	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	10	259,12	2,73	2591,20	27,29	364,20	1584,45	4509,70
		НР - 72%; СП - 8%			219,97	0,09	2199,71	0,92		334,05	
70	2306-1710-0114 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм	м	10	487,00	--	4870,00	--	4870,00	--	5259,60
		СП - 8%			--	--	--	--		389,60	
71	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2919	292,88	14,73	854918,37	42985,78	128653,07	498126,95	1461289,00
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	683279,52	8563,47		108243,63	
72	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2919	29,00	--	84651,00	--	84651,00	--	91423,08
		СП - 8%			--	--	--	--		6772,08	
				Ручной запуск пожарных насосов							
73	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения . Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	34	4118,23	24,74	140019,81	841,16	65602,65	52974,72	208434,10
		НР - 72%; СП - 8%			2164,00	--	73576,00	--		15439,56	
74	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	34	1520,00	--	51680,00	--	51680,00	--	55814,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4134,40	
75	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	956	593,09	65,76	566989,65	62864,36	185805,97	203971,52	832638,07
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	318319,32	16060,23		61676,89	
76	2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,956	286210,00	--	273616,76	--	273616,76	--	295506,10
		СП - 8%			--	--	--	--		21889,34	
77	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	956	292,88	14,73	279993,82	14078,25	42135,09	163141,27	478585,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	223780,48	2804,62		35450,81	
78	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	956	29,00	--	27724,00	--	27724,00	--	29941,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2217,92	
79	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	135,00	--	1350,00	--	1350,00	--	1458,00
		СП - 8%			--	--	--	--		108,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6975569,50				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-8:	**Тенге**				**21198700**				

Локальная смета 2-1-9 Охранная сигнализация

1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	27201,40	2,24	27201,40	2,24	473,16	16302,86	46984,60
		НР - 61%; СП - 8%			26726,00	--	26726,00	--		3480,34	
2	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	13875,00	--	13875,00	--	13875,00	--	14985,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1110,00	
3	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	19	135,00	--	2565,00	--	2565,00	--	2770,20
		СП - 8%			--	--	--	--		205,20	
4	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	578,48	--	1156,96	--	15,96	855,75	2173,73
		НР - 75%; СП - 8%			570,50	--	1141,00	--		161,02	
5	СТТОО"SKALA GROUP"	Датчик движения "Рапид"	шт	2	2375,00	--	4750,00	--	4750,00	--	5130,00
		СП - 8%			--	--	--	--		380,00	
6	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	109	1164,01	--	126877,08	--	7195,08	73006,02	215873,75
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	--	119682,00	--		15990,65	
7	СТТОО"SKALA GROUP"	Датчик разбития стекла СОНАР	шт	109	3500,00	--	381500,00	--	381500,00	--	412020,00
		СП - 8%			--	--	--	--		30520,00	
8	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	109	1156,01	--	126005,34	--	6323,34	73006,02	214932,27
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	--	119682,00	--		15920,91	
9	СТТОО"SKALA GROUP"	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-32 "Полюс-2"	шт	109	549,11	--	59852,68	--	59852,68	--	64640,89
		СП - 8%			--	--	--	--		4788,21	
10	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	873	593,09	65,76	517763,56	57406,47	169674,28	186262,70	760348,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	290682,81	14665,88		56322,10	
11	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	167025,00	--	5010,75	--	5010,75	--	5411,61
		СП - 8%			--	--	--	--		400,86	
12	2306-1623-0206 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	км	0,841	164077,00	--	137988,76	--	137988,76	--	149027,86
		СП - 8%			--	--	--	--		11039,10	
13	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,002	68332,00	--	136,66	--	136,66	--	147,60
		СП - 8%			--	--	--	--		10,93	
14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	155	197,62	2,20	30630,64	341,29	2969,39	19680,63	54336,17
		НР - 72%; СП - 8%			176,26	0,09	27319,96	14,24		4024,90	
15	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	155	45,00	--	6975,00	--	6975,00	--	7533,00
		СП - 8%			--	--	--	--		558,00	
16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	686	292,88	14,73	200916,07	10102,17	30235,02	117065,81	343420,42
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	160578,88	2012,52		25438,55	
17	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	686	29,00	--	19894,00	--	19894,00	--	21485,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1591,52	
18	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования	шт.	1	6816,23	--	6816,23	--	1326,23	3952,80	11630,55
		НР - 72%; СП - 8%			5490,00	--	5490,00	--		861,52	
19	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133,00	--	2133,00	--	2133,00	--	2303,64
		СП - 8%			--	--	--	--		170,64	
20	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6103,15	1,82	6103,15	1,82	186,33	3608,15	10488,21
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	5915,00	--		776,90	
21	2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	5888,00	--	5888,00	--	5888,00	--	6359,04
		СП - 8%			--	--	--	--		471,04	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-9:	Тенге				2352002				

Локальная смета 2-1-10 Слаботочные сети

РАЗДЕЛ 1.Телефонизация и локальная сеть

1	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок настенный, размер 600х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3722,55	66,52	7445,09	133,04	3276,05	2937,54	11213,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2018,00	21,96	4036,00	43,92		830,61	
2	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	2	47997,00	--	95994,00	--	95994,00	--	103673,52
		СП - 8%			--	--	--	--		7679,52	
3	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015	Блоки розеток 220В. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	734,82	5,62	2939,27	22,48	87,10	2042,75	5380,58
		НР - 72%; СП - 8%			707,42	1,87	2829,68	7,47		398,56	
4	ТОО "SKALA GPOUP"	Блок розеток 220В, 8П, для установкив шкаф 19", 15U, REXANT	шт	4	11160,71	--	44642,86	--		--	44642,86
					--	--	--	--	44642,86	--	
5	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	Кабельный органайзер	шт.	6	7290,00	--	43740,00	--	43740,00	--	47239,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3499,20	
6	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	6103,15	1,82	18309,46	5,46	559,00	10824,45	31464,62
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	17745,00	--		2330,71	
7	ТОО "SKALA GPOUP"	Источник питания, 18 выходов по 1,1А, EAGLE EGL 1218-10А-В	шт.	3	24107,14	--	72321,43	--		--	72321,43
					--	--	--	--	72321,43	--	
8	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	6103,15	1,82	18309,46	5,46	559,00	10824,45	31464,62
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	17745,00	--		2330,71	
9	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	3	81979,00	--	245937,00	--	245937,00	--	265611,96
		СП - 8%			--	--	--	--		19674,96	
10	ТОО "SKALA GPOUP"	Аккумуляторная батарея гелевая, TP-12-7	шт	3	6696,43	--	20089,29	--		--	20089,29
					--	--	--	--	20089,29	--	
11	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1044,64	--	1044,64	--	254,08	482,24	1649,04
		НР - 61%; СП - 8%			790,56	--	790,56	--		122,15	
12	ТОО "SKALA GPOUP"	Мини-АТС Panasonic KX-TEM824RU	шт.	1	258928,57	--	258928,57	--		--	258928,57
					--	--	--	--	258928,57	--	
13	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный настольный. Монтаж оборудования	шт.	23	1044,64	--	24026,78	--	5843,90	11091,56	37927,81
		НР - 61%; СП - 8%			790,56	--	18182,88	--		2809,47	
14	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	23	4420,00	--	101660,00	--	101660,00	--	109792,80
		СП - 8%			--	--	--	--		8132,80	
15	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	8200,65	1149,93	16401,29	2299,86	925,43	8399,04	26784,36
		НР - 61%; СП - 8%			6588,00	296,46	13176,00	592,92		1984,03	
16	ТОО "SKALA GPOUP"	Коммутатор 48x10/100Base-TX+2x100/1000Base-T/SFP, D-Link DES-1210-52	шт.	2	100000,00	--	200000,00	--		--	200000,00
					--	--	--	--	200000,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТОО "SKALA GPOUP"	Патч-панель 24 портовая, SHIP P197-24 UTP Категория 5е	шт.	4	8839,29	--	35357,14	--		--	35357,14
					--	--	--	--	35357,14	--	
18	1311-0402-0101 РСНБ РК 2015	Разъемы штепсельные. Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт	шт.	52	2291,83	--	119174,96	--	8518,96	82992,00	218340,32
		НР - 75%; СП - 8%			2128,00	--	110656,00	--		16173,36	
19	ТОО "SKALA GPOUP"	Патч-корд прямой, RJ45 cat.5e 1м	шт.	29	491,07	--	14241,07	--		--	14241,07
					--	--	--	--	14241,07	--	
20	ТОО "SKALA GPOUP"	Патч-корд RJ11 1,5 м	шт.	23	435,71	--	10021,43	--		--	10021,43
					--	--	--	--	10021,43	--	
21	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	52	421,72	4,11	21929,25	213,62	356,11	15418,80	40335,89
		НР - 72%; СП - 8%			410,76	1,07	21359,52	55,47		2987,84	
22	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	52	615,00	--	31980,00	--	31980,00	--	34538,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2558,40	
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1193	293,99	138,27	350735,29	164952,53	54791,36	126929,64	515878,12
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	130991,40	45299,76		38213,19	
24	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	125	593,09	65,76	74135,68	8219,71	24294,71	26669,92	108870,04
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	41621,25	2099,93		8064,45	
25	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,208	74033,00	--	89431,86	--	89431,86	--	96586,41
		СП - 8%			--	--	--	--		7154,55	
26	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	264888,00	--	29137,68	--	29137,68	--	31468,69
		СП - 8%			--	--	--	--		2331,01	
27	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	10	259,12	2,73	2591,20	27,29	364,20	1584,45	4509,70
		НР - 72%; СП - 8%			219,97	0,09	2199,71	0,92		334,05	
28	2306-1710-0114 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм	м	10	487,00	--	4870,00	--	4870,00	--	5259,60
		СП - 8%			--	--	--	--		389,60	
29	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	5	197,62	2,20	988,09	11,01	95,79	634,86	1752,78
		НР - 72%; СП - 8%			176,26	0,09	881,29	0,46		129,84	
30	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	5	67,00	--	335,00	--	335,00	--	361,80
		СП - 8%			--	--	--	--		26,80	
31	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1193	292,88	14,73	349406,52	17568,36	52580,72	203585,29	597231,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	279257,44	3499,90		44239,34	
32	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1193	29,00	--	34597,00	--	34597,00	--	37364,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2767,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3020301,19				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				655601,79				
		РАЗДЕЛ 2.Часофикация									
33	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3685,29	--	3685,29	--	7,29	2243,58	6403,18
		НР - 61%; СП - 8%			3678,00	--	3678,00	--		474,31	
34	СТТОО "Стендинг"	Часовая станция Standing /первичные часы/	шт.	1	79392,86	--	79392,86	--	79392,86	--	85744,29
		СП - 8%			--	--	--	--		6351,43	
35	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	32	2026,62	--	64851,81	--	275,81	39391,36	112582,62
		НР - 61%; СП - 8%			2018,00	--	64576,00	--		8339,45	
36	СТТОО "Стендинг"	Часы вторичные электронные настенные Standing-114R	шт.	32	32151,79	--	1028857,14	--	1028857,14	--	1111165,71
		СП - 8%			--	--	--	--		82308,57	
37	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1007,6	293,99	138,27	296228,73	139317,83	46276,42	107203,94	435707,29
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	110634,48	38259,88		32274,61	
38	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1011	593,09	65,76	599609,35	66481,03	196495,64	215706,29	880540,88
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	336632,67	16984,19		65225,25	
39	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ 2х0,5	км	1,05266	18675,00	--	19658,43	--	19658,43	--	21231,10
		СП - 8%			--	--	--	--		1572,67	
40	2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80	км	1,02588	217686,00	--	223319,71	--	223319,71	--	241185,29
		СП - 8%			--	--	--	--		17865,58	
41	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1520,00	--	1520,00	--	1520,00	--	1641,60
		СП - 8%			--	--	--	--		121,60	
42	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	64	135,00	--	8640,00	--	8640,00	--	9331,20
		СП - 8%			--	--	--	--		691,20	
43	СТТОО "SKALA GPOUP"	Выпрямитель КВ-24М	шт.	1	24196,43	--	24196,43	--	24196,43	--	26132,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1935,71	
44	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1007,6	292,88	14,73	295106,46	14838,12	44409,33	171946,80	504417,52
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	235859,01	2956,00		37364,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	0,6	78,00	--	46,80	--	46,80	--	50,54
		СП - 8%			--	--	--	--		3,74	
46	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1007	29,00	--	29203,00	--	29203,00	--	31539,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2336,24	
47	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	15	197,62	2,20	2964,26	33,03	287,36	1904,58	5258,34
		НР - 72%; СП - 8%			176,26	0,09	2643,87	1,38		389,51	
48	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	15	34,00	--	510,00	--	510,00	--	550,80
		СП - 8%			--	--	--	--		40,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3473481,75				
		РАЗДЕЛ 3.Речевое оповещение									
49	1310-0411-0109 РСНБ РК 2015	Панель Рокот. Монтаж оборудования	шт.	1	9162,08	--	9162,08	--	378,08	5358,24	15681,95
		НР - 61%; СП - 8%			8784,00	--	8784,00	--		1161,63	
50	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	13342,00	--	13342,00	--	13342,00	--	14409,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1067,36	
51	1310-0412-0101 РСНБ РК 2015	Пульт микшерский, число сквозных каналов до 4. Монтаж на полу	шт.	1	67474,62	--	67474,62	--	3609,62	38957,65	114946,86
		НР - 61%; СП - 8%			63865,00	--	63865,00	--		8514,58	
52	ТОО "SCS Company"	Микшер усилитель трансляционный EGA-M5500U	шт	1	97500,00	--	97500,00	--		--	97500,00
					--	--	--	--	97500,00	--	
53	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Микрофон. Монтаж оборудования	шт.	1	934,36	--	934,36	--	15,36	560,59	1614,54
		НР - 61%; СП - 8%			919,00	--	919,00	--		119,60	
54	ТОО "SKALA GPOUP"	Микрофон EGA-801	шт	1	18169,64	--	18169,64	--		--	18169,64
					--	--	--	--	18169,64	--	
55	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель потолочный. Монтаж оборудования	шт.	50	2844,29	--	142214,69	--	4364,69	84088,50	244407,45
		НР - 61%; СП - 8%			2757,00	--	137850,00	--		18104,26	
56	ТОО "SKALA GPOUP"	Абонентский громкоговоритель потолочный EGA-153-5T-6 Вт	шт	50	1785,71	--	89285,71	--		--	89285,71
					--	--	--	--	89285,71	--	
57	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настенный. Монтаж в помещении	шт.	68	2217,97	--	150822,03	--	13598,03	83706,64	253290,96
		НР - 61%; СП - 8%			2018,00	--	137224,00	--		18762,29	
58	ТОО "SKALA GPOUP"	Абонентский громкоговоритель настенный EGA-118T-3 Вт	шт	68	4017,86	--	273214,29	--		--	273214,29
					--	--	--	--	273214,29	--	
59	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	50	593,09	65,76	29654,27	3287,89	9717,89	10667,97	43548,02
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	16648,50	839,97		3225,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	167025,00	--	5010,75	--	5010,75	--	5411,61
		СН - 8%			--	--	--	--		400,86	
61	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	114070,00	--	2281,40	--	2281,40	--	2463,91
		СН - 8%			--	--	--	--		182,51	
62	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	2470	361,76	29,56	893556,85	73003,81	480063,54	218948,22	1201505,48
		НР - 61%; СН - 8%			137,85	7,47	340489,50	18442,01		89000,41	
63	СТТОО "SKALA GPOUP"	Провод телефонный емкостью КРПВМ-1х2х0,8 мм2	м	2470	33,13	--	81818,75	--	81818,75	--	88364,25
		СН - 8%			--	--	--	--		6545,50	
64	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	135	135,00	--	18225,00	--	18225,00	--	19683,00
		СН - 8%			--	--	--	--		1458,00	
65	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2456,5	292,88	14,73	719461,11	36174,91	108268,68	419201,39	1229755,50
		НР - 72%; СН - 8%			234,08	2,93	575017,52	7206,63		91093,00	
66	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2455	29,00	--	71195,00	--	71195,00	--	76890,60
		СН - 8%			--	--	--	--		5695,60	
67	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1,5	78,00	--	117,00	--	117,00	--	126,36
		СН - 8%			--	--	--	--		9,36	
68	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	15	197,62	2,20	2964,26	33,03	287,36	1904,58	5258,34
		НР - 72%; СН - 8%			176,26	0,09	2643,87	1,38		389,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3796613,23				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				478169,64				
		РАЗДЕЛ 4.Телевидение									
70	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	1	22626,69	3236,84	22626,69	3236,84	4017,85	9885,95	35113,66
		НР - 61%; СН - 8%			15372,00	834,48	15372,00	834,48		2601,01	
71	ИП Самойленко "ТелеВидеоБюро"	Антенна спутниковая, офсетная, Супрал STV-1,2-1,1	шт.	1	53700,00	--	53700,00	--		--	53700,00
					--	--	--	--	53700,00	--	
72	ИП Самойленко "ТелеВидеоБюро"	Конвертер спутниковый на 4 выхода, диапазон 950-2150МГц, GI 204 Platinum X	шт.	1	7900,00	--	7900,00	--		--	7900,00
					--	--	--	--	7900,00	--	
73	ИП Самойленко "ТелеВидеоБюро"	ТВ делитель на 2, Terra SD504	шт.	1	16000,00	--	16000,00	--		--	16000,00
					--	--	--	--	16000,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	3337,85	--	3337,85	--	--	2036,09	5803,85
		НР - 61%; СП - 8%			3337,85	--	3337,85	--		429,92	
75	ИП Самойленко "ТелеВидеоБюро"	Линейный усилитель, Terra SA-510	шт.	1	45500,00	--	45500,00	--		--	45500,00
					--	--	--	--	45500,00	--	
76	ИП Самойленко "ТелеВидеоБюро"	Мультисвич 5x08, Terra MR-508	шт.	1	41500,00	--	41500,00	--		--	41500,00
					--	--	--	--	41500,00	--	
77	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем обжимной для кабеля RG-6	шт.	6	103,00	--	618,00	--	618,00	--	667,44
		СП - 8%			--	--	--	--		49,44	
78	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем обжимной для кабеля RG-11	шт.	24	103,00	--	2472,00	--	2472,00	--	2669,76
		СП - 8%			--	--	--	--		197,76	
79	ИП Самойленко "ТелеВидеоБюро"	F-нагрузка 75 Ом	шт.	2	90,00	--	180,00	--		--	180,00
					--	--	--	--	180,00	--	
80	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	412,93	3,21	2477,57	19,27	130,66	1680,51	4490,72
		НР - 72%; СП - 8%			387,94	1,07	2327,64	6,40		332,65	
81	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	6	351,00	--	2106,00	--	2106,00	--	2274,48
		СП - 8%			--	--	--	--		168,48	
82	ИП Самойленко "ТелеВидеоБюро"	Карта первичного подключения, Otau TV	шт.	6	19500,00	--	117000,00	--		--	117000,00
					--	--	--	--	117000,00	--	
83	1310-0412-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф оконечных устройств.Монтаж	шт.	1	22123,26	--	22123,26	--	934,26	12925,29	37852,44
		НР - 61%; СП - 8%			21189,00	--	21189,00	--		2803,88	
84	ТОО "ЮгЭлектрокомплект"	Шкаф оконечных устройств, ШОУ-600x450x150	шт.	1	20700,00	--	20700,00	--		--	20700,00
					--	--	--	--	20700,00	--	
85	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	575,60	51,76	5756,05	517,59	2152,86	2263,88	8661,52
		НР - 72%; СП - 8%			308,56	5,87	3085,60	58,67		641,59	
86	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	10,1	141,00	--	1424,10	--	1424,10	--	1538,03
		СП - 8%			--	--	--	--		113,93	
87	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,5	614,95	85,01	1537,39	212,54	260,85	809,77	2534,92
		НР - 72%; СП - 8%			425,60	24,27	1064,00	60,67		187,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,5	1367,00	--	3417,50	--	3417,50	--	3690,90
		СП - 8%			--	--	--	--		273,40	
89	2105-0307-0213 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,33	357,00	--	1188,81	--	1188,81	--	1283,91
		СП - 8%			--	--	--	--		95,10	
90	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4	385,88	32,77	1543,53	131,10	178,19	914,00	2654,13
		НР - 72%; СП - 8%			308,56	8,80	1234,24	35,20		196,60	
91	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	4	233,00	--	932,00	--	932,00	--	1006,56
		СП - 8%			--	--	--	--		74,56	
92	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	407	292,88	14,73	119202,39	5993,56	17938,27	69454,49	203749,44
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	95270,56	1194,02		15092,55	
93	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	407	29,00	--	11803,00	--	11803,00	--	12747,24
		СП - 8%			--	--	--	--		944,24	
94	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	38	228,61	2,47	8687,22	94,01	1031,98	5446,60	15264,53
		НР - 72%; СП - 8%			198,98	0,09	7561,23	3,49		1130,71	
95	2306-1710-0506 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 50х20	м	38	475,00	--	18050,00	--	18050,00	--	19494,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1444,00	
96	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	411	293,99	138,27	120831,69	56827,74	18876,15	43728,48	177724,98
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	45127,80	15606,20		13164,81	
97	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	16	593,09	65,76	9489,37	1052,12	3109,72	3413,75	13935,37
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	5327,52	268,79		1032,25	
98	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,41921	88875,00	--	37257,29	--	37257,29	--	40237,87
		СП - 8%			--	--	--	--		2980,58	
99	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0206	189404,00	--	3901,72	--	3901,72	--	4213,86
		СП - 8%			--	--	--	--		312,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				900089,61				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				302480				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-10:	Тенге				11190486				11190485,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				1436251				
Локальная смета 2-1-11 Видеонаблюдение											
РАЗДЕЛ 1.Видеонаблюдение											
1	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3722,55	66,52	3722,55	66,52	1638,03	1468,77	5606,62
		НР - 72%; СП - 8%			2018,00	21,96	2018,00	21,96		415,31	
2	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	47997,00	--	47997,00	--	47997,00	--	51836,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3839,76	
3	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	2668,59	42,59	2668,59	42,59	--	1608,56	4619,32
		НР - 61%; СП - 8%			2626,00	10,98	2626,00	10,98		342,17	
4	2308-0502-0410 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 64-канальный модели NVR Plus, типа EverFocus	шт.	1	625516,00	--	625516,00	--	625516,00	--	675557,28
		СП - 8%			--	--	--	--		50041,28	
5	1311-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рабочее место, масса до 0,3 т . Монтаж оборудования	шт.	2	21771,89	3327,36	43543,78	6654,72	1213,06	28625,44	77942,76
		НР - 75%; СП - 8%			17838,00	1245,63	35676,00	2491,26		5773,54	
6	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	2	71165,00	--	142330,00	--	142330,00	--	153716,40
		СП - 8%			--	--	--	--		11386,40	
7	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	10	77128,00	--	771280,00	--	771280,00	--	832982,40
		СП - 8%			--	--	--	--		61702,40	
8	1310-0904-1302 РСНБ РК 2015	Камеры. Монтаж	камера	34	21497,12	5741,12	730902,08	195198,08	--	433013,99	1257029,36
		НР - 72%; СП - 8%			15756,00	1932,48	535704,00	65704,32		93113,29	
9	2308-0501-2118 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели EDN2210, типа EverFocus	шт.	27	43671,00	--	1179117,00	--	1179117,00	--	1273446,36
		СП - 8%			--	--	--	--		94329,36	
10	2308-0501-2153 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ632e, типа EverFocus	шт.	7	61741,00	--	432187,00	--	432187,00	--	466761,96
		СП - 8%			--	--	--	--		34574,96	
11	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	6103,15	1,82	12206,31	3,64	372,67	7216,30	20976,42
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	11830,00	--		1553,81	
12	ТОО "SKALA GROUP"	Источник питания, 32 выхода по 0,5А, EAGLE EGL 1218-10A-B	шт.	2	37500,00	--	75000,00	--		--	75000,00
					--	--	--	--	75000,00	--	
13	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	6103,15	1,82	12206,31	3,64	372,67	7216,30	20976,42
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	11830,00	--		1553,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ТОО "SKALA GROUP"	Источник бесперебойного питания, 2000 ВА, US SVC V-2000-F-LCD	шт.	2	45714,29	--	91428,57	--		--	91428,57
					--	--	--	--	91428,57	--	
15	1310-0408-0502 РСНБ РК 2015	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей. Монтаж оборудования	шт.	1	45077,32	--	45077,32	--	8927,32	22051,50	72499,13
		НР - 61%; СП - 8%			36150,00	--	36150,00	--		5370,31	
16	ТОО "SKALA GROUP"	Коммутатор, HP 5130-48G-PoE+4SFP+EL Switch	шт.	1	1258928,57	--	1258928,57	--		--	1258928,57
					--	--	--	--	1258928,57	--	
17	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	3385	593,09	65,76	2007594,10	222589,81	657900,84	722221,35	2948200,68
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	1127103,45	56865,97		218385,24	
18	ТОО "SKALA GROUP"	Коаксиальный кабель, SHIP, RG459, D812+2+0,75	м	3385	189,29	--	640732,14	--		--	640732,14
					--	--	--	--	640732,14	--	
19	ТОО "SKALA GROUP"	Кронштейн, WBJ-(WE+BJ)	шт.	7	4089,29	--	28625,00	--		--	28625,00
					--	--	--	--	28625,00	--	
20	ТОО "SKALA GROUP"	Кронштейн, WA-3CCD/G	шт.	27	8839,29	--	238660,71	--		--	238660,71
					--	--	--	--	238660,71	--	
21	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем под пайку BNS	шт.	68	570,00	--	38760,00	--	38760,00	--	41860,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3100,80	
22	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная 150x100x50	шт.	34	1160,00	--	39440,00	--	39440,00	--	42595,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3155,20	
23	1310-0203-0105 РСНБ РК 2015	Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования	комплект	34	8193,96	--	278594,79	--	166598,79	68317,56	374665,34
		НР - 61%; СП - 8%			3294,00	--	111996,00	--		27752,99	
24	ТОО "SKALA GROUP"	Устройство грозозащиты цепей видео (BNC-BNC), SP-01A	шт.	34	12500,00	--	425000,00	--		--	425000,00
					--	--	--	--	425000,00	--	
25	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	30	259,12	2,73	7773,59	81,87	1092,61	4753,35	13529,10
		НР - 72%; СП - 8%			219,97	0,09	6599,12	2,76		1002,16	
26	2306-1710-0114 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм x 40 мм	м	30	487,00	--	14610,00	--	14610,00	--	15778,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1168,80	
27	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3355	292,88	14,73	982614,30	49406,40	147869,50	572530,29	1679556,16
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	785338,40	9842,56		124411,57	
28	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	3340	69,00	--	230460,00	--	230460,00	--	248896,80
		СП - 8%			--	--	--	--		18436,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ТОО "ЮгЭлектроком плект"	Трубы гибкие гофрированные со стальной протяжкой из самозатухающего ПВХ диаметром 40 мм	шт.	15	334,82	--	5022,32	--		--	5022,32
					--	--	--	--	5022,32	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13042431,39				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				2763397				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-11:	Тенге				13042431				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				2763397				

Локальная смета 2-1-12 Автоматизированная система мониторинга

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Датчик инклинометр. Монтаж оборудования	шт.	18	1898,75	24,75	34177,50	445,50	--	25447,23	64394,71
		НР - 75%; СП - 8%			1874,00	10,98	33732,00	197,64		4769,98	
2	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Установочная пластина для инклинометра. Монтаж оборудования	шт.	18	961,75	24,75	17311,50	445,50	--	12797,73	32517,97
		НР - 75%; СП - 8%			937,00	10,98	16866,00	197,64		2408,74	
3	1311-0402-0101 РСНБ РК 2015	Терминальный резистор	шт.	3	2291,83	--	6875,48	--	491,48	4788,00	12596,56
		НР - 75%; СП - 8%			2128,00	--	6384,00	--		933,08	
4	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Струнный тензометр	шт.	30	1315,00	396,00	39450,00	11880,00	--	24630,30	69206,72
		НР - 75%; СП - 8%			919,00	175,68	27570,00	5270,40		5126,42	
5	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Струнный трещинометр	шт.	6	3549,00	792,00	21294,00	4752,00	--	13987,62	38104,15
		НР - 75%; СП - 8%			2757,00	351,36	16542,00	2108,16		2822,53	
6	1311-0401-0501 РСНБ РК 2015	Щит регистратора. Монтаж оборудования	шт.	1	21771,89	3327,36	21771,89	3327,36	606,53	14312,72	38971,38
		НР - 75%; СП - 8%			17838,00	1245,63	17838,00	1245,63		2886,77	
7	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Соединительная плата цифровых датчиков	шт.	1	1846,19	--	1846,19	--	66,23	1334,97	3435,66
		НР - 75%; СП - 8%			1779,96	--	1779,96	--		254,49	
8	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	3	36310,00	--	108930,00	--	--	78429,60	202348,37
		НР - 72%; СП - 8%			36310,00	--	108930,00	--		14988,77	
9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	15312,89	1873,96	15312,89	1873,96	1621,93	7503,07	24641,24
		НР - 61%; СП - 8%			11817,00	483,12	11817,00	483,12		1825,28	
10	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	58096,00	--	58096,00	--	--	41829,12	107919,13
		НР - 72%; СП - 8%			58096,00	--	58096,00	--		7994,01	
11	1310-0204-0102 РСНБ РК 2015	Автоматизированное рабочее место (компьютер, программное обеспечение, источник бесперебойного питания). Монтаж оборудования	устройство	1	41214,58	6047,78	41214,58	6047,78	30,80	22384,05	68686,52
		НР - 61%; СП - 8%			35136,00	1559,16	35136,00	1559,16		5087,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка	м кабеля	2300	593,09	65,76	1364096,44	151242,71	447022,73	490726,47	2003208,74
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	765831,00	38638,62		148385,83	
13	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	1750	237,43	8,98	415495,31	15712,90	139102,41	191386,06	655431,88
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	260680,00	5133,98		48550,51	
14	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	50	261,63	11,43	13081,51	571,46	3998,05	6263,06	20892,14
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	8512,00	186,69		1547,57	
15	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	18	259,12	2,73	4664,16	49,12	655,56	2852,01	8117,46
		НР - 72%; СП - 8%			219,97	0,09	3959,47	1,65		601,29	
16	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2300	72,52	0,80	166791,94	1846,90	42585,04	88540,86	275759,42
		НР - 72%; СП - 8%			53,20	0,27	122360,00	613,41		20426,62	
17	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	65	3800,77	--	247049,88	--	8109,88	145753,40	424227,55
		НР - 61%; СП - 8%			3676,00	--	238940,00	--		31424,26	
				СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ							
18	ТОО "BAYS"	Датчик инклинометр BAYS40S542HD1000	шт	18	1098910,71	--	19780392,86	--		--	19780392,86
					--	--	--	--	19780392,86	--	
19	ТОО "BAYS"	Установочная пластина инклинометра BAYS30S540AP3D00	шт	18	195982,14	--	3527678,57	--		--	3527678,57
					--	--	--	--	3527678,57	--	
20	ТОО "BAYS"	Терминальный резистор BAYS40ETERMRESIO	шт	3	84375,00	--	253125,00	--		--	253125,00
					--	--	--	--	253125,00	--	
21	ТОО "BAYS"	Струнный тензометр BAYS40VK4000VS00	шт	30	146428,57	--	4392857,14	--		--	4392857,14
					--	--	--	--	4392857,14	--	
22	ТОО "BAYS"	Измерители трещин и стыков, BAYS40D313SAE200	шт	6	734375,00	--	4406250,00	--		--	4406250,00
					--	--	--	--	4406250,00	--	
23	ТОО "BAYS"	Щкаф сбора данных АСМ, 400x500x250, IP54, BAYS10OMNIACABOOBR	шт	1	43392,86	--	43392,86	--		--	43392,86
					--	--	--	--	43392,86	--	
24	ТОО "BAYS"	Логтер регистратора OMNIAlog BAYS10OMNIALOGOO	шт	1	3388392,86	--	3388392,86	--		--	3388392,86
					--	--	--	--	3388392,86	--	
25	ТОО "BAYS"	Блок питания 220/12-40 W, MDR-40-12	шт	1	75892,86	--	75892,86	--		--	75892,86
					--	--	--	--	75892,86	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ТОО "BAYS"	Соединительная плата цифровых датчиков BAYS200MX24V100W	шт	1	1178571,43	--	1178571,43	--		--	1178571,43
					--	--	--	--	1178571,43	--	
27	ТОО "BAYS"	Мультиплексор внешнего исполнения 24-канальный BAYS200MNIA24MUXB0	шт	3	1544642,86	--	4633928,57	--		--	4633928,57
					--	--	--	--	4633928,57	--	
28	ТОО "BAYS"	Роутер JWNR2000	шт	1	13214,29	--	13214,29	--		--	13214,29
					--	--	--	--	13214,29	--	
29	ТОО "BAYS"	Автоматизированное рабочее место (компьютер, программное обеспечение, источник бесперебойного питания)	шт	1	4394642,86	--	4394642,86	--		--	4394642,86
					--	--	--	--	4394642,86	--	
30	ТОО "BAYS"	Кабель "витая" пара кат. 5е FTP 2х2х0,5	м	2000	156,25	--	312500,00	--		--	312500,00
					--	--	--	--	312500,00	--	
31	ТОО "BAYS"	Кабель "витая" пара кат. 5е FTP 4х2х0,5	м	150	241,07	--	36160,71	--		--	36160,71
					--	--	--	--	36160,71	--	
32	2306-1401-0102 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км	0,15	117869,00	--	17680,35	--	17680,35	--	19094,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1414,43	
33	ТОО "BAYS"	Шефмонтаж	шт	1	9488701,79	--	9488701,79	--		--	9488701,79
					--	--	--	--	9488701,79	--	
				РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
34	СТТОО "BAYS"	Доставка до объекта, транспортные расходы	шт	1	474434,82	--	474434,82	--		--	512389,61
		СП - 8%			--	--	--	--		37954,79	
				Материалы для монтажа							
35	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1300	24,00	--	31200,00	--	31200,00	--	33696,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2496,00	
36	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	250	29,00	--	7250,00	--	7250,00	--	7830,00
		СП - 8%			--	--	--	--		580,00	
37	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	200	44,00	--	8800,00	--	8800,00	--	9504,00
		СП - 8%			--	--	--	--		704,00	
38	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	50	69,00	--	3450,00	--	3450,00	--	3726,00
		СП - 8%			--	--	--	--		276,00	
39	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	900	96,00	--	86400,00	--	86400,00	--	93312,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6912,00	