1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	18	545,00	--	9810,00	--	9810,00	--	10594,80
		СП - 8%			--	--	--	--		784,80	
41	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	150	49,00	--	7350,00	--	7350,00	--	7938,00
		СП - 8%			--	--	--	--		588,00	
42	СТТОО "BAYS"	Коробки соединительные, степень защиты IP54, размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	55	875,00	--	48125,00	--	48125,00	--	51975,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3850,00	
43	СТТОО "BAYS"	Коробки ответвительные, степень защиты IP54, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	10	1250,00	--	12500,00	--	12500,00	--	13500,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1000,00	
44	СТТОО "BAYS"	Струбцина монтажная, М10	м	800	651,79	--	521428,57	--	521428,57	--	563142,86
		СП - 8%			--	--	--	--		41714,29	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-12:	Тенге				61302864				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				55925702				

Локальная смета 2-1-13 Лифты

Лифт пассажирский

1	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1929598,90	493282,71	1929598,90	493282,71	73531,19	914487,01	3071612,79
		НР - 61%; СП - 8%			1362785,00	136374,03	1362785,00	136374,03		227526,87	
2	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	9	-65575,11	-19518,15	-590176,00	-175663,35	-19142,64	-271394,00	-930495,62
		НР - 61%; СП - 8%			-43930,00	-5504,25	-395370,00	-49538,25		-68925,60	
3	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	29	-12415,00	--	-360035,00	--	--	-219621,35	-626028,86
		НР - 61%; СП - 8%			-12415,00	--	-360035,00	--		-46372,51	
4	5110-0101-1603 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели MR, грузоподъемность - 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема от 0,8 до 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	9533614,00	--	9533614,00	--		--	9533614,00
					--	--	--	--	9533614,00	--	

Подъемник грузовой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1303-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования	лифт	1	962691,23	241598,28	962691,23	241598,28	48772,95	450809,61	1526580,90
		НР - 61%; СП - 8%			672320,00	66712,14	672320,00	66712,14		113080,07	
6	1303-0501-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее 6	остановка	4	-48192,72	-5386,14	-192770,88	-21544,56	-10786,32	-102423,64	-318810,08
		НР - 61%; СП - 8%			-40110,00	-1866,90	-160440,00	-7467,60		-23615,56	
7	1303-0501-0412 РСНБ РК 2015	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м	м	12,5	-10307,00	--	-128837,50	--	--	-78590,88	-224022,64
		НР - 61%; СП - 8%			-10307,00	--	-128837,50	--		-16594,27	
8	5110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Лифт грузовой модели ГВ 2005, грузоподъемность 2000 кг, количество остановок - 2, скорость подъема 0,5 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	6970674,00	--	6970674,00	--		--	6970674,00
					--	--	--	--	6970674,00	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-13:	Тенге				19003124				19003124,48
		в том числе стоимость оборудования	Тенге				16504288				

Локальная смета 7-1-1 Благоустройство территории и озеленение

РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	162,4	132,66	63,10	21543,50	10248,25	--	11502,73	35689,93
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	11295,24	4680,77		2643,70	
5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	81,2	2521,56	955,59	204750,73	77594,29	117638,50	26910,56	250194,19
		НР - 108%; СП - 8%			117,22	189,65	9517,94	15399,25		18532,90	
6	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	812	1066,84	120,53	866273,43	97870,12	5555,30	740794,84	1735633,73
		НР - 94%; СП - 8%			939,47	31,07	762848,02	25231,60		128565,46	
7	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	812	2363,00	--	1918756,00	--	1918756,00	--	2072256,48
		СП - 8%			--	--	--	--		153500,48	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	239	1756,37	27,49	419771,45	6569,73	262561,46	165275,29	631850,48
		НР - 108%; СП - 8%			630,29	10,01	150640,27	2392,41		46803,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР 100.20.8)	м3	3,83	35717,00	--	136796,11	--	136796,11	--	147739,80
		СП - 8%			--	--	--	--		10943,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4873364,62				
		РАЗДЕЛ 5.ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ									
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	5374,90	1460,00	4837,41	1314,00	2878,51	1110,42	6423,66
		НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	644,89	549,11		475,83	
11	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,8	20650,30	1135,96	37170,53	2044,72	33521,24	1826,35	42116,63
		НР - 91%; СП - 8%			891,43	223,55	1604,57	402,40		3119,75	
12	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,18	39521,80	8335,38	7113,92	1500,37	2300,26	2503,44	10386,75
		НР - 69%; СП - 8%			18407,20	1749,29	3313,30	314,87		769,39	
13	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,178	462858,00	--	82388,72	--	82388,72	--	88979,82
		СП - 8%			--	--	--	--		6591,10	
14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002	364407,35	1171,35	728,81	2,34	326,91	364,45	1180,73
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	399,56	0,93		87,46	
15	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа . Монтаж	м2	13,5	3904,14	852,14	52705,95	11503,89	28397,85	10868,13	68660,01
		НР - 69%; СП - 8%			948,46	218,27	12804,21	2946,70		5085,93	
16	1109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Металлический контейнер. Монтаж	т конструкций	0,24	115351,63	11956,51	27684,39	2869,56	315,53	17667,53	48980,08
		НР - 69%; СП - 8%			102080,40	4607,61	24499,30	1105,83		3628,15	
17	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник	комплект	4	79971,00	--	319884,00	--	319884,00	--	345474,72
		СП - 8%			--	--	--	--		25590,72	
18	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 за два раза	м2	5	312,62	3,15	1563,09	15,73	1117,52	298,10	2010,09
		НР - 69%; СП - 8%			85,97	0,44	429,83	2,20		148,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				614212,48				
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА Л-1 (2 ШТ)									
		Боковые стенки									
19	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	6,4	23744,37	1232,50	151963,94	7887,98	125373,24	18523,92	184126,89
		НР - 91%; СП - 8%			2922,30	258,32	18702,72	1653,24		13639,03	
		Лестница									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Лестница железобетонная. Устройство	м3	17,4	25313,92	1931,92	440462,28	33615,33	345898,24	60883,55	541453,50
		НР - 91%; СП - 8%			3502,80	342,31	60948,72	5956,28		40107,67	
21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5528	16696,58	892,86	9229,87	493,57	160,86	7937,82	18541,11
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	8575,43	147,45		1373,42	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2962	206623,00	--	61201,73	--	61201,73	--	66097,87
		СП - 8%			--	--	--	--		4896,14	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,245	211541,00	--	51827,54	--	51827,54	--	55973,75
		СП - 8%			--	--	--	--		4146,20	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0116	227538,00	--	2639,44	--	2639,44	--	2850,60
		СП - 8%			--	--	--	--		211,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				869043,71				
		РАЗДЕЛ 7.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
25	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	1525,5	9,53	9,53	14541,83	14541,83	--	4406,56	20464,26
		НР - 88%; СП - 8%			--	3,28	--	5007,45		1515,87	
26	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	1525,5	72,10	--	109987,48	--	--	96788,98	223318,58
		НР - 88%; СП - 8%			72,10	--	109987,48	--		16542,12	
27	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1525,5	347,72	9,25	530442,89	14103,55	189924,75	290045,44	886127,40
		НР - 88%; СП - 8%			213,97	2,09	326414,59	3182,50		65639,07	
28	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1525,5	241,79	148,70	368846,53	226841,54	69684,84	104029,30	510705,89
		НР - 88%; СП - 8%			47,41	30,09	72320,14	45894,97		37830,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1640616,13				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-1:	Тенге				7997237				18082558,68

Всего по акту	755 600 966
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 344 835
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	13 043 812
Стоимость оборудования	199 278 610
Непредвиденные работы и затраты-2%	29 741 958
Итого в текущих ценах на 2018 год	**806 731 572**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					**846 984 331**				
		НДС (12 %)					101 638 120				
		Итого					**948 622 451**				

Заказчик:
Председатель
Общественного Фонда "Милосердия-Костанай"

_____**Ищанов С.С.**

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____**Сагнаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"

_____**Сарибекян Г.Л.**