Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	24 199
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	38 163
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	41 579
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**2 120 545**

(локальная смета 2-1-2)

Электроосвещение

Раздел 1 Низковольтное оборудование

1	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	3511	106	3511	106	1269	1557	5473
					2136	26	2136	26	–	405	
2	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838		1838		1838		1985
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2058,33	21,5	12350	129	5813	4614	18321
					1068	–	6408	–	–	1357	
4	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465		1395		1395		1507
5	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938		11814		11814		12759
									–	945	

Раздел 2 Щитовое оборудование

6	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	5452	924	5452	924	2276	1811	7844
					2252	263	2252	263	–	581	
7	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665		5665		5665		6118
8	2900-0000-0000(пл)	Шина нулевая ШНИ 8х12-10-У2-С	шт	8	446		3568		3568		3853
9	2900-0000-0000(пл)	DIN рейка перфорированная 35мм L=300мм	шт	4	223		892		892		963
									–	71	

Раздел 3 Светотехническое оборудование

10	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	1634	660,5	3268	1321	258	1821	5496
					844,5	420	1689	840	–	407	
11	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	608		1216		1216		1313
12	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	28	1634,71	660,89	45772	18505	3621	25500	76974

				844,5	420,39	23646	11771	–	5702	
13	2307-0106-0801	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм	шт.	26	18478		480428		480428	518862
14	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	21374		42748		42748	46168
15	1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	6771	–	6771	–	687	4380	12043
					6084	–	6084	–	–	892	
16	2307-0106-0501	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм	шт.	1	22327		22327		22327		24113
									–	1786	
	Раздел 4 Электроустановочные изделия										
17	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	5	342,6	3,2	1713	16	64	1179	3123
					326,6	1	1633	5	–	231	
18	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	343	3,33	1029	10	39	708	1876
					326,67	1	980	3	–	139	

19	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	355		1775		1775		1917
20	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	357		1071		1071		1157
21	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	15	407,8	3,2	6117	48	326	4146	11084
					382,87	1,07	5743	16	–	821	
22	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	477		7155		7155		7727
									–	572	

Раздел 5 Кабельные изделия и провода

23	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	250	325,18	2,4	81295	599	38696	30382	120611

					168	0,79	42000	197	–	8934	
24	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	287842		28784		28784		31087
25	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	181552		27233		27233		29412
									–	2179	
Раздел 6 Изделия для прокладки кабелей и проводов											
26	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	100	626		62600		62600		67608
									–	5008	
Раздел 7 Молниязащита и заземление											
27	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	569,85	22,65	11397	453	8004	2200	14685
					147	5,8	2940	116	–	1088	
28	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2742,67	153	8228	459	5564	1668	10688
					735	37	2205	111	–	792	
		Итого					**1 044 767**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					97 716				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 570
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	767 126
Накладные расходы, тенге	79 966
Сметная прибыль (8 %), тенге	77 389
Всего	**1 044 767**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	12 537
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	19 772
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 542**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**1 098 618**

Дополнительная смета №1 к локальной смете №2-1-1

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

2.0 Подраздел без наименования

27	1201-0101-0301									
	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72 %	м3 грунта	19	3679,16	0,47	69904	9	1539	49219	128653
				3597,68	0,21	68356	4	–	9530	
28	1212-0104-0501									
	Стены. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	22,18	135,12	–	2997	–	–	2158	5567
				135,12	–	2997	–	–	412	
29	1110-0104-0203									
	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 потолков	69,8	1115,82	16,7	77884	1166	26896	45300	133039
				713,78	7,32	49822	511	–	9855	

30 1134-0108-0714	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными НР = 76 %	м2 поверхности	6	3302,5 / 1294,33	44 / 15,5	19815 / 7766	264 / 93	11785 / –	5973 / 2063	27851
31 1111-0101-3901	Обшивка рейкой потолков. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	91,2	382,15 / 79,8	2,46 / 1,09	34852 / 7278	224 / 99	27350 / –	6934 / 3343	45129
32 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	69,8	967,89 / 749,1	3,61 / 1,6	67559 / 52287	252 / 112	15020 / –	41919 / 8758	118236
33 1212-0101-0104	Поверхности внутренние. Окраска бетон-контактом НР = 72 %	м2	158,1	119,15 / 116,04	3,11 / 1,45	18837 / 18346	491 / 229	– / –	13374 / 2577	34788
34 2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,150;	кг	23,715	274		6498		6498		7018
35 1109-0306-0501	Уголок перфорированный металлический 20х20мм. Монтаж (прим.) НР = 69 %	м	55	154,85 / 151,91	2,95 / 0,67	8517 / 8355	162 / 37	– / –	5790 / 1145	15452
36 2106-0902-0903	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм	м	55	22		1210		1210		1307

37 1211-0101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %	м2	22,18	614,7	11,99	13634	266	5267	5926	21125
				365,24	5,82	8101	129	–	1565	
38 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,18	492,06	3,29	10914	73	5073	4641	16799
				260,05	1,49	5768	33	–	1244	
39 1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	2,17	3829,49	10,6	8310	23	6371	1461	10553
				882,95	2,76	1916	6	–	782	
40 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	21,1	137,77	18,15	2907	383	–	1893	5184
				119,62	4,98	2524	105	–	384	
41 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	88,932	2773,44	23,47	246648	2087	187860	52825	323431
				637,58	8,07	56701	718	–	23958	
42 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство конька НР = 72 %	м	24	246,96	1,88	5927	45	196	4109	10839

				236,92	0,88	5686	21	–	803	
43 2110-0102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	24	909		21816		21816		23561
44 1101-0205-0406										
	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	1344	–	2688	–	–	1935	4993
				1344	–	2688	–	–	370	
45 1110-0204-0401										
	Туалет . Сборка НР = 90 %	панель	1	6299	3290	6299	3290	669	3092	10142
				2340	1096	2340	1096	–	751	
46 2900-0000-0000(пл)	Туалет	шт	1	24107		24107		24107		26036
								–	1929	

Итого	**969 703**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	300 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 193
- материалы, изделия и конструкции, тенге	341 657
Накладные расходы, тенге	246 549
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 831
Всего	**969 702**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	11 636
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18 351
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 994**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г		**1 019 683**
Итого по сметам:		4 238 846
Итого с понижающим коэффициентом	0,9	3 814 961,40
НДС 12%		457 795,37
Всего по акту с учетом НДС		4 272 756,77

Заказчик:

КГП на ПХВ ""Железинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области"
Главный врач
_____Нысанбеков К.К.

Технический надзор:
ИП Третьяков
ИИН 5609293580318
Руководитель:
_____Третьяков А.Н.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"

Директор
_____Сулейменов А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Иртыш Строй ПВ"

Инженер авторского надзора
_____Тулегенов К.К.