Договор о закупке работ №315562/2019/1

07.08.2019 г.

Акционерное общество "Казахтелеком", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директор Северо-Казахстанского технического узла местных сетей Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" Ешмухамбетов Аслан Сапарович, действующего на основании Доверенность №648825323 от 26.03.2019, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ" именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица АБДУМОМУНОВ АНУАР РУСТЕМОВИЧ, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года, протокол № 126 (далее – Правила), и на основании Решение о закупке из одного источника № 315562, заключили настоящий договор о закупках работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы согласно Приложению №1 (далее - Работа), являющемся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить за выполненные Работы на условиях настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

1.2. Срок выполнения Работ согласно Приложения №1 к Договору.

1.3. Место выполнения Работ согласно Приложения №1 к Договору

1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика и в целом обязанность по материальному обеспечению Работ материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием несет Подрядчик.

1.5. Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что имеет все необходимые полномочия, ресурсы и разрешительные документы для заключения и исполнения Договора

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 15478845.93 (пятнадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок пять тенге, девяносто три тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Правилами.

2.1.1. НДС по налоговой ставке оплачивается по мере возникновения налогового обязательства и представления счет - фактуры Подрядчиком. (данный пункт применяются в случае если контрагентом выступает резидент РК)

2.1.2. Валюта платежа: тенге.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с даты предоставления следующих документов:

2.4.1. Акт выполненных Работ.

2.4.2. Счет-фактура

2.4.3. Акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее КС), утвержденными Приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170, подписанными обеими сторонами.

2.4.4. Датой предоставления документов документов, указанных в п.п. 2.4.1, п.п. 2.4.2, п.п. 2.4.3 считается дата подписания Акта выполненных работ

2.5. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на оплату.

2.6. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами, в течение 20-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя не менее 5% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 95% от договорной цены, оставшиеся 5% оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 20-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке

3. Сроки, условия и место выполнения Работ

3.1. Сроки, условия, объем и место выполнения Работ определяется в Приложением №1, [№2] к настоящему Договору.

3.2. Работы принимаются Заказчиком по объему и качеству Актом выполненных работ в соответствии с Приложением №1, [№2] к Договору. Датой выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

3.3. Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в Приложениях к настоящему Договору.

3.4. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками. Осуществляет контроль и координирует их деятельность в рамках порученных Работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по настоящему Договору.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы надлежащим образом и в сроки согласно условиям настоящего Договора, а также в полном объеме на условиях, предусмотренных в Договоре и Приложениях к нему.

4.1.1.1. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения Работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

4.1.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ или делающих дальнейшее выполнение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность

4.1.3. Без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также информацию, представленную Заказчиком или от его имени другим лицам, за исключением лиц, привлеченных Подрядчиком для исполнения обязательств по настоящему Договору. Информация для указанных лиц должна предоставляться конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения предусмотренных Договором обязательств

4.1.4. Без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора

4.1.5. Сдать выполненные Работы по Акту выполненных работ, по форме утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан по предмету договора и выписать счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан на основании подписанных Сторонами форм 2-КС и 3-КС.

4.1.6. Нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан

4.1.7. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в размере 1 % от общей стоимости Договора в виде Банковская гарантия.

4.1.8. Банковская гарантия должна содержать следующую информацию:

4.1.8.1. Вид банковской гарантии (гарантия обеспечения исполнения договора/гарантия обеспечения возврата авансового платежа).

4.1.8.2. Наименование банка.

4.1.8.3. Номер банковской гарантии (гарантийного обязательства).

4.1.8.4. Дата банковской гарантии.

4.1.8.5. Наименование Поставщика.

4.1.8.6. Номер и дату договора.

4.1.8.7. Предмет договора.

4.1.8.8. Сумма банковской гарантии.

4.1.8.9. Срок действия банковской гарантии.

4.1.9. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного содержания согласно Приложению №3 к Договору.

4.1.10. По окончании выполнения Работ вместе с окончательным Актом выполненных работ представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Работе по форме согласно Приложению № 3 к Договору.

4.1.11. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Работах. В случае предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в соответствии с Правилами и Договором.

4.1.12. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику возможность проводить периодический аудит (проверку) бухгалтерской и иной финансово-хозяйственной документации, связанной с заключением и исполнением настоящего Договора.

4.1.13. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику. Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.

4.1.14. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 20 (двадцатого) числа отчетного месяца.

4.1.15. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию (перечень исполнительной документации передается Заказчиком).

4.1.16. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

4.1.17. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком. Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.

4.1.18. Подрядчик не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного за сдачу объекта от имени Подрядчика.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принимать выполненные работы по Акту выполненных работ в течение 5 (пять) рабочих дней после получения от Подрядчика указанного документа, либо в указанный срок направить мотивированный отказ в приеме выполненных Работ. При наличии недостатков в выполненных Работах направить Подрядчику перечень недостатков с указанием срока их устранения.

4.2.2. Подписать Акт выполненных работ, в случае отсутствия претензий, в течение 2 (два) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ от Подрядчика.

4.2.3. Своевременно оплатить за выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

4.2.4. Вернуть Подрядчику внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

4.2.4.1. В случае отсутствия претензий принять результат выполненных Работ по Акту выполненных Работ

4.2.4.2. Информировать Подрядчика об обнаружении недостатков выполненных Работ

4.2.4.3. С момента получения письменного запроса обеспечить Подрядчика документами и информацией, необходимыми и достаточными для выполнения условий Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней

4.2.4.4. Нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан

4.2.5. Предоставить Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора ПСД “В производство работ.

4.2.6. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.

4.2.7. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.2.8. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создает приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.

4.2.9. Заказчик оформляет акт приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, принимает объект от Подрядчика и совместно с Подрядчиком обеспечивает его ввод в эксплуатацию.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы.

4.3.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, в случаях предусмотренных разделом 8

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан

4.3.4. На досрочное выполнение Работ, указанных в Приложениях №1 и №2 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения

4.3.5. Передавать субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности не более двух третей объема Работ (стоимость Работ) (данный пункт применяется в случае, если субподряд (соисполнение) предусмотрено условиями закупа)

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Подрядчика оплату по возмещению понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы выставленных пени и штрафа.

4.4.2. Требовать выполнения Работ в объёме, сроки и с качеством, установленными настоящим Договором

4.4.3. Отказаться от подписания Акта выполненных работ, при наличии замечаний, до их полного устранения.

4.4.4. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Правилах и (или) настоящим Договором предусмотренным разделом 8.

4.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан

5. Порядок сдачи и приемки Работ

5.1. Сдача выполненных Работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом выполненных работ, подписанного обеими Сторонами.

5.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных Работ в соответствии с Приложением №1 и (или) проектно-сметной документации в соответствии с Приложением №2 и иным условиям Договора.

5.3. Претензия по вопросам объема и качества выполненных Работ предъявляется Заказчиком к Подрядчику в течение 3 (три) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Подрядчик не дал ответа в течение 3 (три) рабочих дней, такая претензия считается признанной Подрядчиком.

5.4. В случае обнаружения недостатков и замечаний в выполненных Работах Подрядчик обязуется в течение 10 (десять) рабочих дней устранить выявленные замечания и недостатки, при этом расходы связанные с устранением замечаний осуществляются за счет Подрядчика.

6. Гарантии и Качество

6.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям Заказчика, а также государственным стандартам/установленным требованиям в законодательстве Республики Казахстан по областям соответствующей отрасли по указанному виду работ, действующих в Республике Казахстане.

6.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение гарантийного срока, установленного в 12 со дня подписания Акта выполненных работ.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки в выполненных Работах или несоответствие условиям Договора, Подрядчик за свой счет обязуется устранить недостатки в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0.1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый день просрочки выполнения Работ, но не более 5% от общей суммы Договора.

7.3. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Подрядчиком выявленных недостатков согласно пункту 5.4 настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.1% от общей суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы Договора.

7.4. В случае необоснованного одностороннего отказа или невозможности выполнить свои обязательства по Договору, кроме случае предусмотренных разделом 11 Договора, виновная Сторона обязана оплатить штраф в размере 5% от общей суммы Договора.

7.5. В случае необоснованной задержки оплаты за выполненные Работы, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

7.5.1. В случае если предусмотрена предоплата, действие данного пункта на предоплату не распространяется.

7.6. За предоставление недостоверной отчетности по местному содержанию, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 15% от общей суммы Договора.

7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.8. Подрядчик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.9. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в определенный настоящим Договором срок:

7.9.1. В одностороннем порядке расторгает Договор.

7.9.2. Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.

7.9.3. Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

7.9.4. В случае невнесения Подрядчиком обеспечение возврата аванса (предоплаты) в определенный настоящим Договором срок:

7.9.4.1. В одностороннем порядке расторгает Договор

7.9.4.2. Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.

7.10. В случае нарушения Подрядчиком исполнения Договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им Договорных обязательств и

возникших в связи с этим убытков.

7.11. В случае нарушения Заказчиком сроков установленного пунктом 4.2.4. по возврату суммы внесенного обеспечения исполнения Договора, Подрядчик вправе потребовать, а Заказчиком в этом случае будет обязан уплатить штрафные санкции в размере 0.1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы внесенного обеспечения исполнения Договора за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы внесенного обеспечения исполнения Договора.

7.12. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде должным образом, в противном случае неустойка не начисляется и не выплачивается

7.13. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 8.3, 8.7 - 8.11 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 15 % от общей суммы Договора

7.14. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 8.12- 8.15 Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 15 % от общей суммы Договора.

7.15. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора, сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора. При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается. (в случае если обеспечение исполнения Договора предусмотрено условиями закупа)

7.16. В случае, если Подрядчик в сроки, установленные пунктом 4.1.7. Договора не внесет обеспечение исполнения Договора, то такой Подрядчик признается уклонившимся от заключения Договора и Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в тендере. (в случае если обеспечение исполнения Договора предусмотрено условиями закупа)

7.17. Заказчик вправе удержать сумму пени при проведении расчета с Подрядчиком.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Правил закупок.

8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон путем направления уведомления за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан

8.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, при этом Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.6. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.7. Заказчиком досрочно расторгается Договор в случае нарушении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору

8.8. Заказчиком досрочно расторгается Договор в случае, возбуждения в отношении Подрядчика процедур по реорганизации или ликвидации

8.9. Заказчиком досрочно расторгается Договор в случае выполнения Подрядчиком Работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок

8.10. Заказчиком досрочно расторгается Договор в случае отсутствия либо истечения срока действия разрешительных документов,необходимых для исполнения настоящего Договора

8.11. Заказчиком досрочно расторгается Договор в случае предоставления Подрядчиком недостоверных заверений об обстоятельствах,имеющих значение для исполнения Договора,на которые полагался Заказчик

8.12. Подрядчиком досрочно расторгается Договор в случае признания в установленном порядке Заказчика банкротом, возбуждения в отношении Заказчика процедур по реорганизации или ликвидации

8.13. Подрядчиком досрочно расторгается Договор в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору

8.14. Подрядчиком досрочно расторгается Договор в случае отсутствия либо истечения срока действия разрешительных

документов,необходимых для исполнения настоящего Договора

8.15. Подрядчиком досрочно расторгается Договор в случае предоставления Заказчиком недостоверных заверений об обстоятельствах,имеющих значение для исполнения Договора,на которые полагался Подрядчик

8.16. В случае расторжения Договора по соглашению сторон, Стороны вправе не предъявлять друг к другу убытки и/или неустойки.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до 31.12.2019, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и внесения Подрядчиком обеспечения возврата аванса (предоплаты) или обеспечения исполнения Договора и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору (в случае если обеспечения возврата аванса (предоплаты)/обеспечение исполнения Договора предусмотрено условиями закупа)

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

11.4. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, не исполненным на момент прекращения действия Договора (возврат денег, проведение взаиморасчетов).

11.5. Документы выданные компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

12.4. Спорные вопросы рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с законодательством РК и на территории Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия,

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.7. Подрядчик по настоящему Договору, гарантирует и обязуется:

13.7.1. Соблюдать законодательство Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, а также информировать Заказчика посредством «горячей линии» о любых предполагаемых и фактических нарушениях законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, а также вышеуказанных Правил.

13.7.2. Предоставить Заказчику возможность проводить периодический аудит (проверку) бухгалтерской и иной финансово-хозяйственной документации, связанной с договорами, заключенными между Сторонами.

14. Конфиденциальность

14.1. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

14.2. Подрядчик соглашается, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

14.3. Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

15. Прочие условия

15.1. Договор составлен на русском языке в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.3. В связи с участием Заказчика в обязательном банковском информационном пуле АО «ФНБ СамрукКазына» (далее Фонд), возможно предоставление банковских выписок на единый безопасный канал SWIFT/КЦМР Фонда, содержащих информацию по Договору с Подрядчиком, включая наименование контрагента, номер счета, цель и сумму платежа.

15.4. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.5. Перечень документов, прилагаемых к Договору строительного подряда, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

1) Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг – приложение №1.

2) Техническая спецификация – приложение №2

3) Расчет доли местного содержания в договоре – приложение №3.

4) Ведомость договорной цены - приложение № 4.

5) Каталог единичных договорных расценок – приложение № 5.

6) График производства строительно-монтажных работ - приложение № 6

16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казахтелеком"
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, улица имени Евнея Букетова, дом 36
БИН 171141015171
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736017221000000072
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (714) 257-3204
Директор Северо-Казахстанского технического узла местных сетей Ешмухамбетов Аслан Сапарович

07.08.2019 17:45:06

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, УЛИЦА 1 МАЯ, дом 272, кв. 93
БИН 070540001771
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ706017241000000707
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (705) 677-2222
Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица АБДУМОМУНОВ АНУАР РУСТЕМОВИЧ

07.08.2019 20:12:47

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

738751491

Приложение №1

к Договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1132-1 Р	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений, Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений	-	1.000	-	Да	1 332 736.16	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36	-	С даты подписания договора по 31.12.2019	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1134-1 Р	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений, Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений	-	1.000	-	Да	2 077 448.8	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36	-	С даты подписания договора по 31.12.2019	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1136-1 Р	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений, Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений	-	1.000	-	Да	2 258 605.44	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36	-	С даты подписания договора по 31.12.2019	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

1135-1 Р	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений, Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений	-	1.000	-	Да	1 568 269.92	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36	-	С даты подписания договора по 31.12.2019	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1140-1 Р	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений, Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений	-	1.000	-	Да	1 203 821.92	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36	-	С даты подписания договора по 31.12.2019	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1133-1 Р	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений, Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений	-	1.000	-	Да	1 232 713.44	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36	-	С даты подписания договора по 31.12.2019	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1131-1 Р	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений, Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений	-	1.000	-	Да	4 472 514.09	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36	-	С даты подписания договора по 31.12.2019	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

1138-1 Р	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений, Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений	-	1.000	-	Да	1 332 736.16	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36	-	С даты подписания договора по 31.12.2019	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
738751491

Приложение №2

к Договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 315562

способом «Из одного источника»

Лот № 1055434

Заказчик: Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

1. **Краткое описание ТРУ**

Наименование	**Значение**
Номер строки	1132-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений
Дополнительная характеристика	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 31.12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

закупаемых работ

В составе технической спецификации должны быть предоставлены следующие документы:

•Лицензия на строительно-монтажные работы (по требуемым подвидам);

•Подтверждающие документы по квалификации сотрудников;

•Подтверждающие документы по наличию оборудования, механизмов, машин, техники у подрядной организации для выполнения требуемого объема работ;

•Сметный расчет на ремонт АМС;

•График проведения капитального ремонта АМС;

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

2. Общие технические требования

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

2.2. Квалификация персонала подрядной строительной организации.

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

2.4. Объем работ и применяемые материалы и изделия.

3. Требования к строительно-монтажным работам

3.1. График проведения капитального ремонта АМС.

3.2. Технический и авторский надзор на объекте.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

4. Требования к исполнительной документации.

5. Приемка объекта строительства рабочей и приемочной комиссиями.

6. Гарантийный срок.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает требования к выполнению строительно-монтажных работ по утвержденному рабочему проекту «Капитальный ремонт АМС Н=45м в с. Кобенсай Уалихановского района». Рабочий проект предоставляется Заказчиком победителю тендера в одном экземпляре в бумажном варианте.

Антенно-мачтовое сооружение расположено по адресу: с. Кобенсай Уалихановского района, СКО. Антенно-мачтовое сооружение представляет собой металлическую опору общей высотой 41 м с установкой антенного оборудования. Для обслуживания антенного оборудования, башня оснащена подъемной лестницей и обслуживающими площадками.

Выполнение работ по ремонту антенно-мачтовых сооружений АО «Казахтелеком» осуществляется согласно предоставленного отчёта об обследовании.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

Работы относятся к 2 уровню ответственности технологически сложным объектам. Подрядчик должен иметь государственную лицензию с 2 категорией на строительно-монтажную деятельность.

В лицензии должны быть следующие разделы:

Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

- Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения,

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:

- Связью,

Специальные работы в грунтах, в том числе:

- Устройство оснований

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

-Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;

- Монтаж металлических конструкций;

- Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб.

Лицензия с указанными подвидами (либо ссылка на портал elicense.kz) должна быть приложена в составе тендерной заявки.

2.2.Квалификация персонала подрядной строительной организации.

Привлечение субподрядных организаций не допускается.

Потенциальный поставщик на период выполнения ремонтных работ, назначает ответственного представителя для осуществления контроля выполнения ремонтных работ, в составе тендерной документации приложить квалификационный аттестат главного инженера.

Потенциальный поставщик обязан иметь количественный и качественный состав персонала необходимого для выполнения объёма работ. К выполнению работ допускаются альпинисты, имеющие соответствующие навыки, отвечающие требованиям «Правил техники безопасности в промышленном альпинизме» (СН РК 1.03-11.-2010) и Закона Республики

Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».

К высотным работам допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение, сдавшие экзамен, получившие «Единую книжку промышленного альпиниста» и допуск альпиниста согласно п.155 общих требований промышленной безопасности по производству работ на высоте методом промышленного альпинизма.

Работы необходимо провести с учётом установленного и работающего оборудования на мачтовых сооружениях.

Для выполнения объема работ по данному капитальному ремонту Потенциальному поставщику необходимо в составе тендерной заявки приложить подтверждающие документы по специальностям:

-инженерно-технический работник, квалификация - главный инженер (квалификационный аттестат, 1шт),

-инженер, квалификация - промышленной безопасности по производству работ на опасных производственных объектах (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-промышленный альпинист, квалификация - 3й квалификационный разряд по промышленному альпинизму (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-инженер, квалификация - 4я группа по электробезопасности по Правилам техники безопасности электроустановок (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация - пожарная безопасность (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- стропальщик, квалификация - стропальщик по обслуживанию ГПМ (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – безопасность и охрана труда на предприятиях (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – радиосвязь или телекоммуникации (диплом высшего учебного заведения с соответствующей квалификацией, не менее 2 шт.).

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

Потенциальный поставщик должен быть оснащен оборудованием, механизмами и машинами, необходимыми для выполнения работ, перечисленных в пункте 2.4.

Потенциальный поставщик должен иметь спец. инструменты, приспособления, оснастку, приборы и средства механизации необходимые для выполнения данного объёма работ. Теоделит (не менее 1шт) и нивелир (не менее 1шт).

Наличие оборудования, механизмов, машин, техники должно подтверждаться соответствующими документами.

2.4.Объем работ и применяемые материалы и изделия.

По объекту «Капитальный ремонт АМС Н=45м в с. Кобенсай Уалихановского района» предусматривается выполнение следующих работ:

- доставка необходимой техники, материалов на объект;
- установка оттяжек;
- постановка болтов строительных с гайками и шайбами;
- гидроизоляция и усиление фундамента;
- монтаж металлических конструкций;
- окраска опор стальных;
- установка прожектора;
- установка коробки распределительной;
- прокладка кабеля до 35 кВ;
- планировка и восстановление благоустройства строительной площадки.

По объемам работ и материалам должен быть представлен сметный расчет (ресурсный метод) в дополнение к ценовому предложению в составе тендерной заявки

Поставщик перед началом работ предоставляет в течении 3-х календарных дней оригиналы заводских паспортов,

сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу или монтаж.

Заказчик проводит комиссионный входной контроль для подтверждения показателей качества указанных в заводских сертификатах по всем материалам и запасным частям и дает разрешение на их использование в ремонтном цикле.

3.ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

3.1. График выполнения капитального ремонта АМС.

Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в сроки, оговоренные в Договоре подряда.

Техническая спецификация Потенциального поставщика должна содержать: график производства монтажных работ, расчеты стоимости работ (сметный расчет стоимости строительства, выполненный на АВС-4. При расчете стоимости работ следует руководствоваться ресурсным методом расчета стоимости строительства и представленная потенциальным поставщиком сметная документация должна включать в себя локальную смету, ресурсную смету, ведомость договорной цены в текущем уровне цен и исходные данные (исходники).

Поставщик обязан предоставить Заказчику на стадии заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ Каталог единичных договорных расценок, а также электронные копии смет подрядчиков (смета-оферта) с оперфайлами, представленных в составе заявки.

Итоговая сумма ценового предложения потенциального поставщика должна быть равной сумме, представленной в сметной части.

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о дате начала работ разработать и направить на согласование Заказчику проект производство работ (где указаны порядок, сроки, способы выполнения работ), технологическую карту, сетевой или линейный график производства работ в котором указывается количество персонала по каждому мероприятию, сроки изготовления и поставки материалов.

В случае выдачи замечаний Заказчиком, Поставщик обязан в течение 3 (трёх) календарных дней устранить замечания и повторно предоставить ППР.

Поставщик обязан письменно предупредить и в случае необходимости согласовать с Заказчиком изменение срока окончания работ, в том числе и в случае нарушения Заказчиком сроков предоставления материалов и рабочих мест.

Поставщик обязан организовывать подготовительные работы, требуемые по технологии (устройство лесов, подмостей, настилов, подготовка рабочих мест и ремонтных площадок, прокладка временных трубопроводов и кабельных линии, расстановка необходимого оборудования, наружный осмотр оборудования).

Поставщик обязан проводить оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ.

Все технические решения в ходе ремонта Поставщик должен оформлять документально и согласовывать с ответственными представителя Заказчика.

3.2. Технический и авторский надзор на строительстве объекта.

Поставщик обязан выполнять требования технического и авторского надзора, назначенных Заказчиком. По первому требованию технического надзора останавливать строительство, предъявлять журнал работ для внесения замечаний и оперативно устранять недоделки и замечания. Работы связанные с оформлением актов на скрытые работы в обязательном порядке освидетельствовать представителем технического надзора.

Любое возможное отклонение от проекта согласовывать с техническим надзором, авторским надзором и Заказчиком.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

По окончании работ должна быть проведена планировка участка строительства, восстановлено благоустройство, вывезен весь мусор.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По окончании строительно-монтажных работ Поставщиком Заказчику на согласование должна быть сдана исполнительная документация в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Ориентировочный перечень исполнительной документации приведен в Таблице 1 (прилагается).

5. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

Приемка построенного объекта осуществляется в соответствии «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком» (СТ АО 80429-5/012-2014).

После предъявления и согласования Техническим надзором и Заказчиком исполнительной документации проводится приемка рабочей комиссией. В случае выявления замечаний и недоделок при приемке комиссиями, Поставщик за свой счет устраняет их в кратчайшие сроки. Порядок приемки объектов в эксплуатацию определен Статьей 73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК».

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Поставщик обязан в течение гарантийного срока (12 месяцев) с момента приемки в эксплуатацию безвозмездно и оперативно устранять, выявленные во время эксплуатации недоделки, неисправности.

Приложение

Смета Кобенсай (32).pdf

ТС поставщика_1132.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
738751491

Приложение №2

к Договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 315562

способом «Из одного источника»

Лот № 1055432

Заказчик: Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

1. **Краткое описание ТРУ**

Наименование	**Значение**
Номер строки	1134-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений
Дополнительная характеристика	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 31.12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

закупаемых работ

В составе технической спецификации должны быть предоставлены следующие документы:

•Лицензия на строительно-монтажные работы (по требуемым подвидам);

•Подтверждающие документы по квалификации сотрудников;

•Подтверждающие документы по наличию оборудования, механизмов, машин, техники у подрядной организации для выполнения требуемого объема работ;

•Сметный расчет на ремонт АМС;

•График проведения капитального ремонта АМС;

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

2. Общие технические требования

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

2.2. Квалификация персонала подрядной строительной организации.

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

2.4. Объем работ и применяемые материалы и изделия.

3. Требования к строительно-монтажным работам

3.1. График проведения капитального ремонта АМС.

3.2. Технический и авторский надзор на объекте.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

4. Требования к исполнительной документации.

5. Приемка объекта строительства рабочей и приемочной комиссиями.

6. Гарантийный срок.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает требования к выполнению строительно-монтажных работ по утвержденному рабочему проекту «Капитальный ремонт АМС Н=54м в с. Дмитриевка Тимирязевского района». Рабочий проект предоставляется Заказчиком победителю тендера в одном экземпляре в бумажном варианте.

Антенно-мачтовое сооружение расположено по адресу: с. Дмитриевка Тимирязевского района, СКО. Антенно-мачтовое сооружение представляет собой металлическую опору общей высотой 54 м с установкой антенного оборудования. Для обслуживания антенного оборудования, башня оснащена подъемной лестницей и обслуживающими площадками.

Выполнение работ по ремонту антенно-мачтовых сооружений АО «Казахтелеком» осуществляется согласно предоставленного отчёта об обследовании.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

Работы относятся к 2 уровню ответственности технологически сложным объектам. Подрядчик должен иметь государственную лицензию с 2 категорией на строительно-монтажную деятельность.

В лицензии должны быть следующие разделы:

Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

- Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения,

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:

- Связью,

Специальные работы в грунтах, в том числе:

- Устройство оснований

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

-Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;

- Монтаж металлических конструкций;

- Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб.

Лицензия с указанными подвидами (либо ссылка на портал elicense.kz) должна быть приложена в составе тендерной заявки.

2.2.Квалификация персонала подрядной строительной организации.

Привлечение субподрядных организаций не допускается.

Потенциальный поставщик на период выполнения ремонтных работ, назначает ответственного представителя для осуществления контроля выполнения ремонтных работ, в составе тендерной документации приложить квалификационный аттестат главного инженера.

Потенциальный поставщик обязан иметь количественный и качественный состав персонала необходимого для выполнения объёма работ. К выполнению работ допускаются альпинисты, имеющие соответствующие навыки, отвечающие требованиям «Правил техники безопасности в промышленном альпинизме» (СН РК 1.03-11.-2010) и Закона Республики

Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».

К высотным работам допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение, сдавшие экзамен, получившие «Единую книжку промышленного альпиниста» и допуск альпиниста согласно п.155 общих требований промышленной безопасности по производству работ на высоте методом промышленного альпинизма.

Работы необходимо провести с учётом установленного и работающего оборудования на мачтовых сооружениях.

Для выполнения объема работ по данному капитальному ремонту Потенциальному поставщику необходимо в составе тендерной заявки приложить подтверждающие документы по специальностям:

-инженерно-технический работник, квалификация - главный инженер (квалификационный аттестат, 1шт),

-инженер, квалификация - промышленной безопасности по производству работ на опасных производственных объектах (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-промышленный альпинист, квалификация - 3й квалификационный разряд по промышленному альпинизму (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-инженер, квалификация - 4я группа по электробезопасности по Правилам техники безопасности электроустановок (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация - пожарная безопасность (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- стропальщик, квалификация - стропальщик по обслуживанию ГПМ (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – безопасность и охрана труда на предприятиях (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – радиосвязь или телекоммуникации (диплом высшего учебного заведения с соответствующей квалификацией, не менее 2 шт.).

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

Потенциальный поставщик должен быть оснащен оборудованием, механизмами и машинами, необходимыми для выполнения работ, перечисленных в пункте 2.4.

Потенциальный поставщик должен иметь спец. инструменты, приспособления, оснастку, приборы и средства механизации необходимые для выполнения данного объёма работ. Теоделит (не менее 1шт) и нивелир (не менее 1шт).

Наличие оборудования, механизмов, машин, техники должно подтверждаться соответствующими документами.

2.4.Объем работ и применяемые материалы и изделия.

По объекту «Капитальный ремонт АМС Н=54м в с. Дмитриевка Тимирязевского района» предусматривается выполнение следующих работ:

- доставка необходимой техники, материалов на объект;
- установка оттяжек;
- постановка болтов строительных с гайками и шайбами;
- гидроизоляция и усиление фундамента;
- монтаж металлических конструкций;
- окраска опор стальных;
- установка прожектора;
- установка коробки распределительной;
- прокладка кабеля до 35 кВ;
- планировка и восстановление благоустройства строительной площадки.

По объемам работ и материалам должен быть представлен сметный расчет (ресурсный метод) в дополнение к ценовому предложению в составе тендерной заявки

Поставщик перед началом работ предоставляет в течении 3-х календарных дней оригиналы заводских паспортов,

сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу или монтаж.

Заказчик проводит комиссионный входной контроль для подтверждения показателей качества указанных в заводских сертификатах по всем материалам и запасным частям и дает разрешение на их использование в ремонтном цикле.

3.ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

3.1. График выполнения капитального ремонта АМС.

Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в сроки, оговоренные в Договоре подряда.

Техническая спецификация Потенциального поставщика должна содержать: график производства монтажных работ, расчеты стоимости работ (сметный расчет стоимости строительства, выполненный на АВС-4. При расчете стоимости работ следует руководствоваться ресурсным методом расчета стоимости строительства и представленная потенциальным поставщиком сметная документация должна включать в себя локальную смету, ресурсную смету, ведомость договорной цены в текущем уровне цен и исходные данные (исходники).

Поставщик обязан предоставить Заказчику на стадии заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ Каталог единичных договорных расценок, а также электронные копии смет подрядчиков (смета-оферта) с оперфайлами, представленных в составе заявки.

Итоговая сумма ценового предложения потенциального поставщика должна быть равной сумме, представленной в сметной части.

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о дате начала работ разработать и направить на согласование Заказчику проект производство работ (где указаны порядок, сроки, способы выполнения работ), технологическую карту, сетевой или линейный график производства работ в котором указывается количество персонала по каждому мероприятию, сроки изготовления и поставки материалов.

В случае выдачи замечаний Заказчиком, Поставщик обязан в течение 3 (трёх) календарных дней устранить замечания и повторно предоставить ППР.

Поставщик обязан письменно предупредить и в случае необходимости согласовать с Заказчиком изменение срока окончания работ, в том числе и в случае нарушения Заказчиком сроков предоставления материалов и рабочих мест.

Поставщик обязан организовывать подготовительные работы, требуемые по технологии (устройство лесов, подмостей, настилов, подготовка рабочих мест и ремонтных площадок, прокладка временных трубопроводов и кабельных линии, расстановка необходимого оборудования, наружный осмотр оборудования).

Поставщик обязан проводить оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ.

Все технические решения в ходе ремонта Поставщик должен оформлять документально и согласовывать с ответственными представителя Заказчика.

3.2. Технический и авторский надзор на строительстве объекта.

Поставщик обязан выполнять требования технического и авторского надзора, назначенных Заказчиком. По первому требованию технического надзора останавливать строительство, предъявлять журнал работ для внесения замечаний и оперативно устранять недоделки и замечания. Работы связанные с оформлением актов на скрытые работы в обязательном порядке освидетельствовать представителем технического надзора.

Любое возможное отклонение от проекта согласовывать с техническим надзором, авторским надзором и Заказчиком.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

По окончании работ должна быть проведена планировка участка строительства, восстановлено благоустройство, вывезен весь мусор.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По окончании строительно-монтажных работ Поставщиком Заказчику на согласование должна быть сдана исполнительная документация в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Ориентировочный перечень исполнительной документации приведен в Таблице 1 (прилагается).

5. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

Приемка построенного объекта осуществляется в соответствии «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком» (СТ АО 80429-5/012-2014).

После предъявления и согласования Техническим надзором и Заказчиком исполнительной документации проводится приемка рабочей комиссией. В случае выявления замечаний и недоделок при приемке комиссиями, Поставщик за свой счет устраняет их в кратчайшие сроки. Порядок приемки объектов в эксплуатацию определен Статьей 73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК»

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Поставщик обязан в течение гарантийного срока (12 месяцев) с момента приемки в эксплуатацию безвозмездно и оперативно устранять, выявленные во время эксплуатации недоделки, неисправности.

Приложение

Смета Дмитриевка (31).pdf

ТС поставщика_1134.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
738751491

Приложение №2

к Договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 315562

способом «Из одного источника»

Лот № 1055430

Заказчик: Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

1. **Краткое описание ТРУ**

Наименование	**Значение**
Номер строки	1136-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений
Дополнительная характеристика	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 31.12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

«Капитальный ремонт АМС Н=42м в с. Возвышенка района М.Жумабаева»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

закупаемых работ

В составе технической спецификации должны быть предоставлены следующие документы:

•Лицензия на строительно-монтажные работы (по требуемым подвидам);

•Подтверждающие документы по квалификации сотрудников;

•Подтверждающие документы по наличию оборудования, механизмов, машин, техники у подрядной организации для выполнения требуемого объема работ;

•Сметный расчет на ремонт АМС;

•График проведения капитального ремонта АМС;

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

2. Общие технические требования

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

2.2. Квалификация персонала подрядной строительной организации.

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

2.4. Объем работ и применяемые материалы и изделия.

3. Требования к строительно-монтажным работам

3.1. График проведения капитального ремонта АМС.

3.2. Технический и авторский надзор на объекте.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

4. Требования к исполнительной документации.

5. Приемка объекта строительства рабочей и приемочной комиссиями.

6. Гарантийный срок.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает требования к выполнению строительно-монтажных работ по утвержденному рабочему проекту «Капитальный ремонт АМС Н=42м в с. Возвышенка района М.Жумабаева». Рабочий проект предоставляется Заказчиком победителю тендера в одном экземпляре в бумажном варианте.

Антенно-мачтовое сооружение расположено по адресу: с. Возвышенка района М.Жумабаева, СКО. Антенно-мачтовое сооружение представляет собой три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач, объединенных на отм. +30.0 металлическими обслуживающими площадками с установкой на них антенного оборудования. Для обслуживания оборудования мачта оснащена подъемной стремянкой. Общая высота антенно-мачтового сооружения составляет 42 м (сборные железобетонные опоры – 30.0 м, металлическая опора – 12м).

Выполнение работ по ремонту антенно-мачтовых сооружений АО «Казахтелеком» осуществляется согласно предоставленного отчёта об обследовании.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

Работы относятся к 2 уровню ответственности технологически сложным объектам. Подрядчик должен иметь государственную лицензию с 2 категорией на строительно-монтажную деятельность.

В лицензии должны быть следующие разделы:

Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

-Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения,

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:

-Связью,

Специальные работы в грунтах, в том числе:

- Устройство оснований

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

-Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;

-Монтаж металлических конструкций;

-Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб.

Лицензия с указанными подвидами (либо ссылка на портал elicense.kz) должна быть приложена в составе тендерной заявки.

2.2.Квалификация персонала подрядной строительной организации.

Привлечение субподрядных организаций не допускается.

Потенциальный поставщик на период выполнения ремонтных работ, назначает ответственного представителя для осуществления контроля выполнения ремонтных работ, в составе тендерной документации приложить квалификационный

аттестат главного инженера.

Потенциальный поставщик обязан иметь количественный и качественный состав персонала необходимого для выполнения объёма работ. К выполнению работ допускаются альпинисты, имеющие соответствующие навыки, отвечающие требованиям «Правил техники безопасности в промышленном альпинизме» (СН РК 1.03-11.-2010) и Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».

К высотным работам допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение, сдавшие экзамен, получившие «Единую книжку промышленного альпиниста» и допуск альпиниста согласно п.155 общих требований промышленной безопасности по производству работ на высоте методом промышленного альпинизма.

Работы необходимо провести с учётом установленного и работающего оборудования на мачтовых сооружениях.

Для выполнения объема работ по данному капитальному ремонту Потенциальному поставщику необходимо в составе тендерной заявки приложить подтверждающие документы по специальностям:

-инженерно-технический работник, квалификация - главный инженер (квалификационный аттестат, 1шт),

-инженер, квалификация - промышленной безопасности по производству работ на опасных производственных объектах (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-промышленный альпинист, квалификация - 3й квалификационный разряд по промышленному альпинизму (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-инженер, квалификация - 4я группа по электробезопасности по Правилам техники безопасности электроустановок (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация - пожарная безопасность (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- стропальщик, квалификация - стропальщик по обслуживанию ГПМ (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – безопасность и охрана труда на предприятиях (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – радиосвязь или телекоммуникации (диплом высшего учебного заведения с соответствующей квалификацией, не менее 2 шт.).

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

Потенциальный поставщик должен быть оснащен оборудованием, механизмами и машинами, необходимыми для выполнения работ, перечисленных в пункте 2.4.

Потенциальный поставщик должен иметь спец. инструменты, приспособления, оснастку, приборы и средства механизации необходимые для выполнения данного объёма работ. Теоделит (не менее 1шт) и нивелир (не менее 1шт).

Наличие оборудования, механизмов, машин, техники должно подтверждаться соответствующими документами.

2.4.Объем работ и применяемые материалы и изделия.

По объекту «Капитальный ремонт АМС Н=42м в с. Возвышенка района М.Жумабаева» предусматривается выполнение следующих работ:

- доставка необходимой техники, материалов на объект;
- гидроизоляция и установка фундаментной плиты;
- установка оттяжек;
- планировка и восстановление благоустройства строительной площадки.

По объемам работ и материалам должен быть представлен сметный расчет (ресурсный метод) в дополнение к ценовому предложению в составе тендерной заявки

Поставщик перед началом работ предоставляет в течении 3-х календарных дней оригиналы заводских паспортов, сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу или монтаж.

Заказчик проводит комиссионный входной контроль для подтверждения показателей качества указанных в заводских

сертификатах по всем материалам и запасным частям и дает разрешение на их использование в ремонтном цикле.

3.ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

3.1. График выполнения капитального ремонта АМС.

Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в сроки, оговоренные в Договоре подряда.

Техническая спецификация Потенциального поставщика должна содержать: график производства монтажных работ, расчеты стоимости работ (сметный расчет стоимости строительства, выполненный на АВС-4. При расчете стоимости работ следует руководствоваться ресурсным методом расчета стоимости строительства и представленная потенциальным поставщиком сметная документация должна включать в себя локальную смету, ресурсную смету, ведомость договорной цены в текущем уровне цен и исходные данные (исходники).

Поставщик обязан предоставить Заказчику на стадии заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ Каталог единичных договорных расценок, а также электронные копии смет подрядчиков (смета-оферта) с оперфайлами, представленных в составе заявки.

Итоговая сумма ценового предложения потенциального поставщика должна быть равной сумме, представленной в сметной части.

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о дате начала работ разработать и направить на согласование Заказчику проект производство работ (где указаны порядок, сроки, способы выполнения работ), технологическую карту, сетевой или линейный график производства работ в котором указывается количество персонала по каждому мероприятию, сроки изготовления и поставки материалов.

В случае выдачи замечаний Заказчиком, Поставщик обязан в течение 3 (трёх) календарных дней устранить замечания и повторно предоставить ППР.

Поставщик обязан письменно предупредить и в случае необходимости согласовать с Заказчиком изменение срока окончания работ, в том числе и в случае нарушения Заказчиком сроков предоставления материалов и рабочих мест.

Поставщик обязан организовывать подготовительные работы, требуемые по технологии (устройство лесов, подмостей, настилов, подготовка рабочих мест и ремонтных площадок, прокладка временных трубопроводов и кабельных линии, расстановка необходимого оборудования, наружный осмотр оборудования).

Поставщик обязан проводить оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ.

Все технические решения в ходе ремонта Поставщик должен оформлять документально и согласовывать с ответственными представителя Заказчика.

3.2. Технический и авторский надзор на строительстве объекта.

Поставщик обязан выполнять требования технического и авторского надзора, назначенных Заказчиком. По первому требованию технического надзора останавливать строительство, предъявлять журнал работ для внесения замечаний и оперативно устранять недоделки и замечания. Работы связанные с оформлением актов на скрытые работы в обязательном порядке освидетельствовать представителем технического надзора.

Любое возможное отклонение от проекта согласовывать с техническим надзором, авторским надзором и Заказчиком.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

По окончании работ должна быть проведена планировка участка строительства, восстановлено благоустройство, вывезен весь мусор.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По окончании строительно-монтажных работ Поставщиком Заказчику на согласование должна быть сдана исполнительная документация в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Ориентировочный перечень исполнительной документации приведен в Таблице 1 (прилагается).

5. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

Приемка построенного объекта осуществляется в соответствии «Правилами приемки в эксплуатацию линейных

сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком» (СТ АО 80429-5/012-2014).

После предъявления и согласования Техническим надзором и Заказчиком исполнительной документации проводится приемка рабочей комиссией. В случае выявления замечаний и недоделок при приемке комиссиями, Поставщик за свой счет устраняет их в кратчайшие сроки. Порядок приемки объектов в эксплуатацию определен Статьей 73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК».

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Поставщик обязан в течение гарантийного срока (12 месяцев) с момента приемки в эксплуатацию безвозмездно и оперативно устранять, выявленные во время эксплуатации недоделки, неисправности.

Приложение

Смета Возвышенка (17).pdf

ТС поставщика_1136.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
738751491

Приложение №2

к Договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 315562

способом «Из одного источника»

Лот № 1055431

Заказчик: Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

1. **Краткое описание ТРУ**

Наименование	**Значение**
Номер строки	1135-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений
Дополнительная характеристика	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 31.12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

«Капитальный ремонт АМС Н=35м в с. Володарское района Г. Мусрепова»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

закупаемых работ

В составе технической спецификации должны быть предоставлены следующие документы:

•Лицензия на строительно-монтажные работы (по требуемым подвидам);

•Подтверждающие документы по квалификации сотрудников;

•Подтверждающие документы по наличию оборудования, механизмов, машин, техники у подрядной организации для выполнения требуемого объема работ;

•Сметный расчет на ремонт АМС;

•График проведения капитального ремонта АМС;

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

2. Общие технические требования

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

2.2. Квалификация персонала подрядной строительной организации.

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

2.4. Объем работ и применяемые материалы и изделия.

3. Требования к строительно-монтажным работам

3.1. График проведения капитального ремонта АМС.

3.2. Технический и авторский надзор на объекте.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

4. Требования к исполнительной документации.

5. Приемка объекта строительства рабочей и приемочной комиссиями.

6. Гарантийный срок.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает требования к выполнению строительно-монтажных работ по утвержденному рабочему проекту «Капитальный ремонт АМС Н=35м в с. Володарское района Г. Мусрепова». Рабочий проект предоставляется Заказчиком победителю тендера в одном экземпляре в бумажном варианте.

Антенно-мачтовое сооружение расположено по адресу: с. Володарское района Г. Мусрепова, СКО. Антенно-мачтовое сооружение представляет собой металлическую опору общей высотой 35 м с установкой антенного оборудования. Для обслуживания антенного оборудования, башня оснащена подъемной лестницей и обслуживающими площадками.

Выполнение работ по ремонту антенно-мачтовых сооружений АО «Казахтелеком» осуществляется согласно предоставленного отчёта об обследовании.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

Работы относятся к 2 уровню ответственности технологически сложным объектам. Подрядчик должен иметь государственную лицензию с 2 категорией на строительно-монтажную деятельность.

В лицензии должны быть следующие разделы:

Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

- Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения,

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:

- Связью,

Специальные работы в грунтах, в том числе:

- Устройство оснований

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

-Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;

- Монтаж металлических конструкций;

- Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб.

Лицензия с указанными подвидами (либо ссылка на портал elicense.kz) должна быть приложена в составе тендерной заявки.

2.2.Квалификация персонала подрядной строительной организации.

Привлечение субподрядных организаций не допускается.

Потенциальный поставщик на период выполнения ремонтных работ, назначает ответственного представителя для осуществления контроля выполнения ремонтных работ, в составе тендерной документации приложить квалификационный аттестат главного инженера.

Потенциальный поставщик обязан иметь количественный и качественный состав персонала необходимого для выполнения объёма работ. К выполнению работ допускаются альпинисты, имеющие соответствующие навыки, отвечающие

требованиям «Правил техники безопасности в промышленном альпинизме» (СН РК 1.03-11.-2010) и Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».

К высотным работам допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение, сдавшие экзамен, получившие «Единую книжку промышленного альпиниста» и допуск альпиниста согласно п.155 общих требований промышленной безопасности по производству работ на высоте методом промышленного альпинизма.

Работы необходимо провести с учётом установленного и работающего оборудования на мачтовых сооружениях.

Для выполнения объема работ по данному капитальному ремонту Потенциальному поставщику необходимо в составе тендерной заявки приложить подтверждающие документы по специальностям:

-инженерно-технический работник, квалификация - главный инженер (квалификационный аттестат, 1шт),

-инженер, квалификация - промышленной безопасности по производству работ на опасных производственных объектах (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-промышленный альпинист, квалификация - 3й квалификационный разряд по промышленному альпинизму (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-инженер, квалификация - 4я группа по электробезопасности по Правилам техники безопасности электроустановок (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация - пожарная безопасность (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- стропальщик, квалификация - стропальщик по обслуживанию ГПМ (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – безопасность и охрана труда на предприятиях (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – радиосвязь или телекоммуникации (диплом высшего учебного заведения с соответствующей квалификацией, не менее 2 шт.).

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

Потенциальный поставщик должен быть оснащен оборудованием, механизмами и машинами, необходимыми для выполнения работ, перечисленных в пункте 2.4.

Потенциальный поставщик должен иметь спец. инструменты, приспособления, оснастку, приборы и средства механизации необходимые для выполнения данного объёма работ. Теоделит (не менее 1шт) и нивелир (не менее 1шт).

Наличие оборудования, механизмов, машин, техники должно подтверждаться соответствующими документами.

2.4.Объем работ и применяемые материалы и изделия.

По объекту «Капитальный ремонт АМС Н=35м в с. Володарское района Г. Мусрепова» предусматривается выполнение следующих работ:

- доставка необходимой техники, материалов на объект;
- установка оттяжек;
- постановка болтов строительных с гайками и шайбами;
- гидроизоляция и усиление фундамента;
- монтаж металлических конструкций;
- окраска опор стальных;
- установка прожектора;
- установка коробки распределительной;
- прокладка кабеля до 35 кВ;
- планировка и восстановление благоустройства строительной площадки.

По объемам работ и материалам должен быть представлен сметный расчет (ресурсный метод) в дополнение к ценовому предложению в составе тендерной заявки

Поставщик перед началом работ предоставляет в течении 3-х календарных дней оригиналы заводских паспортов, сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу или монтаж.

Заказчик проводит комиссионный входной контроль для подтверждения показателей качества указанных в заводских сертификатах по всем материалам и запасным частям и дает разрешение на их использование в ремонтном цикле.

3.ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

3.1. График выполнения капитального ремонта АМС.

Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в сроки, оговоренные в Договоре подряда.

Техническая спецификация Потенциального поставщика должна содержать: график производства монтажных работ, расчеты стоимости работ (сметный расчет стоимости строительства, выполненный на АВС-4. При расчете стоимости работ следует руководствоваться ресурсным методом расчета стоимости строительства и представленная потенциальным поставщиком сметная документация должна включать в себя локальную смету, ресурсную смету, ведомость договорной цены в текущем уровне цен и исходные данные (исходники).

Поставщик обязан предоставить Заказчику на стадии заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ Каталог единичных договорных расценок, а также электронные копии смет подрядчиков (смета-оферта) с оперфайлами, представленных в составе заявки.

Итоговая сумма ценового предложения потенциального поставщика должна быть равной сумме, представленной в сметной части.

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о дате начала работ разработать и направить на согласование Заказчику проект производство работ (где указаны порядок, сроки, способы выполнения работ), технологическую карту, сетевой или линейный график производства работ в котором указывается количество персонала по каждому мероприятию, сроки изготовления и поставки материалов.

В случае выдачи замечаний Заказчиком, Поставщик обязан в течение 3 (трёх) календарных дней устранить замечания и повторно предоставить ППР.

Поставщик обязан письменно предупредить и в случае необходимости согласовать с Заказчиком изменение срока окончания работ, в том числе и в случае нарушения Заказчиком сроков предоставления материалов и рабочих мест.

Поставщик обязан организовывать подготовительные работы, требуемые по технологии (устройство лесов, подмостей, настилов, подготовка рабочих мест и ремонтных площадок, прокладка временных трубопроводов и кабельных линии, расстановка необходимого оборудования, наружный осмотр оборудования).

Поставщик обязан проводить оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ.

Все технические решения в ходе ремонта Поставщик должен оформлять документально и согласовывать с ответственными представителя Заказчика.

3.2. Технический и авторский надзор на строительстве объекта.

Поставщик обязан выполнять требования технического и авторского надзора, назначенных Заказчиком. По первому требованию технического надзора останавливать строительство, предъявлять журнал работ для внесения замечаний и оперативно устранять недоделки и замечания. Работы связанные с оформлением актов на скрытые работы в обязательном порядке освидетельствовать представителем технического надзора.

Любое возможное отклонение от проекта согласовывать с техническим надзором, авторским надзором и Заказчиком.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

По окончании работ должна быть проведена планировка участка строительства, восстановлено благоустройство, вывезен весь мусор.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По окончании строительно-монтажных работ Поставщиком Заказчику на согласование должна быть сдана исполнительная документация в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Ориентировочный перечень исполнительной

документации приведен в Таблице 1 (прилагается).

5. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

Приемка построенного объекта осуществляется в соответствии «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком» (СТ АО 80429-5/012-2014).

После предъявления и согласования Техническим надзором и Заказчиком исполнительной документации проводится приемка рабочей комиссией. В случае выявления замечаний и недоделок при приемке комиссиями, Поставщик за свой счет устраняет их в кратчайшие сроки. Порядок приемки объектов в эксплуатацию определен Статьей 73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК».

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Поставщик обязан в течение гарантийного срока (12 месяцев) с момента приемки в эксплуатацию безвозмездно и оперативно устранять, выявленные во время эксплуатации недоделки, неисправности.

Приложение

Смета Володарское (7).pdf

ТС поставщика_1135.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
738751491

Приложение №2

к Договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 315562

способом «Из одного источника»

Лот № 1055428

Заказчик: Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

1. **Краткое описание ТРУ**

Наименование	**Значение**
Номер строки	1140-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений
Дополнительная характеристика	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 31.12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

«Капитальный ремонт АМС Н=96,2м в с. Ленинградское Акжарского района»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

закупаемых работ

В составе технической спецификации должны быть предоставлены следующие документы:

•Лицензия на строительно-монтажные работы (по требуемым подвидам);

•Подтверждающие документы по квалификации сотрудников;

•Подтверждающие документы по наличию оборудования, механизмов, машин, техники у подрядной организации для выполнения требуемого объема работ;

•Сметный расчет на ремонт АМС;

•График проведения капитального ремонта АМС;

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

2. Общие технические требования

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

2.2. Квалификация персонала подрядной строительной организации.

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

2.4. Объем работ и применяемые материалы и изделия.

3. Требования к строительно-монтажным работам

3.1. График проведения капитального ремонта АМС.

3.2. Технический и авторский надзор на объекте.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

4. Требования к исполнительной документации.

5. Приемка объекта строительства рабочей и приемочной комиссиями.

6. Гарантийный срок.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает требования к выполнению строительно-монтажных работ по утвержденному рабочему проекту «Капитальный ремонт АМС Н=96,2м в с. Ленинградское Акжарского района». Рабочий проект предоставляется Заказчиком победителю тендера в одном экземпляре в бумажном варианте.

Антенно-мачтовое сооружение расположено по адресу: с. Ленинградское Акжарского района, СКО. Антенно-мачтовое сооружение представляет собой металлическую опору общей высотой 96,2 м с установкой антенного оборудования. Для обслуживания антенного оборудования, башня оснащена подъемной лестницей и обслуживающими площадками.

Выполнение работ по ремонту антенно-мачтовых сооружений АО «Казахтелеком» осуществляется согласно предоставленного отчёта об обследовании.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

Работы относятся к 2 уровню ответственности технологически сложным объектам. Подрядчик должен иметь государственную лицензию с 2 категорией на строительно-монтажную деятельность.

В лицензии должны быть следующие разделы:

Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

-Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения,

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:

-Связью,

Специальные работы в грунтах, в том числе:

- Устройство оснований

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

-Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;

-Монтаж металлических конструкций;

-Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб.

Лицензия с указанными подвидами (либо ссылка на портал elicense.kz) должна быть приложена в составе тендерной заявки.

2.2.Квалификация персонала подрядной строительной организации.

Привлечение субподрядных организаций не допускается.

Потенциальный поставщик на период выполнения ремонтных работ, назначает ответственного представителя для осуществления контроля выполнения ремонтных работ, в составе тендерной документации приложить квалификационный аттестат главного инженера.

Потенциальный поставщик обязан иметь количественный и качественный состав персонала необходимого для выполнения объёма работ. К выполнению работ допускаются альпинисты, имеющие соответствующие навыки, отвечающие

требованиям «Правил техники безопасности в промышленном альпинизме» (СН РК 1.03-11.-2010) и Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».

К высотным работам допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение, сдавшие экзамен, получившие «Единую книжку промышленного альпиниста» и допуск альпиниста согласно п.155 общих требований промышленной безопасности по производству работ на высоте методом промышленного альпинизма.

Работы необходимо провести с учётом установленного и работающего оборудования на мачтовых сооружениях.

Для выполнения объема работ по данному капитальному ремонту Потенциальному поставщику необходимо в составе тендерной заявки приложить подтверждающие документы по специальностям:

-инженерно-технический работник, квалификация - главный инженер (квалификационный аттестат, 1шт),

-инженер, квалификация - промышленной безопасности по производству работ на опасных производственных объектах (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-промышленный альпинист, квалификация - 3й квалификационный разряд по промышленному альпинизму (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-инженер, квалификация - 4я группа по электробезопасности по Правилам техники безопасности электроустановок (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация - пожарная безопасность (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- стропальщик, квалификация - стропальщик по обслуживанию ГПМ (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – безопасность и охрана труда на предприятиях (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – радиосвязь или телекоммуникации (диплом высшего учебного заведения с соответствующей квалификацией, не менее 2 шт.).

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

Потенциальный поставщик должен быть оснащен оборудованием, механизмами и машинами, необходимыми для выполнения работ, перечисленных в пункте 2.4.

Потенциальный поставщик должен иметь спец. инструменты, приспособления, оснастку, приборы и средства механизации необходимые для выполнения данного объёма работ. Теоделит (не менее 1шт) и нивелир (не менее 1шт).

Наличие оборудования, механизмов, машин, техники должно подтверждаться соответствующими документами.

2.4.Объем работ и применяемые материалы и изделия.

По объекту «Капитальный ремонт АМС Н=96,2м в с. Ленинградское Акжарского района» предусматривается выполнение следующих работ:

- доставка необходимой техники, материалов на объект;
- установка оттяжек;
- постановка болтов строительных с гайками и шайбами;
- гидроизоляция и усиление фундамента;
- монтаж металлических конструкций;
- окраска опор стальных;
- установка прожектора;
- установка коробки распределительной;
- прокладка кабеля до 35 кВ;
- планировка и восстановление благоустройства строительной площадки.

По объемам работ и материалам должен быть представлен сметный расчет (ресурсный метод) в дополнение к ценовому

предложению в составе тендерной заявки

Поставщик перед началом работ предоставляет в течении 3-х календарных дней оригиналы заводских паспортов, сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу или монтаж.

Заказчик проводит комиссионный входной контроль для подтверждения показателей качества указанных в заводских сертификатах по всем материалам и запасным частям и дает разрешение на их использование в ремонтном цикле.

3.ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

3.1. График выполнения капитального ремонта АМС.

Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в сроки, оговоренные в Договоре подряда.

Техническая спецификация Потенциального поставщика должна содержать: график производства монтажных работ, расчеты стоимости работ (сметный расчет стоимости строительства, выполненный на АВС-4. При расчете стоимости работ следует руководствоваться ресурсным методом расчета стоимости строительства и представленная потенциальным поставщиком сметная документация должна включать в себя локальную смету, ресурсную смету, ведомость договорной цены в текущем уровне цен и исходные данные (исходники).

Поставщик обязан предоставить Заказчику на стадии заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ Каталог единичных договорных расценок, а также электронные копии смет подрядчиков (смета-оферта) с оперфайлами, представленных в составе заявки.

Итоговая сумма ценового предложения потенциального поставщика должна быть равной сумме, представленной в сметной части.

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о дате начала работ разработать и направить на согласование Заказчику проект производство работ (где указаны порядок, сроки, способы выполнения работ), технологическую карту, сетевой или линейный график производства работ в котором указывается количество персонала по каждому мероприятию, сроки изготовления и поставки материалов.

В случае выдачи замечаний Заказчиком, Поставщик обязан в течение 3 (трёх) календарных дней устранить замечания и повторно предоставить ППР.

Поставщик обязан письменно предупредить и в случае необходимости согласовать с Заказчиком изменение срока окончания работ, в том числе и в случае нарушения Заказчиком сроков предоставления материалов и рабочих мест.

Поставщик обязан организовывать подготовительные работы, требуемые по технологии (устройство лесов, подмостей, настилов, подготовка рабочих мест и ремонтных площадок, прокладка временных трубопроводов и кабельных линии, расстановка необходимого оборудования, наружный осмотр оборудования).

Поставщик обязан проводить оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ.

Все технические решения в ходе ремонта Поставщик должен оформлять документально и согласовывать с ответственными представителя Заказчика.

3.2. Технический и авторский надзор на строительстве объекта.

Поставщик обязан выполнять требования технического и авторского надзора, назначенных Заказчиком. По первому требованию технического надзора останавливать строительство, предъявлять журнал работ для внесения замечаний и оперативно устранять недоделки и замечания. Работы связанные с оформлением актов на скрытые работы в обязательном порядке освидетельствовать представителем технического надзора.

Любое возможное отклонение от проекта согласовывать с техническим надзором, авторским надзором и Заказчиком.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

По окончании работ должна быть проведена планировка участка строительства, восстановлено благоустройство, вывезен весь мусор.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По окончании строительно-монтажных работ Поставщиком Заказчику на согласование должна быть сдана исполнительная

документация в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Ориентировочный перечень исполнительной документации приведен в Таблице 1 (прилагается).

5. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

Приемка построенного объекта осуществляется в соответствии «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком» (СТ АО 80429-5/012-2014).

После предъявления и согласования Техническим надзором и Заказчиком исполнительной документации проводится приемка рабочей комиссией. В случае выявления замечаний и недоделок при приемке комиссиями, Поставщик за свой счет устраняет их в кратчайшие сроки. Порядок приемки объектов в эксплуатацию определен Статьей 73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК».

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Поставщик обязан в течение гарантийного срока (12 месяцев) с момента приемки в эксплуатацию безвозмездно и оперативно устранять, выявленные во время эксплуатации недоделки, неиспр

Приложение

Смета Ленинградское (22).pdf

ТС 1140.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
738751491

Приложение №2

к Договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 315562

способом «Из одного источника»

Лот № 1055433

Заказчик: Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

1. **Краткое описание ТРУ**

Наименование	**Значение**
Номер строки	1133-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений
Дополнительная характеристика	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 31.12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

закупаемых работ

В составе технической спецификации должны быть предоставлены следующие документы:

•Лицензия на строительно-монтажные работы (по требуемым подвидам);

•Подтверждающие документы по квалификации сотрудников;

•Подтверждающие документы по наличию оборудования, механизмов, машин, техники у подрядной организации для выполнения требуемого объема работ;

•Сметный расчет на ремонт АМС;

•График проведения капитального ремонта АМС;

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

2. Общие технические требования

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

2.2. Квалификация персонала подрядной строительной организации.

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

2.4. Объем работ и применяемые материалы и изделия.

3. Требования к строительно-монтажным работам

3.1. График проведения капитального ремонта АМС.

3.2. Технический и авторский надзор на объекте.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

4. Требования к исполнительной документации.

5. Приемка объекта строительства рабочей и приемочной комиссиями.

6. Гарантийный срок.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает требования к выполнению строительно-монтажных работ по утвержденному рабочему проекту «Капитальный ремонт АМС Н=41м в с. Тельжан Уалихановского района». Рабочий проект предоставляется Заказчиком победителю тендера в одном экземпляре в бумажном варианте.

Антенно-мачтовое сооружение расположено по адресу: с. Тельжан Уалихановского района, СКО. Антенно-мачтовое сооружение представляет собой металлическую опору общей высотой 41 м с установкой антенного оборудования. Для обслуживания антенного оборудования, башня оснащена подъемной лестницей и обслуживающими площадками.

Выполнение работ по ремонту антенно-мачтовых сооружений АО «Казахтелеком» осуществляется согласно предоставленного отчёта об обследовании.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

Работы относятся к 2 уровню ответственности технологически сложным объектам. Подрядчик должен иметь государственную лицензию с 2 категорией на строительно-монтажную деятельность.

В лицензии должны быть следующие разделы:

Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

- Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения,

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:

- Связью,

Специальные работы в грунтах, в том числе:

- Устройство оснований

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

-Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов

стен и перегородок и заполнение проемов;

- Монтаж металлических конструкций;
- Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб.

Лицензия с указанными подвидами (либо ссылка на портал elicense.kz) должна быть приложена в составе тендерной заявки.

2.2.Квалификация персонала подрядной строительной организации.

Привлечение субподрядных организаций не допускается.

Потенциальный поставщик на период выполнения ремонтных работ, назначает ответственного представителя для осуществления контроля выполнения ремонтных работ, в составе тендерной документации приложить квалификационный аттестат главного инженера.

Потенциальный поставщик обязан иметь количественный и качественный состав персонала необходимого для выполнения объёма работ. К выполнению работ допускаются альпинисты, имеющие соответствующие навыки, отвечающие требованиям «Правил техники безопасности в промышленном альпинизме» (СН РК 1.03-11.-2010) и Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».

К высотным работам допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение, сдавшие экзамен, получившие «Единую книжку промышленного альпиниста» и допуск альпиниста согласно п.155 общих требований промышленной безопасности по производству работ на высоте методом промышленного альпинизма.

Работы необходимо провести с учётом установленного и работающего оборудования на мачтовых сооружениях.

Работы должны выполнятся компанией с опытом обслуживание радио-релейных линий передачи данных.

Работы должны выполнятся компанией с опытом подключения, настройки и юстирования наружных и внутренних блоков РРЛ и антенн.

Для выполнения объема работ по данному капитальному ремонту Потенциальному поставщику необходимо в составе тендерной заявки приложить удостоверения штатных специалистов:

- по промышленному альпинизму (не менее 2 шт.),
- промышленной безопасности на опасных производственных объектах (не менее 2 шт.),
- электробезопасность (не менее 2 шт.),
- пожарно-технический минимум (не менее 2 шт.),
- стропальщик по обслуживанию ГПМ (не менее 2 шт.),
- сертификаты по безопасности и охраны труда (не менее 2 шт.).
- диплом специалиста в области связи (не менее 2 шт.),

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

Потенциальный поставщик должен быть оснащен оборудованием, механизмами и машинами, необходимыми для выполнения работ, перечисленных в пункте 2.4. Наличие оборудования, механизмов, машин, техники должно подтверждаться соответствующими документами.

Потенциальный поставщик должен иметь спец. инструменты, приспособления, оснастку, приборы и средства механизации необходимые для выполнения данного объёма работ. Теоделит (не менее 1шт) и нивелир (не менее 1шт) должны иметь действующие сертификаты о поверке. Данные сертификаты необходимо приложить к тендерной заявке.

2.4.Объем работ и применяемые материалы и изделия.

По объекту «Капитальный ремонт АМС Н=41м в с. Тельжан Уалихановского района» предусматривается выполнение следующих работ:

- доставка необходимой техники, материалов на объект;
- установка оттяжек;
- постановка болтов строительных с гайками и шайбами;
- гидроизоляция и усиление фундамента;
- монтаж металлических конструкций;
- окраска опор стальных;
- установка прожектора;
- установка коробки распределительной;
- прокладка кабеля до 35 кВ;
- планировка и восстановление благоустройства строительной площадки.

По объемам работ и материалам должен быть представлен сметный расчет (ресурсный метод) в дополнение к ценовому предложению в составе тендерной заявки

Потенциальный поставщик перед началом работ предоставляет в течении 3-х календарных дней оригиналы заводских паспортов, сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу или монтаж.

Заказчик проводит комиссионный входной контроль для подтверждения показателей качества указанных в заводских сертификатах по всем материалам и запасным частям и дает разрешение на их использование в ремонтном цикле.

3.ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

3.1. График выполнения капитального ремонта АМС.

Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в сроки, оговоренные в Договоре подряда.

Потенциальному поставщику необходимо подготовить график проведения капитального ремонта АМС с помесячной разбивкой (не более 3х месяцев) по объемам и видам работ. График представить в составе тендерной заявки.

Потенциальный поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о дате начала работ разработать и направить на согласование Заказчику проект производство работ (где указаны порядок, сроки, способы выполнения работ), технологическую карту, сетевой или линейный график производства работ в котором указывается количество персонала по каждому мероприятию, сроки изготовления и поставки материалов.

В случае выдачи замечаний Заказчиком, Потенциальный поставщик обязан в течение 3 (трёх) календарных дней устранить замечания и повторно предоставить ППР.

Потенциальный поставщик обязан письменно предупредить и в случае необходимости согласовать с Заказчиком изменение срока окончания работ, в том числе и в случае нарушения Заказчиком сроков предоставления материалов и рабочих мест.

Потенциальный поставщик обязан организовывать подготовительные работы, требуемые по технологии (устройство лесов, подмостей, настилов, подготовка рабочих мест и ремонтных площадок, прокладка временных трубопроводов и кабельных линии, расстановка необходимого оборудования, наружный осмотр оборудования).

Потенциальный поставщик обязан проводить оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ.

Все технические решения в ходе ремонта Потенциальный поставщик должен оформлять документально и согласовывать с ответственными представителя Заказчика.

3.2. Технический и авторский надзор на строительстве объекта.

Потенциальный поставщик обязан выполнять требования технического и авторского надзора, назначенных Заказчиком. По первому требованию технического надзора останавливать строительство, предъявлять журнал работ для внесения замечаний и оперативно устранять недоделки и замечания. Работы связанные с оформлением актов на скрытые работы в обязательном порядке освидетельствовать представителем технического надзора.
Любое возможное отклонение от проекта согласовывать с техническим надзором, авторским надзором и Заказчиком.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

По окончании работ должна быть проведена планировка участка строительства, восстановлено благоустройство, вывезен весь мусор.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По окончании строительно-монтажных работ Потенциальным поставщиком Заказчику на согласование должна быть сдана исполнительная документация в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Ориентировочный перечень исполнительной документации приведен в Таблице 1 (прилагается).

5. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

Приемка построенного объекта осуществляется в соответствии «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком» (СТ АО 80429-5/012-2014).
После предъявления и согласования Техническим надзором и Заказчиком исполнительной документации проводится приемка рабочей комиссией. В случае выявления замечаний и недоделок при приемке комиссиями, Потенциальный поставщик за свой счет устраняет их в кратчайшие сроки. Порядок приемки объектов в эксплуатацию определен Статьей 73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК».

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Потенциальный поставщик обязан в течение гарантийного срока (12 месяцев) с момента приемки в эксплуатацию безвозмездно и оперативно устранять, выявленные во время эксплуатации недоделки, неисправности.

Приложение

Смета Тельжан (26).pdf
ТС поставщика_1133.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
738751491

Приложение №2

к Договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 315562

способом «Из одного источника»

Лот № 1055435

Заказчик: Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

1. **Краткое описание ТРУ**

Наименование	**Значение**
Номер строки	1131-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений
Дополнительная характеристика	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 31.12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

закупаемых работ

В составе технической спецификации должны быть предоставлены следующие документы:

•Лицензия на строительно-монтажные работы (по требуемым подвидам);

•Подтверждающие документы по квалификации сотрудников;

•Подтверждающие документы по наличию оборудования, механизмов, машин, техники у подрядной организации для выполнения требуемого объема работ;

•Сметный расчет на ремонт АМС;

•График проведения капитального ремонта АМС;

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

2. Общие технические требования

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

2.2. Квалификация персонала подрядной строительной организации.

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

2.4. Объем работ и применяемые материалы и изделия.

3. Требования к строительно-монтажным работам

3.1. График проведения капитального ремонта АМС.

3.2. Технический и авторский надзор на объекте.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

4. Требования к исполнительной документации.

5. Приемка объекта строительства рабочей и приемочной комиссиями.

6. Гарантийный срок.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает требования к выполнению строительно-монтажных работ по утвержденному рабочему проекту «Капитальный ремонт АМС Н=50м в с. Каратал Айыртауского района». Рабочий проект предоставляется Заказчиком победителю тендера в одном экземпляре в бумажном варианте.

Антенно-мачтовое сооружение расположено по адресу: с.Каратал Айыртауского района, СКО. Антенно-мачтовое сооружение представляет собой металлическую опору общей высотой 50 м с установкой антенного оборудования. Для обслуживания антенного оборудования, башня оснащена подъемной лестницей и обслуживающими площадками.

Выполнение работ по ремонту антенно-мачтовых сооружений АО «Казахтелеком» осуществляется согласно предоставленного отчёта об обследовании.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

Работы относятся к 2 уровню ответственности технологически сложным объектам. Подрядчик должен иметь государственную лицензию с 2 категорией на строительно-монтажную деятельность.

В лицензии должны быть следующие разделы:

Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

-Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения,

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:

-Связью,

Специальные работы в грунтах, в том числе:

- Устройство оснований

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

-Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;

-Монтаж металлических конструкций;

-Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб.

Лицензия с указанными подвидами (либо ссылка на портал elicense.kz) должна быть приложена в составе тендерной заявки.

2.2.Квалификация персонала подрядной строительной организации.

Привлечение субподрядных организаций не допускается.

Потенциальный поставщик на период выполнения ремонтных работ, назначает ответственного представителя для осуществления контроля выполнения ремонтных работ, в составе тендерной документации приложить квалификационный аттестат главного инженера.

Потенциальный поставщик обязан иметь количественный и качественный состав персонала необходимого для выполнения объёма работ. К выполнению работ допускаются альпинисты, имеющие соответствующие навыки, отвечающие требованиям «Правил техники безопасности в промышленном альпинизме» (СН РК 1.03-11.-2010) и Закона Республики

Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».

К высотным работам допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение, сдавшие экзамен, получившие «Единую книжку промышленного альпиниста» и допуск альпиниста согласно п.155 общих требований промышленной безопасности по производству работ на высоте методом промышленного альпинизма.

Работы необходимо провести с учётом установленного и работающего оборудования на мачтовых сооружениях.

Для выполнения объема работ по данному капитальному ремонту Потенциальному поставщику необходимо в составе тендерной заявки приложить подтверждающие документы по специальностям:

-инженерно-технический работник, квалификация - главный инженер (квалификационный аттестат, 1шт),

-инженер, квалификация - промышленной безопасности по производству работ на опасных производственных объектах (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-промышленный альпинист, квалификация - 3й квалификационный разряд по промышленному альпинизму (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-инженер, квалификация - 4я группа по электробезопасности по Правилам техники безопасности электроустановок (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация - пожарная безопасность (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- стропальщик, квалификация - стропальщик по обслуживанию ГПМ (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – безопасность и охрана труда на предприятиях (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – радиосвязь или телекоммуникации (диплом высшего учебного заведения с соответствующей квалификацией, не менее 2 шт.).

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

Потенциальный поставщик должен быть оснащен оборудованием, механизмами и машинами, необходимыми для выполнения работ, перечисленных в пункте 2.4.

Потенциальный поставщик должен иметь спец. инструменты, приспособления, оснастку, приборы и средства механизации необходимые для выполнения данного объёма работ. Теоделит (не менее 1шт) и нивелир (не менее 1шт).

Наличие оборудования, механизмов, машин, техники должно подтверждаться соответствующими документами.

2.4.Объем работ и применяемые материалы и изделия.

По объекту «Капитальный ремонт АМС Н=50м в с. Каратал Айыртауского района» предусматривается выполнение следующих работ:

- доставка необходимой техники, материалов на объект;
- установка оттяжек;
- постановка болтов строительных с гайками и шайбами;
- гидроизоляция фундамента;
- монтаж металлических конструкций;
- окраска опор стальных;
- установка прожектора;
- установка коробки распределительной;
- прокладка кабеля до 35 кВ;
- планировка и восстановление благоустройства строительной площадки.

По объемам работ и материалам должен быть представлен сметный расчет (ресурсный метод) в дополнение к ценовому предложению в составе тендерной заявки

Поставщик перед началом работ предоставляет в течении 3-х календарных дней оригиналы заводских паспортов,

сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу или монтаж.

Заказчик проводит комиссионный входной контроль для подтверждения показателей качества указанных в заводских сертификатах по всем материалам и запасным частям и дает разрешение на их использование в ремонтном цикле.

3.ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

3.1. График выполнения капитального ремонта АМС.

Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в сроки, оговоренные в Договоре подряда.

Техническая спецификация Потенциального поставщика должна содержать: график производства монтажных работ, расчеты стоимости работ (сметный расчет стоимости строительства, выполненный на АВС-4. При расчете стоимости работ следует руководствоваться ресурсным методом расчета стоимости строительства и представленная потенциальным поставщиком сметная документация должна включать в себя локальную смету, ресурсную смету, ведомость договорной цены в текущем уровне цен и исходные данные (исходники).

Поставщик обязан предоставить Заказчику на стадии заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ Каталог единичных договорных расценок, а также электронные копии смет подрядчиков (смета-оферта) с оперфайлами, представленных в составе заявки.

Итоговая сумма ценового предложения потенциального поставщика должна быть равной сумме, представленной в сметной части.

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о дате начала работ разработать и направить на согласование Заказчику проект производство работ (где указаны порядок, сроки, способы выполнения работ), технологическую карту, сетевой или линейный график производства работ в котором указывается количество персонала по каждому мероприятию, сроки изготовления и поставки материалов.

В случае выдачи замечаний Заказчиком, Поставщик обязан в течение 3 (трёх) календарных дней устранить замечания и повторно предоставить ППР.

Поставщик обязан письменно предупредить и в случае необходимости согласовать с Заказчиком изменение срока окончания работ, в том числе и в случае нарушения Заказчиком сроков предоставления материалов и рабочих мест.

Поставщик обязан организовывать подготовительные работы, требуемые по технологии (устройство лесов, подмостей, настилов, подготовка рабочих мест и ремонтных площадок, прокладка временных трубопроводов и кабельных линии, расстановка необходимого оборудования, наружный осмотр оборудования).

Поставщик обязан проводить оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ.

Все технические решения в ходе ремонта Поставщик должен оформлять документально и согласовывать с ответственными представителя Заказчика.

3.2. Технический и авторский надзор на строительстве объекта.

Поставщик обязан выполнять требования технического и авторского надзора, назначенных Заказчиком. По первому требованию технического надзора останавливать строительство, предъявлять журнал работ для внесения замечаний и оперативно устранять недоделки и замечания. Работы связанные с оформлением актов на скрытые работы в обязательном порядке освидетельствовать представителем технического надзора.

Любое возможное отклонение от проекта согласовывать с техническим надзором, авторским надзором и Заказчиком.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

По окончании работ должна быть проведена планировка участка строительства, восстановлено благоустройство, вывезен весь мусор.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По окончании строительно-монтажных работ Поставщиком Заказчику на согласование должна быть сдана исполнительная документация в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Ориентировочный перечень исполнительной документации приведен в Таблице 1 (прилагается).

5. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

Приемка построенного объекта осуществляется в соответствии «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком» (СТ АО 80429-5/012-2014).

После предъявления и согласования Техническим надзором и Заказчиком исполнительной документации проводится приемка рабочей комиссией. В случае выявления замечаний и недоделок при приемке комиссиями, Поставщик за свой счет устраняет их в кратчайшие сроки. Порядок приемки объектов в эксплуатацию определен Статьей 73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК».

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Поставщик обязан в течение гарантийного срока (12 месяцев) с момента приемки в эксплуатацию безвозмездно и оперативно устранять, выявленные во время эксплуатации недоделки, неисправности.

Приложение

Смета Каратал (20).pdf

ТС поставщика_1131.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
738751491

Приложение №2

к Договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 315562

способом «Из одного источника»

Лот № 1055429

Заказчик: Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

1. **Краткое описание ТРУ**

Наименование	**Значение**
Номер строки	1138-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений
Дополнительная характеристика	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 31.12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

«Капитальный ремонт АМС Н=45м в с. Бостандык Акжарского района»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

закупаемых работ

В составе технической спецификации должны быть предоставлены следующие документы:

•Лицензия на строительно-монтажные работы (по требуемым подвидам);

•Подтверждающие документы по квалификации сотрудников;

•Подтверждающие документы по наличию оборудования, механизмов, машин, техники у подрядной организации для выполнения требуемого объема работ;

•Сметный расчет на ремонт АМС;

•График проведения капитального ремонта АМС;

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

2. Общие технические требования

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

2.2. Квалификация персонала подрядной строительной организации.

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

2.4. Объем работ и применяемые материалы и изделия.

3. Требования к строительно-монтажным работам

3.1. График проведения капитального ремонта АМС.

3.2. Технический и авторский надзор на объекте.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

4. Требования к исполнительной документации.

5. Приемка объекта строительства рабочей и приемочной комиссиями.

6. Гарантийный срок.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает требования к выполнению строительно-монтажных работ по утвержденному рабочему проекту «Капитальный ремонт АМС Н=45м в с. Бостандык Акжарского района». Рабочий проект предоставляется Заказчиком победителю тендера в одном экземпляре в бумажном варианте.

Антенно-мачтовое сооружение расположено по адресу: с. Бостандык Акжарского района, СКО. Антенно-мачтовое сооружение представляет собой металлическую опору общей высотой 45 м с установкой антенного оборудования. Для обслуживания антенного оборудования, башня оснащена подъемной лестницей и обслуживающими площадками.

Выполнение работ по ремонту антенно-мачтовых сооружений АО «Казахтелеком» осуществляется согласно предоставленного отчёта об обследовании.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лицензия на строительно-монтажные работы.

Работы относятся к 2 уровню ответственности технологически сложным объектам. Подрядчик должен иметь государственную лицензию с 2 категорией на строительно-монтажную деятельность.

В лицензии должны быть следующие разделы:

Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

-Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения,

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:

-Связью,

Специальные работы в грунтах, в том числе:

- Устройство оснований

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

-Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;

-Монтаж металлических конструкций;

-Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб.

Лицензия с указанными подвидами (либо ссылка на портал elicense.kz) должна быть приложена в составе тендерной заявки.

2.2.Квалификация персонала подрядной строительной организации.

Привлечение субподрядных организаций не допускается.

Потенциальный поставщик на период выполнения ремонтных работ, назначает ответственного представителя для осуществления контроля выполнения ремонтных работ, в составе тендерной документации приложить квалификационный аттестат главного инженера.

Потенциальный поставщик обязан иметь количественный и качественный состав персонала необходимого для выполнения объёма работ. К выполнению работ допускаются альпинисты, имеющие соответствующие навыки, отвечающие

требованиям «Правил техники безопасности в промышленном альпинизме» (СН РК 1.03-11.-2010) и Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».

К высотным работам допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение, сдавшие экзамен, получившие «Единую книжку промышленного альпиниста» и допуск альпиниста согласно п.155 общих требований промышленной безопасности по производству работ на высоте методом промышленного альпинизма.

Работы необходимо провести с учётом установленного и работающего оборудования на мачтовых сооружениях.

Для выполнения объема работ по данному капитальному ремонту Потенциальному поставщику необходимо в составе тендерной заявки приложить подтверждающие документы по специальностям:

-инженерно-технический работник, квалификация - главный инженер (квалификационный аттестат, 1шт),

-инженер, квалификация - промышленной безопасности по производству работ на опасных производственных объектах (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-промышленный альпинист, квалификация - 3й квалификационный разряд по промышленному альпинизму (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

-инженер, квалификация - 4я группа по электробезопасности по Правилам техники безопасности электроустановок (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация - пожарная безопасность (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- стропальщик, квалификация - стропальщик по обслуживанию ГПМ (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – безопасность и охрана труда на предприятиях (сертификат или удостоверение от учебного заведения, не менее 2 шт.),

- инженер, квалификация – радиосвязь или телекоммуникации (диплом высшего учебного заведения с соответствующей квалификацией, не менее 2 шт.).

2.3. Применяемые на строительстве оборудование, машины, механизмы.

Потенциальный поставщик должен быть оснащен оборудованием, механизмами и машинами, необходимыми для выполнения работ, перечисленных в пункте 2.4.

Потенциальный поставщик должен иметь спец. инструменты, приспособления, оснастку, приборы и средства механизации необходимые для выполнения данного объёма работ. Теоделит (не менее 1шт) и нивелир (не менее 1шт).

Наличие оборудования, механизмов, машин, техники должно подтверждаться соответствующими документами.

2.4.Объем работ и применяемые материалы и изделия.

По объекту «Капитальный ремонт АМС Н=45м в с. Бостандык Акжарского района» предусматривается выполнение следующих работ:

- доставка необходимой техники, материалов на объект;
- установка оттяжек;
- постановка болтов строительных с гайками и шайбами;
- гидроизоляция и усиление фундамента;
- монтаж металлических конструкций;
- окраска опор стальных;
- установка прожектора;
- установка коробки распределительной;
- прокладка кабеля до 35 кВ;
- планировка и восстановление благоустройства строительной площадки.

По объемам работ и материалам должен быть представлен сметный расчет (ресурсный метод) в дополнение к ценовому предложению в составе тендерной заявки

Поставщик перед началом работ предоставляет в течении 3-х календарных дней оригиналы заводских паспортов, сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу или монтаж.

Заказчик проводит комиссионный входной контроль для подтверждения показателей качества указанных в заводских сертификатах по всем материалам и запасным частям и дает разрешение на их использование в ремонтном цикле.

3.ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

3.1. График выполнения капитального ремонта АМС.

Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в сроки, оговоренные в Договоре подряда.

Техническая спецификация Потенциального поставщика должна содержать: график производства монтажных работ, расчеты стоимости работ (сметный расчет стоимости строительства, выполненный на АВС-4. При расчете стоимости работ следует руководствоваться ресурсным методом расчета стоимости строительства и представленная потенциальным поставщиком сметная документация должна включать в себя локальную смету, ресурсную смету, ведомость договорной цены в текущем уровне цен и исходные данные (исходники).

Поставщик обязан предоставить Заказчику на стадии заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ Каталог единичных договорных расценок, а также электронные копии смет подрядчиков (смета-оферта) с оперфайлами, представленных в составе заявки.

Итоговая сумма ценового предложения потенциального поставщика должна быть равной сумме, представленной в сметной части.

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о дате начала работ разработать и направить на согласование Заказчику проект производство работ (где указаны порядок, сроки, способы выполнения работ), технологическую карту, сетевой или линейный график производства работ в котором указывается количество персонала по каждому мероприятию, сроки изготовления и поставки материалов.

В случае выдачи замечаний Заказчиком, Поставщик обязан в течение 3 (трёх) календарных дней устранить замечания и повторно предоставить ППР.

Поставщик обязан письменно предупредить и в случае необходимости согласовать с Заказчиком изменение срока окончания работ, в том числе и в случае нарушения Заказчиком сроков предоставления материалов и рабочих мест.

Поставщик обязан организовывать подготовительные работы, требуемые по технологии (устройство лесов, подмостей, настилов, подготовка рабочих мест и ремонтных площадок, прокладка временных трубопроводов и кабельных линии, расстановка необходимого оборудования, наружный осмотр оборудования).

Поставщик обязан проводить оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ.

Все технические решения в ходе ремонта Поставщик должен оформлять документально и согласовывать с ответственными представителя Заказчика.

3.2. Технический и авторский надзор на строительстве объекта.

Поставщик обязан выполнять требования технического и авторского надзора, назначенных Заказчиком. По первому требованию технического надзора останавливать строительство, предъявлять журнал работ для внесения замечаний и оперативно устранять недоделки и замечания. Работы связанные с оформлением актов на скрытые работы в обязательном порядке освидетельствовать представителем технического надзора.

Любое возможное отклонение от проекта согласовывать с техническим надзором, авторским надзором и Заказчиком.

3.3. Планировка территории и восстановление благоустройства участка.

По окончании работ должна быть проведена планировка участка строительства, восстановлено благоустройство, вывезен весь мусор.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По окончании строительно-монтажных работ Поставщиком Заказчику на согласование должна быть сдана исполнительная документация в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Ориентировочный перечень исполнительной

документации приведен в Таблице 1 (прилагается).

5. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

Приемка построенного объекта осуществляется в соответствии «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком» (СТ АО 80429-5/012-2014).

После предъявления и согласования Техническим надзором и Заказчиком исполнительной документации проводится приемка рабочей комиссией. В случае выявления замечаний и недоделок при приемке комиссиями, Поставщик за свой счет устраняет их в кратчайшие сроки. Порядок приемки объектов в эксплуатацию определен Статьей 73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК».

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Поставщик обязан в течение гарантийного срока (12 месяцев) с момента приемки в эксплуатацию безвозмездно и оперативно устранять, выявленные во время эксплуатации недоделки, неисправности.

Приложение

Смета Бостандык (34).pdf

ТС поставщика_1138.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

738751491

Приложение №3

к Договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.

Приложение №3

к Договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ

№_____ от _____

№ п/п	Поставщик*	Код ЕНС ТРУ*	Наименование и краткое описание приобретенных товаров	Код еденц измерений в соответствии с МКЕИ	Объем закупки		Сертификат СТ-KZ						Код страны происхождения товара	Местное содержание в товаре, в тенге	Местное содержание в договоре, %
					в единице измерения по ст.5	в денежном выражении	№	Серия	Код органа выдачи	Год выдачи	Дата выдачи	Доля местного содержания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (∑15/∑7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Примечание:
2. Указывается Поставщик товара, которому может являться как сам Контрагент по договору, так и его поставщики.
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: http://www.enstru.skc.kz/
8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.
9. Серия сертификата СТ-KZ.
10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.
11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.
12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.
13. Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отстутствия сертификата равна 0
14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/ Субподрядчик	Номер договора	Стоимость договора	Суммарная стоимость товаров, закупаемых/закупленных Исполнителем или субподрядчиком в рамках договора	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключаемых/заключенных в рамках исполнения договора	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего/выполнившего договор	Доля местного содержания в договоре, (в денежном выражении)
1	2	3	4	5(из табл.1)	6	7	8(=(4-5-6)*7)
							0,00
							0,00

Итоговый расчет местного содержания в договоре

№ п/п	Исполнитель	Договор	Дата договора	Валюта договора	Общая стоимость договора о закупке работ (услуг)	Местное содержания в договоре, %
1	2	3	4	5	6	7 (=∑15(табл.1)+∑8(табл.2)/6*100%)
						100

Примечание:
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

100

Приложение В.5 к Правила приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО "Казахтелеком", утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 23.12.2014 года №428

Акт приемки законченных капитальным ремонтом антенно-мачтовых сооружений «Капитальный ремонт АМС Н=41м в с.Тельжан Уалихановского района»

г. Петропавловск «30» Октября 2019 года

Приемочная комиссия, назначенная Северной Региональной Дирекцией Телекоммуникаций – филиалом АО «Казахтелеком» приказом от 15.02.2019 года №108 в составе:

Председателя комиссии: Директора Северо-Казахстанского ТУМС – Ешмухамбетова А.С.

(должность, Ф.И.О.)

Зам. Председателя комиссии: Зам. директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС – Асетова В.В.

(должность, Ф.И.О.)

Членов комиссии: Заместителя Главного бухгалтера г.Петропавловск – Наджафовой Г.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника Службы ЭиРСТ – Хайдаева Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЦПХО г.Петропавловск – Омарова М.К.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ОКРиС – Аубакирова Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника СБиОТ – Сапрыкина А.А.

(должность, Ф.И.О.)

Технического контролера СВТК г.Петропавловск – Гидзюка Р.А.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЛТЦ Уалихановского района ЦТО МС – Валеева А.Ж.

(должность, Ф.И.О.)

Представителей подрядчика: Директора ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» – Абдумомунова А.Р.

(должность, Ф.И.О.)

руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети» АО «Казахтелеком» (далее – Правила) и программой приёмки антенно-мачтовых сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту АМС Н=41м. в с.Тельжан Уалихановского района

(наименование линейных сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены подрядной организацией ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» согласно заключенному договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.; производитель работ – Абдумомунов А.Р.

(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

1. Объем выполненных работ:

№№ п.п.	Виды работ	ед. изм.	Физический объем работ	
			по проекту	фактически
1.	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	тн	4,785	4,18
2.	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	448	186
3.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,25	6,25
4.	Фундаменты. Усиление цементацией	м3	1,2	1,2
5.	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	тн	0,0015	0,0015
6.	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	тн	0,0015	0,0015
7.	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	3	3
8.	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2
9.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	66	66

3. Оценка выполненных работ удовлетворительно

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **1 233,0 тыс.тенге (один миллион двести тридцать три тысячи тенге) с НДС,**

в том числе:

строительно-монтажных работ **1 233,0 тыс.тенге (один миллион двести тридцать три тысячи тенге) с НДС,**

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **1232,535 тыс.тенге (один миллион двести тридцать две тысячи пятьсот тридцать пять тенге)**, в т.ч. НДС – 132,057 тыс. тенге

в том числе:

строительно-монтажных работ **1232,535 тыс.тенге (один миллион двести тридцать две тысячи пятьсот тридцать пять тенге)**, в т.ч. НДС – 132,057 тыс. тенге,

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

- Бухгалтерией принять на затраты сумму **1100,478 тыс.тенге (один миллион сто тысяч четыреста семьдесят восемь тенге)** (СПП – О.19.53.001, заказ № 532300000117)

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией
Замечаний нет
(указать срок устранения)

7. Антенно-мачтовые сооружения АМС Н=41м. в с.Тельжан Уалихановского района
(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию Отдел эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС Северной РДТ
(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Справка об освидетельствовании капитально отремонтированных линейных сооружений и готовности их к приемке (Приложение В.1 СТ АО 80429-5/012- 2014)
2. Утвержденные сметно-финансовые расчеты
3. Справка выполненного объема строительно-монтажных работ по объекту
4. Акты освидетельствования скрытых работ
5. Протоколы измерений вертикальности ствола опоры

Председатель приемочной комиссии _____ Ешмухамбетов А.С.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя приемочной комиссии _____ Асетов В.В.
(подпись, фамилия)

Члены приемочной комиссии: _____ Наджафова Г.С.
(подпись, фамилия)

_____ Хайдаев Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Омаров М.К.
(подпись, фамилия)

_____ Аубакиров Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Сапрыкин А.А.
(подпись, фамилия)

_____ Гидзюк Р.А.
(подпись, фамилия)

_____ Валеев А.Ж.
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика _____ Абдумомунов А.Р.
М.П. (подпись, фамилия)

ТОО

Приложение В.5 к Правила приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО "Казахтелеком", утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 23.12.2014 года №428

Акт приемки законченных капитальным ремонтом антенно-мачтовых сооружений «Капитальный ремонт АМС Н=45м в с.Кобенсай Уалихановского района»

г. Петропавловск «30» октября 2019 года

Приемочная комиссия, назначенная Северной Региональной Дирекцией Телекоммуникаций – филиалом АО «Казахтелеком» приказом от 15.02.2019 года №108 в составе:

Председателя комиссии: Директора Северо-Казахстанского ТУМС – Ешмухамбетова А.С.

(должность, Ф.И.О.)

Зам. Председателя комиссии: Зам. директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС – Асетова В.В.

(должность, Ф.И.О.)

Членов комиссии: Заместителя Главного бухгалтера г.Петропавловск – Наджафовой Г.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника Службы ЭиРСТ – Хайдаева Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЦПХО г.Петропавловск – Омарова М.К.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ОКРиС – Аубакирова Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника СБиОТ – Сапрыкина А.А.

(должность, Ф.И.О.)

Технического контролера СВТК г.Петропавловск – Гидзюка Р.А.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЛТЦ Уалихановского района ЦТО МС – Валеева А.Ж.

(должность, Ф.И.О.)

Представителей подрядчика: Директора ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» – Абдумомунова А.Р.

(должность, Ф.И.О.)

руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети» АО «Казахтелеком» (далее – Правила) и программой приёмки антенно-мачтовых сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту АМС Н=45м. в с.Кобенсай Уалихановского района

(наименование линейных сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены подрядной организацией ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» согласно заключенному договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.; производитель работ – Абдумомунов А.Р.

(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

1. Объем выполненных работ:

№№ п.п.	Виды работ	ед. изм.	Физический объем работ	
			по проекту	фактически
1.	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	тн	5,25	4,64
2.	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	512	216
3.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,25	6,25
4.	Фундаменты. Усиление цементацией	м3	1,2	1,2
5.	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	тн	0,0015	0,0015
6.	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	тн	0,0015	0,0015
7.	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	3	3
8.	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2
9.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	70	70

3. Оценка выполненных работ удовлетворительно

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **1 333,0 тыс.тенге (один миллион триста тридцать три тысячи тенге) с НДС**,

в том числе:

строительно-монтажных работ **1 333,0 тыс.тенге (один миллион триста тридцать три тысячи тенге) с НДС**,

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **1332,321 тыс.тенге (один миллион триста тридцать две тысячи триста двадцать одна тенге)**, в т.ч. НДС – 142,749 тыс. тенге

в том числе:

строительно-монтажных работ **1332,321 тыс.тенге (один миллион триста тридцать две тысячи триста двадцать одна тенге)**, в т.ч. НДС – 142,749 тыс. тенге,

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

- Бухгалтерией принять на затраты сумму **1189,572 тыс.тенге (один миллион сто восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят две тенге)** (СПП – О.19.53.001, заказ № 532300000118)

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией
Замечаний нет

(указать срок устранения)

7. Антенно-мачтовые сооружения АМС Н=45м. в с.Кобенсай Уалихановского района

(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию Отдел эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС Северной РДТ

(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Справка об освидетельствовании капитально отремонтированных линейных сооружений и готовности их к приемке (Приложение В.1 СТ АО 80429-5/012- 2014)
2. Утвержденные сметно-финансовые расчеты
3. Справка выполненного объема строительно-монтажных работ по объекту
4. Акты освидетельствования скрытых работ
5. Протоколы измерений вертикальности ствола опоры

Председатель приемочной комиссии _____ Ешмухамбетов А.С.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя приемочной комиссии _____ Асетов В.В.
(подпись, фамилия)

Члены приемочной комиссии:

_____ Наджафова Г.С.
(подпись, фамилия)

_____ Хайдаев Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Омаров М.К.
(подпись, фамилия)

_____ Аубакиров Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Сапрыкин А.А.
(подпись, фамилия)

_____ Гидзюк Р.А.
(подпись, фамилия)

_____ Валеев А.Ж.
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика _____ Абдумомунов А.Р.
М.П. (подпись, фамилия)

700

Приложение В.5 к Правила приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО "Казахтелеком", утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 23.12.2014 года №428

Акт приемки законченных капитальным ремонтом антенно-мачтовых сооружений «Капитальный ремонт АМС Н=45м. в с.Бостандык Акжарского района»

г. Петропавловск «30» октября 2019 года

Приемочная комиссия, назначенная Северной Региональной Дирекцией Телекоммуникаций – филиалом АО «Казахтелеком» приказом от 15.02.2019 года №108 в составе:

Председателя комиссии: Директора Северо-Казахстанского ТУМС – Ешмухамбетова А.С.

(должность, Ф.И.О.)

Зам. Председателя комиссии: Зам. директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС – Асетова В.В.

(должность, Ф.И.О.)

Членов комиссии: Заместителя Главного бухгалтера г.Петропавловск – Наджафовой Г.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника Службы ЭиРСТ – Хайдаева Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЦПХО г.Петропавловск – Омарова М.К.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ОКРиС – Аубакирова Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника СБиОТ – Сапрыкина А.А.

(должность, Ф.И.О.)

Технического контролера СВТК г.Петропавловск – Гидзюка Р.А.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЛТЦ Акжарского района ЦТО МС – Мусайбекова А.К.

(должность, Ф.И.О.)

Представителей подрядчика: Директора ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» – Абдумомунова А.Р.

(должность, Ф.И.О.)

руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети» АО «Казахтелеком» (далее – Правила) и программой приёмки антенно-мачтовых сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту АМС Н=45м. в с.Бостандык Акжарского района

(наименование линейных сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены подрядной организацией ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» согласно заключенному договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.; производитель работ – Абдумомунов А.Р.

(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

1. Объем выполненных работ:

№№ п.п.	Виды работ	ед. изм.	Физический объем работ	
			по проекту	фактически
1.	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	тн	5,25	4,64
2.	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	512	216
3.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,25	6,25
4.	Фундаменты. Усиление цементацией	м3	1,2	1,2
5.	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	тн	0,0015	0,0015
6.	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	тн	0,0015	0,0015
7.	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	3	3
8.	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2
9.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	70	70

3. Оценка выполненных работ удовлетворительно

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **1 333,0 тыс.тенге (один миллион триста тридцать три тысячи тенге) с НДС**,

в том числе:

строительно-монтажных работ **1 333,0 тыс.тенге (один миллион триста тридцать три тысячи тенге) с НДС**,

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **1332,321 тыс.тенге (один миллион триста тридцать две тысячи триста двадцать одна тенге)**,

в т.ч. НДС – 142,749 тыс. тенге

в том числе:

строительно-монтажных работ **1332,321 тыс.тенге (один миллион триста тридцать две тысячи триста двадцать одна тенге)**, в т.ч. НДС – 142,749 тыс. тенге,

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

- Бухгалтерией принять на затраты сумму **1189,572 тыс.тенге (один миллион сто восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят две тенге)** (СПП – О.19.53.001, заказ № 532300000116)

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией
Замечаний нет
(указать срок устранения)

7. Антенно-мачтовые сооружения АМС Н=45м. в с.Бостандык Акжарского района
(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию Отдел эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС Северной РДТ
(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Справка об освидетельствовании капитально отремонтированных линейных сооружений и готовности их к приемке (Приложение В.1 СТ АО 80429-5/012- 2014)
2. Утвержденные сметно-финансовые расчеты
3. Справка выполненного объема строительно-монтажных работ по объекту
4. Акты освидетельствования скрытых работ
5. Протоколы измерений вертикальности ствола опоры

Председатель приемочной комиссии _____ Ешмухамбетов А.С.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя приемочной комиссии _____ Асетов В.В.
(подпись, фамилия)

Члены приемочной комиссии: _____ Наджафова Г.С.
(подпись, фамилия)

_____ Хайдаев Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Омаров М.К.
(подпись, фамилия)

_____ Аубакиров Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Сапрыкин А.А.
(подпись, фамилия)

_____ Гидзюк Р.А.
(подпись, фамилия)

_____ Мусайбеков А.К.
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика _____ Абдумомунов А.Р.
М.П. (подпись, фамилия)

100

Приложение В.5 к Правила приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО "Казахтелеком", утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 23.12.2014 года №428

Акт приемки законченных капитальным ремонтом антенно-мачтовых сооружений «Капитальный ремонт АМС Н=42м в с.Возвышенка района М.Жумабаева»

г. Петропавловск «22» ноября 2019 года

Приемочная комиссия, назначенная Северной Региональной Дирекцией Телекоммуникаций – филиалом АО «Казахтелеком» приказом от 15.02.2019 года №108 в составе:

Председателя комиссии: Директора Северо-Казахстанского ТУМС – Ешмухамбетова А.С.

(должность, Ф.И.О.)

Зам. Председателя комиссии: Зам. директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС – Асетова В.В.

(должность, Ф.И.О.)

Членов комиссии: Заместителя Главного бухгалтера г.Петропавловск – Наджафовой Г.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника Службы ЭиРСТ – Хайдаева Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЦПХО г.Петропавловск – Омарова М.К.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ОКРиС – Аубакирова Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника СБиОТ – Сапрыкина А.А.

(должность, Ф.И.О.)

Технического контролера СВТК г.Петропавловск – Гидзюка Р.А.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЛТЦ района М.Жумабаева ЦТО МС – Илюшина В.А.

(должность, Ф.И.О.)

Представителей подрядчика: Директора ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» – Абдумомунова А.Р.

(должность, Ф.И.О.)

руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети» АО «Казахтелеком» (далее – Правила) и программой приёмки антенно-мачтовых сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту АМС Н=42м в с.Возвышенка района М.Жумабаева

(наименование линейных сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены подрядной организацией ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» согласно заключенному договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.; производитель работ – Абдумомунов А.Р.

(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

1. Объем выполненных работ:

№№ п.п.	Виды работ	ед. изм.	Физический объем работ	
			по проекту	фактически
1.	Подготовка бетонная. Устройство	м3	18	1
2.	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3	22,03	1,125
3.	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	18	0,225
4.	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	22,03	0,9
5.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	12	6,25
6.	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Регулировка величины натяжения оттяжек, выверка радиомачты	т оттяжек в сборе	-	10,7
7.	Оттяжки опор. Антикоррозионное покрытие	м оттяжек	-	270
8.	Окраска в два слоя эмалью ПФ-115 натяжителей и креплений, болтов	м2	-	1,5
9.	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	-	150

3. Оценка выполненных работ удовлетворительно

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **2259,0 тыс.тенге (два миллиона двести пятьдесят девять тысяч тенге) с НДС**, в том числе:

строительно-монтажных работ **2259,0 тыс.тенге (два миллиона двести пятьдесят девять тысяч тенге) с НДС**,

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **2228,802 тыс.тенге (два миллиона двести двадцать восемь тысяч восемьсот две тенге)**, в т.ч. НДС – 238,800 тыс. тенге

в том числе:

строительно-монтажных работ **2228,802 тыс.тенге (два миллиона двести двадцать восемь тысяч восемьсот две тенге)**, в т.ч. НДС – 238,800 тыс. тенге,

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

- Бухгалтерией принять на затраты сумму **1990,002 тыс.тенге (один миллион девятьсот девяносто тысяч две тенге)** (СПП – О.19.53.001, заказ № 532300000115)

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией
Замечаний нет

(указать срок устранения)

7. Антенно-мачтовые сооружения АМС Н=42м в с.Возвышенка района М.Жумабаева

(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию Отдел эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС Северной РДТ

(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Справка об освидетельствовании капитально отремонтированных линейных сооружений и готовности их к приемке (Приложение В.1 СТ АО 80429-5/012- 2014)
2. Утвержденные сметно-финансовые расчеты
3. Справка выполненного объема строительно-монтажных работ по объекту
4. Акты освидетельствования скрытых работ
5. Протоколы измерений вертикальности ствола опоры

Председатель приемочной комиссии _____ Ешмухамбетов А.С.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя приемочной комиссии _____ Асетов В.В.
(подпись, фамилия)

Члены приемочной комиссии: _____ Наджафова Г.С.
(подпись, фамилия)

_____ Хайдаев Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Омаров М.К.
(подпись, фамилия)

_____ Аубакиров Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Сапрыкин А.А.
(подпись, фамилия)

_____ Гидзюк Р.А.
(подпись, фамилия)

_____ Илюшин В.А.
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика _____ Абдумомунов А.Р.
М.П. (подпись, фамилия)

700

Приложение В.5 к Правила приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО "Казахтелеком", утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 23.12.2014 года №428

Акт приемки законченных капитальным ремонтом антенно-мачтовых сооружений «Капитальный ремонт АМС Н=35м в с.Володарское района Г. Мусрепова»

г. Петропавловск «12» ноября 2019 года

Приемочная комиссия, назначенная Северной Региональной Дирекцией Телекоммуникаций – филиалом АО «Казахтелеком» приказом от 15.02.2019 года №108 в составе:

Председателя комиссии: Директора Северо-Казахстанского ТУМС – Ешмухамбетова А.С.

(должность, Ф.И.О.)

Зам. Председателя комиссии: Зам. директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС – Асетова В.В.

(должность, Ф.И.О.)

Членов комиссии: Заместителя Главного бухгалтера г.Петропавловск – Наджафовой Г.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника Службы ЭиРСТ – Хайдаева Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЦПХО г.Петропавловск – Омарова М.К.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ОКРиС – Аубакирова Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника СБиОТ – Сапрыкина А.А.

(должность, Ф.И.О.)

Технического контролера СВТК г.Петропавловск – Гидзюка Р.А.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЛТЦ района Г.Мусрепова ЦТО МС – Чайки А.Г.

(должность, Ф.И.О.)

Представителей подрядчика: Директора ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» – Абдумомунова А.Р.

(должность, Ф.И.О.)

руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети» АО «Казахтелеком» (далее – Правила) и программой приёмки антенно-мачтовых сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту АМС Н=35м в с.Володарское района Г. Мусрепова

(наименование линейных сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены подрядной организацией ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» согласно заключенному договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.; производитель работ – Абдумомунов А.Р.

(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

1. Объем выполненных работ:

№№ п.п.	Виды работ	ед. изм.	Физический объем работ	
			по проекту	фактически
1.	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	тн	6,4	7,8
2.	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	576	122
3.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	12,25	12,25
4.	Фундаменты. Усиление цементацией	м3	3,67	3,67
5.	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	тн	0,0015	0,0015
6.	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	тн	0,0015	0,0015
7.	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	3	3
8.	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2

3. Оценка выполненных работ удовлетворительно

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **1568,0 тыс.тенге (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч тенге) с НДС,**

в том числе:

строительно-монтажных работ **1568,0 тыс.тенге (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч тенге) с НДС,**

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **1566,744 тыс.тенге (один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок четыре тенге)**, в т.ч. НДС – 167,865 тыс. тенге

в том числе:

строительно-монтажных работ **1566,744 тыс.тенге (один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок четыре тенге)**, в т.ч. НДС – 167,865 тыс. тенге,

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

- Бухгалтерией принять на затраты сумму **1398,879 тыс.тенге (один миллион триста девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят девять тенге)** (СПП – О.19.53.001, заказ №532300000119)

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией
Замечаний нет

(указать срок устранения)

7. Антенно-мачтовые сооружения АМС Н=35м в с.Володарское района Г. Мусрепова

(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию Отдел эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС Северной РДТ

(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Справка об освидетельствовании капитально отремонтированных линейных сооружений и готовности их к приемке (Приложение В.1 СТ АО 80429-5/012- 2014)
2. Утвержденные сметно-финансовые расчеты
3. Справка выполненного объема строительно-монтажных работ по объекту
4. Акты освидетельствования скрытых работ
5. Протоколы измерений вертикальности ствола опоры

Председатель приемочной комиссии _____ Ешмухамбетов А.С.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя приемочной комиссии _____ Асетов В.В.
(подпись, фамилия)

Члены приемочной комиссии: _____ Наджафова Г.С.
(подпись, фамилия)

_____ Хайдаев Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Омаров М.К.
(подпись, фамилия)

_____ Аубакиров Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Сапрыкин А.А.
(подпись, фамилия)

_____ Гидзюк Р.А.
(подпись, фамилия)

_____ Чайка А.Г.
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика _____ Абдумомунов А.Р.
М.П. (подпись, фамилия)

ТОО

Приложение В.5 к Правила приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО "Казахтелеком", утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 23.12.2014 года №428

Акт приемки законченных капитальным ремонтом антенно-мачтовых сооружений «Капитальный ремонт АМС Н=54м в с.Дмитриевка Тимирязевского района»

г. Петропавловск «04» ноября 2019 года

Приемочная комиссия, назначенная Северной Региональной Дирекцией Телекоммуникаций – филиалом АО «Казахтелеком» приказом от 15.02.2019 года №108 в составе:

Председателя комиссии: Директора Северо-Казахстанского ТУМС – Ешмухамбетова А.С.

(должность, Ф.И.О.)

Зам. Председателя комиссии: Зам. директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС – Асетова В.В.

(должность, Ф.И.О.)

Членов комиссии: Заместителя Главного бухгалтера г.Петропавловск – Наджафовой Г.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника Службы ЭиРСТ – Хайдаева Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЦПХО г.Петропавловск – Омарова М.К.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ОКРиС – Аубакирова Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника СБиОТ – Сапрыкина А.А.

(должность, Ф.И.О.)

Технического контролера СВТК г.Петропавловск – Гидзюка Р.А.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЛТЦ Тимирязевского района ЦТО МС – Тебеньковой Е.И

(должность, Ф.И.О.)

Представителей подрядчика: Директора ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» – Абдумомунова А.Р.

(должность, Ф.И.О.)

руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети» АО «Казахтелеком» (далее – Правила) и программой приёмки антенно-мачтовых сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту АМС Н=54м в с.Дмитриевка Тимирязевского района

(наименование линейных сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены подрядной организацией ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» согласно заключенному договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.; производитель работ – Абдумомунов А.Р.

(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

1. Объем выполненных работ:

№№ п.п.	Виды работ	ед. изм.	Физический объем работ	
			по проекту	фактически
1.	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	тн	8,85	9,3
2.	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	864	194
3.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	12,25	12,25
4.	Фундаменты. Усиление цементацией	м3	3,67	3,67
5.	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	тн	0,0015	0,0015
6.	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	тн	0,0015	0,0015
7.	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	3	3
8.	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2
9.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	79	79

3. Оценка выполненных работ удовлетворительно

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **2 077,0 тыс.тенге (два миллиона семьдесят семь тысяч тенге) с НДС**,
в том числе:
строительно-монтажных работ **2 077,0 тыс.тенге (два миллиона семьдесят семь тысяч тенге) с НДС**,
оборудования _____-_____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **2072,197 тыс.тенге (два миллиона семьдесят две тысячи сто девяносто семь тенге)**, в т.ч. НДС – 222,021 тыс. тенге
в том числе:
строительно-монтажных работ **2072,197 тыс.тенге (два миллиона семьдесят две тысячи сто девяносто семь тенге)**, в т.ч. НДС – 222,021 тыс. тенге,
оборудования _____-_____ тыс.тенге,

- Бухгалтерией принять на затраты сумму **1850,176 тыс.тенге (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч сто семьдесят шесть тенге)** (СПП – О.19.53.001, заказ №532300000140)

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией
Замечаний нет

(указать срок устранения)

7. Антенно-мачтовые сооружения АМС Н=54м в с.Дмитриевка Тимирязевского района

(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию Отдел эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС Северной РДТ

(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Справка об освидетельствовании капитально отремонтированных линейных сооружений и готовности их к приемке (Приложение В.1 СТ АО 80429-5/012- 2014)
2. Утвержденные сметно-финансовые расчеты
3. Справка выполненного объема строительно-монтажных работ по объекту
4. Акты освидетельствования скрытых работ
5. Протоколы измерений вертикальности ствола опоры

Председатель приемочной комиссии _____ Ешмухамбетов А.С.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя приемочной комиссии _____ Асётов В.В.
(подпись, фамилия)

Члены приемочной комиссии: _____ Наджафова Г.С.
(подпись, фамилия)

_____ Хайдаев Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Омаров М.К.
(подпись, фамилия)

_____ Аубакиров Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Сапрыкин А.А.
(подпись, фамилия)

_____ Гидзюк Р.А.
(подпись, фамилия)

_____ Тебенькова Е.И.
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика _____ Абдумомунов А.Р.
М.П. (подпись, фамилия)

100

Приложение В.5 к Правила приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО "Казахтелеком", утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 23.12.2014 года №428

Акт приемки законченных капитальным ремонтом антенно-мачтовых сооружений «Капитальный ремонт АМС Н=50м в с.Каратал Айыртауского района»

г. Петропавловск «12» ноября 2019 года

Приемочная комиссия, назначенная Северной Региональной Дирекцией Телекоммуникаций – филиалом АО «Казахтелеком» приказом от 15.02.2019 года №108 в составе:

Председателя комиссии: Директора Северо-Казахстанского ТУМС – Ешмухамбетова А.С.

(должность, Ф.И.О.)

Зам. Председателя комиссии: Зам. директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС – Асетова В.В.

(должность, Ф.И.О.)

Членов комиссии: Заместителя Главного бухгалтера г.Петропавловск – Наджафовой Г.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника Службы ЭиРСТ – Хайдаева Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЦПХО г.Петропавловск – Омарова М.К.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ОКРиС – Аубакирова Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника СБиОТ – Сапрыкина А.А.

(должность, Ф.И.О.)

Технического контролера СВТК г.Петропавловск – Гидзюка Р.А.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЛТЦ Айыртауского района ЦТО МС – Водовозова О.А.

(должность, Ф.И.О.)

Представителей подрядчика: Директора ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» – Абдумомунова А.Р.

(должность, Ф.И.О.)

руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети» АО «Казахтелеком» (далее – Правила) и программой приёмки антенно-мачтовых сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту АМС Н=50м в с.Каратал Айыртауского района

(наименование линейных сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены подрядной организацией ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» согласно заключенному договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.; производитель работ – Абдумомунов А.Р.

(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

1. Объем выполненных работ:

№№ п.п.	Виды работ	ед. изм.	Физический объем работ	
			по проекту	фактически
1.	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	тн	27,1	27,1
2.	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	2006	2006
3.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	11,2	11,2
4.	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	тн	0,0015	0,0015
5.	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	тн	0,0015	0,0015
6.	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	3	3
7.	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2
8.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	75	78

3. Оценка выполненных работ удовлетворительно

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **5262,0 тыс.тенге (пять миллионов двести шестьдесят две тысячи тенге) с НДС,**

в том числе:

строительно-монтажных работ **5262,0 тыс.тенге (пять миллионов двести шестьдесят две тысячи тенге) с НДС,**

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **4463,487 тыс.тенге (четыре миллиона четыреста шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят семь тенге)**, в т.ч. НДС – 478,231 тыс. тенге

в том числе:

строительно-монтажных работ **4463,487 тыс.тенге (четыре миллиона четыреста шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят семь тенге)**, в т.ч. НДС – 478,231 тыс. тенге,

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

- Бухгалтерией принять на затраты сумму **3985,256 тыс.тенге (три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят шесть тенге)** (СПП – О.19.53.001, заказ №532300000141)

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией
Замечаний нет

(указать срок устранения)

7. Антенно-мачтовые сооружения АМС Н=50м в с.Каратал Айыртауского района

(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию Отдел эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС Северной РДТ

(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Справка об освидетельствовании капитально отремонтированных линейных сооружений и готовности их к приемке (Приложение В.1 СТ АО 80429-5/012- 2014)
2. Утвержденные сметно-финансовые расчеты
3. Справка выполненного объема строительно-монтажных работ по объекту
4. Акты освидетельствования скрытых работ
5. Протоколы измерений вертикальности ствола опоры

Председатель приемочной комиссии _____ Ешмухамбетов А.С.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя приемочной комиссии _____ Асетов В.В.
(подпись, фамилия)

Члены приемочной комиссии: _____ Наджафова Г.С.
(подпись, фамилия)

_____ Хайдаев Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Омаров М.К.
(подпись, фамилия)

_____ Аубакиров Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Сапрыкин А.А.
(подпись, фамилия)

_____ Гидзюк Р.А.
(подпись, фамилия)

_____ Водовозов О.А.
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика _____ Абдумомунов А.Р.
М.П. (подпись, фамилия)

«Проект-Транс-Сервис-ПВ» Павлодар

700

Приложение В.5 к Правила приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО "Казахтелеком", утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 23.12.2014 года №428

Акт приемки законченных капитальным ремонтом антенно-мачтовых сооружений «Капитальный ремонт АМС Н=96,2м. в с.Ленинградское Акжарского района»

г. Петропавловск «30» октября 2019 года

Приемочная комиссия, назначенная Северной Региональной Дирекцией Телекоммуникаций – филиалом АО «Казахтелеком» приказом от 15.02.2019 года №108 в составе:

Председателя комиссии: Директора Северо-Казахстанского ТУМС – Ешмухамбетова А.С.

(должность, Ф.И.О.)

Зам. Председателя комиссии: Зам. директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС – Асетова В.В.

(должность, Ф.И.О.)

Членов комиссии: Заместителя Главного бухгалтера г.Петропавловск – Наджафовой Г.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника Службы ЭиРСТ – Хайдаева Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЦПХО г.Петропавловск – Омарова М.К.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ОКРиС – Аубакирова Е.С.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника СБиОТ – Сапрыкина А.А.

(должность, Ф.И.О.)

Технического контролера СВТК г.Петропавловск – Гидзюка Р.А.

(должность, Ф.И.О.)

Начальника ЛТЦ Акжарского района ЦТО МС – Мусайбекова А.К.

(должность, Ф.И.О.)

Представителей подрядчика: Директора ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» – Абдумомунова А.Р.

(должность, Ф.И.О.)

руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети» АО «Казахтелеком» (далее – Правила) и программой приёмки антенно-мачтовых сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту АМС Н=96,2м. в с.Ленинградское Акжарского района

(наименование линейных сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены подрядной организацией ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» согласно заключенному договору №315562/2019/1 от 07.08.2019 г.; производитель работ – Абдумомунов А.Р.

(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

1. Объем выполненных работ:

№№ п.п.	Виды работ	ед. изм.	Физический объем работ	
			по проекту	фактически
1.	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	тн	3,2	3,75
2.	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1058	186
3.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,25	6,25
4.	Фундаменты. Усиление цементацией	м3	1,2	1,2
5.	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	тн	0,0015	0,0015
6.	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	тн	0,0015	0,0015
7.	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	3	3
8.	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2
9.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	94,2	22

3. Оценка выполненных работ удовлетворительно

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **1 204,0 тыс.тенге (один миллион двести четыре тысячи тенге) с НДС,**

в том числе:

строительно-монтажных работ **1 204,0 тыс.тенге (один миллион двести четыре тысячи тенге) с НДС,**

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **1196,021 тыс.тенге (один миллион сто девяносто шесть тысяч двадцать одна тенге)**, в т.ч. НДС – 128,145 тыс. тенге

в том числе:

строительно-монтажных работ **1196,021 тыс.тенге (один миллион сто девяносто шесть тысяч двадцать одна тенге)**, в т.ч. НДС – 128,145 тыс. тенге,

оборудования _____-_____ тыс.тенге,

- Бухгалтерией принять на затраты сумму **1067,876 тыс.тенге (один миллион шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть тенге)** (СПП – О.19.53.001, заказ № 532300000142)

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией
Замечаний нет

(указать срок устранения)

7. Антенно-мачтовые сооружения АМС Н=96,2м. в с.Ленинградское Акжарского района

(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию Отдел эксплуатации сетей телекоммуникаций СК ТУМС Северной РДТ

(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Справка об освидетельствовании капитально отремонтированных линейных сооружений и готовности их к приемке (Приложение В.1 СТ АО 80429-5/012- 2014)
2. Утвержденные сметно-финансовые расчеты
3. Справка выполненного объема строительно-монтажных работ по объекту
4. Акты освидетельствования скрытых работ
5. Протоколы измерений вертикальности ствола опоры

Председатель приемочной комиссии _____ Ешмухамбетов А.С.
(подпись, фамилия)

Зам. Председателя приемочной комиссии _____ Асетов В.В.
(подпись, фамилия)

Члены приемочной комиссии: _____ Наджафова Г.С.
(подпись, фамилия)

_____ Хайдаев Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Омаров М.К.
(подпись, фамилия)

_____ Аубакиров Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Сапрыкин А.А.
(подпись, фамилия)

_____ Гидзюк Р.А.
(подпись, фамилия)

_____ Мусайбеков А.К.
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика _____ Абдумомунов А.Р.
М.П. (подпись, фамилия)