ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫНЫ
АСТАНАДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
АСТАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор
Астанинского филиала
РГП «Госэкспертиза»

Кенжетаев А. А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 03-0197/11 от 17 июня 2011 года

по рабочему проекту
«Реконструкция системы водоснабжения в селе Новомарковка Ерейментауского района Акмолинской области. Корректировка»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства Ерейментауского
района Акмолинской области»,
г. Ерейментау

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Гипроводхоз»,
г. Караганда

г. Астана

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция системы водоснабжения в селе Новомарковка Ерейментауского района Акмолинской области. Корректировка».

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 108 от 11 апреля 2011 г. на проведение экспертизы рабочего проекта «Реконструкция системы водоснабжения в селе Новомарковка Ерейментауского района Акмолинской области. Корректировка».

Ранее Астанинским филиалом РГП «Госэкспертиза» выдано заключение от 25 декабря 2008 года № 23-437/08 по рабочему проекту «Реконструкция системы водоснабжения в селе Новомарковка Ерейментауского района Акмолинской области».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Ерейментауского района Акмолинской области», г. Ерейментау.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Гипроводхоз», г. Караганда (государственная лицензия ГСЛ № 001611 выдана 24.10.2000 года, действительна до 24.10.2013 года);

главный инженер проекта – Адам Г.И. (приказ генерального директора ТОО «Гипроводхоз» от 03.12.2010 года № 43).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: бюджетные средства.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 93 об отраслевой программе «Питьевая вода» на 2002-2010 годы (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.10.2007 г.);

постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2009 года № 2162 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2010-2012 годы»;

акт выбора земельных участков для реконструкции системы водоснабжения в селе Новомарковка Ерейментауского района Акмолинской области (без даты);

постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области от 24.12.2008 г. № а-13/297 «О согласовании материалов предоставления права пользования земельным участком ГУ «Отдел строительства Ерейментауского района Акмолинской области» для проектирования реконструкции системы водоснабжения в селе Новомарковка»;

топографическая съемка земельного участка в М1:500, выполненная научно-производственным центром «Геодезия и картография» в г. Астане в 2008 году;

задание на проектирование от 25.06.2008 г., утвержденное начальником ГУ «Отдел строительства Ерейментауского района»;

задание на корректировку от 25.12.2010 г., утвержденное начальником ГУ «Отдел строительства Ерейментауского района»;

справка о водопотребителях села Новомарковка Ерейментауского района Акмолинской области от 23.07.2008 г. № 277, выданная акиматом Новомарковского сельского округа;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Реконструкция системы водоснабжения в селе Новомарковка Ерейментауского района Акмолинской области», выполненный ТОО «Гипроводхоз» г. Караганда в июле 2008 года;

протокол № 44 от 29.12.2007 г. заседания Северо-Казахстанского отделения Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан.

технические условия:

на электроснабжение скважины от 13.10.2008 г. № 07-01-07/1006, выданные АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», филиал «Степногорские межрайонные электрические сети»;

на электроснабжение водоочистной установки от 31.10.2008 г. №08-08/3582, выданные АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания».

5.2. Согласования и заключения органов государственного надзора:

санитарно-эпидемиологическое заключение от 24.12.2008 г. № 11, выданное отделом Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Акмолинской области по Ерейментаускому району;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8	Резервуары запаса питьевой воды емкостью 250 м^3	шт	2	2	-
9	Фильтры-поглотители для резервуаров воды	шт	2	2	-
10	Протяженность КЛ-0,4 кВ до насосной	м	348	348	-
11	Протяженность ВЛ-10 кВ до КТП	м	1510	1510	-
12	Комплектная трансформаторная подстанция	шт	1	1	-
13	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе СМР оборудование	млн. тенге	163,449 145,084	219,500 200,999 10,335	+56,051 +55,915
14	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2008-2011 годов, в том числе СМР оборудование	млн. тенге	328,075 245,700	491,220 378,895 20,156	+163,145 +133,195
15	Из них по годам: 2008 год с МРП 1168 2009 год с МРП 1273 2010 год с МРП 1375 2011 год с МРП 1512	млн. тенге	9,676 155,452 163,947 -	9,676 85,402 - 396,142	- -70,050 -163,947 +396,142
16	Продолжительность строительства	мес.	15	14	-1

Примечание: увеличение сметной стоимости строительства произошло после корректировки локальных смет согласно принятым проектным решениям и пересчетом остаточных объемов строительно-монтажных работ в текущие цены 2011 года.

8. ВЫВОД:

8.1. С учетом внесенных по замечаниям и предложениям госэкспертизы изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция системы водоснабжения в селе Новомарковка Ерейментауского района Акмолинской области. Корректировка» соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих на территории Республики Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими основными технико-экономическими показателями:

трубы полиэтиленовые водопроводные диаметром 160х6,2 - 5019 м;

трубы полиэтиленовые водопроводные диаметром 110х4,2 - 8340 м;

трубы полиэтиленовые водопроводные диаметром 63х2,5 - 1671 м;

трубы полиэтиленовые водопроводные диаметром 50х2,3 - 3406 м;

трубы полиэтиленовые водопроводные диаметром 32х2,3 - 4435 м;

подземная насосная станция - 2 шт.;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

локальная станция очистки воды	- 1 шт.;
резервуары запаса питьевой воды емкостью 250 м^3	- 2 шт.;
фильтры-поглотители для резервуаров воды	- 2 шт.;
водоразборные колонки	- 68 шт.;
протяженность КЛ-0,4 кВ до насосной	- 348 м;
протяженность ВЛ-10 кВ до КТП	- 1510 м;
комплектная трансформаторная подстанция КТП-40 кВА	- 1 шт.;
общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года,	- 200,999 млн. тенге;
в том числе СМР	- 219,500 млн. тенге;
оборудование	- 10,335 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2008, 2009, 2011 годов	- 491,220 млн. тенге;
в том числе СМР	- 378,895 млн. тенге;
оборудование	- 20,156 млн. тенге;
продолжительность строительства	- 14 месяцев.

8.2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением госэкспертизы.

8.3. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.4. С выпуском настоящего заключения ранее выданное экспертное заключение Астанинского филиала РГП «Госэкспертиза» от 25.12.2008 года № 23-437/08 по рабочему проекту «Реконструкция системы водоснабжения в селе Новомарковка Ерейментауского района Акмолинской области» признать утратившим силу.

8. ТҰЖЫРЫМ:

8.1. Мемсараптаманың ескертулері мен ұсыныстары бойынша өзгерістер және толықтырулар енгізілген «Ақмола облысы Ерейментау ауданы Новомарковка ауылындағы сумен қамту жүйелерін қалпына келтіру. Түзетілім» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасы аумағында қолданылатын заңнама актілері мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

диаметрі 63х2,5 полиэтиленді су құбырлары	- 1671 м;
диаметрі 110х4,2 полиэтиленді су құбырлары	- 8340 м;
диаметрі 160х6,2 полиэтиленді су құбырлары	- 5019 м;
диаметрі 50х2,3 полиэтиленді су құбырлары	- 3406 м;
диаметрі 32х2,3 полиэтиленді су құбырлары	- 4435 м;
жер асты сорғы станциясы	- 2 дана;
су тазартатын жергілікті станциясы	- 1 дана;
сыйымдылығы 250 м^3 ауыз су қорының резервуарлары	- 2 дана;
су резервуарларына арналған сіңіргіш-сүзгілер	- 2 дана;
су тарататын шүмектер	- 68 дана;
Сорғы станциясына дейінгі КЛ-0,4 кВ ұзындығы	- 348 м;
кешенді трансформаторлық қосалқы станциясына дейінгі ВЛ-10 кВ ұзындығы	- 1510 м;
КТП-40 кВА кешенді трансформаторлық қосалқы станциясы	- 1 дана;
құрылыстың 2001 жылғы базалық бағадағы жалпы сметалық құны,	- 219,500 млн. теңге;
соның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	- 200,999 млн. теңге;
жабдықтар	- 10,335 млн. теңге;
құрылыстың 2008, 2009, 2011 жылдардағы ағымдағы	

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

бағадағы жалпы сметалық құны	- 491,220 млн. теңге;
соның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	- 378,895 млн. теңге;
жабдықтар	- 20,156 млн. теңге;
құрылыстың ұзақтығы	- 14 ай.

8.2. Жұмыс жобасы бекітуге ұсынылған кезде және жұмыстар өндірісіне шығарылғанда оның осы мемсараптама қорытындысына сәйкестілігі тексеріледі.

8.3. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

8.4. Осы қорытындының шығуымен «Ақмола облысы Ерейментау ауданы Новомарковка ауылындағы сумен қамту жүйелерін қалпына келтіру» жұмыс жобасы бойынша «Мемсараптама» РМК Астанадағы филиалымен бұдан бұрын берілген 25.12.2008 жылғы № 23-437/08 сараптау қорытындысының күші жойылды деп танылсын.

Директордың орынбасары	**Р. Шорабеков**
Өндірістік бөлімнің бастығы	**Г. Сәрсембаева**
Жетекші сарапшы	**Н. Жонкина**
Бас маман	**Г. Танина**
Бас маман	**С. Рустанбеков**
Бас маман	**Б. Әліманова**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА