		м									
31	Прайс лист	Короб из стекловаты КК-AL с покровным слоем из алюминиевой фольги	114,25	372,28	--	42533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	54,58	21,80	0,05	1190	3	286	0,03	2
		м2		5,81	0,02	317	1	90	--	--
33	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	109,16	24,57	0,02	2682	2	308	0,02	2
		м2		3,13	--	342	--	90	--	--
34	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	6	10263,47	23,09	61581	139	1279	0,90	5
		1кран		157,50	9,00	945	54	128	0,04	--
35	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	6	-194	--	-1164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	60	523,00	--	31380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			236033	3311	27438,00		153
			Тенге			25860	1256			6

Блок 1. Телефонизацию,оперативную связь

		Монтажные работы								
7	Ц0108-409-1	Кабельный канал 10х15,10х20,13х25 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	585	108,60	48,90	63531	28607	28788	0,22	129
		м		39,60	12,20	23166	7137	95	0,07	41

8	Ц0108-409-2	Кабельный канал 20х40 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	177	147,30	73,00	26072	12921	11401	0,29	51
		м		49,50	18,30	8762	3239	95	0,11	19
9	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	8	147,30	73,00	1178	584	515	0,29	2
		м		49,50	18,30	396	146	95	0,11	1
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	215	27,70	2,10	5956	452	4126	0,10	22
		м		19,70	0,50	4236	108	95	--	1
11	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	585	8,50	0,10	4973	59	4057	0,05	29
		м		7,30	--	4271	--	95	--	--
12	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	300	5,40	0,10	1620	30	1055	0,02	6
		м		3,70	--	1110	--	95	--	--
13	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	10	72,90	--	729	--	586	0,33	3
		м		53,30	--	533	--	90	--	--
14	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	7	26,40	3,10	185	22	130	0,11	1
		м		19,10	0,50	134	3	95	--	--
15	Ц0110-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	1	1393,30	452,00	1393	452	1338	5,00	5

		шт		900,00	106,00	900	106	133	0,61	1
16	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	3	742,00	305,00	2226	915	1875	2,00	6
		коробка		398,00	72,00	1194	216	133	0,42	1
17	Ц0110-869-14	Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах: муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 19х4	1	7936,00	2164,00	7936	2164	6154	25,00	25
		шт		4118,00	508,99	4118	509	133	2,95	3
18	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	30	64,00	1,00	1920	30	1673	0,36	11
		шт		58,50	0,20	1755	6	95	--	--
19	Ц0108-411-6	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм	1	257,00	--	257	--	116	1,00	1
		ввод		122,00	--	122	--	95	--	--
20	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	20	58,20	7,60	1164	152	543	0,15	3
		м		27,70	0,90	554	18	95	0,01	--
21	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	107,30	3,50	1610	53	467	0,18	3
		м		32,40	0,40	486	6	95	--	--
				Оборудование и материалы						
29	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,03	16300,00	--	489	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,89	3660,00	--	3257	--	--	--	--

		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151601-76	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,012	340900,00	--	4091	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	3	463,00	--	1389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	290220-2194	Муфта чугунная защитная для кабелей связи М4-25	1	232,50	--	233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	240529-5008 - 1	Изделия для монтажа 2РП-15	1	72,08	--	72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип К1088 У3	1	941,00	--	941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	1604-16012	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ РТ-2	30	23,25	--	698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,8	999,00	--	799	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс лист	Кабельный канал 10х15	270	22,39	--	6046	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс лист	Кабельный канал 20х40	177	63,54	--	11247	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс лист	Кабельный канал 10х20	300	30,26	--	9077	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

41	Прайс лист	Кабельный канал 13х25	15	44,18	--	663	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	2405-1803	СКОБЫ К146ПУ2 ТУ36-1448-77	0,02	4456,25	--	89	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			159841	46441	62824,00		297
			Тенге			51737	11494			67

Блок-1. Технологическое оборудование

98	Прайс лист	Лифт больничный, типа ПБ-06001МАК, грузоподъемность- 500 кг, скорость- 0,5 м/с, размер шахты: ширина- 1950, глубина- 2700, проем дверей- 1200, высота подъема кабины- 15, количество остановок- 6, кабина: ширина- 1405, глубина- 2430	2	3706039,63	--	7412079	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
102	Прайс лист	Лифт грузовой, типа ПБ-053МАК, грузоподъемность- 100 кг, скорость- 0,5 м/с, размер шахты: ширина-1500, глубина- 870, проем дверей- 860/900, высота подъема кабины- 5,2, количество остановок- 2, кабина: ширина- 890, глубина- 630	1	3072900,95	--	3072901	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			10484980	--			--
			Тенге			--	--			--

Блок 1. Электросиловое оборудование

			Монтажные работы							
1	ЦСКЦЭ-84п1-20	Вводная панель ВРУ1-13	1	10312,55	265,05	10313	265	3197	25,00	25
		к-т		3573,00	101,25	3573	101	87	130,61	131

2	75-6-43	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	1	122300,00	--	122300	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
3	ЦСКЦЭ-84-2-2196	Пункт распределительный ПР8501-1010	2	2055,67	214,47	4111	429	2024	6,00	12
		шт		1084,50	78,75	2169	158	87	101,59	203
4	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1010	2	43212,69	--	86425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ЦСКЦЭ-84-2-2200	Пункт распределительный ПР8501-1017	1	2360,87	214,47	2361	214	1175	8,00	8
		шт		1271,25	78,75	1271	79	87	101,59	102
6	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1017	1	39932,61	--	39933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ЦСКЦЭ-84-2-2203	Пункт распределительный ПР8501-1021	1	2463,72	214,47	2464	214	1380	8,00	8
		шт		1507,50	78,75	1508	79	87	101,59	102
8	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1021	1	28559,83	--	28560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	888,30	23,30	1777	47	685	2,00	4
		шт		356,00	4,50	712	9	95	0,03	--
14	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	2441	36,51	--	89121	--	69413	0,16	395
		м		26,33	--	64272	--	108	--	--
15	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	180	53,13	--	9563	--	5381	0,17	31

		м		27,68	--	4982	--	108	--	--
16	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	320	54,48	--	17434	--	10033	0,18	58
		м		29,03	--	9290	--	108	--	--
17	Е0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола	79	53,58	--	4233	--	2400	0,17	14
		м		28,13	--	2222	--	108	--	--
18	Е0121-1-5	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	50	38,32	4,16	1916	208	1692	0,18	9
		м		29,70	1,63	1485	82	108	0,01	--
33	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	30	330,10	24,10	9903	723	3377	0,70	21
		шт		116,00	2,50	3480	75	95	0,01	--
34	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	95	58,20	7,60	5529	722	2581	0,15	14
		м		27,70	0,90	2632	85	95	0,01	--
50	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	4,74	9230,00	--	43778	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
56	С151607-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2	0,158	36800,00	--	5814	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
57	С151607-109	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 50 мм2	0,247	70400,00	--	17389	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		1000м								
58	С151607-111	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 95 мм2	0,025	132100,00	--	3303	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
59	С151607-112	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 120 мм2	0,015	167700,00	--	2516	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
61	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	244,1	777,00	--	189666	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
62	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	18	999,00	--	17982	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
63	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	18,2	1420,00	--	25844	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
64	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	13,8	2130,00	--	29394	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
65	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	7,9	2590,00	--	20461	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
66	С130806-55	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	50	67,00	--	3350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

67	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	25	229,00	--	5725	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С151601-76	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,036	340900,00	--	12272	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
69	Прайс лист	Алюминевые наконечники А-25	42	33,28	--	1398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс лист	Алюминевые наконечники А-35	48	42,36	--	2033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Прайс лист	Алюминевые наконечники А-50	20	48,41	--	968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Прайс лист	Алюминевые наконечники А-70	10	60,52	--	605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Прайс лист	Алюминевые наконечники А-95	20	75,65	--	1513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Прайс лист	Алюминевые наконечники А-120	10	90,77	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс лист	Медные наконечники А-120	10	24,21	--	242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,079	16300,00	--	1288	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

77	С151801-62	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, /ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-25 М3Б	3	433,00	--	1299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Щиток электрический						
86	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	6	60,50	2,80	363	17	317	0,32	2
		м		55,10	0,50	331	3	95	--	--
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			824052	2839	103655,00		601
			Тенге			97926	670			538
				РАЗДЕЛ. Блок2 Отопление						
11	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	82,5	-4331,44	-35,77	-357344	-2951	-13211	-0,7	-58
		1кВт		-111,7	-13,4	-9216	-1106	128	-0,07	-5
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			-357344	-2951	-13211		-58
			Тенге			-9216	-1106	128,00		-5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			23234999	397484	3096026,00		15665
			Тенге			2647914	143792			1775

		Итого с накладными расходами		26331025				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		1579862				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		27910887				
		Временные здания и сооружения 3,40%		948970				
		Итого с временными		28859857				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%		389608				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%		115439				
		Затраты на выслугу лет, 1%		288599				
		Итого в базовых ценах 2001 года		29653503				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581		54065031				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		1081301				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		55146332				

		Налог на добавленную стоимость 12%		6617560				
		Итого с НДС		61763892				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

в сумме 102842345

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек.

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Блок 1. Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 2.Двери										
5	Е0110-23-1	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	145,44	398,48	102,53	57955	14912	32693	0,90	131
		м2		151,65	35,67	22056	5188	120	0,14	20
6	Е0110-23-2	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	33,96	323,78	83,13	10996	2823	6846	0,80	27
		м2		138,83	29,17	4715	991	120	0,12	4

7	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	208,54	634,99	31,85	132421	6642	50760	1,15	240
		м2		190,80	12,04	39789	2511	120	0,06	12
8	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	10,47	495,01	31,37	5183	328	2249	0,99	10
		м2		167,18	11,86	1750	124	120	0,06	1
9	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	14	1960,00	--	27440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980,00	--	8940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	16	1500,00	--	24000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	184	1380,00	--	253920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	86,44	784,91	3,04	67848	263	12296	0,84	72
		м2		134,33	1,15	11611	99	105	0,01	--
14	Е0109-53-1	Монтаж м/конструкций дверей рентгенкабинета	0,2062	14806,01	1133,15	3053	234	2466	82,10	17
		м2		12892,50	398,25	2658	82	90	1,95	--
15	Прайс лист	Стоимость рентгенозащитных дверей	5	340948,66	--	1704743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

16	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	1541	12,44	0,32	19170	493	22005	0,08	121
		м		11,79	0,11	18168	170	120	--	1
17	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	15,96	6390,00	--	101984	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	55,35	4810,00	--	266234	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	38,39	3500,00	--	134365	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С12062-13	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние	6,04	3150,00	--	19026	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	148,74	3640,00	--	541414	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	140,4	4010,00	--	563004	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	30,21	4250,00	--	128393	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	217	844,00	--	183148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4253237	25695	129315,00		618
			Тенге			100747	9165			38

Блок 1. Вентиляция

1	Е0120-42-1	Установка камер приточных	4	9346,91	1057,91	37388	4232	38320	42,11	168
				7087,50	396,90	28350	1588	128	1,93	8
		шт								
2	Прайс лист	Малогабаритная приточная камера МПК-9	1	100581,47	--	100581	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Прайс лист	Малогабаритная приточная камера МПК-6	2	96485,00	--	192970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	Прайс лист "Южуралгид	Модульная приточная камера АПК-3.15-2	1	174972,59	--	174973	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	2	1566,50	270,95	3133	542	2655	5,28	11
				935,55	101,59	1871	203	128	0,49	1
		шт								
6	Прайс лист	Вентиляторы крышные СТНТ/4-250	1	65074,43	--	65074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Прайс лист	Вентиляторы крышные СТНТ/4-200	1	56383,17	--	56383	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Е0120-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	981,90	55,80	982	56	1213	5,21	5
				926,10	21,26	926	21	128	0,11	--
		шт								
9	Прайс лист	Вентиляторы канальные СК200А	1	11516,75	--	11517	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	С131312-16	Лючок для забора воздуха	2	39,00	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

11	Е0120-12-10	Установка решеток однорядных регулируемых	80	241,85	16,96	19348	1357	19837	1,12	90
		шт		186,64	7,09	14931	567	128	0,03	3
12	Прайс лист "Климатика "	Решетки однорядные регулируемые ОРГ 140	80	1297,01	--	103761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0120-12-11	Установка решеток однорядных регулируемых	26	241,85	16,96	6288	441	6447	1,12	29
		шт		186,64	7,09	4853	184	128	0,03	1
14	Прайс лист "Климатика "	Решетки однорядные регулируемые ОРГ 200	26	2210,10	--	57463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения,ЗП00 000-00, периметром 1400 мм	10	1561,22	12,95	15612	129	1814	0,81	8
		шт		137,03	4,73	1370	47	128	0,02	--
16	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	62	295,05	16,96	18293	1051	15374	1,12	70
		шт		186,64	7,09	11572	439	128	0,03	2
17	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	24	838,47	12,95	20123	311	21773	4,22	101
		шт		704,03	4,73	16897	113	128	0,02	1
18	С131306-47	Огнезадерживающие клапаны ОК-1	24	6330,00	--	151920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С11041-10	Блоки контргруза Д-250	24	6960,00	--	167040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-207	Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d-6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/	22,32	384,00	--	8571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		10м								
21	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали	95	1855,51	11,11	176274	1055	29521	1,48	141
		м2		238,61	4,16	22668	395	128	0,02	2
22	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали	60	1939,73	9,61	116384	576	16152	1,28	77
		м2		206,72	3,59	12403	215	128	0,02	1
23	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм(d 150 мм,d	92,48	1810,91	13,82	167473	1278	31375	1,62	150
		м2		259,88	5,18	24033	479	128	0,03	2
24	Е0120-30-1	Крепление воздуховодов	371	107,97	1,26	40056	467	4478	0,05	20
		кг		8,96	0,47	3323	175	128	--	1
25	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	8	548,46	25,89	4388	207	4814	2,96	24
		шт		460,69	9,45	3686	76	128	0,05	--
26	С131305-12	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-3, d патрубка 315 мм	8	3080,00	--	24640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0114-15-2	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 300х300 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием	38,4	3292,88	26,21	126447	1006	16453	2,60	100
		м2		398,25	9,81	15293	377	105	0,05	2
28	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных шахт	38,4	177,61	1,61	6820	62	3599	0,53	20
		м2		88,65	0,61	3404	23	105	--	--

29	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов плитами минераловатными прошивными на стеклоткани	5,33	240,26	92,82	1281	495	724	0,59	3
		м2		100,80	34,88	538	186	100	0,17	1
30	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	0,32	3360,00	--	1075	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции воздуховодов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	10	213,12	13,56	2131	136	499	0,28	3
		м		45,00	4,95	450	49	100	0,03	--
32	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	17,72	262,00	--	4643	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			1883108	13402	215048,00		1019
			Тенге			166567	5139			25

Блок 2. Общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 3.Двери								
7	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,71	398,48	102,53	1877	483	1059	0,90	4
		м2		151,65	35,67	714	168	120	0,14	1
8	Е0110-23-1	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	64,92	398,48	102,53	25869	6656	14593	0,90	58
		м2		151,65	35,67	9845	2316	120	0,14	9
9	Е0110-23-2	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	13,02	323,78	83,13	4216	1082	2625	0,80	10
		м2		138,83	29,17	1808	380	120	0,12	2

10	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	73,31	634,99	31,85	46551	2335	17844	1,15	84
		м2		190,80	12,04	13988	883	120	0,06	4
11	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	6,51	495,01	31,37	3223	204	1399	0,99	6
		м2		167,18	11,86	1088	77	120	0,06	--
12	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,14	328,76	20,41	1034	64	496	0,74	2
		м2		124,24	7,13	391	22	120	0,03	--
14	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	87	844,00	--	73428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	5	1500,00	--	7500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	79	1380,00	--	109020	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

19	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	9,57	784,91	3,04	7512	29	1361	0,84	8
		м2		134,33	1,15	1286	11	105	0,01	--
20	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	5,32	6390,00	--	33995	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,05	4810,00	--	9861	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	10,47	3500,00	--	36645	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С12062-13	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние	9,06	3150,00	--	28539	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	99	4010,00	--	396990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	36,57	4250,00	--	155423	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			946620	10854	39377,00		174
			Тенге			29119	3857			16

Блок 2. Вентиляция

1	Е0120-42-1	Установка камер приточных	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
				7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2

		шт								
2	Прайс лист	Малогаборитная приточная камера МПК-6	1	96485,00	--	96485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
4	Прайс лист	Вентиляторы крышные СТНТ/4-225	1	48492,29	--	48492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0120-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	3	981,90	55,80	2946	167	3638	5,21	16
		шт		926,10	21,26	2778	64	128	0,11	--
6	Прайс лист	Вентиляторы канальные СК16ОС	1	11254,18	--	11254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс лист	Вентиляторы канальные СК315С	1	20464,81	--	20465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс лист "Климатика "	Вентиляторы канальный Вентс ТТ-150	1	6236,01	--	6236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0120-40-1	Установка кондиционеров	5	383,55	18,60	1918	93	2374	2,00	10
		шт		363,83	7,09	1819	35	128	0,03	--
10	ИНТЕРНЕТ	Оконный кондиционер TOS RAS-07E-E	5	46875,42	--	234377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С131312-16	Лючок для забора воздуха	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0120-12-10	Установка решеток однородных регулирующих	25	241,85	16,96	6046	424	6199	1,12	28
		шт		186,64	7,09	4666	177	128	0,03	1
14	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	15	241,85	16,96	3628	254	3720	1,12	17

		шт		186,64	7,09	2800	106	128	0,03	--
16	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных регулирующих, размером 150х150 мм	11	241,85	16,96	2660	187	2728	1,12	12
		шт		186,64	7,09	2053	78	128	0,03	--
18	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, ЗП00 000-00, периметром 1400 мм	10	1561,22	12,95	15612	129	1814	0,81	8
		шт		137,03	4,73	1370	47	128	0,02	--
19	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	10	838,47	12,95	8385	129	9072	4,22	42
		шт		704,03	4,73	7040	47	128	0,02	--
23	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали	21	1855,51	11,11	38966	233	6526	1,48	31
		м2		238,61	4,16	5011	87	128	0,02	--
24	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм(d 150 мм,d	91,37	1810,91	13,82	165463	1263	30999	1,62	148
		м2		259,88	5,18	23745	473	128	0,03	2
25	Е0120-30-1	Крепление воздуховодов	217	107,97	1,26	23429	273	2619	0,05	11
		кг		8,96	0,47	1944	103	128	--	1
26	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	4	548,46	25,89	2194	104	2407	2,96	12
		шт		460,69	9,45	1843	38	128	0,05	--
27	С131305-12	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-3, d патрубка 315 мм	4	3080,00	--	12320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

28	Е0114-15-2	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 300х300 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием	19,2	3292,88	26,21	63223	503	8226	2,60	50
		м2		398,25	9,81	7646	188	105	0,05	1
29	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных шахт	19,2	177,61	1,61	3410	31	1799	0,53	10
		м2		88,65	0,61	1702	12	105	--	--
30	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов плитами минераловатными прошивными на стеклоткани	5,33	240,26	92,82	1281	495	724	0,59	3
		м2		100,80	34,88	538	186	100	0,17	1
32	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции воздуховодов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	10	213,12	13,56	2131	136	499	0,28	3
		м		45,00	4,95	450	49	100	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			781913	5751	94252,00		449
			Тенге			73428	2190			11

Служба приготовление пищи. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3.Двери

51	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	14,4	4010,00	--	57744	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	4,1	4810,00	--	19721	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,77	4250,00	--	20273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

54	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	10,8	3640,00	--	39312	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
55	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	10,64	6390,00	--	67990	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	10,52	3900,00	--	41028	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	7,26	3760,00	--	27298	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	3	2980,00	--	8940	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	25	1380,00	--	34500	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
62	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке		3,88	784,91	3,04	3045	12	552	0,84	3
					134,33	1,15	521	4	105	0,01	--

		м2								
63	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	30	844,00	--	25320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			348631	12	552,00		3
			Тенге			521	4			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
83	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	276,25	-116,5	-1,42	-32183	-392	-20847	-0,45	-124
		м2		-71,33	-0,54	-19705	-149	105	--	-1
84	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков,толщ.4мм	276,25	278,11	3,94	76828	1088	30050	0,55	153
		м2		102,11	1,49	28208	412	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			44645	696	9203,00		29
			Тенге			8503	263			1
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка								
103	Прайс лист	Краска алкидная	169,48	894,53	--	151607	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
107	Прайс лист	Краска алкидная	12,05	894,53	--	10777	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			162384	--			--
			Тенге			--	--			--

Прачечная с дезотделением. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Двери

70	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	54,39	634,99	31,85	34537	1732	13239	1,15	63
		м2		190,80	12,04	10378	655	120	0,06	3
71	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,8	4010,00	--	43308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	24,6	4810,00	--	118326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	19,08	4250,00	--	81090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	14,4	3640,00	--	52416	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	10,52	3900,00	--	41028	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	7	1960,00	--	13720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	31	1380,00	--	42780	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	9,88	784,91	3,04	7755	30	1405	0,84	8
		м2		134,33	1,15	1327	11	105	0,01	--
80	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	43	844,00	--	36292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			477252	1762	14644,00		71
			Тенге			11705	666			3

Прачечная с дезотделением. Отопление.

7	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	19	28,81	--	547	--	564	0,12	2
		комплект		23,18	--	440	--	128	--	--
8	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	19	331,00	--	6289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	19	377,00	--	7163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	919,00	--	3676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Узел управления								
11	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	77,89	1,62	78	2	89	0,42	--
		1счетчик		69,53	--	70	--	128	--	--

12	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
		1шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,07	--
14	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	5320,00	--	10640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1530,00	--	3060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249,00	--	1992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	280,00	--	1680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	430,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	2	25907,79	218,22	51816	436	3631	7,88	16
		1шт		1337,20	81,11	2674	162	128	0,40	1
20	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
21	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1

		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
22	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	8	441,35	19,36	3531	155	986	0,60	5
		шт		136,99	--	1096	--	90	--	--
25	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм коробом из стекловаты КК-ALC	8	71,35	5,31	571	42	338	0,24	2
		м		40,28	2,03	322	16	100	0,01	--
26	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм коробом из стекловаты КК-ALC	16	72,41	5,47	1159	88	688	0,24	4
		м		40,95	2,03	655	32	100	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			105857	891	8219,00		37
			Тенге			6694	275			1

Котельная с двумя котлами Эконом -11. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3.Проемы

31	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,05	4810,00	--	9861	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С12063-7	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ	4,47	6010,00	--	26865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	4,17	4250,00	--	17723	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

34	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00	--	6900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	С12061-13	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12; ОС 12-13,5 для жилья	7,87251	5930,00	--	46684	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	6	763,00	--	4578	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	С12069-13	Доски подоконные, марка с ПД7-25 по ПД16-25, толщина 34 мм, шириной 250 мм	7,8	701,00	--	5468	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			124707				
			Тенге							

Блок 1. Технологическое оборудование

5	Сб 5.5 с.110	Вешалка настенная на 5 крючков	48	4000,00	--	192000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Сб 1.8 с.19 п.62	Тележка ручная официантская	2	9360,00	--	18720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Сб 5.1 с.13	Шкаф для кухонной посуды и инвентаря	3	28595,00	--	85785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Сб 5.3 с.11 п.102	Стол обеденный 4-х местный с табуретками	1	15910,00	--	15910	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс лист с.13 п.1-1504	Велотренажер Е-315,пр-во Финляндия	1	153789,95	--	153790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс лист	Тренажер для мышц верхних и нижних конечностей,пр-во Германия	1	43776,42	--	43776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс лист	Тренажер для мышц спины и пресса	1	30279,08	--	30279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс лист	Тренажер "Беговая дорожка",пр-во Финляндия	2	78433,68	--	156867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Сб 1.8 с.26 п.52	Холодильник бытовой однокамерный	13	34000,00	--	442000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Сб 1.8 с.29 п.62	Телевизор цветной	2	25000,00	--	50000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайс лист с.26	Диван медицинский,пр-во Казахстан	13	15030,56	--	195397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Сб 1.8 с.97 п.20	Шкаф гардеробный для домашней и рабочей одежды	14	29778,00	--	416892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			1801416	--		--
			Тенге			--	--		--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			10929770	59063	510610,00	2400
			Тенге			397284	21559		95
		Итого с накладными расходами				11440380			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				686423			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12126803			
		Временные здания и сооружения 3,40%				412311			
		Итого с временными				12539114			
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				169278			
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				50156			
		Затраты на выслугу лет, 1%				125391			
		Итого в базовых ценах 2001 года				12883940			
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581				23490331			
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				469807			
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.				23960138			
		Налог на добавленную стоимость 12%				2875217			
		Итого с НДС				26835355			

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)

502000

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек.

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Блок2.Общестроительные работы. Двери								
13	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	3,14	18200,00	--	57221	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			57221	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка								
133	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	1602,71	98,23	0,07	157438	112	8467	0,03	46
				5,85	0,02	9376	32	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			157438	112	8467,00		46

июнь

			Тенге			9376	32			--
РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка										
151	Прайс лист	Краска алкидная	423,34	894,53	--	378691	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
153	Прайс лист	Краска алкидная	44,06	894,53	--	39414	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			418105	--			--
			Тенге			--	--			--
РАЗДЕЛ 10.Разные работы										
214	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13,62	228,98	1,96	3118	27	1564	0,61	8
		м2		108,90	0,45	1483	6	105	0,03	--
216	Прайс лист	Краска алкидная	8,03	894,53	--	7187	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			10305	27	1564,00		8
			Тенге			1483	6			--
РАЗДЕЛ 5.Блок2. Вентиляция										
13	Прайс лист "Климатика "	Решетки однорядные регулируемые ОРГ 140	25	1297,01	--	32425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс лист "Климатика "	Решетки однорядные регулируемые ОРГ 200	15	2210,10	--	33152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс лист	Решетки винтиляционные пластмассовые МВ 150	11	146,49	--	1611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С131306-47	Огнезадерживающие клапаны ОК-1	10	6330,00	--	63300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
21	С11041-10	Блоки контргруза Д-250	10	6960,00	--	69600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-207	Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d-6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/	9,3	384,00	--	3571	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
31	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	0,32	3360,00	--	1075	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	17,72	262,00	--	4643	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			209377	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 6.Блок2. Водопровод холодной воды								
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	236	10,99	--	2594	--	3229	0,05	12
		м		10,69	--	2523	--	128	--	--
12	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	31	11,13	--	345	--	424	0,05	2
		м		10,69	--	331	--	128	--	--
13	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	5	7932,57	1,57	39663	8	346	0,30	2
		1кран		54,00	--	270	--	128	--	--
14	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	40	-362	--	-14480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			м								
15	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,84	159,68	0,07	933	--	662	0,65	4
			м2	108,00	0,02	631	--	105	--	--
16	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 80 мм коробом из стекловаты КК-AL	11	106,17	10,09	1168	111	807	0,41	5
			м	69,53	3,83	765	42	100	0,02	--
17	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм коробом из стекловаты КК-AL	11	90,15	8,47	992	93	641	0,33	4
			м	55,13	3,15	606	35	100	0,02	--
18	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм коробом из стекловаты КК-AL	28	72,41	5,47	2027	153	1203	0,24	7
			м	40,95	2,03	1147	57	100	0,01	--
19	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм коробом из стекловаты КК-AL	26	81,80	7,09	2127	184	1328	0,29	8
			м	48,38	2,70	1258	70	100	0,01	--
20	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм коробом из стекловаты КК-AL	91	71,35	5,31	6493	483	3850	0,24	22
			м	40,28	2,03	3665	185	100	0,01	1
21	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм коробом из стекловаты КК-AL	20	105,56	11,17	2111	223	1440	0,40	8
			м	67,73	4,28	1355	86	100	0,02	--
22	Прайс лист	Короб из стекловаты КК-AL с покровным слоем из алюминиевой фольги	49,6	372,28	--	18465	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,18	21,80	0,05	505	1	122	0,03	1

		м2		5,81	0,02	135	--	90	--	--
24	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	46,36	24,57	0,02	1139	1	131	0,02	1
		м2		3,13	--	145	--	90	--	--
25	Е0106-1-13	Упор бетонный	0,02	9488,15	95,97	190	2	17	4,90	--
		м3		771,75	36,25	15	1	105	0,18	--
26	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	10263,47	23,09	20527	46	426	0,90	2
		1кран		157,50	9,00	315	18	128	0,04	--
27	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	2	-194	--	-388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	20	523,00	--	10460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел								
29	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1279,83	60,08	1280	60	403	1,68	2
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			96150	1367	15029,00		76
			Тенге			13453	516			2
		РАЗДЕЛ .Блок2. Канализация								
11	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	4	4420,00	--	17680	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			17680	--			--
			Тенге			--	--			--

РАЗДЕЛ .Блок2 Телефонизация, оперативная связь

Оборудование и материалы

15	С151604-291	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 20 1000м	0,033	101100,00	--	3336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10 1000м	0,005	50100,00	--	251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000м	0,2	3660,00	--	732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге			4319	--			--
			Тенге			--	--			--

Проходная. Общестроительные работы.

РАЗДЕЛ 4.Проемы

Блок2.Общестроительные работы.

47	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	9,94	-116,5	-1,42	-1158	-14	-750	-0,45	-4
				-71,33	-0,54	-709	-5	105	--	--
48	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	47,44	151,00	3,43	7163	163	3738	0,46	22
				73,73	1,31	3498	62	105	0,01	--
49	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	9,94	278,11	3,94	2764	39	1081	0,55	6

		м2		102,11	1,49	1015	15	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8770	188	4069,00		23
			Тенге			3804	72			--

Прачечная с дезотделением. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Полы

			Дезотделение							
7	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	13,67	1430,38	11,72	19553	160	2960	1,06	14
		м2		171,68	4,39	2347	60	123	0,02	--
8	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,92	254,56	0,32	4053	5	817	0,24	4
		м		41,63	0,11	663	2	123	--	--
			Тип 4							
26	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36,15	1430,38	11,72	51708	424	7829	1,06	38
		м2		171,68	4,39	6206	159	123	0,02	1
27	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	50,39	254,56	0,32	12827	16	2587	0,24	12
		м		41,63	0,11	2098	6	123	--	--
			Тип 5							
31	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	45,4	254,56	0,32	11557	15	2331	0,24	11
		м		41,63	0,11	1890	5	123	--	--
			Прачечная							
			Тип 6							
38	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,93	1430,38	11,72	5621	46	851	1,06	4
				171,68	4,39	675	17	123	0,02	--

		м2								
39	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	7,9	254,56	0,32	2011	3	406	0,24	2
		м		41,63	0,11	329	1	123	--	--
			Тип 9							
57	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	61,47	1430,38	11,72	87926	720	13312	1,06	65
		м2		171,68	4,39	10553	270	123	0,02	1
58	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	76,96	254,56	0,32	19591	25	3951	0,24	18
		м		41,63	0,11	3204	8	123	--	--
			Тип 10							
61	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	40,38	1430,38	11,72	57759	473	8745	1,06	43
		м2		171,68	4,39	6932	177	123	0,02	1
62	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	53,4	254,56	0,32	13594	17	2742	0,24	13
		м		41,63	0,11	2223	6	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			286201	1904	46531,00		224
			Тенге			37120	711			3
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
114	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, толщ. 2мм	59,7	151,00	3,43	9015	205	4704	0,46	27
		м2		73,73	1,31	4402	78	105	0,01	--
118	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	224,37	1851,16	2,10	415345	471	78637	2,00	449
				333,00	0,79	74715	177	105	--	1

		м2								
				Прачечная						
120	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	172,11	-116,5	-1,42	-20051	-244	-12988	-0,45	-77
		м2		-71,33	-0,54	-12277	-93	105	--	--
121	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	172,11	278,11	3,94	47866	678	18722	0,55	95
		м2		102,11	1,49	17574	256	105	0,01	1
125	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, толщ. 2мм	401,4	151,00	3,43	60611	1377	31627	0,46	183
		м2		73,73	1,31	29595	526	105	0,01	3
128	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, толщ. 2мм	32,34	151,00	3,43	4883	111	2548	0,46	15
		м2		73,73	1,31	2384	42	105	0,01	--
132	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	324,75	1851,16	2,10	601164	682	113818	2,00	650
		м2		333,00	0,79	108142	257	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1118833	3279	237068,00		1341
			Тенге			224536	1244			6
				РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка						
141	Прайс лист	Краска алкидная	181,44	894,53	--	162303	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	Прайс лист	Краска алкидная	15,27	894,53	--	13659	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	25,88	278,29	6,12	7202	158	3905	0,81	21
		м2		141,39	2,32	3659	60	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			183164	158	3905,00		21
			Тенге			3659	60			--
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы								
		Отмостка								
148	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,55	8719,48	--	57150	--	4571	3,66	24
		м3		567,00	--	3716	--	123	--	--
157	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, козырьки	1,8	13002,34	241,10	23404	434	2596	8,06	15
		м3		1282,50	91,08	2309	164	105	0,44	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			80554	434	7167,00		38
			Тенге			6025	164			1
		Прачечная с дезотделением.								
		РАЗДЕЛ .Вентиляция								
2	Прайс лист "АО КЕЛЕТ"	Стоимость вентилятора WD315	1	18233,51	--	18234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс лист "АО КЕЛЕТ"	Стоимость вентилятора WD 250	2	14879,10	--	29758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	712,67	29,90	1425	60	1778	3,83	8
		шт		682,76	11,81	1366	24	128	0,05	--

5	Прайс лист "АО КЕЛЕТ"	Стоимость вентилятора WB 200	1	2630,64	--	2631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс лист "АО КЕЛЕТ"	Стоимость вентилятора WB 250	1	4022,51	--	4023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27	1939,73	9,61	52373	259	7268	1,28	35
		м2		206,72	3,59	5582	97	128	0,02	--
8	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	39,2	1855,51	11,11	72736	435	12181	1,48	58
		м2		238,61	4,16	9354	163	128	0,02	1
9	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	31,8	1880,91	13,82	59813	439	10789	1,62	51
		м2		259,88	5,18	8264	165	128	0,03	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге			240992	1194	32016,00		152
			Тенге			24565	448			2

Прачечная с дезотделением.

РАЗДЕЛ Холодное водоснабжение В1

1	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	21	590,67	4,19	12404	88	1651	0,34	7
		м		59,85	1,58	1257	33	128	0,01	--
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	43	456,67	4,19	19637	180	3381	0,34	14
		м		59,85	1,58	2574	68	128	0,01	--

3	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	52	364,67	4,19	18963	218	4089	0,34	18
		м		59,85	1,58	3112	82	128	0,01	--
4	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	65	329,67	4,19	21429	272	5111	0,34	22
		м		59,85	1,58	3890	103	128	0,01	--
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	181	10,99	--	1989	--	2477	0,05	9
		м		10,69	--	1935	--	128	--	--
6	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	500,00	--	3000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	9	395,00	--	3555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	350,00	--	2800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-9	Гибкие вставки, Dн 32 мм	0,1	999,00	--	100	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс лист	Стоимость короба из стекловаты с покрытием из алюминевой фольги	4,78	372,28	--	1778	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел								
23	С130901-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	847,00	--	2541	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			шт								
24	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	225,00	--	1350	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
27	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			89876	758	16709,00		70
			Тенге			12768	286			1

Служба приготовления пищи. Общестроительные работы

			Тип 1							
18	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	32,9	1430,38	11,72	47060	386	7125	1,06	35
			м2	171,68	4,39	5648	144	123	0,02	1
19	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	45,4	254,56	0,32	11557	15	2331	0,24	11
			м	41,63	0,11	1890	5	123	--	--
28	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	119,22	505,55	23,26	60271	2773	39550	1,57	187
			м2	261,00	8,71	31116	1038	123	0,04	5
29	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	119,22	72,18	0,67	8606	80	4062	0,15	18
			м2	27,45	0,25	3273	30	123	--	--
37	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	105,4	1430,38	11,72	150762	1235	22826	1,06	112
				171,68	4,39	18095	463	123	0,02	2

		м2								
38	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	50,39	254,56	0,32	12827	16	2587	0,24	12
		м		41,63	0,11	2098	6	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			291084	4504	78481,00		375
			Тенге			62120	1686			8
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
95	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	244,34	1851,16	2,10	452312	513	85636	2,00	489
		м2		333,00	0,79	81365	193	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			452312	513	85636,00		489
			Тенге			81365	193			1
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы								
		Крыльцо №1 (2шт)								
117	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	13	505,55	23,26	6570	302	4311	1,57	20
		м2		261,00	8,71	3392	113	123	0,04	1
118	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	25,99	72,18	0,67	1876	17	886	0,15	4
		м2		27,45	0,25	713	6	123	--	--
		Крыльцо №2								
127	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	6,3	505,55	23,26	3185	147	2090	1,57	10
		м2		261,00	8,71	1644	55	123	0,04	--
128	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	12,6	72,18	0,67	910	8	429	0,15	2
				27,45	0,25	346	3	123	--	--

		м2								
		Подпольные каналы								
132	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	1,12	2520,72	1240,62	2823	1389	767	2,13	2
		м3		362,25	127,08	406	142	140	0,41	--
133	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	1,12	20300,00	--	22736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,1	13002,34	241,10	1300	24	144	8,06	1
		м3		1282,50	91,08	128	9	105	0,44	--
136	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,009	124500,00	--	1121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	1,2	1446,25	15,01	1736	18	81	0,40	--
		м2		58,50	5,63	70	7	105	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			42256	1906	8708,00		40
			Тенге			6699	336			1
		Служба приготовления пищи.Отопление								
16	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	8	124,13	14,54	993	116	1114	0,57	5
		м		103,36	5,45	827	44	128	0,03	--
17	С130806-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	8	280,00	--	2240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м								
18	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	45,93	159,68	0,07	7334	3	5209	0,65	30
		м2		108,00	0,02	4960	1	105	--	--
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,3	21,80	0,05	28	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
20	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177, за 2 раза	2,6	24,57	0,02	64	--	7	0,02	--
		м2		3,13	--	8	--	90	--	--
21	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм коробом из стекловаты КК-ALC	5	72,41	5,47	362	27	215	0,24	1
		м		40,95	2,03	205	10	100	0,01	--
22	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	5	76,33	6,01	382	30	233	0,26	1
		м		44,33	2,25	222	11	100	0,01	--
23	Прайс лист	Короб из стекловаты КК-ALC С покровным слоем из алюминиевой фольги	2,63	395,59	--	1038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Герметизированный ввод Д 40мм (1шт)								
24	Е0116-10-5	Гильзы диам. 108 мм	0,81	1510,75	20,80	1224	17	143	0,73	1
		м		130,50	7,79	106	6	128	0,04	--
25	Е0126-8-8	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	0,81	122,96	8,32	100	7	91	0,60	--
		м		109,35	3,15	89	3	100	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			13765	201	7019,00		38

			Тенге			6424	75			--

Служба приготовления пищи.Холодное водоснабжение В1
1707-ВК.СО

1	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	25	590,67	4,19	14767	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	35	456,67	4,19	15983	147	2752	0,34	12
		м		59,85	1,58	2095	55	128	0,01	--
3	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	38	364,67	4,19	13857	159	2988	0,34	13
		м		59,85	1,58	2274	60	128	0,01	--
4	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	75	329,67	4,19	24725	314	5897	0,34	25
		м		59,85	1,58	4489	118	128	0,01	1
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	173	10,99	--	1901	--	2367	0,05	9
		м		10,69	--	1849	--	128	--	--
6	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	623,00	--	623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	500,00	--	2500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	395,00	--	1580	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	350,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-9	Гибкие вставки, Dн 32 мм	0,1	999,00	--	100	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	3	7932,57	1,57	23798	5	207	0,30	1
		1кран		54,00	--	162	--	128	--	--
12	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7932,57	1,57	15865	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
13	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	20	362,00	--	7240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-13	Упор бетонный	0,02	9488,15	95,97	190	2	17	4,90	--
		м3		771,75	36,25	15	1	105	0,18	--
15	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,54	159,68	0,07	2162	1	1536	0,65	9
		м2		108,00	0,02	1462	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			128792	736	17868,00		77
			Тенге			13951	274			1
Служба приготовления пищи. Горячее водоснабжение ТЗ										
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	108	329,67	4,19	35604	453	8492	0,34	36
		м		59,85	1,58	6464	171	128	0,01	1

2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	25	364,67	4,19	9117	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	15	456,67	4,19	6850	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	15	590,67	4,19	8860	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
5	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	16	280,00	--	4480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	325,00	--	1300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	430,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	163	10,99	--	1791	--	2230	0,05	8
		м		10,69	--	1742	--	128	--	--
10	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--

11	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	3	7298,33	6,95	21895	21	1598	2,48	7
		шт		414,00	2,25	1242	7	128	0,01	--
12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,18	159,68	0,07	987	--	701	0,65	4
		м2		108,00	0,02	667	--	105	--	--
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,54	21,80	0,05	121	--	29	0,03	--
		м2		5,81	0,02	32	--	90	--	--
14	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	11,08	24,57	0,02	272	--	31	0,02	--
		м2		3,13	--	35	--	90	--	--
15	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 25 мм коробом из стекловаты КК-ALC	48	71,35	5,31	3425	255	2031	0,24	12
		м		40,28	2,03	1933	97	100	0,01	--
16	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм коробом из стекловаты КК-ALC	15	72,41	5,47	1086	82	645	0,24	4
		м		40,95	2,03	614	30	100	0,01	--
17	Прайс.лист	Стоимость короба КК-ALC из стекловаты с покровным слоем из фольги	13,25	372,28	--	4933	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			105698	1045	20404,00		91
			Тенге			16274	392			2

Служба приготовления пищи. Канализация

1	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	8	781,79	7,07	6254	57	1364	0,70	6

		м		130,50	2,66	1044	21	128	0,01	--
2	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	30	1218,62	10,58	36559	317	5682	0,77	23
		м		144,00	3,96	4320	119	128	0,02	1
				Канализация К3						
18	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	22	781,79	7,07	17199	156	3750	0,70	15
		м		130,50	2,66	2871	59	128	0,01	--
19	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	55	1218,62	10,58	67024	582	10416	0,77	42
		м		144,00	3,96	7920	218	128	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			127037	1111	21212,00		86
			Тенге			16155	416			2
		Служба приготовления пищи. Телефонизация								
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	27,70	2,10	1108	84	768	0,10	4
		м		19,70	0,50	788	20	95	--	--
6	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	40	8,50	0,10	340	4	277	0,05	2
		м		7,30	--	292	--	95	--	--
7	Ц0108-411-6	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм	1	257,00	--	257	--	116	1,00	1
		ввод		122,00	--	122	--	95	--	--
8	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2

		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			2447	393	1678,00		9
			Тенге			1600	92			1

Переходная галерея. Общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 3. Полы								
17	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	24,81	1430,38	11,72	35488	291	5373	1,06	26
		м2		171,68	4,39	4259	109	123	0,02	1
		РАЗДЕЛ4 Внутренняя отделка								
29	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,8	594,08	6,33	2852	30	1588	1,79	9
		м2		312,75	2,39	1501	11	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			38339	321	6961,00		35
			Тенге			5761	120			1

Переходная галерея. Общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка								
41	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен. толщ 2мм	52,71	151,00	3,43	7959	181	4153	0,46	24
		м2		73,73	1,31	3886	69	105	0,01	--
42	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	4,08	278,29	6,12	1135	25	616	0,81	3
				141,39	2,32	577	9	105	0,01	--

		м2								
44	Прайс лист	Краска алкидная	31,1	894,53	--	27821	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс лист	Краска алкидная	2,41	894,53	--	2153	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			39069	206	4769,00		27
			Тенге			4463	79			--
Переходная галерея. Отопление										
10	Прайс лист	Короб из стекловаты RR-ALC	4	372,28	--	1489	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1489	--			--
			Тенге			--	--			--
РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка										
						Паталогоанотомический корпус. Общестроительные работы				
69	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	179,44	278,11	3,94	49904	707	19519	0,55	99
		м2		102,11	1,49	18323	267	105	0,01	1
70	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	179,44	-116,5	-1,42	-20905	-255	-13541	-0,45	-81
		м2		-71,33	-0,54	-12799	-97	105	--	--
76	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	251,4	1851,16	2,10	465382	528	88111	2,00	503
				333,00	0,79	83716	199	105	--	1

		м2								
77	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	17,74	594,08	6,33	10541	112	5871	1,79	32
		м2		312,75	2,39	5549	42	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			504923	1092	99960,00		553
			Тенге			94789	411			2
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка								
89	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	1,92	278,29	6,12	534	12	290	0,81	2
		м2		141,39	2,32	271	4	105	0,01	--
91	Прайс лист	Краска алкидная	33,96	894,53	--	30376	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
93	Прайс лист	Краска алкидная	1,13	894,53	--	1013	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			31923	12	290,00		2
			Тенге			271	4			--
		.Паталогоанотомичекий корпус. Водопровод горячей воды								
5	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	284,00	--	1988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	316,00	--	1580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	325,00	--	325	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс лист	Короб из стекловаты КК-AL с покровным слоем из алюминевой фольги	1,27	372,28	--	475	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4368	--			--
			Тенге			--	--			--

Служба приготовления пищи. Вентиляция

1	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
2	Прайс лист АО"КЕЛЕТ"	Вентилятор настенный осевой WOS 200	1	8223,25	--	8223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	26	355,85	16,96	9252	441	6447	1,12	29
		шт		186,64	7,09	4853	184	128	0,03	1
4	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	15	320,85	16,96	4813	254	3720	1,12	17
		шт		186,64	7,09	2800	106	128	0,03	--
5	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	13	312,25	16,96	4059	220	3224	1,12	15
		шт		186,64	7,09	2426	92	128	0,03	--
6	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	11	295,05	16,96	3245	187	2728	1,12	12
		шт		186,64	7,09	2053	78	128	0,03	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			30305	1132	17008,00		77
	Тенге			12814	473			2

Служба приготовления пищи. Электроосвещение и электрооборудование

			Монтажные работы							
1	ЦСКЦЭ-84п1-22	Вводно-распределительная панель ВРУ1-21	1	9343,80	265,05	9344	265	3439	19,00	19
		к-т		3852,00	101,25	3852	101	87	130,61	131
2	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
3	ЦСКЦЭ-84-2-2249	Пункт распределительный ПР8501-1073	1	3020,92	214,47	3021	214	1762	10,00	10
		шт		1946,25	78,75	1946	79	87	101,59	102
4	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1073	1	27902,06	--	27902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ЦСКЦЭ-84-2-2241	Пункт распределительный ПР8501-1065	1	2262,67	214,47	2263	214	1102	8,00	8
		шт		1188,00	78,75	1188	79	87	101,59	102
6	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1065	1	92920,28	--	92920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ЦСКЦЭ-84-2-2229	Пункт распределительный ПР8501-1051	1	1654,52	214,47	1655	214	779	5,00	5
		шт		816,75	78,75	817	79	87	101,59	102
8	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1051	1	21205,11	--	21205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

9	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
10	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	4	782,90	17,90	3132	72	1479	3,00	12
		шт		387,00	2,30	1548	9	95	0,01	--
11	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	13	342,80	134,00	4456	1742	2418	0,99	13
		шт		158,00	37,80	2054	491	95	0,22	3
12	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	30	444,10	182,00	13323	5460	7270	1,27	38
		шт		204,00	51,10	6120	1533	95	0,30	9
13	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	16	269,90	98,00	4318	1568	2295	0,76	12
		шт		122,00	29,00	1952	464	95	0,17	3
14	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	4	314,30	120,00	1257	480	631	0,79	3
		шт		132,00	34,00	528	136	95	0,20	1
15	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313,00	131,00	313	131	148	0,75	1
		шт		119,00	36,90	119	37	95	0,21	--
16	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	9	216,30	120,00	1947	1080	850	0,41	4
				65,00	34,40	585	310	95	0,20	2

		шт								
17	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	8	133,40	3,60	1067	29	876	0,68	5
		шт		115,00	0,30	920	2	95	--	--
18	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	2	123,90	0,70	248	1	211	0,65	1
		шт		111,00	0,20	222	--	95	--	--
20	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	23	47,00	0,20	1081	5	996	0,29	7
		шт		45,50	0,10	1047	2	95	--	--
21	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	48,50	0,20	291	1	268	0,29	2
		шт		47,00	0,10	282	1	95	--	--
22	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	134,80	3,60	404	11	328	0,68	2
		шт		115,00	0,20	345	1	95	--	--
				Оборудование материалы						
23	Прайс лист	Пускатели магнитные ПМЛ-122002	4	2597,96	--	10392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	30	2740,00	--	82200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	16	2480,00	--	39680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс лист	Светильник типа ЛПОО1-2х40	13	1826,00	--	23738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

27	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х60/Р2 0-03УХЛ4	4	342,00	--	1368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151701-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	1	143,00	--	143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151701-85	Светильники тип НСП02-60-01-У2	2	240,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	7	240,00	--	1680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	102	99,00	--	10098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	7	24,00	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	7	39,00	--	273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	102	14,00	--	1428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	2	126,00	--	252	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
36	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	5	244,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	23	156,00	--	3588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151801-10	Выключатель герметический ГПВ-3-10,ГПВ-1-10	3	343,00	--	1029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	6	182,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,044	16300,00	--	717	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 15,20,25 мм	42,4	777,00	--	32945	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс.лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ	1	1704,39	--	1704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			511604	11516	25179,00		144
			Тенге			23865	3328			453
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			5304396	34109	767698,00		4042
			Тенге			683340	11418			489

		Итого с накладными расходами		6072094				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		364326				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		6436420				
		Временные здания и сооружения 3,40%		218838				
		Итого с временными		6655258				

		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%		89846				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%		26621				
		Затраты на выслугу лет, 1%		66553				
		Итого в базовых ценах 2001 года		6838278				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581		12467724				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		249354				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		12717079				
		Налог на добавленную стоимость 12%		1526049				
		Итого с НДС		14243128				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**