1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8922	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			61889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8975	-		-

РАЗДЕЛ 11.

КОМНАТА ОТДЫХА ДИРЕКТОРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен и откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	4,481	37,04	-	166	-	157	0,26	1
				37,04	-	166	-	94,5	-	-
231	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	4,269	124,2	4,29	530	18	349	0,52	2
				84,79	1,64	362	7	94,5	0,01	-
232	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,212	205,46	7,65	44	2	33	0,93	-
				162,6	2,9	34	1	94,5	0,01	-
		м2								
233	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей глубокопроникающей грунтовкой БетоноКонтакт "Angel	4,481	7,13	0,09	32	-	30	0,05	-
				7,04	0,02	32	-	94,5	-	-
234	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (из расчета 300г на 1м2)	1,344	71,96	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
235	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	44,81	179,43	2,35	8040	105	1934	0,27	12
				44,77	0,9	2006	40	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов из пластмассовых материалов м2	14,88	5,64	0,19	84	3	90	0,04	1
				5,45	0,02	81	-	110,7	-	-
237	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м	14,71	17,38	0,93	256	14	270	0,11	2
				16,45	0,14	242	2	110,7	-	-
238	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" 1м2	14,71	935,06	6,13	13755	90	1133	0,44	6
				67,28	2,31	990	34	110,7	0,01	-
239	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м2	14,88	125,78	0,2	1872	3	308	0,1	2
				18,61	0,09	277	1	110,7	-	-
240	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток м	1	8,42	-	8	-	8	0,06	-
				8,42	-	8	-	97,2	-	-
241	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	1	37,55	-	38	-	36	0,24	-
				37,55	-	38	-	97,2	-	-
242	С151801-15	-Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220 шт	1	242	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			25162	235			26
			Тенге			4236	86			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			288	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			242	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			353	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24875	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4275	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			157	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4921	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			31282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4974	-		-

РАЗДЕЛ 12.

ЛК 1 И 2 ЭТАЖИ

243	E0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	5	468,79	33,79	2344	169	1584	1,95	10
				329,54	5,62	1648	28	94,5	0,03	-
		м2								
244	E0162-36-4	-Очистка вручную стен и откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	49,092	37,04	-	1818	-	1718	0,26	13
				37,04	-	1818	-	94,5	-	-
		м2								
245	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	49,892	124,2	4,29	6196	214	4075	0,52	26
				84,79	1,64	4230	82	94,5	0,01	-
		м2								
246	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	1,2	205,46	7,65	247	9	188	0,93	1
				162,6	2,9	195	3	94,5	0,01	-
		м2								
247	E0162-37-1	-Обработка поверхностей глубокопроникающей грунтовкой БетоноКонтакт "Angel	51,092	7,13	0,09	364	5	341	0,05	3
				7,04	0,02	360	1	94,5	-	-
		м2								
248	C11011-1964 Изм. и	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних	15,327	71,96	-	1103	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	и наружных работ (из расчета 300г на 1м2)		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
249	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	127,73	179,43	2,35	22919	300	5513	0,27	34
				44,77	0,9	5718	115	94,5	-	1
		м2								
250	Е0162-36-4	-Очистка вручную потолка от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	10,644	37,04	-	394	-	373	0,26	3
				37,04	-	394	-	94,5	-	-
		м2								
251	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	10,644	157,5	4,93	1676	52	1200	0,64	7
				117,43	1,86	1250	20	94,5	0,01	-
		м2								
252	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей глубокопроникающей грунтовкой БетоноКонтакт "Angel	10,644	7,13	0,09	76	1	71	0,05	1
				7,04	0,02	75	-	94,5	-	-
		м2								
253	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (из расчета 300г на 1м2)	3,192	71,96	-	230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
254	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	26,61	185,42	2,91	4934	78	1290	0,3	8
				50,2	1,1	1336	29	94,5	0,01	-
		м2								
255	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	16,43	1188,16	14,85	19522	244	4479	1,54	25
				243,95	2,32	4008	38	110,7	0,02	-
		1м2								
256	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	17,93	159,36	2,26	2857	41	996	0,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	Е0162-10-4	-Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов 1м	4,032	49,84 97,85 62,64	0,34 0,07 0,02	894 395 253	6 - -	110,7 239 94,5	- 0,38 -	- 2 -
258	Е0159-9-1	-Замена прямой части деревянного поручня м2	10,43	213,12 107,37	2,66 0,32	2223 1120	28 3	1213 108	0,69 0,01	7 -
259	Е0159-9-2	-Замена закруглений деревянного поручня 1м	0,6	638,27 559,46	3,07 0,41	383 336	2 -	363 108	2,77 0,01	2 -
260	Е0162-16-3	-Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком 1м	1,65	227,61 184,39	0,14 0,05	376 304	- -	288 94,5	1,14 -	2 -
261	Е0162-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград м2	5,57	150,43 118,89	0,04 0,02	838 662	- -	626 94,5	0,74 -	4 -
262	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб м2	5,63	162,41 119,45	0,07 0,02	914 673	- -	636 94,5	0,74 -	4 -
263	Е0162-29-13	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб м2	10	158,06 102,15	0,07 0,02	1581 1022	1 -	966 94,5	0,63 -	6 -
264	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток м2	2	8,42 8,42	- -	17 17	- -	16 97,2	0,06 -	- -
265	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	2	37,55 37,55	- -	75 75	- -	73 97,2	0,24 -	- -
266	С151801-15	-Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220 шт	2	242 -	- -	484 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге Тенге			71965 26387	1144 327			162 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			576	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			484	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71389	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37991	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26622	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1333	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4627	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3923	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5853	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30545	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			104103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30650	-		-

РАЗДЕЛ 13.

КОРИДОР 1 ЭТАЖ 5,61х2,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен и откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	22,44	37,04	-	831	-	785	0,26	6
				37,04	-	831	-	94,5	-	-
		м2								
268	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	21,69	124,2	4,29	2694	93	1771	0,52	11
				84,79	1,64	1839	36	94,5	0,01	-
		м2								
269	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,75	205,46	7,65	154	6	117	0,93	1
				162,6	2,9	122	2	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
270	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей глубокопроникающей грунтовкой БетоноКонтакт "Angel	22,44	7,13	0,09	160	2	150	0,05	1
				7,04	0,02	158	-	94,5	-	-
		м2								
271	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (из расчета 300г на 1м2)	6,732	71,96	-	484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
272	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	44,88	179,43	2,35	8053	105	1937	0,27	12
				44,77	0,9	2009	40	94,5	-	-
		м2								
273	Е0162-36-4	-Очистка вручную потолка от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	6,34	37,04	-	235	-	222	0,26	2
				37,04	-	235	-	94,5	-	-
		м2								
274	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	6,34	157,5	4,93	999	31	715	0,64	4
				117,43	1,86	744	12	94,5	0,01	-
		м2								
275	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей глубокопроникающей грунтовкой БетоноКонтакт "Angel	6,34	7,13	0,09	45	1	42	0,05	-
				7,04	0,02	45	-	94,5	-	-
		м2								
276	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (из расчета 300г на 1м2)	1,902	71,96	-	137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
277	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под	12,68	185,42	2,91	2351	37	615	0,3	4
				50,2	1,1	637	14	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окраску								
278	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов из пластмассовых материалов м2	12,84	5,64	0,19	72	2	78	0,04	-
				5,45	0,02	70	-	110,7	-	-
279	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м	12,8	17,38	0,93	222	12	235	0,11	1
				16,45	0,14	211	2	110,7	-	-
280	Е0157-5-1	-Ремонт дощатых покрытий сплачиванием со вставкой реек 1м2	12,8	16,98	-	217	-	202	0,09	1
				14,27	-	183	-	110,7	-	-
281	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" 1м2	12,8	935,06	6,13	11969	78	986	0,44	6
				67,28	2,31	861	30	110,7	0,01	-
282	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м2	12,84	125,78	0,2	1615	3	266	0,1	1
				18,61	0,09	239	1	110,7	-	-
283	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов м	1,68	158,38	23,78	266	40	217	0,91	2
				134,6	8,98	226	15	90	0,04	-
284	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 м2	1,68	359,75	27,89	604	47	342	1,12	2
				182,7	5,86	307	10	108	0,03	-
285	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 2,1-0,7 внутренние м2	1,68	4250	-	7140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
286	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м2	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
287	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток комплект	1	8,42	-	8	-	8	0,06	-
				8,42	-	8	-	97,2	-	-
288	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	1	37,55	-	38	-	36	0,24	-
				37,55	-	38	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	С151801-15	-Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220 шт	1	242	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
290	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб шт	2,5652	162,41	0,07	417	-	290	0,74	2
				119,45	0,02	306	-	94,5	-	-
291	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	2,31	133,16	23,58	308	54	248	0,74	2
				109,58	4,16	253	10	94,5	0,02	-
292	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	2,31	1041,63	2,63	2406	6	838	2,3	5
				382,95	0,99	885	2	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			43048	518			63
			Тенге			10206	174			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			288	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			242	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			353	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42760	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21773	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10334	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9141	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11843	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			56338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11896	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. ТЕХУЧЕТ								
293	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен и откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	34,27	37,04	-	1269	-	1200	0,26	9
				37,04	-	1269	-	94,5	-	-
		м2								
294	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	32,415	124,2	4,29	4026	139	2647	0,52	17
				84,79	1,64	2748	53	94,5	0,01	-
		м2								
295	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	1,855	205,46	7,65	381	14	290	0,93	2
				162,6	2,9	302	5	94,5	0,01	-
		м2								
296	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей глубокопроникающей грунтовкой БетоноКонтакт "Angel	34,27	7,13	0,09	244	3	229	0,05	2
				7,04	0,02	241	1	94,5	-	-
		м2								
297	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (из расчета 300г на 1м2)	10,281	71,96	-	740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
298	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	68,54	179,43	2,35	12298	161	2958	0,27	18
				44,77	0,9	3069	62	94,5	-	-
		м2								
299	Е0162-36-4	-Очистка вручную потолка от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	15,595	37,04	-	578	-	546	0,26	4
				37,04	-	578	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	Е0115-64-4	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	15,595	157,5	4,93	2456	77	1758	0,64	10
				117,43	1,86	1831	29	94,5	0,01	-
301	Е0162-37-1	м2 -Обработка поверхностей глубокопроникающей грунтовкой БетоноКонтакт "Angel	15,595	7,13	0,09	111	1	104	0,05	1
				7,04	0,02	110	-	94,5	-	-
302	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (из расчета 300г на 1м2)	4,677	71,96	-	337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
303	Е0115-180-6	кг -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	31,19	185,42	2,91	5783	91	1512	0,3	9
				50,2	1,1	1566	34	94,5	0,01	-
304	Е0157-3-1	м2 -Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	21,84	5,64	0,19	123	4	132	0,04	1
				5,45	0,02	119	-	110,7	-	-
305	Е0157-2-5	1м -Разборка покрытия полов из линолеума	31,31	17,38	0,93	544	29	575	0,11	4
				16,45	0,14	515	4	110,7	-	-
306	Е0157-5-1	1м2 -Ремонт дощатых покрытий сплачиванием со вставкой реек	31,31	16,98	-	532	-	495	0,09	3
				14,27	-	447	-	110,7	-	-
307	Е0111-36-1	1м2 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	31,31	935,06	6,13	29277	192	2412	0,44	14
				67,28	2,31	2106	72	110,7	0,01	-
308	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	21,84	125,78	0,2	2747	4	452	0,1	2
				18,61	0,09	406	2	110,7	-	-
309	Е0162-29-11	м -Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	1,76	162,41	0,07	286	-	199	0,74	1
				119,45	0,02	210	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	Е0162-29-13	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб м2	4,8	158,06	0,07	759	-	463	0,63	3
				102,15	0,02	490	-	94,5	-	-
311	Е0162-10-4	-Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов м2	4,032	97,85	0,07	395	-	239	0,38	2
				62,64	0,02	253	-	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			62885	717			101
			Тенге			16260	264			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62885	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43087	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16524	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1076	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1745	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2432	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4746	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83841	-	-		110
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18956	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			83841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18956	-		-

РАЗДЕЛ 15.

ЛАБОРАТОРИЯ

312	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен и откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	40,999	37,04	-	1519	-	1435	0,26	11
				37,04	-	1519	-	94,5	-	-
313	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	39,935	124,2	4,29	4960	171	3262	0,52	21
				84,79	1,64	3386	65	94,5	0,01	-
314	Е0115-64-5 Изм. и	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей м2	1,064	205,46	7,65	219	8	166	0,93	1