1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31323	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11154	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10036	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8473	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1370	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1428	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2451	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11463	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			44898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11779	-		-
		РАЗДЕЛ 18. КРОСС две комнаты								
375	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен и откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	61,964	37,04	-	2295	-	2169	0,26	16
				37,04	-	2295	-	94,5	-	-
376	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	58,464	124,2	4,29	7261	251	4775	0,52	31
				84,79	1,64	4957	96	94,5	0,01	-
377	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских м2	3,5	205,46	7,65	719	27	547	0,93	3
				162,6	2,9	569	10	94,5	0,01	-
378	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей глубокопроникающей грунтовкой БетоноКонтакт "Angel	61,964	7,13	0,09	442	6	413	0,05	3
				7,04	0,02	436	1	94,5	-	-
379	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12	м2 -Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (из расчета	18,588	71,96	-	1338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	300г на 1м2) кг								
380	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	88,52	179,43	2,35	15883	208	3820	0,27	24
				44,77	0,9	3963	80	94,5	-	-
381	Е0162-36-4	-Очистка вручную потолка от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	11,669	37,04	-	432	-	408	0,26	3
				37,04	-	432	-	94,5	-	-
382	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	11,669	157,5	4,93	1838	57	1315	0,64	7
				117,43	1,86	1370	22	94,5	0,01	-
383	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей глубокопроникающей грунтовкой БетоноКонтакт "Angel м2	11,669	7,13	0,09	83	1	78	0,05	1
				7,04	0,02	82	-	94,5	-	-
384	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (из расчета 300г на 1м2) кг	3,501	71,96	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
385	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	16,67	185,42	2,91	3091	49	808	0,3	5
				50,2	1,1	837	18	94,5	0,01	-
386	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов из пластмассовых материалов 1м	28,24	5,64	0,19	159	5	171	0,04	1
				5,45	0,02	154	1	110,7	-	-
387	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	25,21	17,38	0,93	438	23	463	0,11	3
				16,45	0,14	415	4	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм м2	25,21	449,49	3,26	11332	82	1297	0,36	9
				53,74	1,21	1355	31	93,6	-	-
389	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	25,21	935,06	6,13	23573	154	1942	0,44	11
				67,28	2,31	1696	58	110,7	0,01	-
390	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	28,24	125,78	0,2	3552	6	584	0,1	3
				18,61	0,09	525	2	110,7	-	-
391	Е0146-44-3 примен	-Разборка металлических заполнений дверных и проемов м2	1,8	158,38	23,78	285	43	233	0,91	2
				134,6	8,98	242	16	90	0,04	-
392	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	1,8	379,71	40,1	683	72	638	1,71	3
				313,09	15,16	564	27	108	0,07	-
393	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП м2	1,8	11200	-	20160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
394	Е0156-20-3	-Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной коробка	1	200,41	0,99	200	1	197	1,16	1
				182,07	0,16	182	-	108	-	-
395	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	0,25	530	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
396	Е0156-27-1	-Установка дверных замков врезных шт	1	77,9	-	78	-	83	0,39	-
				76,46	-	76	-	108	-	-
397	С11011-815	-Замок врезной шт	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	18	Тенге			95071	985			126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			20151	366			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95071	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38749	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20517	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22726	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12459	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2991	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23509	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			121914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23509	-		-
		РАЗДЕЛ 19. КОРИДОР 11,36x1,64								
398	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен и откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	52,173	37,04	-	1932	-	1826	0,26	13
				37,04	-	1932	-	94,5	-	-
399	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	51,678	124,2	4,29	6418	222	4221	0,52	27
				84,79	1,64	4382	85	94,5	0,01	-
400	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских м2	0,495	205,46	7,65	102	4	77	0,93	-
				162,6	2,9	80	1	94,5	0,01	-
401	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей глубокопроникающей грунтовкой БетоноКонтакт "Angel	52,173	7,13	0,09	372	5	348	0,05	3
				7,04	0,02	367	1	94,5	-	-
402	С11011-1964	м2 -Грунтовка глубокого	15,651	71,96	-	1126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			20151	366			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95071	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38749	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20517	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22726	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12459	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2991	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23509	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			121914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23509	-		-
		РАЗДЕЛ 19. КОРИДОР 11,36x1,64								
398	E0162-36-4	-Очистка вручную стен и откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	52,173	37,04	-	1932	-	1826	0,26	13
				37,04	-	1932	-	94,5	-	-
399	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	51,678	124,2	4,29	6418	222	4221	0,52	27
				84,79	1,64	4382	85	94,5	0,01	-
400	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских м2	0,495	205,46	7,65	102	4	77	0,93	-
				162,6	2,9	80	1	94,5	0,01	-
401	E0162-37-1	-Обработка поверхностей глубокопроникающей грунтовкой БетоноКонтакт "Angel м2	52,173	7,13	0,09	372	5	348	0,05	3
				7,04	0,02	367	1	94,5	-	-
402	C11011-1964	-Грунтовка глубокого	15,651	71,96	-	1126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	проникновения для внутренних и наружных работ (из расчета 300г на 1м2) кг		-	-	-	-	-	-	-
403	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	79,05	179,43 44,77	2,35 0,9	14184 3539	186 71	3412 94,5	0,27 -	21 -
404	Е0162-36-4	-Очистка вручную потолка от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	14,3814	37,04 37,04	- -	533 533	- -	503 94,5	0,26 -	4 -
405	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	14,3814	157,5 117,43	4,93 1,86	2265 1689	71 27	1621 94,5	0,64 0,01	9 -
406	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей глубокопроникающей грунтовкой БетоноКонтакт "Angel м2	14,3814	7,13 7,04	0,09 0,02	103 101	1 -	96 94,5	0,05 -	1 -
407	С11011-1964	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (из расчета 300г на 1м2) кг	4,314	71,96 -	- -	310 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002									
408	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	21,79	185,42 50,2	2,91 1,1	4040 1094	63 24	1056 94,5	0,3 0,01	7 -
409	Е0110-23-6	-Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	1,68	359,75 182,7	27,89 5,86	604 307	47 10	342 108	1,12 0,03	2 -
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02	м2								
410	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 2,1-0,7 внутренние	1,68	4250	-	7140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
411	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			40510	598			86
			Тенге			14024	219			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40510	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13601	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14244	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9957	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2329	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2025	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3241	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16269	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			57254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16269	-		-
		РАЗДЕЛ 20. Прочие работы								
412	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	464,76	6,08	-	2826	-	2543	0,05	21
				6,08	-	2826	-	90	-	-
		м2								
413	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,57	27,1	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			2895	-			21
			Тенге			2826	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2895	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2826	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	381	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3207	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			5765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3207	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1276463	14722			1950
			Тенге			314346	5255			26
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21945	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17237	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	665	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1583	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			27959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5245	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1254350	-	-		-
		Материалы -	Тенге			662696	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	315021	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187935	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79257	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			307747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93726	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1655823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	361183	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			167	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			167	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			177	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1683959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	366428	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.

Итого прямых затрат	1276462
	999998
Накладные расходы	312178
Ненормируемые и непредвиденные затраты	95318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				1683959				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2016	1683958 X 2,7367741935			4608614				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	4608614 X 0 %	0		4608614				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			553034				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				5161648				

ПРИНЯЛ: ЗАКАЗЧИК: Заместитель Генерального Директора - Административный директор РДТ «Алматытелеком филиала АО «Казахтелеком»: Мустахитов

Начальник уч.ПиПРСР ЦЭХО

Вед.спец. уч.ПиПРСР ЦЭХО Амиреев У.А.

СДАЛ: ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «KazCentexGroup»: Базаров Ж.Ж.