339360
3% горючки

Договор № 19

о государственных закупках работ

«Капитальный ремонт Дома культуры в с. Кокдонен района Т. Рыскулова Жамбылской области»

с. Кулан **«25» июня 2014 г.**

«Т.Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» КММ, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника отдела Сванова М.А.,действующего на основании Положения с одной стороны, и **ТОО «Жаз-Бахыт»**,именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице **директора Токсейтовой Ботагуз Тулегеновны**, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года №303-III (далее – Закон) и Протокола об итогах способом из одного источника по государственным закупкам работ от 25 июня 2014 года №1, **«Капитальный ремонт здания Дома культуры в а. Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской области»** заключили настоящий договор о государственных закупках (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Организатор конкурса - КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова» объявил открытый конкурс по государственным закупкам работ **«Капитальный ремонт здания Дома культуры в а. Кокдонен района Т. Рыскулова Жамбылской области»** и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму **49901406-00 (сорок девять миллионов девятьсот одна тысячя четыреста шесть) тенге -00 тиын, в том числе НДС 5346579-21 (пять миллионов триста сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) тенге двадцать один тиын** далее - Общая сумма Договора.

Поставщик является плательщиком НДС.

Сумма договора на 2014 год составляет 11312000-00 (одиннадцать миллионов триста двенадцать тысяч) тенге 00-тиын, том числе НДС 1212000-00(один миллион двести двенадцать тысяч) тенге 00-тиын.

Сумма договора на 2015 год составляет 38589406-00 (тридцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста шесть) тенге 00-тиын, в том числе НДС 4134579-21 (четыре миллиона сто тридцать четыре тысяч пятьсот семьдесят девять) тенге 21-тиын.

2. Работы выполняются по Проекту **«Капитальный ремонт Дома культуры в а. Кокдонен района Т. Рыскулова Жамбылской области»**

Генеральный проектировщик: ТОО «Мурагер »

Выполнение работ производится в соответствии с программой: **Администратор бюджетной программы 455-Отдел культуры и развития языков района (города областного значения), программа 024 - Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020, подпрограмма 011-за счет трансфертов из республиканского бюджета, специфика 421- Капитальный ремонт помещении, здании, сооружении, передаточных устройств. На 11312000-00 (одиннадцать миллионов триста двенадцать тысяч) тенге 00-тиын, том числе НДС 1212000-00(один миллион двести двенадцать тысяч) тенге 00-тиын.**

ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ:

3. В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

1) **«Заказчик»**«Т.Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, (КГУ Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова);

2) **«Генеральный подрядчик»** – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, и осуществляющее выполнение работ, указанных в условиях договора;

3) **«Субподрядчик»** - лицо или организация, имеющие договор (соглашение) с Подрядчиком на выполнение части работ по договору на объекте;

4) **«Технадзор»** - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) **«Объект»** - здание, сооружение, определенное организатором конкурса как подлежащее строительству и передаваемое по окончании строительства Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном договором;

6) **«Участок»** - территория, отведенная для строительства объекта;

7) **«Цена договора»** - общая сумма договора, указанная Подрядчиком в его конкурсном ценовом предложении, и принятая Заказчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных договором;

8) **«Договор»** - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с законодательством о государственных закупках на выполнение работ, а также все приложения к нему. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) **«Временные сооружения»** означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «**Материалы**» - все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства объекта;

11) «**Техника**» - машины, оборудование и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке строительства объекта;

12) «**Срок продолжительности работ**» - календарный срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство объекта;

13) «**Дни**» - календарные дни, «**Месяцы**» - календарные месяцы;

14) **«Изменения»** - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «**Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию**» (рабочей комиссией, государственной приемочной комиссией)- письменный документ, подписанный представителями Заказчика, Подрядчика, Генерального проектировщика, уполномоченных государственных органов – государственной архитектурно-строительной инспекции, службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, экологии, государственного противопожарного надзора, другими заинтересованными службами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том что, Подрядчик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по договору;

16) **«Акт выполненных работ»** - форма отчета о выполненных объемах работ по форме №2;

17) «**Справка**» - справка по форме № КС-3 о стоимости выполненных работ и произведенных затратах;

18) «**Дефект**» - часть работ, выполненная с нарушениями условий договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

19) «**Период устранения недоделок и дефектов**» - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

20) «**Исполнительная документация**» - оформляемые Подрядчиком журналы работ, акты на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, геодезических схем, исполнительная техническая документация по выполненному строительству, а также оформляемые технадзором Заказчика и авторским надзором разработчиков проекта журналы технического и авторского надзоров;

21) «**Государственная приемочная комиссия**» - временный коллегиальный орган, состоящий из уполномоченных представителей Сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций проводящий комплексную проверку готовности

Объекта (комплекса), контрольные испытания технологического оборудования и инженерных систем и принимающий построенный Объект в эксплуатацию;

22) **«Рабочая комиссия»** - временный коллегиальный орган, проводящий комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов приемочной комиссии.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) график производства работ (приложение к договору № 1);
3) проектная документация / рабочие чертежи;
4) обеспечение исполнения договора.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

5. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению надлежащим образом строительно-монтажных работ (далее - работы) **«Капитальный ремонт Дома культуры в а. Кокдонен района Т. Рыскулова Жамбылской области»** указанных в настоящем Договоре.

6. Подрядчик может заключать договора (соглашения) с Субподрядчиками, указанными им в конкурсном предложении, в объеме не более 2/3 от общего объема работ по договору, но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

ЦЕНА ДОГОВОРА

7. Цена договора составляет сумму **11312000-00 (одиннадцать миллионов триста двенадцать тысяч) тенге 00-тиын, том числе НДС 1212000-00(один миллион двести двенадцать тысяч) тенге 00-тиын.**

1) Виды и сроки выплат - по мере выполнения и оформления актов Ф-2 и Ф-3, но не позже 30 дней после оформления актов (согласно приложениям ежемесячного графика погашения аванса).

В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость в цену договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения путем изменения цены договора.

8. Изменения цены договора не допускается.

Допускается внесение изменений в договор в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика.

В случае, если в процессе исполнения настоящего договора изменились в сторону уменьшения цены на работы, оборудование, материалы, используемые в строительстве, Заказчик и Подрядчик по обоюдному согласию вносят изменения в настоящий договор.

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

9. Оплата за выполненные работы по Договору производится Заказчиком путем перечисления денег на счет Подрядчика в течение 15 операционных дней в соответствии с графиком производства работ и по мере поступления бюджетных средств, после представления Подрядчиком отчетных документов (актов формы № 2, формы КС-3) и оригиналов счетов-фактур, одобренных Заказчиком.

Оплата работ в целом производится в пределах 95% от общей суммы договора. Окончательный расчет за выполненные работы производится после завершения работ и предъявления заказчиком в территориальное подразделении казначейства утвержденного акта государственной или рабочей комиссии о вводе его в эксплуатацию.

11. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком согласно плана финансированию по платежам.

12. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления настоящего договора в силу вносит обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии в размере 3 (три) процента от общей суммы договора, или гарантийного денежного взноса денег, размещаемых

на следующем банковском счете: БИН950140000773, депозитный счет:KZ590705034556502001, - Банк ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК» Бенефициар – «Т.Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» КММ,(КГУ Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова).

13. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора Подрядчику в течение 15 календарных дней с даты утверждения акта приемочной комиссии Заказчиком.

14.Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случаях в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, если Подрядчик:

а) нарушил сроки выполнения работ;

б) некачественно выполнил работы;

в) нарушил другие условия договора.

15. Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты вступления договора в силу представляет объектные локальные сметные расчеты стоимости строительства, подтверждающие сводный сметный расчет стоимости строительства.

16. В случае использования Подрядчиком техники, электроэнергии, материалов и оборудовании Заказчика данные расходы исключаются из общего объема выполненных Подрядчиком работ по договору и дополнительно не предъявляются Подрядчиком к оплате.

17. Временные здания и сооружения оплачиваются по фактически выполненному перечню работ предварительно согласованному с Заказчиком.

18. В случае использования Подрядчиком общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) с карьеров, принадлежащих Заказчику, Подрядчик берет на себя все правоустанавливающие и иные документы заступаемом правом требования, связанные с контрактом на недропользование.

19. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует настоящий договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

20. Не подлежат дополнительному возмещению Заказчиком затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением им обязанностей, указанных в соответствующих подпунктах пункта 24 настоящего договора.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

21. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

- начало работ – дата оформления Акта начала работ;
- завершение работ – дата утверждения акта приемочной комиссии построенного объекта.

Срок продолжительности всех работ, согласно плана финансирования составляет со дня подписания Акта о начале работ 3 месяца. Исполнение данного условия не должен отразится на качестве выполняемых работ.

1) Подрядчик в течение 5 дней после подписания настоящего договора представляет Заказчику на утверждение «График производства работ» и «График погашения аванса».

2) Сроком начала производства строительно-монтажных работ считать не позднее 25 июня 2014 г.

22. Календарный график производства работ может корректироваться в следующих случаях:

1) Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта, что задерживает выполнение работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных настоящим договором, если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты;

3) если имеют место форс-мажор или отклонения, предложенные Заказчиком, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Сторона должна письменно уведомить другую Сторону в течение 3-х дней;

4) невозможности выполнения работ в установленные графиком производства сроки в связи с погодными условиями или иными причинами, независящими от воли сторон.

23. При наступлении случаев, указанных в пункте 22 (но, не ограничиваясь этим) настоящего Договора Сторонами принимается решение о продлении или переносе сроков работ. Простой в ходе выполнения работ актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акт о простое оформляется на основании обосновывающих документов в течение 3-х дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в срок. При этом сроки выполнения работ продлеваются на срок простоя.

Изменения в графике производства работ согласовываются с Заказчиком.

Продление или перенос сроков работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, подписываемым уполномоченными лицами Сторон.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

24. **Обязательства Подрядчика:**

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему, выполнить все работы в полном объеме, использовать материалы, не бывшие в употреблении, с приложением технических свидетельств, указанных в проектной документации и сертификатов качества;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

3)обеспечить производство работ в полном соответствии с проектной документацией, календарным графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительные материалы по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

5) своевременно устранять недостатки, дефекты работ и поставляемого Подрядчиком оборудования, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

6) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций и оплатить за предоставленные услуги на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами – владельцами коммуникаций, в соответствии с проектно-сметной документацией и техническими условиями;

7) назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;

8) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте;

9) назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и

должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик будет нести все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;

10) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

11) обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;

12) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

13) нести полную ответственность перед Заказчиком за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками, координировать свои работы с ними;

14) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

15) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

16) передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную документацию по договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

17) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;

18) не позднее 20 числа отчетного месяца представлять Заказчику отчетные документы на выполненный объем работ: акты формы № 2, справки № КС-3 и оригиналы счетов-фактур;

19) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 2-х дневной срок;

20) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

21) если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

22) содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор на специально отведенные и согласованные с местными исполнительными органами для этого места;

23) согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов, твердых бытовых отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии и местным исполнительным органом;

24) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также авторам проектно-сметной документации к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору;

25) любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику;

26) обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

27) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях договора.

25. **Обязательства Заказчика:**

1) производить приемку выполненных объемов работ, подписывать акты и справки по строительно-монтажным работам, пуско-наладочным работам, предъявляемым Подрядчиком;

2) производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с пунктом 9, 10, 11 договора;

3) создать рабочую и приемочную комиссии по приемке построенного объекта в эксплуатацию, обеспечить работу рабочей и приемочной комиссий;

4) получить разрешение территориального органа архитектурно-строительной инспекции на производство строительно-монтажных работ;

5) передать по акту Подрядчику в двухдневный срок по получению заявки Подрядчика вынос в натуру границ участка, линий регулирования застройки, высотных отметок, осей здания и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, границ строительной площадки;

6) передать Подрядчику одновременно с актом разбивки участка разрешение об отводе мест для складирования строительного мусора

7) передать в 5-дневный срок по письменному требованию Подрядчика комплектную проектную документацию с простановкой штампа «Согласовано»;

8) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения строительно-монтажных работ;

9) участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

10) осуществлять совместно с Подрядчиком предмонтажную ревизию поставляемого Подрядчиком оборудования, либо привлекать (по необходимости) для этого специалистов за счет Подрядчика;

11) проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Подрядчика;

26. **Права Заказчика во время выполнения работ**:

1) если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и не возмещать убытки Подрядчику;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

3) вносить изменения в проектную документацию при согласовании с автором проектной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта к конкурсной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, удлинением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан.

4) Заказчик или лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования.

5) осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

6) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты,

Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

7) Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

8) Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

27. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

28. С первого дня начала работ и до их завершения на объекте Подрядчик ведет общий журнал работ. При этом каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технадзора Заказчика.

29. В течение всего срока строительства должен обеспечиваться доступ на строительную площадку и объект представителей органов государственного надзора, технадзора Заказчика и авторского надзора.

30. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружил физические препятствия или искусственные препятствия, то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и дополнительно предусматривает их возмещения.

31. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их Заказчиком и составления актов освидетельствования этих работ.

32. Согласно календарному графику производства работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

33. Подрядчик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию поставки Подрядчика за свой счет.

34. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

35. За нарушение срока начала работ более 15 (пятнадцати) дней по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) цены договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по договору.

36. За нарушение сроков окончания работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены не выполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по договору.

37. За нарушения сроков производства работ по календарному графику в период освоения строительно-монтажных работ Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 10% (десяти процентов) от стоимости выполняемых согласно графика работ за отчетный период, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по договору.

38. За нарушение Подрядчиком сроков представления или продления банковской гарантии по обеспечению исполнения договора Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены обеспечения исполнения договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) цены обеспечения исполнения

договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по договору.

39. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости устранения дефекта за каждый день задержки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости дефекта.

41Задержка с выполнением работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора либо выплата неустойки за несвоевременную выполненных работ. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором без ущерба другим своим провам в рамках Договора в виде неустойки от неисполненного или ненадлежеще исполненного объязательства оплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, а Заказчик за несовременную оплату оплачивает Поставщику неустойки от неисполненного или ненадлежеще исполненного объязательства в размере 0,1% за каждый день просрочки, за исключением задержки выделения лимита бюджетных средств.

42. За неоплату Заказчиком выполненных работ в установленный договором срок Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы неплатежа за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от суммы подлежащей оплате.

43. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

44. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а

также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения договора.

45. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

46. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

ФОРС-МАЖОР

47. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее – форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах плательщика, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

48. Обе Стороны должны в течение 3-х дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по договору.

49. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный ОЮЛ «Союз Торгово-промышленных палат Республики Казахстан» и/или иным соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

ГАРАНТИИ

50. Гарантийный срок эксплуатации объекта и выполненных работ по договору составляет 3 года.

51. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования;

52. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.

53. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

54. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком результатов работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.

55. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

56. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком. Подрядчик гарантирует достижение показателей работ, указанных в проектно-сметной документации, и возможность эксплуатации объекта, на котором выполняются работы, на протяжении всего гарантийного срока.

57. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы в соответствии со статьей 635 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

58. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Подрядчик.

59. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

60. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.

61. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.

62. Если объект до сдачи его случайно погиб или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

63. При частичном разрушении или повреждении объекта строительства вследствие форс-мажора до истечения установленного договором срока сдачи работ, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

64. Подрядчик обеспечивает денежное покрытие рисков на имя Заказчика на период от даты начала работ до полного окончания работ, в сумме определяемой пунктами 7, 9 договора, включая период устранения дефектов, связанные с осуществлением им деятельности на объекте.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

65. Подрядчик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно календарному графику производства работ (приложение 1). По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение трех дней.

66. Заказчик принимает у Подрядчика работы согласно календарному графику производства работ с оформлением актов рабочих комиссий.

67. При завершении Подрядчиком всех работ по договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче приемочной комиссии.

68. Заказчик создает приемочную комиссию за месяц до завершения всех работ по договору.

69. Заказчик организовывает и осуществляет приемку результатов работ за свой счет, с участием представителей уполномоченных органов и/или организаций.

70. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с календарным графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.

71. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.

72. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

73. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

В случае, если все споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они должны быть рассмотрены в судах Республики Казахстан согласно действующему законодательству.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

74. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон. Не допускается вносить какие-либо изменения и новые условия в настоящий договор, которые могут изменить содержание конкурсного предложения.

75. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую сторону за 30 (тридцать) дней о своем намерении.

76. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

77. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Если Подрядчик срывает сроки выполнения календарного графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику сумму в течение 30 операционных дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

78. Если договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на его оплату.

79. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. В дополнение Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора определенных пунктом 9 договора. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

80. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

81. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по договору, на день расторжения.

82. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Подрядчиком.

83. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

84. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов РК и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

85. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

86. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

87. Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020. Целью Программы является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест.

88. Во всем ином, не оговоренном договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

89. Настоящий договор действителен до 31 декабря 2015 года.

90.Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
«Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» КММ	ТОО «Жаз Бахыт».,
с. Кулан, ул. Жибек жолы №94	г.Тараз, ул Улбике акына №60
БИН 950140000773	РНН 211 500 220 398
ИИК KZ74070103KSN2105000	ИИК KZ8784913KZ000519239
БИК KKMFKZ2A	Филиал АО «Нурбанк» в г.Тараз
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»	БИН 041 240 000 541
	БИК NURSKZKX
Начальник	Директор
Сванов М.А. _____	Токсейтова Б.Т. _____
«25» июня 2014 года	«25» июня 2014 года

СЧЕТ -ФАКТУРА № 3 от 02 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаз-Бахыт»
БИН и адрес поставщика: БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
ИИК поставщика:р/ ИИК –KZ824322203398K00174 .БИК- VTBAKZKZ, ДО АО БанкВТБ (Казахстан)
Свидетельство по НДС
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)
Условия оплаты по договору (контракту) : перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Жамбылская обл. р-н Т.Рымкулова, с. Кулан
(государство, регион, область, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности№
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: ТОО «Жаз-Бахыт» , БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН-950140000773, «Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения)
Покупатель БИН-950140000773, «Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения получателя)
ИИК покупателя : KZ74070103KSN2105000 ,ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК – KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Став	Сумма		Ставв	Сум
1	За выполненные работы в по капитальному ремонту Дома культуры с. Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской обл. согл. акта выполненных работ за июнь м-ц 2014 г.	работа	1	6428571-43	6428571-43	12%	771428-57	7200000-00		
	Итого				6428571-43	12%	771428-57	7200000-00		

Итого по счету : 7200000-00 (Семь миллионов двести тысяч) тенге 00 тыйын

Руководитель Токсейтова Б.

Главный бухгалтер не предусмотрен

М.П.

ТОО "Жаз-Бахыт" ЖШС

Заказчик: КГУ " Отдел культуры и развития я акимата района Т.Рыскулов акимата района Т.Рыскулова"

форма № 3

Подрядчик: ТОО "Жаз-Бахыт"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Дома культуры с.Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской области

Договор: № 19 от 25 июня 2014 года

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ

С 25 июня по 30 июня 2014 г.

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат / тенге/						НДС=12%	Всего к оплате
	Сначала стр-ва по отчетн.мес. включительн.	из графы 2						
		СМР в сметн. базисных ценах.	СМР фактическ. /тенге/	из них		Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
				По монтаж. оборудован.	Стоимость оборудо-вания			
Наименование этапов работ	Сначала стр-ва по отчетн.мес. включительн.	из графы 2					НДС=12%	Всего к оплате
		СМР в сметн. базисных ценах.	СМР фактическ. /тенге/	из них		Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
				По монтаж. оборудован.	Стоимость оборудо-вания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	7200000	2708942	6302521			126050	771429	7200000
в т.ч. за месяц	7200000	2708942	6302521			126050	771429	7200000
Погашение аванса								
К оплате								7200000

Заказчик: М.Сванов

Подрядчик: Б.Токсейтова

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"

Подрядчик ТОО "Жаз-Бахыт"
Субподрядчик
Договор № 19 от 25 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры с.Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской области

Наименование обьекта: Дом культуры с.Кокдонен

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ с 25 июня по 30 июня 2014.г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0162-36-1	Очистка потолка от известковой окраски	м2	385,47	25,70	--	9907	--	0,18	69
					25,70	--	9907	--	--	--
2.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и перегородок	м2	1140,86	32,87	--	37500	--	0,23	260
					32,87	--	37500	--	--	--
3.	E0115-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	1066,86	331,93	5,08	354123	5422	0,85	908
					156,03	1,21	166462	1294	0,06	69
4.	E0161-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	32,42	1056,57	67,78	34254	2197	3,85	125
					644,33	11,29	20889	366	0,06	2
5.	E0162-36-1	Очистка потолка от известковой окраски	м2	418,13	25,70	--	10746	--	0,18	74
					25,70	--	10746	--	--	--
6.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и перегородок	м2	955,89	32,87	--	31420	--	0,23	218
					32,87	--	31420	--	--	--
7.	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	29,00	215,57	21,24	6252	616	1,29	37
					194,33	3,31	5636	96	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	123,83	74,90	6,81	9275	843	0,46	57
					68,09	1,08	8432	134	0,01	1
9.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	123,83	146,99	6,63	18202	821	0,95	118
					140,36	1,04	17381	129	0,01	2
10.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	36,11	379,30	23,60	13697	852	1,18	42
					196,66	8,22	7101	297	0,04	1
11.	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	36,11	6920,00	--	249881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	21,70	371,23	23,59	8056	512	0,94	20
					156,91	7,99	3405	173	0,04	1
13.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	21,70	5240,00	--	113708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	61,70	415,37	23,43	25628	1446	1,05	65
					175,10	7,73	10804	477	0,04	2
15.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,32	510,22	23,76	2204	103	1,50	6
					250,39	7,73	1082	33	0,04	0
16.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со	м2	61,70	6618,00	--	408331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
17.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,32	5240,00	--	22637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	123,83	153,70	4,80	19033	594	0,46	57
					74,27	1,80	9197	223	0,01	1
19.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	38,15	2860,00	--	109109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-123,83	2800,00	--	-346724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	123,83	4963,00	--	614568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	35,00	320,85	30,15	11230	1055	1,96	69
					290,70	2,90	10174	102	0,19	7
23.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	99,59	59,88	6,55	5963	652	0,36	36
					53,33	1,04	5311	104	0,01	1
24.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	149,80	5,64	0,19	845	28	0,04	6
					5,45	0,02	816	3	0,00	0
25.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	74,90	20,76	0,19	1555	14	0,14	11
					20,57	0,02	1541	1	0,00	0
26.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	150,23	17,38	0,93	2611	140	0,11	17
					16,45	0,14	2471	21	0,00	0
27.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	70,00	116,63	10,56	8164	739	0,70	49
					106,07	1,67	7425	117	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	540,00	197,20	15,96	106488	8618	1,21	651
					181,24	2,52	97870	1361	0,02	12
29.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	260,00	100,07	1,00	26018	260	0,64	167
					99,07	0,16	25758	42	0,00	0
30.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	110,00	67,96	0,50	7476	55	0,44	48
					67,46	0,09	7421	10	0,00	0
31.	Е0109-61-8	Демонтаж чугунных печных плит	т	0,04	2287,78	667,78	80	23	9,64	0
					1620,00	177,57	57	6	0,83	0
32.	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов из плит	м2	36,00	146,03	14,16	5257	510	0,88	32
					131,87	2,23	4747	80	0,02	1
33.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	4,00	101,59	3,33	406	13	0,61	2
					98,26	0,54	393	2	0,00	0
34.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	2,00	244,84	6,45	490	13	1,43	3
					238,39	1,04	477	2	0,01	0
35.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	95,00	29,35	2,80	2788	266	0,18	17
					26,55	0,45	2522	43	0,00	0
36.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	36,00	9,32	0,23	336	8	0,06	2
					9,09	0,05	327	2	0,00	0
37.	Ц0108-596-1	Демонтаж прожектора	шт	2,00	174,32	16,52	349	33	0,94	2
					157,80	2,94	316	6	0,02	0
38.	Ц0108-572-8	Демонтаж распределительных щитков	шт	5,00	203,29	46,69	1016	233	1,20	6
					156,60	9,45	783	47	0,05	0
39.	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительного устройства	шкаф	1,00	729,00	--	729	--	4,19	4
					729,00	--	729	--	--	--
40.	Е0167-7-6	Демонтаж автоматов	шт	71,00	40,78	0,50	2895	36	0,26	18
					40,28	0,09	2860	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	2950,00	13,94	0,06	41123	177	0,10	284
					13,88	--	40946	--	0,00	0
42.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток,коробок	шт	240,00	8,42	--	2021	--	0,06	14
					8,42	--	2021	--	--	--
ИТОГО:							1979654	26280		3495
							554928	5177		103

Накладные расходы :

На монтажные работы	49244
На общестроительные работы	367488
На металломонтажные работы	57
На сантехнические работы	159163
Всего накладных расходов:	575952
Итого с накладными	2555606

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	3495
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	103
- в накладных расходах, чел-ч.	288
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3886

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	153336
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2708942
Итого с временными, 1,8 %	2757703
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	2782522
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2793553
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2821130
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	6302521
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	126050
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6428571
Налог на добавленную стоимость, 12 %	771429
Итого с НДС	7200000

Составил: Сванов М.А

Проверил: Юсупов Б

Сдал: Токсейтова Б.Т

СЧЕТ -ФАКТУРА № 4 от 24 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаз-Бахыт»
БИН и адрес поставщика: БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
ИИК поставщика:р/ ИИК – KZ824322203398K00174 ,БИК- VTBAKZKZ, ДО АО БанкВТБ (Казахстан)
Свидетельство по НДС
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)
Условия оплаты по договору (контракту) : перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Жамбылская обл. р-н Т.Рымкулова, с. Кулан
(государство, регион, область, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности№
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: ТОО «Жаз-Бахыт» , БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН-950140000773, «Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения)
Покупатель: БИН-950140000773, «Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения получателя)
ИИК покупателя : KZ74070103KSN2105000 ,ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК – KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Став	Сумма		Став.	Сум
1	За выполненные работы в по капитальному ремонту Дома культуры с. Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской обл. согл. акта выполненных работ с 01 июля по 23 июля м-ц 2014 г.	работа	1	3671428-57	3671428-57	12%	440571-43	4112000-00		
	Итого				3671428-57	12%	440571-43	4112000-00		

Итого по счету : 4112000-00 (Четыре миллиона сто двенадцать тысяч) тенге 00 тыин

Руководитель Токсейтова

Главный бухгалтер не предусмотрен

ТОО "Жаз-Бахыт" М.П ЖШС

Заказчик: КГУ " Отдел культуры и развития я акимата района Т.Рыскулов акимата района Т.Рыскулова"

форма № 3

Подрядчик: ТОО "Жаз-Бахыт"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Дома культуры с.Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской области

Договор: № 19 от 25 июня 2014 года

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ

с 01 июля по 23 июля 2014г.

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат / тенге/						НДС=12%	Всего к оплате
	Сначала стр-ва по отчетн.мес. включительн.	из графы 2						
		СМР в сметн. базисных ценах.	СМР фактическ. /тенге/	из них		Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
				По монтаж. оборудован.	Стоимость оборудо-вания			
Наименование этапов работ	Сначала стр-ва по отчетн.мес. включительн.	из графы 2					НДС=12%	Всего к оплате
		СМР в сметн. базисных ценах.	СМР фактическ. /тенге/	из них		Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
				По монтаж. оборудован.	Стоимость оборудо-вания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	11312000	4256095	9901961			198039	1212000	11312000
в т.ч. за месяц	4112000	1547153	3599440			71989	440571	4112000
Погашение аванса								
К оплате								4112000

Заказчик: М.Сванов

Сванов

Подрядчик: Б.Токсейтова

Заказчик КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жаз-Бахыт"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры с.Кокдонен районаТ.Рыскулова Жамбылской области

Наименование обьекта: Дом культуры с.Кокдонен

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ С 01 июля по 23 июля 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	м2	385,47	241,12	4,93	92944	1898	0,64	245
					117,43	1,86	45264	718	0,01	4
2.	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2,40	31,00	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	м2	1066,86	207,93	4,29	221833	4574	0,52	558
					84,79	1,64	90459	1747	0,01	8
4.	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2,40	31,00	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских	м2	32,42	286,97	7,65	9304	248	0,93	30
					162,60	2,90	5271	94	0,01	0
6.	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2,40	31,00	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	м2	418,13	241,13	4,93	100825	2059	0,64	266
					117,43	1,86	49100	779	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2,40	31,00 ---	-- ---	74 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Е0115-61- 3	Оштукатуриваниеулучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	940,59	331,94 156,03	5,08 1,21	312218 146762	4780 1140	0,85 0,06	800 61
10.	Е0115-64- 3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	м2	940,59	207,92 84,79	4,29 1,64	195569 79752	4033 1540	0,52 0,01	492 7
11.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2,40	31,00 ---	-- ---	74 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	28,10	4357,12 128,46	44,71 16,75	122435 3610	1256 471	0,78 0,08	22 2
	ИТОГО:						1055495 420218	18850 6489		2415 87

Накладные расходы :

На общестроительные работы	399382
На сантехнические работы	4701
Всего накладных расходов:	404083
Итого с накладными	1459578

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2415
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	87
- в накладных расходах, чел-ч.	202
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2704

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	87575
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1547153
Итого с временными, 1,8 %	1575002
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	1589177
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1595477
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1611227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						3599440		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						71989		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3671429		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						440571		
		Итого с НДС						4112000		

Принял: Сванов

Технадзор:

Сдал:

СЧЕТ -ФАКТУРА № 5 от 28 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаз-Бахыт»
БИН и адрес поставщика: БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
ИИК поставщика:р/ ИИК –KZ824322203398K00174 ,БИК- VTBAKZKZ, ДО АО БанкВТБ (Казахстан)
Свидетельство по НДС
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)
Условия оплаты по договору (контракту) : перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Жамбылская обл. р-н Т.Рымкулова, с. Кулан
(государство, регион, область, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности№
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: ТОО «Жаз-Бахыт» , БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН-950140000773, «Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения)
Покупатель БИН-950140000773, «Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения получателя)
ИИК покупателя : KZ74070103KSN2105000 ,ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК – KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Став	Сумма		Ставка	Сум
1	За выполненные работы в по капитальному ремонту Дома культуры с. Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской обл. согл. акта выполненных работ с 19 августа по 27 августа м-ц 2014 г.	работа	1	5357142-86	5357142-86	12%	642857-14	6000000-00		
	Итого				5357142-86	12%	642857-14	6000000-00		

Итого по счету : 6000000-00 (Шесть миллионов) тенге 00 тыин

Руководитель Токсейтова К.Т.

Главный бухгалтер не предусмотрен М.П.

ТОО "Жаз-Бахыт" ЖШС

Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков" акимата района Т.Рыскулова

форма № 3

Подрядчик: ТОО "Жаз-Бахыт"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Дома культуры с.Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской области

Договор:

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ

за 19-27 августа 2014 г.

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат / тенге/						НДС=12%	Всего к оплате
	Сначала стр-ва по отчетн.мес. включительн.	из графы 2						
		СМР в сметн. базисных ценах.	СМР фактическ. /тенге/	из них		Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
				По монтаж. оборудован.	Стоимость оборудо-вания			
Наименование этапов работ	Сначала стр-ва по отчетн.мес. включительн.	из графы 2					НДС=12%	Всего к оплате
		СМР в сметн. базисных ценах.	СМР фактическ. /тенге/	из них		Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
				По монтаж. оборудован.	Стоимость оборудо-вания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	28475802	10765501	24926297			498526	3050979	28475802
в т.ч. за месяц	6000000	2260235	5252101			105042	642857	6000000
Погашение аванса								
К оплате								6000000

Заказчик: Свалов

Подрядчик:

Заказчик КГУ "Отдела культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жаз-Бахыт"
Субподрядчик
Договор №19 от 25 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры с.Кокдонен районаТ.Рыскулова Жамбылской области

Наименование обьекта: Дом культуры с.Кокдонен

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 19-27 августа 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	160,00	126,50	2,01	20240	322	0,36	57
					59,78	0,76	9564	122	0,00	1
2.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	74,00	267,91	4,23	19825	313	0,75	55
					134,55	0,90	9957	67	0,06	5
3.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	16,00	1922,19	2,63	30755	42	2,30	37
					382,95	0,99	6127	16	0,00	0
4.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	15,30	267,91	4,23	4099	65	0,75	11
					134,55	0,90	2059	14	0,06	1
5.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	15,30	1922,19	2,63	29409	40	2,30	35
					382,95	0,99	5859	15	0,00	0
6.	Е0146-24-	Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	100,00	32,87	--	3287	--	0,23	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	кирпичных стен и потолков								
					32,87	--	3287	--	--	--
7.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	890,00	527,94	10,25	469867	9122	1,97	1750
					313,89	3,85	279364	3427	0,02	17
8.	С11011-42 6	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011	м2	984,34	1180,00	--	1161521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	12,20	4357,14	44,71	53157	546	0,81	10
					128,46	16,75	1567	204	0,08	1
	ИТОГО:						1792160	10451		1979
							317784	3865		24

Накладные расходы :

На общестроительные работы	338096
На сантехнические работы	2041
Всего накладных расходов:	340137
Итого с накладными	2132297

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1979
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	24
- в накладных расходах, чел-ч.	170
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2173

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	127938
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2260235
Итого с временными, 1,8 %	2300919
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	2321627
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2330831
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2353840
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	5252101
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	105042
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5357143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	642857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС 6000000

Принял: Басшы "Т.Рыскулов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ_ Сванов М.А.

Сдал: Директор ТОО "Жаз-Бахыт" Токсейтова Б.Т.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Юсупов Б.

СЧЕТ -ФАКТУРА № 6 от 02 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаз-Бахыт»
БИН и адрес поставщика: БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
ИИК поставщика:р/ ИИК –KZ824322203398K00174 ,БИК- VTBAKZKZ, ДО АО БанкВТБ (Казахстан)
Свидетельство по НДС
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)
Условия оплаты по договору (контракту) : перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Жамбылская обл. р-н Т.Рымкулова, с. Кулан
(государство, регион, область, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности№
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: ТОО «Жаз-Бахыт» , БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН-950140000773, «Т.Рыскулов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения)
Покупатель БИН-950140000773, «Т.Рыскулов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения получателя)
ИИК покупателя : KZ74070103KSN2105000 ,ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК – KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Став	Сумма		Ставка	Сум
1	За выполненные работы в по капитальному ремонту Дома культуры с. Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской обл. согл. акта выполненных работ за август м-ц 2014 г.	работа	1	9967680-36	9967680-36	12%	1196121-64	11163802-00		
	Итого				9967680-36	12%	1196121-64	11163802-00		

Итого по счету : 11163802-00 (Одиннадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот два) тенге 00 тыин

Руководитель Токсейтова Б.Т

Главный бухгалтер не предусмотрен М.П

ТОО "Жаз-Бахыт" ЖШС

Заказчик: КГУ " Отдел культуры и развития я акимата района Т.Рыскулов акимата района Т.Рыскулова"

форма № 3

Подрядчик: ТОО "Жаз-Бахыт"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Дома культуры с.Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской области

Договор: № 19 от 25 июня 2014 года

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ

за август 2014г.

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат / тенге/						НДС=12%	Всего к оплате
	Сначала стр-ва по отчетн.мес. включительн.	из графы 2						
		СМР в сметн. базисных ценах.	СМР фактическ. /тенге/	из них		Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
				По монтаж. оборудован.	Стоимость оборудо-вания			
Наименование этапов работ	Сначала стр-ва по отчетн.мес. включительн.	из графы 2					НДС=12%	Всего к оплате
		СМР в сметн. базисных ценах.	СМР фактическ. /тенге/	из них		Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
				По монтаж. оборудован.	Стоимость оборудо-вания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	22475802	8505266	19674196			393484	2408122	22475802
в т.ч. за месяц	11163802	4249171	9772235			195445	1196122	11163802
Погашение аванса								
К оплате								11163802

Заказчик: М.Сванов

Подрядчик: Б.Токсейтова

Заказчик КГУ "Централизованная библиотечная система отдела культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жаз-Бахыт"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры с.Кокдонен районаТ.Рыскулова Жамбылской области

Наименование обьекта: Дом культуры с.Кокдонен

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-этаж								
1.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	210,00	260,86	2,91	54781	612	0,30	63
					50,20	1,10	10541	231	0,01	1
2.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	530,00	254,87	2,35	135081	1246	0,27	141
					44,77	0,90	23728	477	0,00	2
		2-этаж								
3.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	418,13	260,86	2,91	109073	1218	0,30	125
					50,20	1,10	20989	460	0,01	2
4.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	940,59	254,87	2,35	239728	2210	0,27	250
					44,77	0,90	42110	847	0,00	4
5.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	121,29	19,52	0,15	2367	18	0,11	13
					15,79	0,06	1915	8	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	70,42	241,09	12,44	16978	876	0,41	29
					60,03	4,67	4227	329	0,02	2
7.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	150,23	386,64	16,79	58085	2522	0,52	78
					76,59	6,30	11506	946	0,03	5
8.	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	264,32	374,77	2,76	99059	730	2,02	535
					367,43	1,04	97118	274	0,01	1
9.	C11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	264,32	1070,00	--	282822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	18,45	21898,02	417,85	404018	7709	25,42	469
					3907,13	157,50	72086	2906	0,78	14
11.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,33	99034,93	380,30	32808	126	227,70	75
					38036,25	143,44	12601	48	0,70	0
12.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	179612,58	670,08	12052	45	332,35	22
					54596,25	253,12	3663	17	1,24	0
13.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	18,45	599,34	35,14	11058	648	0,90	17
					142,31	13,23	2626	244	0,07	1
14.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	840,00	14,57	1,24	12235	1039	0,08	67
					13,33	0,47	11196	399	0,00	2
15.	C11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	840,00	38,09	--	31996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	180,00	275,25	5,10	49545	918	0,35	63
					61,83	1,92	11130	345	0,01	1
17.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	150,00	354,25	5,10	53137	765	0,35	53
					61,83	1,92	9275	288	0,01	1
18.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	160,00	433,25	5,10	69320	816	0,35	56
					61,83	1,92	9893	307	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	260,00	620,68	10,24	161376	2661	0,44	115
					77,56	3,82	20166	994	0,02	5
20.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	41,10	4357,14	44,71	179078	1838	0,81	33
					128,46	16,75	5280	688	0,08	3
21.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	42,00	66,28	--	2784	--	0,14	6
					26,65	--	1119	--	--	--
22.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	42,00	377,00	--	15834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	м	120,00	599,88	5,52	71986	663	0,18	21
					29,42	2,06	3531	247	0,01	1
24.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	12,00	367,00	--	4404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	10,00	502,00	--	5020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	8,00	656,00	--	5248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	750,00	12,96	--	9722	--	0,06	45
					12,66	--	9497	--	--	--
28.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,50	200,00	--	12500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	531,66	50,52	1063	101	1,74	3
					301,16	20,28	602	41	0,07	0
30.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	75-1-А6	Котел стальной водогрейный на твердом топливе, тип КВр-0,2КБ, теплопроизводительность 0,2 МВт, 1890x1230x2650 мм	комплект	2,00	555000,00	--	1110000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2252,25	--	2252	--	8,03	8
					1397,25	--	1397	--	--	--
34.	75-6-45	Вводные панели, типа ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт	1,00	117200,00	--	117200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	5,00	584,95	38,75	2925	194	2,65	13
					452,81	15,36	2264	77	0,08	0
36.	Т	Корпус метал.ЩРВ-14	шт.	3,00	1146,00	--	3438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Т	Корпус метал.ЩРВ-18	шт.	2,00	1323,00	--	2646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	55,00	501,20	13,20	27566	726	1,00	55
					227,00	2,30	12485	126	0,01	1
39.	Т	Автомат 3р ВА47-29 25А ИЭК	шт.	3,00	241,00	--	723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Т	Автомат 1р ВА47-29 16А ИЭК	шт.	27,00	81,00	--	2187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Т	Автомат ИЭК УЗО ВД1-63 2Р 25А	шт.	25,00	1030,00	--	25750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 40 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
43.	Т	Автомат ИЭК УЗО ВД1-63 4Р 40А	шт.	2,00	1387,00	--	2774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	170,00	373,88	29,99	63559	5098	1,18	201
					190,58	11,23	32399	1909	0,05	9
45.	С143003-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	м2	170,00	603,00	--	102510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							3616552	32835		2559
							434024	12217		59

Накладные расходы :

На монтажные работы	16269
На общестроительные работы	360736
На сантехнические работы	84559
Всего накладных расходов:	461564
Итого с накладными	4078116

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2559
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	59
- в накладных расходах, чел-ч.	231
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2849

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	171055
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4249171
Итого с временными, 1,8 %	4303566
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	4331253
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4343558
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4374322
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	9772235
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2	195445
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9967680
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1196122
Итого с НДС	11163802

Принял: Составил:

СЧЕТ -ФАКТУРА № 7 от 10 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаз-Бахыт»
БИН и адрес поставщика: БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
ИИК поставщика:р/ ИИК –KZ824322203398K00174 ,БИК- VTBAKZKZ, ДО АО БанкВТБ (Казахстан)
Свидетельство по НДС
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)
Условия оплаты по договору (контракту) : перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Жамбылская обл. р-н Т.Рымкулова, с. Кулан
(государство, регион, область, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности№
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: ТОО «Жаз-Бахыт» , БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН-950140000773, «Т.Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения)
Покупатель БИН-950140000773, «Т.Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения получателя)
ИИК покупателя : KZ74070103KSN2105000 ,ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК – KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	За выполненные работы в по капитальному ремонту Дома культуры с. Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской обл. согл. акта выполненных работ с 7 8августа по 09 сентября 2014 год	работа	1	13660550-00	13660550-00	12%	1639266-00	15299816-00		
	Итого				13660550-00	12%	1639266-00	15299816-00		

Итого по счету : 15299816-00 (Пятнадцать миллионов двести девяносто девять тысяч восемьсот шестнадцать) тенге 00 тыин

Руководитель Токсейтова Т.Т.

Главный бухгалтер не предусмотрен. М.П

Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков" акимата района Т.Рыскулова

форма № 3

Подрядчик: ТОО 'Жаз-Бахыт"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Дома культуры с.Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской области

Договор: №19 от 25 июня 2014 года

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ

С 28.08.2014г по 09.09.2014г.

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат / тенге/						НДС=12%	Всего к оплате
	Сначала стр-ва по отчетн.мес. включительн.	из графы 2						
		СМР в сметн. базисных ценах.	СМР фактическ. /тенге/	из них		Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
				По монтаж. оборудован.	Стоимость оборудо-вания			
Наименование этапов работ	Сначала стр-ва по отчетн.мес. включительн.	из графы 2					НДС=12%	Всего к оплате
		СМР в сметн. базисных ценах.	СМР фактическ. /тенге/	из них		Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
				По монтаж. оборудован.	Стоимость оборудо-вания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	43775618	16540818	38318993			766380	4690245	43775618
в т.ч. за месяц	15299826	5775317	13392696			267854	1639266	15299816
Погашение аванса								
К оплате								15299816

Заказчик:

Басшы "Т.Рыскулов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

Сванов М.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жаз-Бахыт"

Токсейтова Б.Т.

Заказчик КГУ «Отдел культуры и развития языков» акимата района Т.Рыскулова Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жаз-Бахыт"
Субподрядчик
Договор № 19 от 25 июня 2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры с.Кокдонен районаТ.Рыскулова Жамбылской области

Наименование обьекта: Дом культуры с.Кокдонен

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ с 28.08.2014г по09.09.2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	175,47	260,86	2,91	45773	511	0,30	52
					50,20	1,10	8808	193	0,01	1
2.	E0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	529,28	254,87	2,35	134897	1244	0,27	141
					44,77	0,90	23696	476	0,00	2
3.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	58,00	1922,19	2,63	111487	152	2,30	133
					382,95	0,99	22211	57	0,00	0
4.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	39,09	379,71	40,10	14843	1568	1,71	67
					313,09	15,16	12239	593	0,07	3
5.	C12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	11,97	11200,00	--	134064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами	м2	27,12	14500,00	--	393240	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДС 21-13ГУП			--	--	--	--	--	--
7.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	37,20	446,86	128,16	16623	4768	1,03	38
					174,40	44,59	6488	1659	0,17	6
8.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	34,20	4010,00	--	137142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,00	4250,00	--	12750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	23,30	365,39	103,92	8514	2421	0,92	21
					159,65	36,46	3720	850	0,15	3
11.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	17,50	3760,00	--	65800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	5,80	3540,00	--	20532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	28,00	583,00	--	16324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	25,00	1380,00	--	34500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	10,00	2980,00	--	29800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	70,42	1467,85	14,65	103366	1032	1,22	86
					197,43	5,49	13903	386	0,03	2
17.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	75,35	283,54	2,26	21365	170	0,29	22
					49,84	0,34	3755	26	0,00	0
18.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	150,23	935,06	6,13	140474	920	0,44	66
					67,28	2,31	10107	347	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	160,75	111,76	0,57	17966	92	0,09	14
					13,85	0,22	2226	36	0,00	0
20.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	10,52	87,82	0,04	924	--	0,38	4
					68,11	0,01	717	--	0,00	0
21.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,14	10149,31	358,15	1434	51	53,59	8
					8461,12	135,00	1196	19	0,66	0
22.	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной	т	0,14	54900,00	--	7757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	24,00	72,61	0,07	1743	2	0,18	4
					29,27	0,02	702	--	0,00	0
24.	Е0111-36-3	Устройство ковровых покрытий на клее "Бустилат"	м2	22,00	2021,12	5,81	44465	128	0,54	12
					83,06	2,16	1827	48	0,01	0
25.	1301-120	Дорога антрактно-раздвижного занавеса	шт.	1,00	2143,13	--	2143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	1302-125	Дорога антрактного раздвижного занавеса с комплектом блоков, кареток и лебедкой	шт.	1,00	171000,00	--	171000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0161-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов	м2	60,00	1762,73	31,40	105764	1884	7,64	459
					1456,74	4,86	87404	292	0,03	2
28.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	100,00	532,50	3,31	53250	331	1,64	164
					297,56	0,90	29756	90	0,03	3
29.	Е0115-160-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	715,20	154,75	2,35	110675	1681	0,23	163
					42,18	0,90	30169	644	0,00	3
30.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	1,65	2183,04	126,11	3602	208	0,98	2
					142,31	47,81	235	79	0,18	0
31.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	2,70	8077,84	82,51	21810	223	1,55	4
					225,11	31,16	608	84	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	890,00	21,41	1,14	19056	1012	0,03	30
					5,38	0,42	4790	378	0,00	2
33.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	84,00	455,32	9,43	38247	792	1,64	138
					246,85	3,57	20735	300	0,02	1
34.	С11011-59-7	Плиты древесностружечные, тип Д, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	100м2	0,84	33900,00	--	28476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	23,40	739,16	1,55	17296	36	1,12	26
					176,21	0,59	4123	14	0,00	0
36.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,19	11244,84	1453,68	2185	283	53,59	10
					8461,12	135,00	1644	26	0,66	0
37.	С11011-86-4	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,19	97200,00	--	18891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	120,00	570,22	1,53	68426	183	0,32	38
					50,72	0,56	6086	67	0,00	0
39.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	3246,04	102,01	19476	612	6,99	42
					1107,45	39,37	6645	236	0,15	1
40.	С12061-15-2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	6,19	3960,00	--	24520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-81-9	Петля накладная	шт	12,00	40,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-81-3	Задвижка накладная	шт	6,00	142,00	--	852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,12	22751,80	13899,17	2778	1697	48,88	6
					8694,00	5250,94	1062	641	20,52	3
44.	С12021-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	т	0,12	105100,00	--	12834	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0109-22-1	Монтаж балок	т	0,10	6277,98	1285,22	602	123	26,45	3
					4269,38	486,57	409	47	5,24	1
46.	С12021-118	Ригели фахверка	т	0,10	110400,00	--	10584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,07	21898,02	417,85	1555	30	25,42	2
					3907,13	157,50	277	11	0,62	0
48.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,07	599,34	35,14	43	2	0,90	0
					142,31	13,23	10	1	0,05	0
49.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	169381,57	2282,62	532	7	49,11	0
					9315,00	863,44	29	3	3,37	0
50.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179612,58	670,08	395	1	332,35	1
					54596,25	253,12	120	1	0,99	0
51.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8,60	1833,02	10,25	15764	88	1,97	17
					313,89	3,85	2699	33	0,02	0
52.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	8,60	21,41	1,14	184	10	0,03	0
					5,38	0,42	46	4	0,00	0
53.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,48	22,68	0,06	147	--	0,03	0
					6,68	0,03	43	--	0,00	0
54.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	6,48	2277,01	123,98	14755	803	0,68	4
					134,03	46,44	869	301	0,18	1
55.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	4,70	570,22	1,53	2680	7	0,32	2
					50,72	0,56	238	3	0,00	0
56.	Ц0108-123-7	Замена стеллажей металлических 40штх3м	м	30,00	496,50	60,50	14895	1815	2,00	60
					306,00	13,50	9180	405	0,08	2
57.	1302-18	Стеллаж библиотечный двухсторонний	шт.	10,00	12079,00	--	120790	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	1302-20	Стеллаж читательский двухместный	шт.	6,00	-- 6042,00	-- --	-- 36252	-- --	-- --	-- --
59.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	83,84	-- 27,10	-- --	-- 2272	-- --	-- --	-- --
60.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	83,84	-- 108,20 21,64	-- -- --	-- 9071 1814	-- -- --	-- 0,45 --	-- 38 --
61.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	166,57	164,61 124,20	0,09 0,02	27420 20688	15 4	0,74 0,00	124 0
62.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	260,00	82,97 44,38	21,06 5,41	21571 11538	5476 1407	0,24 0,03	63 7
63.	С11031-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	286,00	217,00 --	-- --	62062 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	36,00	1069,41 178,50	11,03 4,13	38499 6426	397 149	1,11 0,02	40 1
65.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	4,00	2934,39 165,60	15,41 5,63	11738 662	62 23	0,93 0,02	4 0
66.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9194,48 445,05	49,05 19,69	18389 890	98 39	2,55 0,07	5 0
67.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	50,00	433,25 61,83	5,10 1,92	21662 3092	255 96	0,35 0,01	18 0
68.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	5,03	162,41 119,45	0,07 0,02	817 601	-- --	0,74 0,00	4 0
69.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	50,00	12,96	--	648	--	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			12,66	--	633	--	--	--
70.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	47,37	27,10	--	1284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	47,37	108,20	--	5125	--	0,45	22
					21,64	--	1025	--	--	--
72.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00	47,00	0,20	470	2	0,29	3
					45,50	0,10	455	1	0,00	0
73.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	10,00	156,00	--	1560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	48,50	0,20	970	4	0,29	6
					47,00	0,10	940	2	0,00	0
75.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	20,00	182,00	--	3640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	50,00	62,70	0,20	3135	10	0,34	17
					57,80	0,10	2890	5	0,00	0
77.	С151801-1 45	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	50,00	68,00	--	3400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,09	16300,00	--	1467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	70,00	92,40	--	6468	--	0,50	35
					90,00	--	6300	--	--	--
80.	С151803-4 8	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм,	1000шт	0,07	26100,00	--	1827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2								
81.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0
82.	Т	Автомат ВА5735 100А	шт.	4,00	3946,00	--	15784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	2,00	1008,70	32,70	2017	65	2,00	4
					441,00	4,50	882	9	0,03	0
84.	Т	Автомат ВА5735 250А	шт.	2,00	5026,00	--	10052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Т	Скоба 6мм круглая ИЭК	шт.	8,00	37,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	2950,00	113,54	73,85	334943	217857	0,26	774
					39,69	28,10	117086	82895	0,15	454
87.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	2800,00	73,10	20,80	204680	58240	0,14	392
					23,40	4,40	65520	12320	0,03	71
88.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,00	39710,00	--	39710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,00	62459,00	--	62459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С151601-1 208Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,50	98287,00	--	49144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С151601-1 209Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,30	140962,00	--	42289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	150,00	113,20	42,70	16980	6405	0,25	38
					40,50	9,30	6075	1395	0,05	8
93.	С151601-5	Кабели силовые с алюминиевыми	1000м	0,15	940900,00	--	141135	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	49	жилами с пластмассовой изоляцией			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
94.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	29,00	313,00	131,00	9077	3799	0,75	22
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					119,00	36,90	3451	1070	0,21	6
95.	Т	Светильник RKL 260	шт.	20,00	2639,00	--	52780	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
96.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	9,00	871,00	--	7839	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
97.	Ц0108-593 -7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	102,00	357,50	164,00	36465	16728	0,82	84
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					131,00	46,60	13362	4753	0,27	28
98.	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	шт	7,00	365,00	--	2555	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
99.	С151702-36	Светильники тип ЛП028-2Х20-003-УХЛ4	шт	21,00	1500,00	--	31500	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
100.	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	шт	74,00	2290,00	--	169460	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
101.	С151706-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	шт	36,00	81,00	--	2916	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
102.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	144,00	82,00	--	11808	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
103.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	148,00	101,00	--	14948	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
104.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	144,00	17,00	--	2448	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
105.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	148,00	14,00	--	2072	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	35,00	49,00	--	1715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Ц0108-636-4	Арматура осветительная сценическая: прожектор с дистанционным управлением	шт	7,00	6312,00	--	44184	--	25,00	175
					4635,00	--	32445	--	--	--
108.	С151703-18	Прожектор типа Ж001-250-01-УХЛ1	шт	7,00	16100,00	--	112700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С151706-68	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-127-500	шт	7,00	818,00	--	5726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	1302-15	Пульт дистанционного управления к прожекторам	комп	1,00	5200,00	--	5200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1котел	2,00	10558,27	1712,39	21117	3425	46,00	92
					7965,00	641,25	15930	1283	3,13	6
112.	Е0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1бак	1,00	10497,57	99,32	10498	99	8,67	9
					1413,00	38,25	1413	38	0,18	0
113.	Е0118-13-2	Установка дымососов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	2,00	4271,56	221,06	8543	442	16,30	33
					2790,00	83,25	5580	167	0,41	1
114.	75-2-А26	Дымосос центробежный для отсоса запыленных дымовых газов, марка Д-3,5, производительность 4,3 тыс. м3/ч, установленная мощность 3 кВт	шт	2,00	68400,00	--	136800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0118-13-5	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т	1насос	2,00	8504,11	707,11	17008	1414	31,00	62
					5332,50	265,50	10665	531	1,29	3
116.	С131002-3	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 45/30, подача 45 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	35200,00	--	70400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,00	10263,47	23,09	20527	46	0,90	2
					157,50	9,00	315	18	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Е0118-13-1	Установка ручных насосов	1насос	1,00	3223,67	120,17	3224	120	13,00	13
					2218,50	45,00	2218	45	0,22	0
119.	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0109-53-2	Монтаж газоходов 150х150	т	0,15	9850,48	1162,95	1521	180	46,60	7
					7357,50	108,00	1136	17	0,53	0
121.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,09	63600,00	--	5983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,06	47200,00	--	2847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,00	20,61	0,02	82	--	0,02	0
					4,05	--	16	--	--	--
124.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	4,00	240,16	92,82	961	371	0,59	2
					100,80	34,88	403	140	0,17	1
125.	С11031-155	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м3	0,23	2380,00	--	547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	5,50	191,79	26,19	1055	144	0,91	5
					151,65	9,90	834	54	0,05	0
127.	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03	97200,00	--	2935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0109-2-4	Монтаж дымовой трубы с креплением	т	0,33	6657,94	2532,82	2173	827	16,85	5
					3058,28	496,31	998	162	1,70	1
129.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	7,78	2250,00	--	17505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,05	63600,00	--	3053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С11011-87 5	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,02	64200,00	--	1091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,02	44300,00	--	664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00	119700,00	--	138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,40	21,80	0,05	118	--	0,03	0
					5,81	0,02	31	--	0,00	0
135.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	5,40	2234,73	99,18	12068	536	0,59	3
					116,55	37,15	629	201	0,18	1
136.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	62566,88	6788,50	4442	482	253,00	18
					45675,00	2565,00	3243	182	12,52	1
137.	С130806-59	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32мм, толщина стенки 3,0 мм	м	71,28	149,00	--	10621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,07	147905,62	23407,87	10501	1662	159,00	11
					27900,00	8842,50	1981	628	43,19	3
139.	Е0118-2-1	Демонтаж котлов стальных	1котел	2,00	3870,96	684,96	7742	1370	18,40	37
					3186,00	256,50	6372	513	1,25	3
140.	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций дымовой трубы и газоходов	т	0,48	2777,15	762,27	1335	366	9,85	5
					1539,00	188,10	740	90	0,82	0
141.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	92,44	27,84	26,18	2573	2420	0,01	1
					1,66	7,20	153	666	0,03	2
142.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	6,96	218,93	--	1524	--	1,54	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами			218,93	--	1524	--	--	--
143.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	71,00	88,41	1,24	6277	88	0,57	40
					87,17	0,20	6189	14	0,00	0
144.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	62566,88	6788,50	4442	482	253,00	18
					45675,00	2565,00	3243	182	12,52	1
145.	С130806-59	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32мм, толщина стенки 3,0 мм	м	71,28	149,00	--	10621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,91	134,10	--	1999	--	0,97	14
					134,10	--	1999	--	--	--
147.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	84,49	6,48	6,48	547	547	--	--
					--	2,10	--	178	0,01	1
148.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	84,49	21,55	4,52	1820	382	0,11	9
					17,03	--	1439	--	--	--
149.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	120,00	564,32	6,63	67718	796	0,70	84
					108,68	1,76	13042	211	0,01	1
150.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,92	22600,00	--	43392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						4671559	350614		4198
							697000	117856		640

Накладные расходы :

На монтажные работы	154382
На общестроительные работы	565636
На металломонтажные работы	4788
На сантехнические работы	78775
Всего накладных расходов:	803580
Итого с накладными	5475140

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 4198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						640		
		- в накладных расходах, чел-ч.						408		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						5246		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						300177		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5775317		
		Итого с временными, 1,8 %						5870773		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						5919360		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5940954		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5994940		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						13392696		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						267854		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13660550		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1639266		
		Итого с НДС						15299816		

Принял: Басшы "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ Сванов М.А.

Сдал: Директор ТОО "Жаз-Бахыт" Токсейтова Б.Т.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) Юсупов Б.

СЧЕТ -ФАКТУРА № 9 от 26 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаз-Бахыт»
БИН и адрес поставщика: БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
ИИК поставщика:р/ ИИК –KZ824322203398K00174 БИК- VTBAKZKZ, ДО АО БанкВТБ (Казахстан)
Свидетельство по НДС
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)
Условия оплаты по договору (контракту) : перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Жамбылская обл. р-н Т.Рымкулова, с. Кулан
(государство, регион, область, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности№
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: ТОО «Жаз-Бахыт» , БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН-950140000773, «Т.Рыскулов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения)
Покупатель БИН-950140000773, «Т.Рыскулов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения получателя)
ИИК покупателя : KZ74070103KSN2105000 ,ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК – KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Став	Сумма		Ставка	Сум
1	За выполненные работы в по капитальному ремонту Дома культуры с. Коклонен района Т.Рыскулова Жамбылской обл. согл. акта выполненных работ с 19 сентября по 29 сентября 2014 г.	работа	1	273472-32	273472-32	12%	32816-68	306289-00		
	Итого				273472-32	12%	32816-68	306289-00		

Итого по счету : 306289-00 (Триста шесть тысяч двести восемьдесят девять) тенге 00 тыин

Руководитель Токсенова Б.Т.

Главный бухгалтер не предусмотрен. М.П

ТОО "Жаз-Бахыт" ЖШС

Типовая межведомственная форма КС-3

Справка
о стоимости выполненных работ с 19 сентября по 25 сентября 2014 г.

Заказчик: "Т.Рыскулов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі"КММ
Подрядчик: ТОО "Жаз-Бахыт"
Дополнительное соглашение № 1 от 07. 08.2014 г.к договору № 19 от 25 июня 2014 года.
Наименование работ: "Капитальный ремонт Дома культуры в с. Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской области"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				за отчетный период			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Почие затраты	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт Дома культуры в с. Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской области	49901406	49901406				273472	32817		306289
	в том числе НДС		5346579		5346579			32817		32817
	Удержание 5% гарантии качества									
	в том числе НДС									
	Итого к оплате без НДС:		**44554827**							**273472**
	Сумма НДС 12%		**5346579**							**32817**
	Всего к оплате		**49901406**							**306289**

Заказчик:
Басшы "Т.Рыскулов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі"КММ М.Сванов

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаз-Бахыт" Б.Токсейтова

6800

Заказчик КГУ "Отдела культуры и развития языков" акимата района Т.Рыскулова

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жаз-Бахыт"
Субподрядчик
Договор № 19 от 25 июнь 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры с.Кокдонен районаТ.Рыскулова Жамбылской области

Наименование обьекта: Дом культуры с.Кокдонен

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ с 19 по 25 сентября 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-522 -8	Замена кресел	кресело	102,00	1503,70	800,00	153377	81600	3,70	377
					673,00	177,00	68646	18054	1,03	105
2.	Е0109-57-5	Монтаж ограждений	т	0,30	22247,56	8912,18	6674	2674	54,30	16
					10170,00	1974,78	3051	592	7,58	2
3.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,30	134000,00	--	40200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,70	20,36	0,02	177	--	0,02	0
					4,16	--	36	--	--	--
	ИТОГО:						200428	84273		394
							71733	18646		107

Накладные расходы :

На монтажные работы	78030
На общестроительные работы	33
На металломонтажные работы	3279
Всего накладных расходов:	81342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						281770		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							394	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							107	
		- в накладных расходах, чел-ч.							41	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							542	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						16906		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						298676		
		Итого с временными, 1,8 %						304052		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						306788		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						308004		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						311045		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						268110		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						5362		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						273472		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						32817		
		Итого с НДС						306289		

Принял: Басшы "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ Сванов М.А.

Сдал: Директор ТОО "Жаз-Бахыт" Токсейтова Б.Т.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) Юсупов Б.

СЧЕТ -ФАКТУРА № 8 от 22 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаз-Бахыт»
БИН и адрес поставщика: БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
ИИК поставщика:р/ ИИК –KZ824322203398K00174 .БИК- VTBAKZKZ, ДО АО БанкВТБ (Казахстан)
Свидетельство по НДС
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)
Условия оплаты по договору (контракту) : перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Жамбылская обл. р-н Т.Рымкулова, с. Кулан
(государство, регион, область, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности№
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: ТОО «Жаз-Бахыт» , БИН- 041240000541 ,Республика Казахстан, Жамбыл. обл., г. Тараз, ул.Улбике акына,60
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН-950140000773, «Т.Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения)
Покупатель БИН-950140000773, «Т.Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»КММ , с.Кулан, ул.Жибек жолы , № 94
(БИН, наименование и адрес местонахождения получателя)
ИИК покупателя : KZ74070103KSN2105000 ,ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК – KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Став	Сумма		Ставка	Сум
1	За выполненные работы в по капитальному ремонту Дома культуры с. Коклонен района Т.Рыскулова Жамбылской обл. согл. акта выполненных работ с 09 сентября по 19 сентября 2014 г.	работа	1	5195981-25	5195981-25	12%	623517-75	5819499-00		
	Итого:				5195981-25	12%	623517-75	5819499-00		

Итого по счету : 5819499-00 (Пять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девяносто девять) тенге 00 тыин

Руководитель Тажеитова Б.Т.

Главный бухгалтер не предусмотрен. М.П

ТОО "Жаз-Бахыт" ЖШС

форма № 3

Подрядчик: ТОО "Жаз-Бахыт"
Наименование объекта: Капитальный ремонт Дома культуры с.Кокдонен района Т.Рыскулова Жамбылской области

Договор: № 19 от 25 июня 2014 года

СПРАВКА № 3
О стоимости выполненных работ
С 09.09.2014г по 19.09.2014г.

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат / тенге/							Всего к оплате
	Сначала стр-ва по отчетн.мес. включительн.	из графы 2					НДС=12%	
		СМР в сметн. базисных ценах.	СМР фактическ. /тенге/	из них		Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
				По монтаж. оборудован.	Стоимость оборудо-вания			
Наименование этапов работ	Сначала стр-ва по отчетн.мес. включительн.	из графы 2					НДС=12%	Всего к оплате
		СМР в сметн. базисных ценах.	СМР фактическ. /тенге/	из них		Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
				По монтаж. оборудован.	Стоимость оборудо-вания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	49595117	18738048	43413092			868262	5313763	49595117
в т.ч. за месяц	5819499	2197230	5094099			101882	623518	5819499
Погашение аванса								
К оплате								5819499

Заказчик:

Басшы "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

Сванов М.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жаз-Бахыт"

Токсейтова Б.Т.

Заказчик КГУ "Отдел культуры и развития языков" акимата района Т.Рыскулова Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жаз-Бахыт"
Субподрядчик
Договор № 19 от 25 июня 2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры с.Кокдонен районаТ.Рыскулова Жамбылской области

Наименование обьекта: Дом культуры с.Кокдонен

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ с 09 сентября по 19 сентября 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-522 -8	Замена кресел	кресело	148,00	1503,70	800,00	222548	118400	3,70	548
					673,00	177,00	99604	26196	1,03	152
2.	1302-10	Кресло зрительного зала	шт.	250,00	5160,00	--	1290000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-102 -1	Монтаж шкафа пожарной сигнализации	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
4.	ТЦена	Шкаф пожарной сигнализации	шт	1,00	29240,00	--	29240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-667 -2	Монтаж приемно-контрольных, пусковых блоков	шт	3,00	7509,60	1,60	22529	5	38,00	114
					7155,00	--	21465	--	--	--
6.	ТЦена	Пульт контроля и управления С 2000-М	шт	1,00	13623,00	--	13623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТЦена	Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ	шт	1,00	5192,00	--	5192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	ТЦена	Блок индикации С 2000 БИ	шт	1,00	9802,00	--	9802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-682 -1	Монтаж информатора телефонного	шт	1,00	768,00	--	768	--	4,00	4
					716,00	--	716	--	--	--
10.	ТЦена	Информатор телефонный С 2000-ИТ	шт	1,00	10010,00	--	10010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-667 -7	Монтаж блока линейного	луч	1,00	248,50	0,20	248	--	1,30	1
					239,00	--	239	--	--	--
12.	ТЦена	Контроллер двухпроволной линии связи С 2000-КДЛ	шт	1,00	5316,00	--	5316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-668 -2	Монтаж извещателя дымового	шт	45,00	369,90	1,60	16646	72	2,00	90
					347,00	--	15615	--	--	--
14.	ТЦена	Извещатель дымовой ДИП 34А	шт	45,00	2170,00	--	97650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-668 -3	Монтаж извещателя теплового	шт	2,00	457,50	1,60	915	3	2,00	4
					437,00	--	874	--	--	--
16.	ТЦена	Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП	шт	2,00	1744,00	--	3488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-668 -1	Монтаж извещателя ручного	шт	8,00	153,50	--	1228	--	1,00	8
					144,00	--	1152	--	--	--
18.	ТЦена	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А	шт	8,00	1495,00	--	11960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0110-669 -3	Монтаж блока питания	шт	2,00	994,30	1,60	1989	3	5,00	10
					936,00	--	1872	--	--	--
20.	ТЦена	Блок питания РИП 12-1,5-7	шт	2,00	2160,00	--	4320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-121	Монтаж аккумулятора	шт	2,00	380,30	--	761	--	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-2										
					333,00	--	666	--	--	--
22.	ТЦена	Аккумуляторная батарея АКБ 18 А/ч	шт	2,00	2492,00	--	4984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-409 -1	Монтаж кабельного канала по стенам и колоннам с креплением скобами	м	400,00	108,60	48,90	43440	19560	0,22	88
					39,60	12,20	15840	4880	0,07	28
24.	ТЦена	Кабельный канал 20х10 мм	шт	400,00	28,00	--	11200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	400,00	27,70	2,10	11080	840	0,10	40
					19,70	0,50	7880	200	0,00	1
26.	Ц0110-671 -2	Монтаж провода при открытой проводке для систем ОПС:провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	60,00	61,10	0,80	3666	48	0,28	17
					48,80	0,10	2928	6	0,00	0
27.	С151601-9 87Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг-LS 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	25285,00	--	506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151601-9 88Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг-LS 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,44	32259,00	--	14194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0110-386 -7	Монтаж звукового оповещателя	шт	10,00	332,40	--	3324	--	2,00	20
					317,00	--	3170	--	--	--
30.	ТЦена	Оповещатель комбинированный ОПОП 124-7	шт	10,00	571,00	--	5710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	10,00	241,70	91,00	2417	910	0,82	8
					131,00	25,70	1310	257	0,15	1
32.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	10,00	462,00	--	4620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-409	Монтаж кабельного канала по стенам	м	284,00	108,60	48,90	30842	13888	0,22	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	и колоннам с креплением скобами								
					39,60	12,20	11246	3465	0,07	20
34.	ТЦена	Кабельный канал 20х10 мм	шт	284,00	28,00	--	7952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-148 -1	Монтаж кабеля в проложенных каналах, масса 1 м до 1 кг	м	284,00	27,70	2,10	7867	596	0,10	28
					19,70	0,50	5595	142	0,00	1
36.	Ц0110-671 -2	Монтаж провода при открытой проводке для систем ОПС:провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	16,00	61,10	0,80	978	13	0,28	4
					48,80	0,10	781	2	0,00	0
37.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,30	39710,00	--	11913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-121 -2	Монтаж аккумулятора	шт	2,00	380,30	--	761	--	2,00	4
					333,00	--	666	--	--	--
39.	ТЦена	Аккумуляторная батарея АКБ 18 А/ч	шт	2,00	2492,00	--	4984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0110-40-3	Установка шита	шт	1,00	332,30	23,87	332	24	0,20	0
					100,35	9,02	100	9	0,05	0
41.	1302-173	Щит пожарный ЩПД	шт.	1,00	5080,00	--	5080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	1302-166	Огнетушитель порошковый ОП-2	шт.	4,00	2540,00	--	10160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1937332	154859		1068
							193992	35267		205

Накладные расходы :

На монтажные работы 209408

Всего накладных расходов: 209408

Итого с накладными 2146740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1068
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	205
- в накладных расходах, чел-ч.	201
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1474

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	50490
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2197230
Итого с временными, 1,8 %	2213286
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	2221458
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2225090
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2234170
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	5094099
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	101882
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5195981
Налог на добавленную стоимость, 12 %	623518
Итого с НДС	5819499

Принял: Басшы "Т.Рыскулов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ Сванов М.А.

Сдал: Директор ТОО "Жаз-Бахыт" Токсейтова Б.Т.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инженер) Юсупов Б.