Ижер

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Бекітемін:**

«Мемсараптама» РМК-ның
Батыс Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

..... Б. Б. Сейтқали

**«БҚО Орал қаласы А.Н.Островский атындағы театр ғимаратының төбе жабынының құрылым элементтерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу»**
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 09 желтоқсандағы № 09-0692/14

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫСШЫ:**
«БҚО әкімдігі мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының А. Н. Островский атындағы драма театры» МКҚК

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**
«Эркер» ЖШС
Орал қаласы

Орал қаласы

# АЛҒЫ СӨЗ

**«БҚО Орал қаласы А.Н.Островский атындағы театр ғимаратының төбе жабынының құрылым элементтерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалымен берілді.

**«Мемсараптама» РМК-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Утверждаю:**

Директор
Филиала РГП «Госэкспертиза»
по Западно-Казахстанской
области

.....Б. Б. Сейтқали

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 09-0692/14 от 09 декабря 2014 года

по рабочему проекту
**«Капитальный ремонт по замене конструктивных элементов кровли здания театра им.А.Н.Островского в г.Уральск ЗКО»**

**ЗАКАЗЧИК:**
ГККП «Драматический театр
им.А.Н.Островского Управления
культуры, архивов и документации
акимата ЗКО»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
ТОО «Эркер»
г.Уральск

г.Уральск

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт по замене конструктивных элементов кровли здания театра им.А.Н.Островского в г.Уральск ЗКО»** выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области.

**Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области.**

**1. НАИМЕНОВАНИЕ:** Рабочий проект **«Капитальный ремонт по замене конструктивных элементов кровли здания театра им.А.Н.Островского в г.Уральск ЗКО»** разработан в 2014 году.

Настоящее заключение выполнено на основании договора от 19 ноября 2014 года №0621 между Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО и ТОО «Эркер».

**2. ЗАКАЗЧИК:** ГККП «Драматический театр им.А.Н.Островского Управления культуры, архивов и документации акимата ЗКО».

**3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО«Эркер». Лицензия от 16.07.2014 года №14010235, II категория. Лицензия от 08.08.2014 года №14011498 на осуществление работ на памятниках истории и культуры.

**ГИП** - Цыплаков В.Н. Приказ №38 от 28.10.2014 года.

**4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции.

**5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**5.1. Основание для разработки:**

задание на проектирование от 30.10.2014 года, утверждённое заказчиком ГККП «Драматический театр им.А.Н.Островского Управления культуры, архивов и документации акимата ЗКО»;

техническое заключение от 03.11.2014 года на конструктивные элементы здания драматического театра им. А.Н.Островского и технического состояния крыши, выполненное АО «НЦ «Курылысконсалтинг». Эксперт Идресов М.С. Аттестат эксперта АДС и ЖКХ №01567 от 07.05.2012 года.

дефектный акт от 30.10.2014 года, утверждённый ГККП «Драматический театр им.А.Н.Островского Управления культуры, архивов и документации акимата ЗКО»;

перечень оборудования и материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, утвержденный заказчиком – директором ГККП «Драматический театр им.А.Н.Островского Управления культуры, архивов и документации акимата ЗКО» Зеленцовым Ю.А.

**5.2. Перечень документации представленной на экспертизу:**

Том 1. Пояснительная записка. Исходные данные.

Том 2. Альбом 1. Чертежи марки АС.

Том 3. Сметная документация.

**5.3. Цель и назначение объекта капитального ремонта**

Настоящим проектом, на основании задания на проектирование и дефектного акта, предусматривается капитальный ремонт по замене конструктивных элементов кровли здания театра им. А.Н.Островского в г.Уральск.

**6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ**

**6.1. Место размещения объекта и характеристика площадки**

Здание театра им. А.Н.Островского расположено в центральной части г.Уральска по ул. Д.Нурпейсовой, 17.

**Природно-климатические условия района**

Климатический район - IIIA

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 31°С.

Вес снегового покрова - 0,70 кПа

Скоростной напор ветра - 0,45 кПа.

Глубина промерзания грунта 1,6м.

**Существующее положение**

Здание театра им. А.Н.Островского является памятником архитектуры XIX века.



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Здание - двухэтажное.
Фундаменты - из красного кирпича;
Стены и перегородки - из кирпича, ГВЛ;
Фасад - штукатурка, шпаклевка, покраска фасадными красками;
Перекрытия - ж/бетонные плиты;
Покрытие чердачное - доски по балкам;
Полы - бетонные, линолеумные, деревянные, керамическая плитка;
Внутренние стены - штукатурка, покраска, керамическая плитка;
Кровля - двухскатная, стропильная покрытая кровельным железом;
Окна - деревянные;
Двери - железные, деревянные;
Отмостка - бетонная.
Кровля из-за длительного использования протекает, появились дефекты в конструктивных элементах карниза, фартука, коньков и примыканий к стенам и парапетам, в деревянных элементах кровли и обрешетке.
Парапет крыши требует ремонта.
Выходы на крышу находятся в плохом состоянии и требуют ремонта.
Существующим вытяжным камерам также необходим ремонт.

**6.2. Проектные решения**

**6.2.1. Архитектурно-строительные решения**

Проектные решения по капитальному ремонту согласованы с ГУ «Государственная инспекция по охране историко-культурного наследия ЗКО»
Настоящим проектом предусматривается:
Устройство стропильной двухскатной кровли с покрытием из оцинкованного профилированного листа марки Н44-1000-0,7;
Огнезащита деревянных конструкций крыши;
Устройство пароизоляции из пленки «Ютафол»;
Устройство карниза, конька из листового материала;
Полный демонтаж существующих покрытий (гладкого листа);
Ремонт кирпичной кладки парапета, карнизов;
Устройство теплоизоляции толщиной 150 мм из минеральной ваты марки П-75;
Ремонт вытяжных венткамер;
Ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт, дымовых люков, парапета;
Устройство обрешетки из досок;
Устройство фартуков, обрамлений дымовых люков, примыканий кровли к стенам, парапетам из листовой стали;
Ремонт кирпичной кладки карниза;
Устройство декоративного ограждения кровли;
Устройство водосточных труб.

**6.3.Охрана окружающей среды**

Ввиду отсутствия вредных технологических выбросов, вызывающих загрязнение участка, а также воздушного и водного бассейнов, специальных мероприятий по защите окружающей среды проектом не предусмотрено. Загрязнение атмосферы при производстве работ носит локальный кратковременный характер.

**6.4. Организация капитального ремонта**

Все работы по объекту должны выполняться специализированной организацией, имеющей достаточный опыт в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, с соблюдением Законодательства РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», имеющей следующие лицензии:
на осуществление археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры;
на занятие строительно-монтажными работами II категория;
Организационно-техническая подготовка к строительству должна обеспечить планомерное развертывание и осуществление строительно-монтажных работ



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

индустриальными поточными методами и включает в себя организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке.

В подготовительный период предусматривается выполнение строительно-монтажных работ в объемах и очередности, а также осуществляется организационно-производственная подготовка.

В ее состав входит:

устройство временных зданий и сооружений;

установка временного ограждения (сигнальная лента);

доставка и складирование строительных материалов;

доставка инструментов и строительного инвентаря на строительную площадку.

Строительно-монтажные работы могут начинаться только после выполнения подготовительных работ.

Согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» нормативный срок продолжительности капитального ремонта составляет 2 месяца.

**6.5. Сметная документация**

Сметная документация разработана в соответствии с "Порядком разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство" СН РК 1.02-03-2011, введенный в действие с 15.08.2012 года приказом № 411.

Сметная документация на капитальный ремонт составлена в ценах и нормах 2001 года согласно СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения стоимости строительства в Республике Казахстан", введённых в действие с 1.10.2003 года приказом Комитета по делам строительства МИТ РК за № 261 от 30.06.2003 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-12;

сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);

сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан";

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства № 791 от 11.09 2007 года переход к текущей и прогнозной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

2015г.г. согласно изменениям и дополнениям № 496-IV в Законе "О республиканском бюджете на 2012 -2014 годы" от 24.11.2011 года, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу № 8 заседания РБК от 04.04.2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно СН РК 8.02-02-2002 (п. 4.7.12) в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

## 7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

### 7.1. Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект **«Капитальный ремонт по замене конструктивных элементов кровли здания театра им.А.Н.Островского в г.Уральск ЗКО»** выполнен в полном объёме в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий»

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта.

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком проекта установлен второй (нормальный) уровень ответственности.

### 7.2. Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по ЗКО в рабочий проект внесены следующие изменения и дополнения:

**Раздел АС**

1. В составе чертежей крыши здания театра представлены архитектурные решения решеток ограждения кровли, водосточных воронок, выполненные с учётом архитектурного облика театра в целом, как памятника архитектуры 19 века. Данные решения согласованы с ГУ «Государственная инспекция по охране историко-культурного наследия ЗКО» В сметной документации отражены данные затраты.

**Технико-экономические показатели**

**Таблица 1**

| № п/п | Наименование показателя. | Ед. изм. | Показатели | | Примечание + увеличение, - уменьшение |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Заявл. до экспертизы | Рекомендуемые к утверждению | |
| 1. | Общая сметная стоимость капитального ремонта<br>в базовых ценах 2001 г.<br>в том числе: СМР<br>оборудование<br>прочие затраты | млн. тенге | 8,037<br>7,928<br>-<br>0,109 | 8,037<br>7,928<br>-<br>0,109 | -<br>-<br>-<br>- |
| 2. | Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущем и прогнозном уровне цен 2014-2015г.г.<br>в том числе: СМР<br>оборудование<br>прочие затраты | млн. тенге | 25,045<br>20,276<br>-<br>4,769 | 25,045<br>20,276<br>-<br>4,769 | -<br>-<br>-<br>- |



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Из них<br>2014г. (ПИР и экспертиза)<br>2015г. | млн. тенге | | 1,200<br>23,845 | - |
| 4. | Продолжительность капитального ремонта | мес | 2 | 2 | - |

**8. ВЫВОДЫ:**

**1.** С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт по замене конструктивных элементов кровли здания театра им. А.Н.Островского в г.Уральск ЗКО»** соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

| | |
|---|---|
| Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовых ценах 2001 г. | 8,037 млн. тенге |
| в том числе: СМР | 7,928 млн. тенге |
| оборудование | - |
| прочие затраты | 0,109 млн. тенге |
| Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущем и прогнозном уровне цен 2014-2015г.г. | 25,045 млн. тенге |
| в том числе: СМР | 20,276 млн. тенге |
| оборудование | - |
| прочие затраты | 4,769 млн. тенге |
| Продолжительность капитального ремонта | 2 мес |

**2.** Настоящее экспертное заключение выдано с учетом исходных материалов (данных) утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Эркер» в соответствии с условиями договора от 19 ноября 2014 года №0621.

**3.** Заказчику при строительстве получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

**4.** Заказчик при приемке документации по проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению

**5.** Заказчику, во исполнение Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года № 1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**8. ТҰЖЫРЫМДАР:**

**1.** Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, **«БҚО Орал қаласы А.Н.Островский атындағы театр ғимаратының төбе жабынының құрылым элементтерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізігі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

| | |
|---|---|
| 2001 ж.базалық бағадағы күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны | 8,037 млн. теңге |
| Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары | 7,928 млн. теңге |
| жабдықтар | - |
| басқа шығындар | 0,109 млн. теңге |



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

| | |
|---|---|
| 2014-2015 жж. ағымдағы және болжамды деңгей бағалардағы күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны | 25,045 млн. теңге |
| Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары | 20,276 млн. теңге |
| жабдықтар | - |
| басқа шығындар | 4,769 млн. теңге |
| Күрделі жөндеудің ұзақтығы | 2 ай |

**2.** Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 19 қарашадағы № 0621 шарттың талаптарына сәйкес «Эркер» ЖШС кепілдік етеді.

**3.** Тапсырысшы құрылыс кезінде бақылау-қадағалау органдарының және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

**4.** Тапсырысшы жобалау ұйымынан жоба бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

**5.** «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

**Директордың орынбасары**
аттестат ҚТКШІК № 05861 — **А. Горшков**

**Өндірістік бөлімнің басшысы**
аттестат ҚТКШІА № 00212 — **В. Кобин**

**Сараптау тобының жетекшісі**
аттестат ҚТКШІА № 00205,№ 00206,№ 04281 — **В. Иванюк**

**Смета-экономикалық тобының жетекшісі**
аттестат ҚТКШІА № 00211 — **Н. Маркова**

**Сарапшы**
аттестат ҚТКШІА № 00207 — **В. Плужников**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА