	521 С (21-030302-0304)	Дрели электрические (редакция 5.5.2.1) 37	маш.-ч	0,01	0,27	11,32	3,06 33840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**3,06**
	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	5,4	61,24	330,70
	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,351	304,79	106,98
	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,351	415,60	145,88
	249409 С (23-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,702	247,04	173,42
		Итого материалов:				**28,04**	**756,97**
	С123-030102-1205 33-030102-1205 ГСНиР РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для моек с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**27,0000**		**2269,22**	**61268,94**
	С11-170201-0103 11-170201-0103 ГСНиР РК 2015	**Установка смесителей**	**шт**	**27,0000**		**625,70**	**16894,02**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,7	18,9	853,65	16133,99
		Итого оплата труда:				**597,55**	**16133,99**
	521 С (21-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,27	11,32	3,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**3,06**
	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	5,4	61,24	330,70
	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,351	304,79	106,98
	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,351	415,60	145,88
	249409 С (23-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,702	247,04	173,42
		Итого материалов:				**28,04**	**756,97**

1-133-0301-02-12.31 Калькуляция 12031 (решение 5.5.2.1) ГЭСН РК 2018 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных плоскостях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**27,0000**		**7196,46**	**194304,42**
1-111-160501-0212 11-160501-0212 ГЭСН РК 2018 Изм. и доп. Вып. 6	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**1,1700**		**244,07**	**285,56**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	0,337	0,39429	724,24	285,56
	Итого оплата труда:				**244,07**	**285,56**
1-133-021104-1801 11-021104-1801 ГЭСН РК 2018 в ценах IV квартала 2017 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**1,1700**		**378,53**	**442,88**
1-111-170301-0101 11-170301-0101 ГЭСН РК 2018	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**27,0000**		**577,97**	**15605,22**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,61	16,47	853,65	14059,62
1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,27	853,65	230,49
	Итого оплата труда:				**529,26**	**14290,10**
321 С (31-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,54	11,32	6,11
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1309 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,27	1794,86	484,61
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,27	853,65	230,49
	Итого эксплуатация машин:				**18,18**	**490,73**
145612 С (31-130307-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	10,8	61,24	661,39
147045 С (31-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,324	304,79	98,75
149195 С (31-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,324	415,60	134,65
149409 С (31-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,648	247,04	160,08
	Итого материалов:				**39,07**	**1054,88**

[illegible]	[illegible] 030102-1601 [illegible] 1601 [illegible] РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2/М-Э50-50	шт.	27,0000		6340,71	171199,17
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				593416,62
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				526843,79
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				526843,79
		Накладные расходы -	Тенге				22338,18
		Сметная прибыль -	Тенге				43934,56
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				593116,52
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				66572,83
	Материалы -		Тенге				3325,81
	Всего заработная плата -		Тенге				62977,62
		Накладные расходы -	Тенге				42474,00
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				38038,48
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4435,52
		Сметная прибыль -	Тенге				8723,75
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				117770,58
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73,83
		Сметная заработная плата -	Тенге				62977,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				710887,10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73,83
		Сметная заработная плата -	Тенге				62977,62

РАЗДЕЛ 3. Канализация

59	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**27,0000**		**1936,14**	**52275,84**
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	1,95	52,65	853,65	44944,67
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,945	817,42	772,46
		Итого оплата труда:				**1693,23**	**45717,14**
59.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,54	11,32	6,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,351	1410,50	495,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,351	756,11	265,39

[illegible]	3509 С [illegible]	Автомобили бортовые, до 5 т редакция 5.5.2.1) 40	маш.-ч	0,022	0,594	1794,86	1066,15 33840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,594	853,65	507,07
		Итого эксплуатация машин:				**58,05**	**1567,35**
[illegible]	127727 С (21-030302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00972	205870,68	2001,06
[illegible]	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	5,4	339,66	1834,16
[illegible]	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	10,8	110,23	1190,48
[illegible]	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,81	304,79	246,88
[illegible]	149395 С (23-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,54	415,60	224,42
[illegible]	149409 С (23-040301-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1,08	247,04	266,80
		Итого материалов:				**213,47**	**5763,82**
[illegible]	С 133-030102-0938 33-030102-0938 ФССЦ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**27,0000**		**4587,23**	**123855,21**
[illegible]	С 133-030102-1301 33-030102-1301 ФССЦ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**27,0000**		**879,29**	**23740,83**
[illegible]	Е11-170301-0101 11-170301-0101 ФССЦ РК 2015	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**27,0000**		**2481,97**	**67013,18**
[illegible]	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2,22	59,94	844,09	50594,75
[illegible]	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	1,917	809,69	1552,17
		Итого оплата труда:				**1931,37**	**52146,93**
[illegible]	031 С (31-030402-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,54	11,32	6,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
[illegible]	1869 С (31-010802-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,864	1410,50	1218,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,864	756,11	653,28

33840

1509 С (редакция 5.5.2.1)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	1,053	1794,86	1889,99
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,053	853,65	898,89
	Итого эксплуатация машин:				**115,36**	**3114,77**
135938 С (21-100503-1301)	Замазка защитная	кг	0,4	10,8	339,66	3668,33
135947 С (21-100503-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00216	1120908,60	2421,16
145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	10,8	110,23	1190,48
147048 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,108	304,79	32,92
147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0001	0,0027	1083776,74	2926,20
147640 С (21-130816-1901)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	2,16	1191,36	2573,34
149395 С (21-140603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,54	415,60	224,42
149409 С (21-140701-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1,08	247,04	266,80
	Итого материалов:				**492,73**	**13303,65**
1.143.030102-0401 (21.030102-0401 ТК РК 2018 в ценах IV квартала 2017 года)	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**27,0000**		**5782,09**	**156116,43**
1.143.030102-0601 (21.030102-0601 ТК РК 2018 в ценах IV квартала 2017 года)	**Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**27,0000**		**6390,53**	**172544,31**
1.11.170501-0101 (11.170501-0104 ТК РК 2018)	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**27,0000**		**1670,98**	**45116,39**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	1,56	42,12	853,65	35955,74
1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,729	806,69	588,07
	Итого оплата труда:				**1353,47**	**36543,81**
331 С (21.030102-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,54	11,32	6,11
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--

[illegible]	1569 С (31-010201-0001 редакция 5.5.2.1)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,351	1410,50	495,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,351	756,11	265,39
[illegible]	2309 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,378	1794,86	678,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,378	853,65	322,68
		Итого эксплуатация машин:				**43,69**	**1179,66**
[illegible]	103614 С (31-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,027	15804,62	426,72
[illegible]	143918 С (31-100302-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	5,4	339,66	1834,16
[illegible]	145616 С (31-140307-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	10,8	110,23	1190,48
[illegible]	147043 С (31-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,351	304,79	106,98
[illegible]	147076 С (31-130804-0401)	Каболка	т	0,00014	0,00378	1083776,74	4096,68
[illegible]	149395 С (31-090603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,351	415,60	145,88
[illegible]	149409 С (31-090301-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,729	247,04	180,09
		Итого материалов:				**295,59**	**7981,00**
[illegible]	1-133-030102-1104 31-030102-1104 Ц-116 РК 2016 в ценах IV квартала 2017 года	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**27,0000**		**4231,62**	**114253,74**
[illegible]	1-11-170101-0102 31-170101-0102 Ц-116 РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**27,0000**		**2058,24**	**55572,35**
[illegible]	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	1,95	52,65	853,65	44944,67
[illegible]	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	3,429	848,16	2908,36
		Итого оплата труда:				**1772,33**	**47853,03**
[illegible]	762 С (31-030102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,297	3153,14	936,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,297	1145,01	340,07
[illegible]	1569 С (31-010201-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	1,08	1410,50	1523,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	1,08	756,11	816,60
[illegible]	2309 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	2,052	1794,86	3683,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	2,052	853,65	1751,69

42

33840

	Итого эксплуатация машин:				**227,51**	**6142,88**
43	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0054	156797,32	846,73
	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,162	304,79	49,38
	Каболка	т	0,00007	0,00189	1083776,74	2048,34
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	1,62	415,60	673,27
	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	3,51	247,04	867,11
	Итого материалов:				**166,10**	**4484,80**
	Ванна стальная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 23695-94	**шт.**	**27,0000**		**25833,42**	**697502,34**
	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	**шт.**	**1,0000**		**6286,50**	**6286,50**
	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	**шт.**	**1,0000**		**144,92**	**144,92**
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1514422,00**
	В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1294444,28**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1294444,28**
	Накладные расходы -	Тенге				**54884,44**
	Сметная прибыль -	Тенге				**107946,30**
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1457275,00**
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**219977,76**
	Материалы -	Тенге				**31533,27**
	Фонд заработной платы -	Тенге				**182260,90**
	Накладные расходы -	Тенге				**124080,27**
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**110085,59**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13994,68**
	Сметная прибыль -	Тенге				**27524,64**
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**371582,67**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214,38**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**182260,90**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1828857,69**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214,38**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**182260,90**
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге				**2107838,66**
	В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1821288,07**

	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1821288,07
	Накладные расходы -	Тенге				77222,63
	Сметная прибыль -	Тенге				151880,85
III-1111	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2050391,54
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				286550,59
	Материалы -	Тенге				34859,08
	Фонд заработной платы -	Тенге				245238,52
	Накладные расходы -	Тенге				166554,27
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				148124,07
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				18430,20
	Сметная прибыль -	Тенге				36248,39
III-1111	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				489353,25
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				288,21
	Сметная заработная плата -	Тенге				245238,52
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге				2539744,79
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				288,21
	Сметная заработная плата -	Тенге				245238,52

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование

111-080304-0203 (1-080304-0203 ГЭСН ГК 2018	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4602,36**	**4602,36**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	2	879,79	1759,58
2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	999,33	199,87
	Итого оплата труда:				**1959,45**	**1959,45**
1	766 С (1-030103-0302) Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3336,97	333,70
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1145,01	114,50
2	3016 С (1-060103-0501) Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,16	133,33
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3	3510 С (1-010201-0102) Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2294,89	229,49
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	853,65	85,37
	Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**696,52**
4	10093 С (1-060103-1201) Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136534,20	2048,01
5	11246 С (1-100901-0901) Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	64,91

[illegible]	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 (приложение 5.5.2.1) 45	т	0,00015	0,00015	222237,60	33,34 33840
	Итого материалов:				**2146,26**	**2146,26**
[illegible]	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4602,36**	**4602,36**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	2	879,79	1759,58
1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	999,33	199,87
	Итого оплата труда:				**1959,45**	**1959,45**
366 С (31.050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3336,97	333,70
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1145,01	114,50
3016 С (31.080103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,16	133,33
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3310 С (31.010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2294,89	229,49
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	853,65	85,37
	Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**696,52**
139093 С (31.000403-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136534,20	2048,01
141746 С (31.100201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	64,91
147138 С (31.100812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33,34
	Итого материалов:				**2146,26**	**2146,26**
[illegible]	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**7,0000**		**1780,62**	**12464,31**
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	7	844,09	5908,63
	Итого оплата труда:				**844,09**	**5908,63**
321 С (31.030102-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,28	11,32	3,17
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3016 С (31.080103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,91	173,16	157,58
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**160,75**
139093 С (31.000403-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,007	136534,20	955,74

1	141746 С (31-130807-0004)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 (редакция 5.5.2.1) 46	т	0,000049	0,000343	381819,66	130,96
2	143783 С (31-130807-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	8,54	182,65	1559,83
3	143785 С (31-130807-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,098	428,96	42,04
4	146716 С (31-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,042	743,06	31,21
5	147084 С (31-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,007	289,46	2,03
6	147096 С (31-130804-1805)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,007	1023,77	7,17
7	147172 С (31-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,084	620,99	52,16
8	147346 С (31-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	8,54	270,38	2309,05
9	147338 С (31-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00049	222237,60	108,90
10	147368 С (31-130816-0302)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,14	2673,62	374,31
11	142966 С (21-040307-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7	116,28	813,96
12	149330 С (21-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,042	180,74	7,59
		Итого материалов:				**913,56**	**6394,94**
13	1.1.1.

1113-080305-1002 13-080305-1002 ГЭСН РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** (редакция 5.5.2.1) 47	**шт.**	**1,0000**		**827,24**	**827,24** 33840
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,87	0,87	879,79	765,42
1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	999,33	19,99
	Итого оплата труда:				**785,40**	**785,40**
366 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3336,97	33,37
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1145,01	11,45
2310 С (31-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2294,89	22,95
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	853,65	8,54
	Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**56,32**
145001 С (51-130304-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	183490,00	5,50
	Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
1 1113-070501-0206 13-070501-0206 ГЭСН РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точнос ти 1**	**шт.**	**1,0000**		**12386,47**	**12386,47**
1113-080304-0203 13-080304-0203 ГЭСН РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**9,0000**		**4602,36**	**41421,21**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	18	879,79	15836,22
1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,8	999,33	1798,79
	Итого оплата труда:				**1959,45**	**17635,01**
366 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,9	3336,97	3003,27
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,9	1145,01	1030,51
3016 С (31-080103-0101)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	6,93	173,16	1200,00
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2310 С (31-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,9	2294,89	2065,40
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,9	853,65	768,28
	Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**6268,67**
139995 С (51-080305-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,135	136534,20	18432,12

[illegible]	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 (редакция 5.5.2.1) 48	т	0,00017	0,00153	381819,66	584,18
[illegible]	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00135	222237,60	300,02
	Итого материалов:				**2146,26**	**19316,32**
[illegible]	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**9,0000**		**17802,56**	**160223,04**
[illegible]	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**27,0000**		**360,95**	**9745,70**
[illegible]	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,34	9,18	879,79	8076,47
[illegible]	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,54	999,33	539,64
	Итого оплата труда:				**319,12**	**8616,11**
[illegible]	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,27	3336,97	900,98
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,27	1145,01	309,15
[illegible]	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,27	2294,89	619,62
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,27	853,65	230,49
	Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**1520,60**
[illegible]	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00081	183490,00	148,63
	Итого материалов:				**5,50**	**148,63**
[illegible]	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1/DDZ1513**	**шт.**	**27,0000**		**4116,91**	**111156,57**
[illegible]	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**27,0000**		**2969,92**	**80187,73**
[illegible]	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2	54	844,09	45580,86
[illegible]	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,54	999,33	539,64
	Итого оплата труда:				**1708,17**	**46120,50**

33840

331 С (1.8.9.0.0.0.0.0001)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,08	11,32	12,23
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
366 С (31.050103-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,27	3336,97	900,98
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,27	1145,01	309,15
3016 С (31.080103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	3,51	173,16	607,79
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3510 С (31.010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,27	2294,89	619,62
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,27	853,65	230,49
3647 С (31.010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	5,4	27,52	148,61
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**84,79**	**2289,23**
139995 С (31.060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,054	136534,20	7372,85
143746 С (31.130201-0001)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,01026	381819,66	3917,47
143783 С (31.130307-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	32,94	182,65	6016,49
143785 С (31.130307-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,378	428,96	162,15
146716 С (31.130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	0,243	743,06	180,56
147084 С (31.130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,108	289,46	31,26
147096 С (31.130804-1209)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,054	1023,77	55,28
147173 С (31.130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,972	620,99	603,60
147346 С (31.130813-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	32,94	270,38	8906,32
147538 С (31.130816-1000)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00189	222237,60	420,03
147568 С (31.130816-1202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,54	2673,62	1443,75
147966 С (31.130907-1000)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	27	116,28	3139,56
149330 С (31.140301-1114)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,378	180,74	68,32
	Итого материалов:				**1196,95**	**32317,65**

113-070304-0717	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** 50	**шт.**	**27,0000**		**380,59**	**10275,93** 33840
113-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**21,0000**		**4602,36**	**96649,50**
	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	42	879,79	36951,18
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	4,2	999,33	4197,19
	Итого оплата труда:				**1959,45**	**41148,37**
766 С (31-080103-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	2,1	3336,97	7007,64
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	2,1	1145,01	2404,52
3016 С (31-080103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	16,17	173,16	2800,00
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3410 С (31-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	2,1	2294,89	4819,27
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	2,1	853,65	1792,66
	Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**14626,90**
138093 С (21-080405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,315	136534,20	43008,27
144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00357	381819,66	1363,10
147338 С (21-130813-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00315	222237,60	700,05
	Итого материалов:				**2146,26**	**45071,42**
113-070201-0205	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**21,0000**		**3251,65**	**68284,65**
113-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**21,0000**		**1780,62**	**37392,93**
	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	21	844,09	17725,89
	Итого оплата труда:				**844,09**	**17725,89**

53 С (редакция 5.5.2.1)	Дрели электрические 51	маш.-ч	0,04	0,84	11,32	9,51 33840
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20 С (03-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	2,73	173,16	472,73
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**482,24**
139995 С (01-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,021	136534,20	2867,22
143740 С (01-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,001029	381819,66	392,89
143782 С (01-130307-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	25,62	182,65	4679,49
143785 С (01-130307-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,294	428,96	126,11
146710 С (01-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,126	743,06	93,63
147084 С (01-130801-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,021	289,46	6,08
147096 С (01-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,021	1023,77	21,50
147172 С (01-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,252	620,99	156,49
147246 С (01-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	25,62	270,38	6927,14
147338 С (01-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00147	222237,60	326,69
147368 С (01-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,42	2673,62	1122,92
343966 С (01-080207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	21	116,28	2441,88
349530 С (01-080501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,126	180,74	22,77
	Итого материалов:				**913,56**	**19184,81**
1.1.13.070304-0711 (01-070304-0711 ТЕ 016 РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года)	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**21,0000**		**365,29**	**7671,09**

11	111-080303-0601 111-080303-0601-4 (редакция 5.5.2.1) ГЭСН РК 2015 Изм. 4 доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** 52	**шт.**	**84,0000**		**1780,62**	**149571,74** 33840
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	84	844,09	70903,56
		Итого оплата труда:				**844,09**	**70903,56**
11.2	521 С (31-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	3,36	11,32	38,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.3	2016 С (31-080103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	10,92	173,16	1890,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**1928,94**
11.4	139995 С (31-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,084	136534,20	11468,87
11.5	144946 С (31-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,004116	381819,66	1571,57
11.6	145782 С (31-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	102,48	182,65	18717,97
11.7	145785 С (31-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	1,176	428,96	504,46
11.8	146716 С (31-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,504	743,06	374,50
11.9	147084 С (31-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,084	289,46	24,31
11.10	147096 С (31-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,084	1023,77	86,00
11.11	147172 С (31-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	1,008	620,99	625,96
11.12	147246 С (31-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	102,48	270,38	27708,54
11.13	147318 С (31-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00588	222237,60	1306,76
11.14	147808 С (31-130810-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,68	2673,62	4491,68
11.15	143966 С (31-040207-1960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	84	116,28	9767,52
11.16	149510 С (31-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,504	180,74	91,09
		Итого материалов:				**913,56**	**76739,24**

1-1-1-1-070204-0301 1-1-070304-0301 ГЭСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**63,0000**		**3580,18**	**225551,34**
1-1-1-1-070204-0302 1-1-070304-0302 ГЭСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**21,0000**		**3580,18**	**75183,78**
1-1-1-1-080304-0203 1-1-080304-0203 ГЭСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**6,0000**		**4602,36**	**27614,14**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	12	879,79	10557,48
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,2	999,33	1199,20
	Итого оплата труда:				**1959,45**	**11756,68**
766 С (31-030102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,6	3336,97	2002,18
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,6	1145,01	687,01
2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	4,62	173,16	800,00
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3510 С (31-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,6	2294,89	1376,93
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,6	853,65	512,19
	Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**4179,12**
139995 С (31-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,09	136534,20	12288,08
144746 С (31-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00102	381819,66	389,46
147338 С (31-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0009	222237,60	200,01
	Итого материалов:				**2146,26**	**12877,55**
1-1-1-1-070201-0205 1-1-070201-0205 ГЭСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**6,0000**		**3251,65**	**19509,90**

080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** 54	**шт.**	**12,0000**		**1780,62**	**21367,39** 33840
4 (решение 5.5.2.1)						
РК **2015**						
доп. вып. 6						
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	12	844,09	10129,08
	Итого оплата труда:				**844,09**	**10129,08**
521 С (1-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,48	11,32	5,43
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2016 С (1-080103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,56	173,16	270,13
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**275,56**
139095 С (1-080405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,012	136534,20	1638,41
143746 С (1-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000588	381819,66	224,51
143782 С (1-130307-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	14,64	182,65	2674,00
143785 С (1-130307-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,168	428,96	72,07
146716 С (1-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,072	743,06	53,50
147084 С (1-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,012	289,46	3,47
147096 С (1-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,012	1023,77	12,29
147172 С (1-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,144	620,99	89,42
147346 С (1-130810-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	14,64	270,38	3958,36
147438 С (1-130810-1040)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00084	222237,60	186,68
147568 С (1-130810-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,24	2673,62	641,67
149966 С (1-140307-1900)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	12	116,28	1395,36
149330 С (1-010501-1414)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,072	180,74	13,01
	Итого материалов:				**913,56**	**10962,75**

1.113-070204-0711 Калькуляция 071114 (решение 5.5.2.1) ТЕР РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** 55	**шт.**	**12,0000**		**365,29**	**4383,48**	33840
1.113-080303-0601 1.1-080303-0601 ТЕР РК 2015 Прил. 8 доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**30,0000**		**1780,62**	**53418,48**	
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	30	844,09	25322,70	
	Итого оплата труда:				**844,09**	**25322,70**	
321 С (1.1-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,2	11,32	13,58	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3016 С (1.1-080103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	3,9	173,16	675,32	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**688,91**	
139998 С (1.1-080405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,03	136534,20	4096,03	
144746 С (1.1-130301-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00147	381819,66	561,27	
143798 С (1.1-130307-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	36,6	182,65	6684,99	
145785 С (1.1-130307-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,42	428,96	180,16	
146716 С (1.1-130703-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,18	743,06	133,75	
147084 С (1.1-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,03	289,46	8,68	
147096 С (1.1-130804-1305)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,03	1023,77	30,71	
147192 С (1.1-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,36	620,99	223,56	
147346 С (1.1-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	36,6	270,38	9895,91	
147338 С (1.1-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0021	222237,60	466,70	
147608 С (1.1-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,6	2673,62	1604,17	
143966 С (1.1-140207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	30	116,28	3488,40	

	1101-0030 С ГЭСН-2001 М10-14	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 (редакция 5.5.2.1) 56	кг	0,006	0,18	180,74	32,53 33840
		Итого материалов:				913,56	27406,87
	1-133-070204-0301 13-070204-0301 ГЭСН РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24,0000**		**3580,18**	**85924,32**
	1-133-070204-0302 13-070204-0302 ГЭСН РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**3580,18**	**21481,08**
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**1345622,70**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**539865,10**
	Материалы -		Тенге				**254718,18**
	Итого заработная плата -		Тенге				**259970,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**138875,53**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**111267,51**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**27608,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54299,25**
	ВСЕГО Стоимость монтажных работ -		Тенге				**733039,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**302,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259970,82**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**805757,60**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**805757,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**34164,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67193,74**
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**907115,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1640155,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**302,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259970,82**

РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование

		Светильники для люминесцентных ламп					
	1-113-080305-0403 13-080305-0403 ГЭСН РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**23,0000**		**2303,73**	**52985,69**

	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	1,46	33,58	879,79	29543,35
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6508	14,968	786,31	11769,78
		Итого оплата труда:				**1796,22**	**41313,11**
	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0404	0,9292	3336,97	3100,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	0,9292	1145,01	1063,94
	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,57	13,11	1048,99	13752,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	13,11	756,11	9912,60
	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0404	0,9292	2294,89	2132,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	0,9292	853,65	793,21
		Итого эксплуатация машин:				**825,45**	**18985,38**
	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000724	19879,88	14,40
	147529 С (21-130814-3301)	Шпильки	шт.	2,04	46,92	89,80	4213,42
	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,644	355,80	229,14
		Итого материалов:				**193,78**	**4456,95**
32	**С123-070102-0130 23-070102-0130 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82/LZ236**	**шт.**	**3,0000**		**3326,92**	**9980,76**
33	**С123-070102-0128 23-070102-0128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82/LZ136**	**шт.**	**20,0000**		**2869,93**	**57398,60**
34	**Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**15,0000**		**1660,48**	**24907,17**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,99	14,85	879,79	13064,88
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	7,164	783,41	5612,32
		Итого оплата труда:				**1245,15**	**18677,20**
34.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,402	3336,97	1341,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,402	1145,01	460,29

1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м (редакция 5.5.2.1) 58	маш.-ч	0,424	6,36	1048,99	6671,58 33840
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	6,36	756,11	4808,86
2910 С (31-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,402	2294,89	922,55
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,402	853,65	343,17
	Итого эксплуатация машин:				**595,71**	**8935,58**
144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000472	19879,88	9,39
147529 С (21-130814-3301)	Шпильки	шт.	2,04	30,6	89,80	2747,88
147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,42	355,80	149,44
	Итого материалов:				**193,78**	**2906,71**
С133-070102-1328 (33-070102-1328 ГСНиР РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года)	**Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82/АОТ.PRS136**	**шт.**	**15,0000**		**3553,83**	**53307,45**
113-080305-0301 (33-080305-0301 ГСНиР РК 2015)	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**69,0000**		**1693,90**	**116879,07**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,41	28,29	879,79	24889,26
1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	29,366	757,02	22231,08
	Итого оплата труда:				**682,90**	**47120,34**
766 С (31-090102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0552	3336,97	184,20
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0552	1145,01	63,20
1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	29,256	1048,99	30689,25
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	29,256	756,11	22120,75
2910 С (31-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0552	2294,89	126,68
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0552	853,65	47,12
	Итого эксплуатация машин:				**449,28**	**31000,13**
144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,002174	19879,88	43,21
147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,2139	620,99	132,83
147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,7038	355,80	250,41

	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	70,38	818,82	57628,55
	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,7038	905,76	637,47
	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	70,38	32,64	2297,20
		Итого материалов:				**883,91**	**60989,68**
	[illegible]-070102-1207 [illegible]-070102-1207 [illegible] РК 2015 в [illegible] IV [illegible] 2017 [illegible]	**Светильники с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82/MD**	**шт.**	**69,0000**		**613,28**	**42316,32**
	[illegible]-080305-0301 [illegible]-080305-0301 [illegible] РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**3,0000**		**1693,90**	**5081,70**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,41	1,23	879,79	1082,14
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	1,277	757,02	966,57
		Итого оплата труда:				**682,90**	**2048,71**
	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	3336,97	8,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	1145,01	2,75
	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	1,272	1048,99	1334,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	1,272	756,11	961,77
	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	2294,89	5,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	853,65	2,05
		Итого эксплуатация машин:				**449,28**	**1347,83**
	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	19879,88	1,88
	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0093	620,99	5,78
	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,0306	355,80	10,89
	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	3,06	818,82	2505,59
	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0306	905,76	27,72
	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	32,64	99,88
		Итого материалов:				**883,91**	**2651,73**

[illegible]	[illegible]-070101-0254 [illegible]-070101-0254 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники подвесные, тип НСП17-200-032 ГОСТ 17677-82/ВЗГ-200** АВС4 (редакция 5.5.2.1) 60	**шт.**	**3,0000**		**8781,91**	**26345,73** 33840
		Светильники для металлогалогенных ламп					
[illegible]	[illegible]-080305-0309 [illegible]-080305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**717,48**	**717,48**
[illegible]	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,71	0,71	879,79	624,65
[illegible]	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0032	999,34	3,20
		Итого оплата труда:				**627,85**	**627,85**
[illegible]	766 С (1-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,0016	3336,97	5,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0016	1145,01	1,83
[illegible]	2016 С (1-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,256	173,16	44,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
[illegible]	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0016	0,0016	2294,89	3,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0016	853,65	1,37
		Итого эксплуатация машин:				**53,34**	**53,34**
[illegible]	145001 С (1-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000031	183490,00	5,61
[illegible]	145785 С (1-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0408	428,96	17,50
[illegible]	147172 С (1-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0031	620,99	1,93
[illegible]	147724 С (1-130816-2909)	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,0021	0,0021	6881,64	14,45
		Итого материалов:				**39,49**	**39,49**
[illegible]	[illegible]-070103-0305 [illegible]-070103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82**	**шт./ГО03-2550-01**	**1,0000**		**5943,94**	**5943,94**
		Светильник специального назначения					

11	1113-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях** 61	**шт.**	**2,0000**		**1280,15**	**2560,29** 33840
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,76	1,52	879,79	1337,28
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	0,692	777,90	538,31
		Итого оплата труда:				**937,79**	**1875,59**
11.3	766 С (91-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,031	3336,97	103,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,031	1145,01	35,50
11.4	1488 С (91-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	0,63	1048,99	660,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	0,63	756,11	476,35
11.5	2510 С (91-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,031	2294,89	71,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,031	853,65	26,46
		Итого эксплуатация машин:				**417,73**	**835,45**
11.6	144613 С (91-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	19879,88	1,25
11.7	147529 С (91-130814-3301)	Шпильки	шт.	2,04	4,08	89,80	366,38
11.8	147733 С (91-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,056	355,80	19,92
		Итого материалов:				**193,78**	**387,56**
12	С123-070102-1303 13-070102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82/ЛПО2006**	**шт.**	**2,0000**		**2242,14**	**4484,28**
		Лампы люминецентные					
13	С123-070104-0404 13-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27/ЛЛ-26/36Вт**	**шт.**	**41,0000**		**615,11**	**25219,51**
14	С123-070104-0403 13-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27/КЭЛ-А Е27 2700К**	**шт.**	**69,0000**		**606,96**	**41880,24**

	33-070104-0404 33-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27/КЭЛ-FS E27 2700К**	**шт**	**3,0000**		**615,11**	**1845,33**
	33-070105-0201 33-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220-1**	**10 шт.**	**3,5000**		**416,00**	**1456,00**
		Лампы высокого давления					
	ТОО"Электрокомплект" ТОО"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	**Лампа ДнаТ 250Вт 230В**	**шт**	**1,0000**		**1566,71**	**1566,71**
		Электроустановочные изделия					
	33-080305-0109 33-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**441,0000**		**321,79**	**141908,25**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,34	149,94	879,79	131915,71
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,3528	999,33	352,56
		Итого оплата труда:				**299,93**	**132268,28**
	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,1764	3336,97	588,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1764	1145,01	201,98
	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,1764	2294,89	404,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1764	853,65	150,58
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**993,46**
	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,013892	19879,88	276,16
	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,006615	381819,66	2525,74
	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	1,852	620,99	1150,20
	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	449,82	11,22	5046,98
		Итого материалов:				**20,41**	**8999,08**

10	С 12.1-070220-0504 12-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РСш10-3-ВБ**	**шт.**	**360,0000**		**340,73**	**122662,80**
11	С 12.1-070220-0504 12-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РСбш11-3-ККБ-44**	**шт.**	**54,0000**		**340,73**	**18399,42**
12	С 12.1-070220-0701 12-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20/Розетка разборная для плиты РПпл10-01-Ст**	**шт.**	**27,0000**		**250,95**	**6775,65**
13	С 12.1-080305-0102 12-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**84,0000**		**269,46**	**22634,85**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,29	24,36	879,79	21431,68
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0.0672	999,33	67,16
		Итого оплата труда:				**255,94**	**21498,84**
13.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0336	3336,97	112,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0336	1145,01	38,47
13.4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0336	2294,89	77,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0336	853,65	28,68
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**189,23**
13.5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,002646	19879,88	52,60
13.6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	85.68	11,22	961,33
		Итого материалов:				**12,07**	**1013,93**
14	С 12.1-070218-1501 12-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**84,0000**		**201,05**	**16888,20**

63	ЦТЗ 080305-0105 ТЗ 080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**81,0000**		**269,46**	**21826,46**
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,29	23,49	879,79	20666,27
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0648	999,33	64,76
		Итого оплата труда:				**255,94**	**20731,02**
63.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0324	3336,97	108,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0324	1145,01	37,10
63.4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0324	2294,89	74,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0324	853,65	27,66
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**182,47**
63.5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,002551	19879,88	50,72
63.6	242691 С (21-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	82,62	11,22	927,00
		Итого материалов:				**12,07**	**977,72**
64	С 12.3-070218-1503 ТЗ 070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**81,0000**		**229,62**	**18599,22**
65	ЦТЗ 080305-0101 ТЗ 080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**13,0000**		**298,96**	**3886,47**
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,33	4,29	879,79	3774,30
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0078	999,33	7,79
		Итого оплата труда:				**290,93**	**3782,09**
65.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,832	11,32	9,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65.4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0039	3336,97	13,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0039	1145,01	4,47
65.5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0039	2294,89	8,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0039	853,65	3,33
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**31,38**

	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1326	428,96	56,88
	146047 С (21-130211-0603)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000021	290158,54	6,04
	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000039	230638,48	8,99
	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0143	620,99	8,88
		Итого материалов:				**6,21**	**80,79**
	С 123-070218-1601 23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**13,0000**		**186,71**	**2427,23**
	ЦЗ-080305-0104 13-080305-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**334,03**	**334,03**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,37	0,37	879,79	325,52
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	999,38	0,80
		Итого оплата труда:				**326,32**	**326,32**
	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,064	11,32	0,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	0,0004	0,0004	3336,97	1,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1145,01	0,46
	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	2294,89	0,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	853,65	0,34
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**2,98**
	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0102	428,96	4,38
	146047 С	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000002	290158,54	0,46
	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000003	230638,48	0,69
		Итого материалов:				**5,53**	**5,53**
	С 123-070218-1603 23-070218-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**199,97**	**199,97**

61	Ц13-080202-1705 13-080202-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Реле блокировочное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**2644,91**	**31738,89**
62	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	3	36	844,09	30387,24
63	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,48	999,33	479,68
		Итого оплата труда:				**2572,24**	**30866,92**
64	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,24	3336,97	800,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,24	1145,01	274,80
65	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,24	2294,89	550,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,24	853,65	204,88
		Итого эксплуатация машин:				**112,64**	**1351,65**
66	С123-070216-0902 23-070216-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Реле контроля СМ-РВЕ/Выключатель с выдержкой времени(в составе:механизм с выдержкой времени на отключение;пластиковая клавиша с символом "выдержка времени" и окошко;пластиковая рамка)**	**шт.**	**12,0000**		**21301,69**	**255620,28**
67	С123-070202-0705 23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**601,0000**		**27,56**	**16563,56**
68	С123-070202-0702 23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**388,0000**		**67,35**	**26131,80**
69	С123-070202-0525 23-070202-0525 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**4,0000**		**271,42**	**1085,68**

ЦЦ3-080305-1401 ЦЦ-080305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**27,0000**		**596,49**	**16105,27**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,64	17,28	879,79	15202,77
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,054	999,33	53,96
	Итого оплата труда:				565,06	**15256,73**
521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,192	5,184	11,32	58,68
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,027	3336,97	90,10
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,027	1145,01	30,92
2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,027	2294,89	61,96
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,027	853,65	23,05
	Итого эксплуатация машин:				**7,81**	**210,74**
145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	0,8262	428,96	354,41
146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000086	230638,48	19,93
242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,102	2,754	115,26	317,43
	Итого материалов:				**25,62**	**691,76**
С123-080303-0101 33-080303-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Звонок переменнгого тока с кнопкой**	**шт.**	**27,0000**		**6966,92**	**188106,84**
С123-061709-0202 33-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Колодка клеммная соединительная**	**шт.**	**108,0000**		**929,23**	**100356,84**
ЦЦ3-080305-0109 ЦЦ-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**54,0000**		**321,79**	**17376,52**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,34	18,36	879,79	16152,94
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0432	999,33	43,17
	Итого оплата труда:				**299,93**	**16196,12**

11.3	766 С (31-050102-0602)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0216	3336,97	72,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0216	1145,01	24,73
11.4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0216	2294,89	49,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0216	853,65	18,44
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**121,65**
11.5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001701	19879,88	33,82
11.6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00081	381819,66	309,27
11.7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,2268	620,99	140,84
11.8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	55,08	11,22	618,00
		Итого материалов:				**20,41**	**1101,93**
70	**ТОО"Электрокомплект" ТТОО"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"**	**Розетка потолочная с крюком РП-1**	**шт**	**54,0000**		**90,13**	**4866,91**
71	**С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**54,0000**		**150,98**	**8152,92**
72	**С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**27,0000**		**195,86**	**5288,22**
		Управление освещением					
73	**ТОО"Электрокомплект" ТТОО"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"**	**Фото-реле ФР 601**	**шт**	**1,0000**		**1108,49**	**1108,49**
		Заземление и молниезащита					
74	**С13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**0,5000**		**149,94**	**74,97**

	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,16	0,08	833,89	66,71
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0019	999,32	1,90
		Итого оплата труда:				**137,22**	**68,61**
	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,00095	3336,97	3,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,00095	1145,01	1,09
	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,0168	173,16	2,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,00095	2294,89	2,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,00095	853,65	0,81
		Итого эксплуатация машин:				**16,52**	**8,26**
	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 полоса 50х5мм**	**т**	**0,0010**		**220818,26**	**216,40**
	Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**20,0000**		**149,94**	**2998,82**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,16	3,2	833,89	2668,45
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,076	999,33	75,95
		Итого оплата труда:				**137,22**	**2744,40**
	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,038	3336,97	126,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,038	1145,01	43,51
	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,672	173,16	116,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,038	2294,89	87,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,038	853,65	32,44
		Итого эксплуатация машин:				**16,52**	**330,37**
	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 полоса 40х4мм**	**т**	**0,0252**		**220818,26**	**5564,62**

	Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** 70	м	33,0000		149,94	4948,06
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,16	5,28	833,89	4402,94
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,1254	999,33	125,32
		Итого оплата труда:				137,22	4528,26
	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0627	3336,97	209,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0627	1145,01	71,79
	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,109	173,16	192,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0627	2294,89	143,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0627	853,65	53,52
		Итого эксплуатация машин:				16,52	545,12
	С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 полоса 25х4мм**	т	0,0261		240170,93	6261,26
	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	шт	5,0000		706,55	3532,76
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,7	3,5	833,89	2918,61
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,14	999,33	139,91
		Итого оплата труда:				611,70	3058,52
	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,07	3336,97	233,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,07	1145,01	80,15
	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	1,27	173,16	219,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,07	2294,89	160,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,07	853,65	59,76
		Итого эксплуатация машин:				122,83	614,14
		Лотки					
	"ДКС" Г"ДКС"	**Лоток проволочный 80х200 L3000 FC8020**	м	51,0000		1522,91	77668,46

96	"ДКС" Т"ДКС"	**Легкая консоль потолочная для пров. лотка осн.200 мм FBA3020**	**шт**	**21,0000**		**901,28**	**18926,89**
	й комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)	71					33840
97	"ДКС" Т"ДКС"	**Крепежный комплект №1 для монтажа пров.лотка CM350001**	**шт**	**52,0000**		**107,82**	**5606,47**
98	"ДКС" Т"ДКС"	**Клемма заземления для проволочного лотка**	**шт**	**1,0000**		**915,60**	**915,60**
		Трансформаторы малой мощности					
99	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1012,53**	**2025,06**
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	1	2	879,79	1759,58
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	999,33	79,95
		Итого оплата труда:				**919,76**	**1839,53**
99.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,52	11,32	5,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99.4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	3336,97	133,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1145,01	45,80
99.5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,04	2294,89	91,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	853,65	34,15
		Итого эксплуатация машин:				**115,58**	**231,16**
99.6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,08	428,96	34,32
		Итого материалов:				**17,16**	**34,32**
100	**С123-070203-0607 23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2,0000**		**7210,21**	**14420,42**
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**1667080,83**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**583181,34**
	Материалы -		Тенге				**84337,18**
	Всего заработная плата -		Тенге				**364828,43**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**110659,54**
	Накладные расходы -		Тенге				**187494,07**
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**156146,57**
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**31347,50**
	Сметная прибыль -		Тенге				**61654,03**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Страниц - 96	Тенге				**832329,45**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**423,29**

Сметная заработная плата -		Тенге				364828,43
Стоимость общестроительных работ -	72	Тенге				1083899,49
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1083899,49
Накладные расходы -		Тенге				45957,34
Сметная прибыль -		Тенге				90388,55
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1220245,37
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2052574,82
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				423,29
Сметная заработная плата -		Тенге				364828,43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-4:		Тенге				3012703,54
	В том числе:					
Стоимость монтажных работ -		Тенге				1123046,45
Материалы -		Тенге				339055,36
Всего заработная плата -		Тенге				624799,25
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				110659,54
Накладные расходы -		Тенге				326369,60
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				267414,08
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				58955,52
Сметная прибыль -		Тенге				115953,28
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1565369,34
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				726,04
Сметная заработная плата -		Тенге				624799,25
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1889657,09
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1889657,09
Накладные расходы -		Тенге				80121,46
Сметная прибыль -		Тенге				157582,28
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2127360,83
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:		Тенге				3692730,17
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				726,04
Сметная заработная плата -		Тенге				624799,25

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Телефонизация

ПЗ-100702-0501 ЦЭ-100702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**1,0000**		**436,50**	**436,50**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=866,4)	чел-ч	0,5	0,5	866,40	433,20
	Итого оплата труда:				**433,20**	**433,20**

128060 С (21-050307-0103)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00001	125,46	0,00
144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,00005	19879,88	0,99
146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00001	230638,48	2,31
	Итого материалов:				**3,30**	**3,30**
С123-080201-0101 23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93 Коробка распределительная Hyperline**	**шт.**	**1,0000**		**1094,37**	**1094,37**
С123-070220-0705 23-070220-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 Плинты LSA 10х2**	**шт.**	**3,0000**		**387,63**	**1162,89**
С123-070202-0512 23-070202-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм, типа ИЭК Распределительная коробка KSC 03-001**	**шт.**	**3,0000**		**507,00**	**1521,00**
Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**27,0000**		**325,92**	**8799,74**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,36	9,72	879,79	8551,56
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0216	999,33	21,59
	Итого оплата труда:				**317,52**	**8573,14**
521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	1,728	11,32	19,56
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0108	3336,97	36,04
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0108	1145,01	12,37
2510 С (31-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0108	2294,89	24,78
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0108	853,65	[illegible]
	Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**80,40**

145785 С (21-130207-0204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,2754	428,96	118,14	33840
146047 С (21-130211-0603)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000043	290158,54	12,53	
146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000081	230638,48	18,68	
147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0297	620,99	18,44	
	Итого материалов:				6,21	167,80	
С123-070220-0705 23-070220-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81/RJ11**	**шт.**	**27,0000**		**387,63**	**10466,01**	
ЦЗ-080201-0901 ЦЗ-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**74,0000**		**198,80**	**14711,35**	
1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,1	7,4	853,65	6317,01	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	2,797	806,30	2255,38	
	Итого оплата труда:				**115,84**	**8572,39**	
766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,2886	3336,97	963,05	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,2886	1145,01	330,45	
983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,22	2264,70	5027,63	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,22	756,11	1678,56	
1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,22	10,95	24,31	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,2886	2294,89	662,31	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,2886	853,65	246,36	
	Итого эксплуатация машин:				**90,23**	**6677,30**	
127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0296	328,07	9,71	
129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000592	281414,94	166,60	
147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,007104	1671,43	11,87	
147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,003034			

	147653 С (21-130103-0102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21931-76 (редакция 5.762.1)	т	0,000005	0,00037	39796 19,26	1472,46
	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,006157	361,08	2,22
	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0444	1037,54	46,07
		Итого материалов:				**23,20**	**1717,04**
	С123-060401-0102 23-060401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0740**		**129639,24**	**9593,30**
	Ц13-100105-0508 13-100105-0508 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м провода**	**381,0000**		**318,25**	**121254,24**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,15	57,15	756,11	43211,69
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	2,591	853,65	2211,64
		Итого оплата труда:				**119,22**	**45423,32**
	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0068	2,591	3399,97	8808,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	2,591	853,65	2211,81
	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	16,192	11,32	183,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,60**	**8991,94**
	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000005	0,002095	19879,88	41,66
	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	140,589	257,20	36159,49
	146051 С (21-130211-0607)	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,005296	238673,02	1263,99
	242798 С (24-040207-2602)	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	11,887	2657,10	31585,48
		Итого материалов:				**181,24**	**69050,62**
	С123-060408-0301 23-060408-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4/КРВПМ 2х0,4**	**км**	**0,3810**		**12017,11**	**4578,52**

33840

	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	33,0000		216,16	7133,39
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,16	5,28	833,89	4402,94
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0924	999,33	92,34
		Итого оплата труда:				**136,22**	**4495,28**
1.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0462	3336,97	154,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0462	1145,01	52,90
1.4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0462	2294,89	106,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0462	853,65	39,44
1.5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,3432	14,56	5,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,04**	**265,19**
1.6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00693	19056,63	132,06
1.7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,693	328,07	227,35
1.8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,132	223,10	29,45
1.9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	4,026	182,65	735,35
1.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	4,026	270,38	1088,55
1.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,165	510,27	84,19
1.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	10,56	11,22	118,48
1.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,33	150,96	49,82
		Итого материалов:				74,70	**2465,26**
2	С13-011305-0104 13-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	33,0000		**111,31**	**3673,23**

	С123-061710-0108 23-061710-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм**	м	50,0000	135,80	6790,00
	С123-061710-0101 23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм(кабель-канал 10х7)**	м	99,0000	27,68	2740,32
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			193954,86
		В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			152335,22
Материалы -			Тенге			73404,01
Всего заработная плата -			Тенге			67497,33
Накладные расходы -			Тенге			35521,14
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			27880,01
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			7641,13
Сметная прибыль -			Тенге			15028,51
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			202884,87
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			85,55
Сметная заработная плата -			Тенге			67497,33
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41619,64
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			41619,64
Накладные расходы -			Тенге			1764,67
Сметная прибыль -			Тенге			3470,75
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			46855,06
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			249739,93
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			85,55
Сметная заработная плата -			Тенге			67497,33
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 2-1-5:						
Итого прямые затраты:			Тенге			193954,86
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей			Тенге			62916,39
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге			16014,81
- в том числе зарплата машинистов			Тенге			4580,94
- материалов, изделий и конструкций			Тенге			115023,66
- перевозка грузов			Тенге			0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге			0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге			27880,01

Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				221834,88
Накладные расходы I уровня	78	Тенге				9405,80
ИТОГО:		Тенге				231240,68
Сметная прибыль		Тенге				18499,25
ИТОГО по смете: 2-1-5:		Тенге				249739,93

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2423,0000**		**31,61**	**76587,81**
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	27,864	983,07	27392,75
	Итого оплата труда:				**11,31**	**27392,75**
257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	27,864	2748,58	76587,81
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	27,864	983,07	27392,26
	Итого эксплуатация машин:				**31,61**	**76587,81**
Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**4846,0000**		**27,05**	**131065,05**
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	47,685	983,07	46877,34
	Итого оплата труда:				**9,67**	**46877,34**
257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	47,685	2748,58	131065,05
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	47,685	983,07	46877,69
	Итого эксплуатация машин:				**27,05**	**131065,05**
С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**4361,4000**		**244,45**	**1066157,31**
Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2423,0000**		**56,21**	**136196,20**
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	37,968	1130,85	42936,65
	Итого оплата труда:				**17,72**	**42936,65**
258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	34,649	3582,27	124121,72
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	34,649	1145,01	39673,45

	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т (редакция 5.5.2.1) 79	маш.-ч	0,00137	3,32	691,40	2295,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,32	2946,03	9779,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,32	983,07	3263,79
		Итого эксплуатация машин:				**56,21**	**136196,20**
	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2423,0000**		**4,98**	**12074,49**
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	3,32	983,07	3263,31
		Итого оплата труда:				**1,35**	**3263,31**
	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,32	691,40	2295,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,32	2946,03	9779,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,32	983,07	3263,79
		Итого эксплуатация машин:				**4,98**	**12074,49**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 7-1:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1422080,85**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**355923,54**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**120470,05**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**1066157,31**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**71197,80**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1493278,65**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**63315,02**
ИТОГО:			Тенге				**1556593,67**
Сметная прибыль			Тенге				**124527,49**
ИТОГО по смете 7-1:			Тенге				**1681121,16**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Покрытие проездов ТИП 1 в границах участка- 1170м2

Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** 80	**м3 материала основания в плотном теле**	**175,5000**		**890,27**	**156241,72**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=710,85)	чел-ч	0,144	25,272	710,85	17964,60
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	23,815	1038,94	24742,81
	Итого оплата труда:				**243,35**	**42707,41**
107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,72	6193,62	16848,19
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,72	1145,01	3114,43
112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	7,529	3399,97	25598,20
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	7,529	853,65	6427,13
626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	12,425	7382,54	91731,01
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	12,425	1145,01	14226,75
1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,141	3363,10	3836,46
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,141	853,65	974,01
	Итого эксплуатация машин:				**786,40**	**138013,87**
249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	8,775	30,00	263,25
	Итого материалов:				**1,50**	**263,25**
С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**193,0500**		**1314,18**	**253702,45**
Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1170,0000**		**767,18**	**897598,19**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	0,033	38,61	724,24	27962,91
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	51,901	1061,01	55067,95
	Итого оплата труда:				**70,97**	**83030,86**
107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,4212	6193,62	2608,75
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,4212	1145,01	482,28
112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	4,657	3399,97	15832,30
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	4,657	853,65	3975,45

	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	2,749	3582,27	9849,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	2,749	1145,01	3147,63
	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	12,402	3023,89	37502,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	12,402	983,07	12192,03
	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	27,963	3844,74	107510,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	27,963	1145,01	32017,91
	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	3,042	3363,10	10230,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	3,042	853,65	2596,80
	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,6669	2629,25	1753,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,6669	983,07	655,61
		Итого эксплуатация машин:				**158,37**	**185287,25**
	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	17,55	3312,10	58127,36
	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	221,13	2827,15	625167,68
	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	35,1	30,00	1053,00
		Итого материалов:				**584,91**	**684348,03**
	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1170,0000**		**1314,62**	**1538110,26**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,0336	39,312	853,65	33558,69
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	19,621	1104,55	21672,31
		Итого оплата труда:				**47,21**	**55231,00**
	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,06	3023,89	12276,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,06	983,07	3991,26
	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	11,817	3844,74	45433,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	11,817	1145,01	13530,58
	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,4563	3363,10	1534,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,4563	853,65	389,52
	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,638	94,23	154,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,276	5565,56	18232,77

ный комплекс ЗАВС-4 (редакция 5.5.2.1)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,276	1145,01	3751,05
2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	82	маш.-ч	0,00001	0,0117	1794,86	21,03840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0117	853,65	9,99
	Итого эксплуатация машин:					**66,37**	**77652,69**
102749 С (21-020501-0501)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013		т	0,0925	108,225	13170,76	1425405,50
127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		т	0,000006	0,007254	205870,68	1493,39
	Итого материалов:					**1219,57**	**1426898,89**
Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**		**м2 покрытия**	**7020,0000**		**152,87**	**1073173,12**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)		чел-ч	0,00009	0,6318	853,65	539,34
	Итого оплата труда:					**0,08**	**539,34**
1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные		маш.-ч	0,00017	1,193	94,23	112,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:					**0,02**	**112,45**
102749 С (21-020501-0501)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013		т	0,0116	81,432	13170,76	1072521,33
	Итого материалов:					**152,78**	**1072521,33**
Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**м2 покрытия**	**1170,0000**		**1475,59**	**1726439,80**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)		чел-ч	0,0336	39,312	853,65	33558,69
3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,01683	19,691	1104,18	21742,46
	Итого оплата труда:					**47,27**	**55301,15**
621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т		маш.-ч	0,00347	4,06	3023,89	12276,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,06	983,07	3991,26
623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т		маш.-ч	0,0101	11,817	3844,74	45433,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	11,817	1145,01	13530,58
762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т		маш.-ч	0,00003	0,0351	3153,14	110,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0351	1145,01	40,19
1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л		маш.-ч	0,00039	0,4563	3363,10	1534,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,4563	853,65	389,52

	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные (редакция 5.5.2.1)	маш.-ч	0,0014	1,638	94,23	154,35	
		83						33840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,276	5565,56	18232,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,276	1145,01	3751,05	
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0468	1794,86	84,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0468	853,65	39,95	
		Итого эксплуатация машин:				**66,52**	**77826,36**	
	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	113,022	14233,27	1608672,64	
	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,007254	205870,68	1493,39	
	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1755	27855,94	4888,72	
		Итого материалов:				**1380,39**	**1615054,75**	
	Е11-270602-0408 11-270602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308 (общей толщиной 5см)**	**м2 покрытия**	**2340,0000**		**166,62**	**389895,73**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,00009	0,2106	853,65	179,78	
		Итого оплата труда:				**0,08**	**179,78**	
	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	0,3978	94,23	37,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**37,48**	
	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0117	27,378	14233,27	389678,47	
		Итого материалов:				**166,53**	**389678,47**	
	11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**241,0000**		**1622,54**	**391031,19**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=749,74)	чел-ч	0,698	168,218	749,74	126119,76	
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,567	1127,08	1765,57	
		Итого оплата труда:				**530,64**	**127885,33**	
	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,47	3153,14	4635,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,47	1145,01	1683,16	
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0964	1794,86	173,02	

	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0964	853,65	82,29
ный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)	**Итого эксплуатация машин:** 84				**19,95**	**4808,46** 3840
100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	14,219	17667,79	251218,31
102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1446	17432,52	2520,74
131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4097	14376,94	5890,23
145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,41	196,55	473,69
	Итого материалов:				**1079,27**	**260102,97**
С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Камни бортовые из бетона класса /ГОСТ 6665-91/ М-400**	**м3-БР 30.15**	**10,3630**		**32815,96**	**340071,79**
	Тротуарное покрытие ТИП 2 в границах участка-841,30 м2					
Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**126,1950**		**890,27**	**112347,14**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=710,85)	чел-ч	0,144	18,172	710,85	12917,62
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	17,125	1038,94	17791,56
	Итого оплата труда:				**243,35**	**30709,18**
107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,956	6193,62	12114,86
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,956	1145,01	2239,64
112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	5,414	3399,97	18406,64
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	5,414	853,65	4621,66
626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	8,935	7382,54	65960,09
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	8,935	1145,01	10230,66
1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,820268	3363,10	2758,64
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,820268	853,65	700,22
	Итого эксплуатация машин:				**786,40**	**99240,23**
249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	6,31	30,00	189,29
	Итого материалов:				**1,50**	**189,29**

С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**138,8145**		**1314,18**	**182427,24**
Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**690,4549**		**767,18**	**529701,78**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	0,033	22,785	724,24	16501,82
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	30,629	1061,01	32497,38
	Итого оплата труда:				**70,97**	**48999,20**
107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,248564	6193,62	1539,51
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,248564	1145,01	284,61
112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	2,748	3399,97	9343,15
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	2,748	853,65	2345,83
258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,623	3582,27	5812,48
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,623	1145,01	1858,35
621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	7,319	3023,89	22131,31
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	7,319	983,07	7195,09
623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	16,502	3844,74	63445,41
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	16,502	1145,01	18894,96
1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,795	3363,10	6037,38
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,795	853,65	1532,30
1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,393559	2629,25	1034,77
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,393559	983,07	386,90
	Итого эксплуатация машин:				**158,37**	**109344,01**
100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	10,357	3312,10	34302,84
100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	130,496	2827,15	368931,70
249 132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	20,714	30,00	621,41
	Итого материалов:				**584,91**	**403855,95**
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7-2:	Страниц - 96	Тенге				**7590740,41**

		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -	86	Тенге				7590740,41
Материалы -		Тенге				5852912,92
Всего заработная плата -		Тенге				444583,25
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				776201,48
Накладные расходы -		Тенге				601297,84
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				268083,71
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				333214,13
Сметная прибыль -		Тенге				655363,06
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8847401,32
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				516,87
Сметная заработная плата -		Тенге				444583,25
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				8847401,32
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				516,87
Сметная заработная плата -		Тенге				444583,25

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3: ОЗЕЛЕНЕНИЕ

		ДЕРЕВЬЯ					
1	Е11-470104-0106 11-470104-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**9,0000**		**466,22**	**4195,97**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,674	6,066	691,72	4195,97
		Итого оплата труда:				**466,22**	**4195,97**
2	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**9,7200**		**598,07**	**5813,19**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78)	чел-ч	0,885	8,602	675,78	5813,19
		Итого оплата труда:				**598,07**	**5813,19**
3	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**9,7200**		**1314,18**	**12773,83**
4	Е11-470103-0107 11-470103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка**	**шт.**	**9,0000**		**4382,00**	**39438,03**

		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -	86	Тенге				7590740,41
Материалы -		Тенге				5852912,92
Всего заработная плата -		Тенге				444583,25
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				776201,48
Накладные расходы -		Тенге				601297,84
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				268083,71
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				333214,13
Сметная прибыль -		Тенге				655363,06
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8847401,32
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				516,87
Сметная заработная плата -		Тенге				444583,25
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				8847401,32
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				516,87
Сметная заработная плата -		Тенге				444583,25

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3: ОЗЕЛЕНЕНИЕ

	ДЕРЕВЬЯ					
Е11-470104-0106 11-470104-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**9,0000**		**466,22**	**4195,97**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,674	6,066	691,72	4195,97
	Итого оплата труда:				**466,22**	**4195,97**
Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**9,7200**		**598,07**	**5813,19**
1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78)	чел-ч	0,885	8,602	675,78	5813,19
	Итого оплата труда:				**598,07**	**5813,19**
С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**9,7200**		**1314,18**	**12773,83**
Е11-470103-0107 11-470103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	**шт.**	**9,0000**		**4382,00**	**39438,03**

1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	3,878	34,902	853,65	29794,09
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,293	2,637	1020,71	2691,61
		Итого оплата труда:				**3609,52**	**32485,70**
3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,168	1,512	3153,14	4767,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,168	1,512	1145,01	1731,26
4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,125	1,125	3363,10	3783,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	1,125	853,65	960,36
		Итого эксплуатация машин:				**950,12**	**8551,04**
5	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,135	6598,38	890,78
6	147087 С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00027	228594,38	61,72
7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,52	4,68	30,00	140,40
		Итого материалов:				**121,43**	**1092,90**
8	**С125-010202-0801 25-010202-0801 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**9,0000**		**8347,06**	**75123,54**
9	**Е11-470104-0108 11-470104-0108 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**1307,0000**		**1719,03**	**2246772,64**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	2,054	2684,578	691,72	1856976,29
		Итого оплата труда:				**1420,79**	**1856976,29**
9.2	100005 С (21-010101-0202)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,236	308,452	577,68	178186,55
9.3	244573 С (25-030201-0113)	Перегной	м3	0,079	103,253	2049,43	211609,80
		Итого материалов:				**298,24**	**389796,35**
10	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**167,2960**		**598,07**	**100053,93**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78)	чел-ч	0,885	148,057	675,78	100053,93
		Итого оплата труда:				**598,07**	**100053,93**

8	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**167,2960**		**1314,18**	**219857,06**
9	С125-010302-0101 25-010302-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	**1307,0000**		**390,71**	**510657,97**
10	Е11-470101-0103 11-470101-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**	м2	**1228,3830**		**58,20**	**71493,25**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	0,0741	91,023	785,44	71493,25
		Итого оплата труда:				**58,20**	**71493,25**
11	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	**1556,0000**		**281,16**	**437478,30**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47)	чел-ч	0,2678	416,697	704,47	293550,39
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	2,956	853,65	2523,73
		Итого оплата труда:				**190,28**	**296074,13**
11.3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	2,178	3363,10	7326,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,178	853,65	1859,25
11.4	1648 С (32-060101-1001)	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	2,178	57,92	126,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.5	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,778	2114,45	1645,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,778	853,65	664,14
		Итого эксплуатация машин:				**5,85**	**9097,39**
11.6	100005 С (21-010101-0202)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	233,4	577,68	134830,51
		Итого материалов:				**86,65**	**134830,51**
12	Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать (общей толщиной 20см)**	м2	**1556,0000**		**67,50**	**105029,37**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47)	чел-ч	0,0547	85,113	704,47	59959,70

		Итого оплата труда:				**38,53**	**59959,70**
	1048 С (32-060101-1001)	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	2,178	57,92	126,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**126,17**
3	100005 С (21-010101-0202)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,05	77,8	577,68	44943,50
		Итого материалов:				**28,88**	**44943,50**
13	**Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	**м2**	**1556,0000**		**160,85**	**250283,05**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=749,74)	чел-ч	0,0525	81,69	749,74	61246,26
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	42,634	853,65	36394,86
		Итого оплата труда:				**62,75**	**97641,12**
13.3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	42,634	3363,10	143383,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	42,634	853,65	36394,51
		Итого эксплуатация машин:				**92,15**	**143383,75**
13.4	244576 С (25-030201-0201)	Семена многолетних трав	кг	0,02	31,12	1317,00	40985,04
13.5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	155,6	30,00	4668,00
		Итого материалов:				**29,34**	**45653,04**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 7-3:

Итого прямые затраты:	Тенге	**4078970,14**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**2483083,09**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**161158,35**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**41610,20**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**1434728,70**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**1426785,42**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**5505755,56**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**233444,04**
ИТОГО:	Тенге	**5739199,60**
Сметная прибыль	Тенге	**459135,97**
ИТОГО по смете 7-3:	Тенге	**6198335,57**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4: МАФы

	84-020303-0201	Урна, тип У-001	шт.	9,0000	9860,00	88740,00
		Итого материалов:			39,00	351,00
		Итого оборудование:			9821,00	88389,00
	У84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	9,0000	39,00	351,00
		Итого материалов:			39,00	351,00
	84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	9,0000	9821,00	88389,00
	84-020302-0301	Скамья прямолинейная, тип 3	шт.	5,0000	22752,00	113760,00
		Итого оплата труда рабочих:			214,00	1070,00
		Итого эксплуатация машин:			42,00	210,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			10,00	50,00
		Итого материалов:			2853,00	14265,00
		Итого оборудование:			19643,00	98215,00
	У84-020302-0301 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	5,0000	3109,00	15545,00
		Итого оплата труда рабочих:			214,00	1070,00
		Итого эксплуатация машин:			42,00	210,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			10,00	50,00
		Итого материалов:			2853,00	14265,00
	84-020302-0301 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	5,0000	19643,00	98215,00
	84-020204-0201	Шведская стенка	шт.	1,0000	87941,00	87941,00
		Итого оплата труда рабочих:			7961,00	7961,00
		Итого эксплуатация машин:			7520,00	7520,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			1693,00	1693,00
		Итого материалов:			72460,00	72460,00
	У84-020204-0201 84-020204-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Шведская стенка	шт.	1,0000	87941,00	87941,00
		Итого оплата труда рабочих:			7961,00	7961,00
		Итого эксплуатация машин:			7520,00	7520,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			1693,00	1693,00

		Итого материалов:				72460,00	72460,00
	84-020102-0101	Горка-скат, тип 1 91	шт.	1,0000		46725,00	46725,00
		Итого оплата труда рабочих:				10048,00	10048,00
		Итого эксплуатация машин:				5792,00	5792,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1418,00	1418,00
		Итого материалов:				30885,00	30885,00
4.1	У84-020102-0101 84-020102-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка-скат, тип 1	шт.	1,0000		46725,00	46725,00
		Итого оплата труда рабочих:				10048,00	10048,00
		Итого эксплуатация машин:				5792,00	5792,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1418,00	1418,00
		Итого материалов:				30885,00	30885,00
5	84-020304-0101	Арка с кольцом-мишенью, тип 1	шт.	1,0000		17285,00	17285,00
		Итого оплата труда рабочих:				5580,00	5580,00
		Итого эксплуатация машин:				1331,00	1331,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:				380,00	380,00
		Итого материалов:				10374,00	10374,00
5.1	У84-020304-0101 84-020304-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Арка, тип 1	шт.	1,0000		17285,00	17285,00
		Итого оплата труда рабочих:				5580,00	5580,00
		Итого эксплуатация машин:				1331,00	1331,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:				380,00	380,00
		Итого материалов:				10374,00	10374,00
6	84-020103-0201	Лестница-лиана	шт.	1,0000		23582,00	23582,00
		Итого оплата труда рабочих:				536,00	536,00
		Итого эксплуатация машин:				453,00	453,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:				77,00	77,00
		Итого материалов:				2950,00	2950,00
		Итого оборудование:				19643,00	19643,00
6.1	У84-020103-0201 84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Лестница-лиана	шт.	1,0000		3939,00	3939,00
		Итого оплата труда рабочих:				536,00	536,00
		Итого эксплуатация машин:				453,00	453,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:				77,00	77,00
		Итого материалов:				2950,00	2950,00

2	84-020103-0201 84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана	шт.	1,0000	19643,00	19643,00
7	84-020204-0101	Гимнастическая стенка, тип 1	шт.	1,0000	31674,00	31674,00
		Итого оплата труда рабочих:			4160,00	4160,00
		Итого эксплуатация машин:			3698,00	3698,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			910,00	910,00
		Итого материалов:			23816,00	23816,00
7.1	У84-020204-0101 84-020204-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 1	шт.	1,0000	31674,00	31674,00
		Итого оплата труда рабочих:			4160,00	4160,00
		Итого эксплуатация машин:			3698,00	3698,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			910,00	910,00
		Итого материалов:			23816,00	23816,00
8	84-020104-0205	Качели	шт.	1,0000	80551,00	80551,00
		Итого оплата труда рабочих:			1808,00	1808,00
		Итого эксплуатация машин:			1906,00	1906,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			319,00	319,00
		Итого материалов:			3066,00	3066,00
		Итого оборудование:			73771,00	73771,00
8.1	У84-020104-0205 84-020104-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели, тип 6311	шт.	1,0000	6780,00	6780,00
		Итого оплата труда рабочих:			1808,00	1808,00
		Итого эксплуатация машин:			1906,00	1906,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			319,00	319,00
		Итого материалов:			3066,00	3066,00
8.2	84-020104-0205 84-020104-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели, тип 6311	шт.	1,0000	73771,00	73771,00
9	84-020213-0201	Брусья параллельные	шт.	1,0000	44333,00	44333,00
		Итого оплата труда рабочих:			125,00	125,00
		Итого эксплуатация машин:			36,00	36,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			8,00	8,00
		Итого материалов:			958,00	958,00
		Итого оборудование:			43214,00	43214,00

9	У84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001 93	шт.	1,0000	1119,00	1119,00
		Итого оплата труда рабочих:			125,00	125,00
		Итого эксплуатация машин:			36,00	36,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			8,00	8,00
		Итого материалов:			958,00	958,00
9.2	84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000	43214,00	43214,00
10	84-020213-0201	Брусья разновысокие	шт.	1,0000	44333,00	44333,00
		Итого оплата труда рабочих:			125,00	125,00
		Итого эксплуатация машин:			36,00	36,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			8,00	8,00
		Итого материалов:			958,00	958,00
		Итого оборудование:			43214,00	43214,00
10.1	У84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000	1119,00	1119,00
		Итого оплата труда рабочих:			125,00	125,00
		Итого эксплуатация машин:			36,00	36,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			8,00	8,00
		Итого материалов:			958,00	958,00
10.2	84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000	43214,00	43214,00
11	84-020202-0101	Турник детский	шт.	2,0000	40805,00	81610,00
		Итого оплата труда рабочих:			5096,00	10192,00
		Итого эксплуатация машин:			3677,00	7354,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			906,00	1812,00
		Итого материалов:			32032,00	64064,00
11.1	У84-020202-0101 84-020202-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Турник	шт.	2,0000	40805,00	81610,00
		Итого оплата труда рабочих:			5096,00	10192,00
		Итого эксплуатация машин:			3677,00	7354,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			906,00	1812,00

		Итого материалов:					
	84-020104-0106	Балансир, тип 1	шт.	1,0000	32032,00	64064,00	
		Итого оплата труда рабочих:			17427,00	17427,00	63840
		Итого эксплуатация машин:			7011,00	7011,00	
		в т.ч. оплата труда машинистов:			288,00	288,00	
		Итого материалов:			67,00	67,00	
12.1	У84-020104-0106 84-020104-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Балансир, тип 1	шт.	1,0000	10128,00	10128,00	
		Итого оплата труда рабочих:			17427,00	17427,00	
		Итого эксплуатация машин:			7011,00	7011,00	
		в т.ч. оплата труда машинистов:			288,00	288,00	
		Итого материалов:			67,00	67,00	
13	84-020209-0102	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	1,0000	10128,00	10128,00	
		Итого оплата труда рабочих:			98779,00	98779,00	
		Итого эксплуатация машин:			2560,00	2560,00	
		в т.ч. оплата труда машинистов:			2388,00	2388,00	
		Итого материалов:			427,00	427,00	
		Итого оборудования:			5438,00	5438,00	
13.1	У84-020209-0102 84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	1,0000	88393,00	88393,00	
		Итого оплата труда рабочих:			10386,00	10386,00	
		Итого эксплуатация машин:			2560,00	2560,00	
		в т.ч. оплата труда машинистов:			2388,00	2388,00	
		Итого материалов:			427,00	427,00	
13.2	84-020209-0102 84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	1,0000	5438,00	5438,00	
14	84-020213-0102	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000	88393,00	88393,00	
		Итого оплата труда рабочих:			32885,00	32885,00	
		Итого эксплуатация машин:			5530,00	5530,00	
		в т.ч. оплата труда машинистов:			2946,00	2946,00	
		Итого материалов:			611,00	611,00	
14.1	У84-020213-0102 84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000	24409,00	24409,00	
		Итого оплата труда рабочих:			32885,00	32885,00	
					5530,00	5530,00	

		Итого эксплуатация машин:			2946,00	2946,00
		в т.ч. оплата труда машинистов: 95			611,00	611,00
		Итого материалов:			24409,00	24409,00
5	84-020101-0102	Карусель, тип 2	шт.	1,0000	52584,00	52584,00
		Итого оплата труда рабочих:			7730,00	7730,00
		Итого эксплуатация машин:			2290,00	2290,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			409,00	409,00
		Итого материалов:			42564,00	42564,00
5.1	У84-020101-0102 84-020101-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Карусель, тип 2	шт.	1,0000	52584,00	52584,00
		Итого оплата труда рабочих:			7730,00	7730,00
		Итого эксплуатация машин:			2290,00	2290,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			409,00	409,00
		Итого материалов:			42564,00	42564,00
16	84-020109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка", тип 5309	шт.	2,0000	52765,00	105530,00
		Итого оплата труда рабочих:			399,00	798,00
		Итого эксплуатация машин:			68,00	136,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			28,00	56,00
		Итого материалов:			470,00	940,00
		Итого оборудование:			51828,00	103656,00
16.1	У84-020109-0308 84-020109-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница Ромашка", тип 5309	шт.	2,0000	937,00	1874,00
		Итого оплата труда рабочих:			399,00	798,00
		Итого эксплуатация машин:			68,00	136,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			28,00	56,00
		Итого материалов:			470,00	940,00
16.2	84-020109-0308 84-020109-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Ромашка", тип 5309	шт.	2,0000	51828,00	103656,00
17	84-020104-0103	Качалка-балансир, тип 2	шт.	1,0000	7670,00	7670,00
		Итого оплата труда рабочих:			1104,00	1104,00
		Итого эксплуатация машин:			322,00	322,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			64,00	64,00
		Итого материалов:			6244,00	6244,00

1	У84-020104-0103 84-020104-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 2 96	шт.	1,0000	7670,00	7670,00
		Итого оплата труда рабочих:			1104,00	1104,00
		Итого эксплуатация машин:			322,00	322,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			64,00	64,00
		Итого материалов:			6244,00	6244,00
8	84-020301-0101	Стол со скамьей	шт.	2,0000	44108,00	88216,00
		Итого оплата труда рабочих:			20405,00	40810,00
		Итого эксплуатация машин:			515,00	1030,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			138,00	276,00
		Итого материалов:			23188,00	46376,00
8.1	У84-020301-0101 84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	2,0000	44108,00	88216,00
		Итого оплата труда рабочих:			20405,00	40810,00
		Итого эксплуатация машин:			515,00	1030,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			138,00	276,00
		Итого материалов:			23188,00	46376,00
19	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	4,0000	36683,00	146732,00
		Итого оплата труда рабочих:			6984,00	27936,00
		Итого эксплуатация машин:			4255,00	17020,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			823,00	3292,00
		Итого материалов:			25444,00	101776,00
19.1	У84-020602-0201 84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	4,0000	36683,00	146732,00
		Итого оплата труда рабочих:			6984,00	27936,00
		Итого эксплуатация машин:			4255,00	17020,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			823,00	3292,00
		Итого материалов:			25444,00	101776,00
20	84-020202-0101	Установка для чистки домашних вещей ковров	шт.	3,0000	40805,00	122415,00
		Итого оплата труда рабочих:			5096,00	15288,00
		Итого эксплуатация машин:			3677,00	11031,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			906,00	2718,00
		Итого материалов:			32032,00	96096,00

20.1	У84-020202-0101 84-020202-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Турник**	**шт.**	3,0000	**40805,00**	**122415,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**5096,00**	**15288,00**
		Итого эксплуатация машин:			**3677,00**	**11031,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			906,00	2718,00
		Итого материалов:			**32032,00**	**96096,00**
21.1	ИП"Герасимов	**Контейнер для мусора с крышкой и колесами**	**шт**	**3,0000**	**63173,85**	**189521,56**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 7-4:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**1522293,56**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**150372,00**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**65787,00**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**14595,00**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**558118,00**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**748016,56**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**123725,25**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**1646018,81**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**8035,71**
ИТОГО:	Тенге	**1654054,53**
Сметная прибыль	Тенге	**132324,36**
ИТОГО по смете 7-4:	Тенге	**1786378,89**

ИТОГО по акту:	**Тенге**	**41335906**
в том числе оборудование	**Тенге**	**835071**
ИТОГО без оборудования	Тенге	**40500835**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге	**364508**
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	**40865342**
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 1,7%	Тенге	**694711**
ИТОГО В ЦЕНАХ 4 КВ. 2017 ГОДА	Тенге	**42395124**
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА К=1,0599383	Тенге	**44936216**
ИТОГО С ценовой скидкой (Кцениж=0,8999999695)	Тенге	**40442594,45**
НДС 12%	**Тенге**	**4853111**
ИТОГО ПО АКТУ		**45295705,45**

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
_____ Кошегулов Д.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М.А.

Технический надзор: ТОО "Техсервгрупп"
Руководитель _____ Баужанов Р.С.