Договор № 1

На капитальный ремонт отопительной системы СШ Болтай батыр в.с. Кумарык Т.Рыскуловского района Жамбылской области

с. Кулан **«1» июнь 2010 год.**

Т.Рысқұлов ауданы әкімиятының білім бөлімі мемлекеттік мекемесі именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Букировой Ж.О, действующего на основании Устава с одной стороны, и ТОО Жаз-Бахыт именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Токсейтова Б.Т действующего на основании Положении, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Подрядчик принимает на себя обязательство на капитальный ремонт отопительной системы СШ Болтай батыр в с. Кумарык района Т.Рыскулова. Срок сдачи объекта в эксплуатацию 25 августа 2010 года.

2. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальный ремонт отопительной системы СШ Болтай батыра отдела образования акимата района им. Т.Рыскулова на сумму в размере 27085000,00 (Двадцать семь миллионов восемьдесят пять тысяч) тенге. Подрядчиком выполнение работ производится в соответствия с программой 464 – отдел образования района, 011 – Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализаций, стратегии региональной занятости и переподготовки кадров 027 – За счет трансфертов из республиканского бюджета 431- Капитальный ремонт помещений зданий сооружении

3. В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилированные с ними юридические лица;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика, а заключенном с ним договоре о государственных закупках;

3) «Субподрядчик» означает лицо или организация, имеющие договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» – здание, сооружение, определенное организатором конкурса как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) «Стоимость договора» означает общую сумму договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» гражданской - правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком. Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означает все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительства, Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим договором.

5. Правовыми нормами договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

6. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается строительства Объекта, имеет силу только, а в письменном виде.

7. Подрядчик может заключать договора с субподрядными организациями не более 2/3 от о объема работ (цены подряда), но не может передавать договор третьему лицу без письменного разреше Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком.

8. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними;

9. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта.

10. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях с квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификаций.

11. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.

12. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связал с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения договора.

13. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

14. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

15. Заказчик - разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта.

16. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

17. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

18. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по договору или в связи с ним.

19. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствием с проектно-сметной документацией. Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ, а целом или ее части до устранения причин остановки.

21. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

22. Подрядчик в течение срока 10 дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика.

3. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс - мажорные обстоятельства отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если, а процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

24. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

25. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

26. Заказчик может провести испытание, чтобы проверять работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

27. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с Указанием срока исправления Дефектов.

28. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефект в течение периода времена, указанного Заказчиком.

29. Форма оплаты перечислением.

30. Виды и сроки выплат - в размере авансовая предоплаты в сумме **30%** 8125500-00 (восемь миллиона сто двадцать пять тысяч пятьсот) тенге, остальная сумма - по мере выполнения и оформления актов Ф-2 и Ф-3, но не позже 30 дней после оформления актов (согласно приложением ежемесячного графика погашения аванса). Срок оплаты июнь месяц 2010 год.

31. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платеж корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемом выполненных работ в % - норм соотношений.

32. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику (с момента открытия финансирования) причитающиеся ему сумму в сроки указанные в договоре, то в этих случаи он выплачивает Подрядчику неустойку по Задержанным платежам в размере 0,01 % от общей суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

33. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику;

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное договором. В случае если данные испытания не указывают, на какие - либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ:

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте несколько Подрядчиков, составленный Заказчиком График работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору. Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

34. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договор будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно - сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатация, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

35. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в дого другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лиш принципиальных условий, предусмотренных договором.

36. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничива перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения Графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизаций или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в Договорной документации;

Если договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта для передачи его Заказчику в установленном порядке.

37. Если договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

38. Заказчик может расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлений указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

39. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, стоимость консервации Объекта. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

40. Материалы и оборудования, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

41. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

42. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

43. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результатов вышеизложенного.

44. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

45. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте, Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

46. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно договору (Рабочая комиссия).

47. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

48. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

49. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в Эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

50 .Если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные графиком производство работ и Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора вычитывает из цены Договора в вале неустойки сумму 0,01% от общей суммы за каждый просроченный день.

51. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата поступления в силу расторжения Договора52. Сроком начала работ считается дата вступления, а силу настоящего договора.

53. Оплата услуги «Технадзора» инженера (технологического сопровождение) обязан осуществлять «Заказчик» согласно сметной документации по настоящему ремонту ежемесячно в размерах пропорционально объема выполненных работ в % - норм соотношений.

54. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему договору не позднее 25 августа 2010 года.

55. Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации —2 года.

56. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору и всех его обязательств.

57. Заказчик удерживает 10 % стоимости от остаточного объема работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

58. Настоящий договор действителен до 31 декабря 2010 года.

59. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

«Заказчик»	**«Подрядчик»**
Т.Рысқұлов ауданы әкімиятының білім бөлімі мемлекеттік мекемесі	ТОО Жаз-Бахыт
с. Кулан, ул. Жибек жолы №1	г. Тараз, ул.Улбике Акына 60
БИН 050240006381	РНН 211500220398
РНН 210500213238	БИН 041240000541
ИИК 000130287	ИИК 006467623
БИК 195301070	БИК 191401732
Код 464B009 КБЕ 12	КБЕ 17
Управление Казначейства р-на Т. Рыскулова	ФАО «БанкЦентрКредит» г. Тараз
Начальник:	Директор
Букирова Ж.О	Токсейтова Б.Т.

Договор № 2

На капитальный ремонт отопительной системы СШ Болтай батыр в.с. Кумарык Т.Рыскуловского района Жамбылской области

с. Кулан **«2» июнь 2010 год.**

Т.Рыскұлов ауданы әкімиятының білім бөлімінің Болтай батыр атындағы орта мектебі мемлекеттік мекемесі именуемое в дальнейшем «Заказчик», и лице директора Тотаев С действующего на основании Устава с одной стороны, и ТОО Жаз-Бахыт именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Токсейтова Б.Т действующего на основании Положении, заключили настоящий Договор с нижеследующем:

1. Подрядчик принимает на себя обязательство на капитальный ремонт отопительной системы СШ Болтай батыра в с. Кумарык района Т.Рыскулова. Срок сдачи объекта в эксплуатацию 25 августа 2010 года.

2. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальный ремонт отопительной системы СШ Болтай батыра отдела образования акимата района им. Т.Рыскулова на сумму в размере 11571121-00 (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяч сто двдцать один) тенге. Подрядчиком выполнение работ производится в соответствия с программой 464 – отдел образования района, 003 – общеобразовательное обучение, 105 – Школы, гимназии, лицей профильный школы, начального, основного, среднего и общего среднего образования, школы, детские сады, 431- Капитальный ремонт помещений зданий сооружении.

3. В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилированные с ними юридические лица;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика, а заключенном с ним договоре о государственных закупках;

3) «Субподрядчик» означает лицо или организация, имеющие договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» – здание, сооружение, определенное организатором конкурса как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) «Стоимость договора» означает общую сумму договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» гражданской - правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком. Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означает все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительства, Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим договором.

5. Правовыми нормами договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

6. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только, а в письменном виде.

7. Подрядчик может заключать договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), но не может передавать договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком.

8. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними;

9. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта.

10. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификаций.

11. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.

12. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связал с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения договора.

13. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

14. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

15. Заказчик - разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта.

16. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

17. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

18. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по договору или в связи с ним.

19. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствием с проектно-сметной документацией. Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ, а целом или ее части до устранения причин остановки.

21. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

22. Подрядчик в течение срока 10 дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика.

23. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс - мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если, а процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

24. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

25. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

26. Заказчик может провести испытание, чтобы проверять работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

27. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с Указанием срока исправления Дефектов.

28. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефект в течение периода времена, указанного Заказчиком.

29. Форма оплаты перечислением.

30. Виды и сроки выплат - 13% авансовая оплата в сумме 1504245-00 (один миллион пятьсот четыре тысяча двести сорок пять) тенге, остальная сумма - по мере выполнения и оформления актов Ф-2 и Ф-3, но не позже 30 дней после оформления актов (согласно приложением ежемесячного графика погашения аванса). Срок оплаты июнь месяц 2010 год

31. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платеж корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемом выполненных работ в % - норм соотношений.

32. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику (с момента открытия финансирования) причитающиеся ему сумму в сроки указанные в договоре, то в этих случаи он выплачивает Подрядчику неустойку по Задержанным платежам в размере 0,01 % от общей суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

33. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику;

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное договором. В случае если данные испытания не указывают, на какие - либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ:

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте несколько Подрядчиков, составленный Заказчиком График работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору. Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

34. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договор будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно - сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатация, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной

луатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие ество материалов и оборудования.

35. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

36. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения Графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизаций или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в Договорной документации;

Если договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта для передачи его Заказчику в установленном порядке.

37. Если договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

38. Заказчик может расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлений указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

39. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, стоимость консервации Объекта. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

40. Материалы и оборудования, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

41. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

42. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

43. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результатов вышеизложенного.

44. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах

казчик не должен нести ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и платой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

45. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте, Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

46. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно договору (Рабочая комиссия).

47. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

48. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

49. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в Эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

50 .Если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные графиком производство работ и Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора вычитывает из цены Договора в вале неустойки сумму 0,01% от общей суммы за каждый просроченный день.

51. «Подрядчик» обязуется возвратить сумму 1.851.576 (Один миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) тенге 00 тиын в бюджет района Т.Рыскулова на налоговую код 206107 РНН 210500003326 до оканчание капитального ремонта по настоящему договору которое была выплачено с местного бюджета на изготовление рабочее – проектно сметную документацию капитального ремонта отопительной системы СШ Болтай батыра в.с Кумарык района Т.Рыскулова.

52. Сроком начала работ считается дата вступления, а силу настоящего договора.

53. Оплата услуги «Технадзора» инженера (технологического сопровождение) обязан осуществлять «Заказчик» согласно сметной документации по настоящему ремонту ежемесячно в размерах пропорционально объема выполненных работ в % - норм соотношений.

54. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему договору не позднее 25 августа 2010 года.

55. Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации —2 года.

56. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору и всех его обязательств.

57. Заказчик удерживает 10 % стоимости от остаточного объема работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

58. Настоящий договор действителен до 31 декабря 2010 года.

59. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

«Заказчик»

Т.Рысқұлов ауданы әкімиятының білім бөлімі Болтай батыр атындағы орта мектебі мемлекеттік мекемесі
с. Кумарык, ул. Карентаева №1
БИН 030740004042
РНН 210500211924
ИИК 000130287
БИК 195301070
Код 464B026 КБЕ 12
Управление Казначейства р-на Т. Рыскулова
Директор:
_____ Тотаев С

«Подрядчик»

ТОО Жаз-Бахыт
г. Тараз, ул.Улбике Акына 60
РНН 211500220398
БИН 041240000541
ИИК 006467623
БИК 191401732
КБЕ 17
ФАО «БанкЦентрКредит» г. Тараз

Директор
Токсейтова Б.Т._____

«Заказчик»: ГУ СШ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова

Форма КС-3

«Подрядчик»: ТОО Жаз-Бахыт
Наименование оьбекта: Капитальной ремонт отопительной системы средней школы имени Болтай батыра отдел образования акимата района Т.Рыскулова

Справка
О стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2010 год
/предоставляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку/

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	Сначала строительства по отчетный период включительно	Из графы 2			Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	НДС 12%	Всего с НДС
		СМР за отчетный месяц без НДС	СМР фактический тенге	По монтажу оборудования				
Всего по стройке	**15694793**	1883375					1883375	**15694793**
В том числе текущий месяц								

«Подрядчик»: ТОО Жаз-Бахыт

_____**Токсейтова Б**

«Заказчик» Отдел образования акимата района Т.Рыскулова

_____**Ж.О.Букирова**

Заказчик ГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жаз-Бахыт»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им.Болтай Батыра в с.Кумарык

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	150,00	26,17	24,95	3925	3742	0,01	1
					1,22	9,58	183	1437	0,04	6
2.	Е0101-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях ширинойболее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	12,00	291,60	--	3499	--	1,94	23
					291,60	--	3499	--	--	--
3.	Е0101-27-4	Засыпка пазух в котлованах бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	16,00	2,80	2,80	45	45	--	--
					--	0,97	--	16	0,00	0
4.	Е0101-27-7	Засыпка пазух в котлованах бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	80,00	3,11	3,11	249	249	--	--
					--	1,01	--	81	0,00	0
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,00	21,55	4,52	431	90	0,11	2
					17,03	--	341	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,00	122,18	--	489	--	0,89	4
					122,18	--	489	--	--	--
7.	Е0101-166 -1	Подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	15,00	122,18	--	1833	--	0,89	13
					122,18	--	1833	--	--	--
8.	Е0101-13-4	Подсыпка под полы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	59,80	26,17	24,95	1565	1492	0,01	1
					1,22	9,58	73	573	0,04	2
9.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	67,20	44,26	41,20	2974	2769	0,02	1
					3,06	15,24	206	1024	0,06	4
10.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	114,24	19,70	--	2251	--	0,08	9
					3,94	--	450	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								17260
		Раздел: Фундаменты								
11.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	22,00	7489,10	311,32	164760	6849	2,82	62
					441,00	117,61	9702	2587	0,57	13
12.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	24,00	209,49	4,19	5028	101	0,38	9
					58,05	1,58	1393	38	0,01	0
13.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1м3	10,37	8507,71	260,48	88225	2701	3,94	41
					614,25	89,46	6370	928	0,35	4
14.	С12041-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,01	97800,00	--	739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,06	63800,00	--	4007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-3-1	Устройство бетонных подпольных каналов	м3	0,58	7854,91	260,48	4556	151	3,94	2
					614,25	89,46	356	52	0,35	0
17.	С12041-50	Детали закладные и накладные,	т	0,07	60300,00	--	4432	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно			--	--	--	--	--	--
18.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	2,20	4138,89	221,40	9106	487	4,87	11
					812,25	84,38	1787	186	0,41	1
19.	Е0106-3-1	Устройство бетонного примка	м3	0,45	7854,91	260,48	3535	117	3,94	2
					614,25	89,46	276	40	0,35	0
20.	С12041-12-9	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,03	63800,00	--	1646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0108-6-7	Кладка стен под опорные конструции котлов	м3	2,20	5888,66	337,41	12955	742	4,38	10
					670,50	126,00	1475	277	0,62	1
22.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	563	2	289,00	1
					47475,00	202,50	157	1	0,99	0
		Итого по разделу: Фундаменты								299550
		Раздел: Стены								
23.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	96,30	5973,04	335,84	575204	32341	5,07	488
					783,00	126,00	75403	12134	0,61	59
24.	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м из керамического кирпича М-75	м3	9,68	5815,27	286,52	56292	2774	4,24	41
					648,00	108,00	6273	1045	0,52	5
25.	Е0108-7-4	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из керамического кирпича М-75	м2	17,00	885,13	34,73	15047	590	1,14	19
					172,80	13,01	2938	221	0,06	1
26.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	2,00	103,61	66,43	207	134	0,15	0
					23,85	23,85	48	48	0,11	0
27.	С143015-6-4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,02	11900	--	286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0106-18-	Устройство перемычек ПМ1,ПМ3-МП5	м3	2,19	13775,52	367,51	30168	805	13,10	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2202,75	138,83	4824	304	0,68	1
29.	С12041-94	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, D 6мм	т	0,03	113900,00	--	3599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	114300,00	--	3932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	111900,00	--	2507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	105900,00	--	8620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	101200,00	--	5283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-14-1	Устройство сердечников МС1, МС2	м3	2,93	10570,31	884,81	30971	2592	9,96	29
					1579,50	334,24	4628	979	1,63	5
35.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	111900,00	--	11638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-94	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, D 6мм	т	0,02	113900,00	--	2665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0108-12-1	Сетка СГ-1.Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,10	87879,65	422,15	9166	44	56,40	6
					8257,50	157,50	861	16	0,77	0
38.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	111900,00	--	448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали,L75x5	т	0,02	63800,00	--	1448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,00	93800,00	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0108-12-2	Крепление перегородок L63x5	т	0,02	161258,56	846,56	3225	17	32,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5985,00	317,25	120	6	1,55	0
		Итого по разделу: Стены								760880
ИТОГО:							1077690	122514		2588
							420736	41698		201
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						108209		
		На металломонтажные работы						2170		
		Всего накладных расходов:						110379		
		Итого с накладными						1120820		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от сметной себестоимости - 6 %						67249		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1188069		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						1188069		
		Итого с временными, 2,72 %						1220385		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %						1231979		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1236906		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1249276		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,64258						2052035		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						41041		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2093076		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						251169		
		Итого с НДС						2344245		

Принял: Бужирова

Технадзор

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик ГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова

Подрядчик ТОО «Жаз-Бахыт»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им.Болтай Батыра в с.Кумарык

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Покрытие										
1.	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	11,00	1895,85 / 459,00	586,04 / 176,74	20854 / 5049	6446 / 1944	2,76 / 0,72	30 / 8		
2.	С143017-1-1	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	м2	75,83	1060 / --	-- / --	80380 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
3.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,70	9701,27 / 1368,00	316,01 / 119,39	6791 / 958	221 / 84	8,25 / 0,58	6 / 0		
4.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, D 6 мм	т	0,01	109900,00 / --	-- / --	1539 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
5.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	115500,00 / --	-- / --	3419 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
6.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1,УМ-2	м3	1,23	11418,94 / 1282,50	241,10 / 91,08	14045 / 1577	297 / 112	8,06 / 0,44	10 / 1		

7.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, D 6 мм	т	0,01	109900,00	--	615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	51500,00	--	1524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	119300,00	--	823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие								129992
		Раздел: Кровля								
10.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	35,92	3738,82	245,72	134298	8826	2,71	97
					382,50	92,25	13739	3314	0,45	16
11.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	128,30	154,47	15,94	19819	2045	0,24	31
					34,65	5,96	4446	765.	0,03	4
12.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	1283,00	5,4	0,14	6929	180	0,00	1
					0,11	0,05	141	64	0,00	0
13.	Е0108-12-1	Армирование стяжки на кровле	т	0,20	87879,65	422,15	17576	84	56,40	11
					8257,50	157,50	1652	31	0,77	0
14.	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	128,30	1004,83	8,54	128919	1096	0,26	34
					45,23	3,20	5803	411	0,02	2
		Итого по разделу: Кровля								307541
		Раздел: Проемы								
15.	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	9,52	1075,24	62,79	10236	598	1,32	13
					202,73	22,52	1930	214	0,10	1
16.	С12061-13 0	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм /индивид./	м2	9,52	3720,00	--	35414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С111-0942	Скобяные изделия оконных блоков со спаренными переплетами	шт	3,00	200,10	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

18.	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	м2	12,12	686,61	1,54	8322	19	0,25	3
					38,25	0,59	464	7	0,00	0
19.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	2,60	232,86	5,58	605	15	0,59	2
					94,05	2,12	245	6	0,01	0
20.	С12069-31	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные	м	1,52	1800,00	--	2736	--	--	--
		сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм			--	--	--	--	--	--
21.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,37	634,99	31,85	2140	107	1,15	4
					190,80	12,04	643	41	0,06	0
22.	С12062-20	Блоки дверные индивидуальные внутренние	м2	3,37	5960,00	--	20085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	0,75	778,83	3,04	584	2	0,84	1
					134,33	1,15	101	1	0,01	0
24.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0109-46-1	Монтаж металлических дверей	т	0,40	31476,57	17434,99	12591	6974	41,40	17
					7650,00	2428,67	3060	971	8,15	3
26.	С12022-1	Двери металлические, огрунтованные и окрашенные	шт	5,00	25100,00	--	125500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								221574
		Раздел: Полы								
27.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,11	7015,23	--	35845	--	3,66	19
					567,00	--	2897	--	--	--
28.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	63,87	219,25	13,43	14003	858	0,37	23
					52,65	5,04	3363	322	0,02	2
29.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	10,93	50,52	2,62	552	29	0,07	1
					10,51	0,99	115	11	0,00	0

30.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,87	7015,23	--	6134	--	3,66	3
					567,00	--	496	--	--	--
31.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,17	204,71	9,95	1877	91	0,36	3
					52,20	3,74	479	34	0,02	0
32.	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	10,93	478,84	4,86	5234	53	0,50	5
					78,98	1,82	863	20	0,01	0
33.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	10,93	925,06	4,90	10111	54	0,38	4
					58,50	1,85	639	20	0,01	0
34.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	59,88	109,84	0,46	6577	28	0,08	5
					12,04	0,18	721	11	0,00	0
35.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,91	50,52	2,62	299	15	0,07	0
					10,51	0,99	62	6	0,00	0
36.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,47	7015,23	--	3317	--	3,66	2
					567,00	--	268	--	--	--
37.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,91	204,71	9,95	1210	59	0,36	2
					52,20	3,74	309	22	0,02	0
38.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	5,91	602,64	2,07	3578	12	1,38	8
					258,75	0,79	1529	5	0,00	0
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,91	204,71	9,95	1210	59	0,36	2
					52,20	3,74	309	22	0,02	0
40.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	5,91	1419,85	11,72	8391	69	1,06	6
					171,68	4,39	1015	26	0,02	0
		Итого по разделу: Полы								100654
		Раздел: Отделочные работы								
41.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	241,52	237,68	1,96	57404	473	0,61	148
					108,90	0,45	26302	109	0,03	6
42.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя	м2	15,73	237,68	1,96	3739	31	0,61	10
					108,90	0,45	1713	7	0,03	0

30.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,87	7015,23	--	6134	--	3,66	3
					567,00	--	496	--	--	--
31.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,17	204,71	9,95	1877	91	0,36	3
					52,20	3,74	479	34	0,02	0
32.	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	10,93	478,84	4,86	5234	53	0,50	5
					78,98	1,82	863	20	0,01	0
33.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	10,93	925,06	4,90	10111	54	0,38	4
					58,50	1,85	639	20	0,01	0
34.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	59,88	109,84	0,46	6577	28	0,08	5
					12,04	0,18	721	11	0,00	0
35.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,91	50,52	2,62	299	15	0,07	0
					10,51	0,99	62	6	0,00	0
36.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,47	7015,23	--	3317	--	3,66	2
					567,00	--	268	--	--	--
37.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,91	204,71	9,95	1210	59	0,36	2
					52,20	3,74	309	22	0,02	0
38.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	5,91	602,64	2,07	3578	12	1,38	8
					258,75	0,79	1529	5	0,00	0
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,91	204,71	9,95	1210	59	0,36	2
					52,20	3,74	309	22	0,02	0
40.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	5,91	1419,85	11,72	8391	69	1,06	6
					171,68	4,39	1015	26	0,02	0
		Итого по разделу: Полы								100654
		Раздел: Отделочные работы								
41.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	241,52	237,68	1,96	57404	473	0,61	148
					108,90	0,45	26302	109	0,03	6
42.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя	м2	15,73	237,68	1,96	3739	31	0,61	10
					108,90	0,45	1713	7	0,03	0

43.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	241,52	13,87	0,90	3351	217	0,06	14
					9,68	0,34	2338	82	0,00	0
44.	Е0115-155-2	Окраска цоколя силикатная	м2	15,73	54,00	0,14	849	2	0,19	3
					31,95	0,05	503	1	0,00	0
45.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./	м2	2,20	88,05	0,16	194	--	0,13	0
					22,50	0,07	50	--	0,00	0
46.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	83,53	119,72	1,42	10000	119	0,45	38
					71,33	0,54	5958	45	0,00	0
47.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	275,31	293,55	4,07	80818	1119	0,74	204
					135,68	0,97	37354	267	0,05	14
48.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	167,72	17,51	0,12	2936	20	0,09	15
					13,73	0,05	2303	8	0,00	0
49.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	209,01	1858,06	2,10	388353	439	2,00	418
					333,00	0,79	69600	165	0,00	1
50.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	18,25	156,33	34,29	2853	626	0,04	1
					6,01	8,79	110	161	0,03	1
51.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	-36,50	10,96	1,37	-400	-50	0,00	-0
					0,10	0,40	-4	-15	0,00	-0
52.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	18,25	311,68	--	5688	--	0,14	3
					24,75	--	452	--	--	--
53.	Е0106-1-20	Устройство ландусов бетонных	м3	0,48	7489,10	311,32	3595	149	2,82	1
					441,00	117,61	212	56	0,57	0
54.	Е0106-1-23	Устройство крылец	м3	3,21	7625,03	208,34	24476	669	2,60	8
					425,25	78,71	1365	253	0,38	1
55.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	111900,00 *	--	112	--	-- *	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,15	51500,00	--	7725	--	--	--

	арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
57.	Е0111-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,70	204,71	9,95	2190	106	0,36	4
				52,20	3,74	559	40	0,02	0
58.	Е0111-17-2 Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	10,70	502,44	23,26	5376	249	1,57	17
				261,00	8,71	2793	93	0,04	0
59.	Е0108-12-2 Крепление ступеней угловой сталью	т	0,02	161258,56	846,56	2580	14	32,70	1
				5985,00	317,25	96	5	1,55	0
60.	Е0106-2-1 Устройство разрушенной верхней части центральных ж/бетонных фундаментов под дымовые трубы бетоном В15	м3	0,61	7817,05	152,15	4768	93	3,90	2
				634,50	57,49	387	35	0,28	0
61.	Е0109-24-1 Монтаж звеньев Зв1	т	0,05	13864,97	4022,39	632	183	56,50	3
				9090,00	1071,86	415	49	3,81	0
62.	Е0109-35-1 Монтаж Мн1	т	0,45	17937,36	627,68	8036	281	86,50	39
				14197,50	101,25	6360	45	0,49	0
63.	С12041-9 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d18 мм	т	0,49	83500,00	--	41216	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
64.	Е0101-164-2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	5,00	218,93	--	1095	--	1,54	8
				218,93	--	1095	--	--	--
65.	Е0101-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,00	134,10	--	670	--	0,97	5
				134,10	--	670	--	--	--
66.	Ц0108-471-3 Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	3,00	247,70	20,70	743	62	0,70	2
				111,00	1,60	333	5	0,01	0
67.	Ц0108-472-2 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	15,00	61,90	3,30	928	49	0,14	2
				23,00	0,40	345	6	0,00	0
68.	Ц0108-472-8 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	2,00	84,60	2,80	169	6	0,17	0
				32,40	0,20	65	--	0,00	0
69.	С12041-7 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	85500,00	--	385	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
70.	С12041-5 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	89400,00	--	72	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

71. С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,02	46400,00	--	872	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
72. Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	75,95	160,02	0,07	12154	5	0,65	49
				108,00	0,02	8203	2	0,00	0
73. Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	965,00	10,99	--	10605	--	0,05	48
				10,69	--	10316	--	--	--
74. Е0116-29- 2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	85,00	11,13	--	946	--	0,05	4
				10,69	--	909	--	--	--
75. Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	285,00	10,99	--	3132	--	0,05	14
				10,69	--	3047	--	--	--
76. Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	29,15	160,02	0,07	4665	2	0,65	19
				108,00	0,02	3148	1	0,00	0
77. Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,00	10,99	--	110	--	0,05	1
				10,69	--	107	--	--	--
78. Е0127-26- 3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	1627,00	20,98	1,37	34141	2225	0,00	1
				0,10	0,40	163	652	0,00	2
79. Е0127-53- 1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1627,00	467,92	15,35	761298	24977	0,03	55
				5,94	5,06	9664	8233	0,02	29
80. Е0127-54- 1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3254,00	55,56	--	180789	--	0,00	0
				0,01	--	33	--	--	--
81. Е0127-14- 1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,48	1211,76	68,13	582	33	0,14	0
				21,38	12,76	10	6	0,04	0
82. Е0127-57- 2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	12,00	99,97	42,08	1200	505	0,38	5
				57,38	14,85	689	178	0,07	1

83. С143003-4 0	Плитка тротуарная	м2	12,00	554,00 ---	-- --	6648 --	-- --	-- --	-- --
84. Е0127-34- 2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	428,00	1494,51 108,68	6,63 1,76	639651 46515	2838 752	0,70 0,01	299 3
	Итого по разделу: Отделочные работы								2333324

ИТОГО:

3313347	122514	2588
420736	41698	201

Накладные расходы :

На монтажные работы	716
На общестроительные работы	271889
На металломонтажные работы	11980
На сантехнические работы	18404
Всего накладных расходов:	302989
Итого с накладными	3616336

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	216980
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3833317
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	3833317
Итого с временными, 2,72 %	3937583
Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %	4044685
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4083110
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4099442
Пересчет в текущих ценах, К=1,64258	6800998
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	136020
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6937018
Налог на добавленную стоимость, 12 %	832442
Итого с НДС	7769460

Принял: Тукирова

Технадзор

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик ГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова

Подрядчик ТОО "Жаз-Бахыт"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им.Болтай-Батыра в с.Кумарык района Т.Рыскулова

Наименование объекта: Школа

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	187,32	4357,14	44,71	816179	8376	0,81	151
					128,46	16,75	24063	3138	0,08	15
2.	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	1000,45	316,04	2001	632	3,08	6
					530,36	43,45	1061	87	0,21	0
3.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	10,00	531,65	50,52	5317	505	1,74	17
					301,16	20,28	3012	203	0,09	1
4.	C130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	2,00	5950,00	—	11900	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	C130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	6,00	3590,00	—	21540	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	C130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	4,00	1270,00	—	5080	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
7.	C130901-5	Вентили проходные муфтовые	шт	4,00	367,00	—	1468	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм			—	—	—	—	—	—
8.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	4,00	377,00	—	1508	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
9.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	12,00	285,00	—	3420	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
10.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	8,00	249,00	—	1992	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
11.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	53,00	66,28	—	3513	—	0,14	8
					26,65	—	1413	—	—	—
12.	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	14,00	367,00	—	5138	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
13.	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	42,00	437,00	—	18354	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
14.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	70,00	1159,81	26,78	81187	1875	0,86	60
					154,58	10,03	10820	702	0,05	3
15.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	15,00	1246,08	15,72	18691	236	0,66	10
					110,08	5,88	1651	88	0,03	0
16.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	35,00	770,68	10,24	26974	358	0,44	15
					77,56	3,82	2715	134	0,02	1
17.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	100,00	529,25	5,10	52925	510	0,35	35
					61,83	1,92	6183	192	0,01	1
18.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	155,00	600,25	5,10	93039	790	0,35	55
					61,83	1,92	9584	297	0,01	1
19.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	55,00	429,25	5,10	23609	280	0,35	19
					61,83	1,92	3401	106	0,01	1
20.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления	м	485,00	329,25	5,10	159686	2473	0,35	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм			61,83	1,92	29988	930	0,01	5
21.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	135,00	277,25	5,10	37429	688	0,35	47
					61,83	1,92	8347	259	0,01	1
22.	Е0116-10-7	Гильза из труб Д150 мм	м	0,81	2520,84	35,88	2042	29	1,23	1
					213,48	13,44	173	11	0,07	0
23.	Е0126-8-8	Набивка из асбестового шнура	м	0,15	145,53	10,71	22	2	0,70	0
					129,53	4,06	19	1	0,02	0
24.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,01	736700,00	—	4420	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
25.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	1,00	463,45	73,70	463	74	1,69	2
					357,13	2,90	357	3	0,01	0
26.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	шт	1,00	1140,00	—	1140	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	1,00	160,85	22,07	161	22	0,62	1
					129,78	—	130	—	—	—
28.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	1,00	492,00	—	492	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
29.	Е0122-33-5	Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка	т	0,07	273775,67	63589,30	19164	4451	370,39	26
					74356,99	24020,89	5205	1681	117,32	8
30.	С11031-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00	—	136	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
31.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	93,50	22,88	0,06	2140	6	0,03	3
					6,88	0,03	643	2	0,00	0
32.	Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	м2	93,50	120,54	0,13	11270	12	0,02	2
					6,51	0,05	609	5	0,00	0
33.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из	м	70,00	566,12	12,99	39628	909	0,49	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм			82,36	4,93	5765	345	0,02	2
34.	Е0126-3-1 1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	15,00	508,13	12,09	7622	181	0,41	6
					70,36	4,64	1055	70	0,02	0
35.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	35,00	520,86	10,91	18230	382	0,39	14
					65,30	4,06	2286	142	0,02	1
36.	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	155,00	269,58	7,74	41784	1199	0,30	46
					50,10	2,90	7766	449	0,01	2
37.	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	100,00	385,67	9,13	38567	913	0,34	34
					57,31	3,48	5731	348	0,02	2
38.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	55,00	229,97	6,84	12648	376	0,28	16
					47,71	2,61	2624	144	0,01	1
39.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	15,00	229,97	6,84	3450	103	0,28	4
					47,71	2,61	716	39	0,01	0
40.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	445,00	121,67	8,23	54144	3661	0,23	101
					35,45	3,19	15776	1421	0,02	7
41.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,23	185900,00	—	42921	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
42.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	81,00	351,78	236,02	28494	19117	0,76	61
					115,76	90,94	9377	7366	0,50	40
43.	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	гнездо	20,00	201,58	141,81	4032	2836	0,38	8
					59,77	54,60	1195	1092	0,30	6
44.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	20,00	211,19	2,39	4224	48	1,12	22
					168,25	0,37	3365	7	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	81,00	306,81	3,91	24852	317	1,36	110
					217,18	0,63	17591	51	0,00	0
46.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	6,00	1000,45	116,04	6003	696	3,08	18
					530,36	43,45	3182	261	0,21	1
47.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	212,66	20,21	425	40	1,74	3
					120,46	8,11	241	16	0,09	0
48.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	2,00	10400,00	—	20800	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
49.	С130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	4,00	5950,00	—	23800	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
50.	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	2,00	1530,00	—	3060	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
51.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	4,00	249,00	—	996	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
52.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	12,00	377,00	—	4524	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
53.	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	2,00	489,00	—	978	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
54.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	531,66	50,52	532	51	1,74	2
					301,16	20,28	301	20	0,09	0
55.	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	шт	1,00	22500,00	—	22500	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
56.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	32,28	—	65	—	0,14	0
					26,65	—	53	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б96к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	2,00	331,00	—	662	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
58.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	2,00	15988,39	200,32	31977	401	4,24	8
					743,57	75,32	1487	151	0,36	1
59.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	1,00	8389,82	88,32	8390	88	8,13	8
					1436,50	31,87	1437	32	0,17	0
60.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	3,00	72,96	—	219	—	0,37	1
					63,96	—	192	—	—	—
61.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	3,00	352,00	—	1056	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
62.	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	6,00	441,35	19,36	2648	116	0,60	4
					136,99	—	822	—	—	—
63.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	3,00	866,62	2,02	2600	6	0,26	1
					47,97	—	144	—	—	—
64.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	2,50	1159,81	26,78	2900	67	0,86	2
					154,58	10,03	386	25	0,05	0
65.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	0,50	524,27	18,18	262	9	0,66	0
					118,86	6,81	59	3	0,03	0
66.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,50	468,92	5,39	234	3	0,40	0
					70,89	2,03	35	1	0,01	0
67.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,00	341,92	5,39	342	5	0,40	0
					70,89	2,03	71	2	0,01	0
68.	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	м2	0,99	25,08	0,03	25	—	0,03	0
					5,20	—	5	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	20113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,99	50,61	0,05	50	—	0,02	0
					7,41	—	7	—	—	—
70.	Е0126-8-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	4,50	128,45	7,74	578	35	0,65	3
					117,00	2,90	527	13	0,01	0
71.	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200 /ТУ 34-36-1695-79/	м3	0,18	14547,50	—	2619	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
72.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	4,50	121,67	8,23	548	37	0,23	1
					35,45	3,19	160	14	0,02	0
73.	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	185900,00	—	846	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
74.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	41,72	4357,14	44,71	181780	1866	0,81	34
					128,46	16,75	5359	699	0,08	3
75.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	531,66	50,52	2127	202	1,74	7
					301,16	20,28	1205	81	0,09	0
76.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	4,00	869,00	—	3476	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
77.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	8,00	225,00	—	1800	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
78.	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	2,00	2994,24	47,62	5988	95	1,31	3
					231,87	17,38	464	35	0,09	0
79.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	32,28	—	65	—	0,14	0
					26,65	—	53	—	—	—
80.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б96х1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	2,00	331,00	—	662	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
81.	С130901-5	Вентили проходные муфтовые	шт	4,00	437,00	—	1748	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм			—	—	—	—	—	—
82.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,00	277,25	5,10	2772	51	0,35	4
					61,83	1,92	618	19	0,01	0
83.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	60,00	529,25	5,10	31755	306	0,35	21
					61,83	1,92	3710	115	0,01	1
84.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	55,00	429,25	5,10	23609	280	0,35	19
					61,83	1,92	3401	106	0,01	1
85.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	65,00	329,25	5,10	21401	331	0,35	23
					61,83	1,92	4019	125	0,01	1
86.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	80,00	529,25	5,10	42340	408	0,35	28
					61,83	1,92	4946	153	0,01	1
87.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	15,00	600,25	5,10	9004	76	0,35	5
					61,83	1,92	927	29	0,01	0
88.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,55	22,88	0,06	402	1	0,03	1
					6,88	0,03	121	—	0,00	0
89.	Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	м2	17,55	120,54	0,13	2115	2	0,02	0
					6,51	0,05	114	1	0,00	0
90.	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	15,00	269,58	7,74	4044	116	0,30	4
					50,10	2,90	752	43	0,01	0
91.	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	80,00	385,67	9,13	30853	730	0,34	27
					57,31	3,48	4584	278	0,02	1
92.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	95,00	121,67	8,23	11559	782	0,23	22
					35,45	3,19	3368	303	0,02	1
93.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	185900,00	—	7717	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм			—	—	—	—	—	—
82.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,00	277,25	5,10	2772	51	0,35	4
					61,83	1,92	618	19	0,01	0
83.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	60,00	529,25	5,10	31755	306	0,35	21
					61,83	1,92	3710	115	0,01	1
84.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	55,00	429,25	5,10	23609	280	0,35	19
					61,83	1,92	3401	106	0,01	1
85.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	65,00	329,25	5,10	21401	331	0,35	23
					61,83	1,92	4019	125	0,01	1
86.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	80,00	529,25	5,10	42340	408	0,35	28
					61,83	1,92	4946	153	0,01	1
87.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	15,00	600,25	5,10	9004	76	0,35	5
					61,83	1,92	927	29	0,01	0
88.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,55	22,88	0,06	402	1	0,03	1
					6,88	0,03	121	—	0,00	0
89.	Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	м2	17,55	120,54	0,13	2115	2	0,02	0
					6,51	0,05	114	1	0,00	0
90.	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	15,00	269,58	7,74	4044	116	0,30	4
					50,10	2,90	752	43	0,01	0
91.	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	80,00	385,67	9,13	30853	730	0,34	27
					57,31	3,48	4584	278	0,02	1
92.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	95,00	121,67	8,23	11559	782	0,23	22
					35,45	3,19	3368	303	0,02	1
93.	С11011-93-9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-Б /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	185900,00	—	7717	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	10,00	351,78	236,02	3518	2360	0,76	8
					115,76	90,94	1158	909	0,50	5
95.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	10,00	306,81	3,91	3068	39	1,36	14
					217,18	0,63	2172	6	0,00	0
96.	Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов	1узел	1,00	1476,96	61,48	1477	61	7,27	7
					1185,98	23,17	1186	23	0,12	0
97.	С23-01	Насос ручной БКФ-4	шт	1,00	5175,00	—	5175	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
98.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	482,27	40,42	1447	121	1,51	5
					261,88	16,22	786	49	0,07	0
99.	С130901-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	3,00	898,00	—	2694	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
100.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	6,00	181,00	—	1086	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
101.	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	1,00	489,00	—	489	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
102.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	1,00	471,00	—	471	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
103.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	10,00	429,25	5,10	4292	51	0,35	4
					61,83	1,92	618	19	0,01	0
104.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	50,00	203,12	16,44	10156	822	1,24	62
					186,68	2,60	9334	130	0,02	1
105.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	8,00	318,73	8,19	2550	66	1,97	16
					310,55	1,30	2484	10	0,01	0
106.	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	70,00	132,86	1,54	9300	108	0,85	59
					131,31	0,26	9192	18	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе ,диаметром 32 мм	м	350,00	70,00	0,51	24500	180	0,45	157
					69,48	0,09	24319	32	0,00	0
108.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,20	27,10	—	168	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
109.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	6,20	20,29	—	126	—	0,09	1
					4,06	—	25	—	—	—
	ИТОГО:						2348366	61569		1669
							276645	23034		119

Накладные расходы :

На монтажные работы	740
На общестроительные работы	99020
На сантехнические работы	220049
Всего накладных расходов:	319808
Итого с накладными	2668175

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1669
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	119
- в накладных расходах, чел-ч.	160
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1948

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	160091
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2828266
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	2828266
Итого с временными, 2,72 %	2905195
Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %	2932794
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2944415
Итого с затратами на выслугу лет	2973467
[illegible] в текущих ценах, К=1	4885406
[illegible] обязательные	97708
[illegible] сборами,	4983114
[illegible] сметную стоим	597974
[illegible]	5581088

[illegible] технадзор

Гл:

Заказчик ГУ Средняя школа имени Болтай батыр отдела образования акимата района Т7Рыскулова

Форма № 2 в

Подрядчик ТОО "Жаз-Бахыт"
субподрядчик
договор

Наименование строителства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им Болтай Батыр в с.Кумарык района Т.Рыскулова

Наименование объекта: Кательная

с. Кумарык 01.10.2010 г

А К Т № 3

приемки выполненных стоительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №№ позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли чес тво	Стоим. ед. , тенге				Общая стоим. , тенге				Затраты труда, чел. - ч			
					Всего		Экспл. маш.		Всего		Экспл. маш.		На един.		Всего	
					осн.	з/п.	осн.	з/п.	осн.	з/п.	осн.	з/п.	осн.	/ мех.	осн.	/ мех.
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
		Раздел : Канализация														
1	E0106 - 1 - 15	Устроиство бетонной отмостки	м3	1,70	7531,22		100,65		12803		171		0,97		2	
					146,25		38,03		249		65		0,19		0	
		Итого по разделу : Канализация													12803	
		Раздел : Рерервуар для воды емкость 10м3													249	
2	E0109 - 53 - 1	Монтаж конструкций люков, лестниц, вент. труб	т	0,2755	14806,01		1133,15		4079		312		82,10		23	
					12892,50		398,25		3552		110		1,95		1	
3	E0107 - 27 - 1	Замоноличивание стыков	м3	0,30	8122,8		181,66		2437		54		1,28		0	
					221,18		68,63		66		21		0,34		0	
4	C12021 - 237	М/конструкций люков, лестниц, вент. труб	т	0,2755	154400		0,00		42537		0		0,00		0	
					0,00		0,00		0		0		0		0	
5	E0106 -11 - 7	Установка закладных деталей весом 4 кг	1т	0,0097	93997,62		304,24		912		3		198,00		2	
					33075,00		114,75		320		1		0,56		0	
6	E0106 -36 - 4	Железнение поверхности	м2	36	59,59		0,23		2145		8		0,29		10	
					51,30		0,09		1847		3		0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106 - 40 - 1	Испытание емкостей на водопроницаемость	м3	10	24,6	0,69	246	7	0,08	1
					11,70	0,27	117	3	0	0
8	Е0106 - 40 - 2	Дезинфекция емкостей для питевой воды	м3	10	52,65	0,22	527	2	0,17	2
					23,76	0,09	238	1	0	0
		Итого по разделу : Рерервуар для воды емкость 10м3								
		Раздел : ВЛ - 10 кВ								52883
									24370	6140
9	Е0133 -103 - 1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ / с траверсами /	опора	1	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
10	Е0133 -103 - 2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ / с траверсами /	опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
11	Е0133 -103 - 3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ / с траверсами /	опора	2	4836,53	3187,28	9673	6375	9,00	18
					1476,00	878,40	2952	1757	3,63	7
12	С143019 - 91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	7	17100	0,00	119700	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0
13	С01031 - А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	8,92	152,8	0,00	1363	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0
14	С01031 - А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	8,92	140	0,00	1249	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0
15	С01033 - А80-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами / работающими вне карьеров/, растояние перевозки 70 км, класс груза 1	т	8,92	365,3	0,00	3258	0	1,53	14
					73,06	0,00	652	0	0	0
16	Е0133 -107 - 3	Установка для опор ВЛ - 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	шт	6,0	960,57	625,32	5763	3752	1,91	11
					335,25	172,26	2012	1034	0,63	4
17	С Цена завода	Плиты П - 3и	шт	6,0	1454,52	0,00	8727	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0
18	Е0133 -109 - 5	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ / в 3 провода при 10 опорах на 1 км / в населенной сестности с помощью механизмов сечением проводов 35 мм2	1км	0,39	35517,87	25993,62	13852	10138	48,00	19
					8550,00	5571,27	3335	2173	19,95	8
19	С151607 - 27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминевых проволок, марка АС сечение 35 / 6,2 мм2	т	0,175	322100	0,00	56368	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0

24370

20	С Цена завода	Траверса стальная ТМ - 5	шт	1	4844,16 0,00	0,00 0,00	4844 0	0 0	0,00 0	0 0
21	С Цена завода	Траверса стальная ТМ - 6	шт	2	5056,34 0,00	0,00 0,00	10113 0	0 0	0,00 0	0 0
22	С Цена завода	Траверса стальная ТМ - 1	шт	1	3958,32 0,00	0,00 0,00	3958 0	0 0	0,00 0	0 0
23	С Цена завода	Хомут Х1, Х2	шт	5	757,95 0,00	0,00 0,00	3790 0	0 0	0,00 0	0 0
24	С Цена завода	Хомут Х7	шт	4	694,12 0,00	0,00 0,00	2776 0	0 0	0,00 0	0 0
25	С Цена завода	Оголовок ОГ1	шт	1	1386,06 0,00	0,00 0,00	1386 0	0 0	0,00 0	0 0
26	С Цена завода	Оголовок ОГ2	шт	6	1630,49 0,00	0,00 0,00	9783 0	0 0	0,00 0	0 0
27	С Цена завода	Кронштейн У1	шт	3	3442,94 0,00	0,00 0,00	10329 0	0 0	0,00 0	0 0
28	С Цена завода	Колпачок К - 6	шт	24	59,74 0,00	0,00 0,00	1434 0	0 0	0,00 0	0 0
29	С Цена завода	Зажим плашечный ПС - 2	шт	24	95,5 0,00	0,00 0,00	2292 0	0 0	0,00 0	0 0
30	С Цена завода	Кронштейн РА1	шт	1	2189,35 0,00	0,00 0,00	2189 0	0 0	0,00 0	0 0
31	С Цена завода	Кронштейн РА2	шт	1	809,26 0,00	0,00 0,00	809 0	0 0	0,00 0	0 0
32	С Цена завода	Кронштейн РА3, РА4	шт	3	1614,72 0,00	0,00 0,00	4844 0	0 0	0,00 0	0 0
33	С Цена завода	Заземляющий проводник ЗП1	м	10,5	108,96 0,00	0,00 0,00	1144 0	0 0	0,00 0	0 0

									24370	
34	Е0133 -27 - 1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,0896	1100,25 1100,25	0,00 0,00	99 99	0 0	6,71 0	1 0
35	Е0133 -27 - 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,0289	846 846,00	0,00 0,00	24 24	0 0	5,15 0	0 0
36	Е33 -527	Развозка ж/б стоек по трассе	шт	7	925,44 96,75	828,69 245,25	6478 677	5801 1717	0,00 1,42	0 10
37	С Цена фирмы	Изоляторы ШФ20 - В	шт	14	653,4 0,00	0,00 0,00	9148 0	0 0	0,00 0	0 0
38	С Цена фирмы	Колпачек К - 5	шт	14	59,74 0,00	0,00 0,00	836 0	0 0	0,00 0	0 0
39	С Цена фирмы	Зажим ПС - 2	шт	14	95,5 0,00	0,00 0,00	1337 0	0 0	0,00 0	0 0
40	С Цена фирмы	Изолятор подвесной	шт	12	939,9 0,00	0,00 0,00	11279 0	0 0	0,00 0	0 0
41	С Цена фирмы	Ушко У1 - 7 - 16	шт	6	216,13 0,00	0,00 0,00	1297 0	0 0	0,00 0	0 0
42	С Цена фирмы	Звено промежуточное ПРТ - 7	шт	6	144,53 0,00	0,00 0,00	867 0	0 0	0,00 0	0 0
43	С Цена фирмы	Зажим натяжной НКК - 1 - 16	шт	6	477,49 0,00	0,00 0,00	2865 0	0 0	0,00 0	0 0
44	Е33 -527	Развозка траверс с деталями крепления, стальных консрукций по ртассе	т	0,1696	3947,61 920,25	3027,36 990,00	670 156	513 168	0,00 5,74	0 1
45	Е0133 -116 - 1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	1	2476,72 616,50	1756,72 306,68	2477 617	1757 307	3,76 1,06	4 1
46	С Цена фирмы	Разрядник вентильный РВО - 10	шт	3	3705,45 0,00	0,00 0,00	11116 0	0 0	0,00 0	0 0
47	Е0101 - 164 - 2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	4,0	218,93 218,93	0,00 0,00	876 876	0 0	1,54 0	6 0

								24370	
48 Е0101 - 166 - 2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4	134,1 134,10	0,00 0,00	536 536	0 0	0,97 0	4 0
49 Ц0108 -471 - 4	Заземлитель вертикальный из круглой стали , диаметр 16 мм	шт	2	330,1 116,00	24,10 2,50	660 232	48 5	0,70 0,01	1 0
50 Ц0108 -472 - 1	Заземлитель вертикальный в траншее из круглой стали , диаметр 12 мм	шт	15	51,7 27,50	2,80 0,30	776 413	42 4	0,16 0	2 0
51 Е0133 -116 - 3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	3	2263,89 1386,00	769,89 236,48	6792 4158	2310 709	7,42 1,03	22 3
52 Ц0108 -57 - 1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	1	943,8 756,00	3,80 2,30	944 756	4 2	4,00 0,01	4 0
53 Т Цена	Разъединительный пункт РЛНД1 - 400 / 10 с приводом ПРНЗ - 10У1	комплект	1	25108,88 0,00	0,00 0,00	25109 0	0 0	0,00 0	0 0
54 Т Цена	Блок - замок 31 - О	шт	3	439,14 0,00	0,00 0,00	1317 0	0 0	0,00 0	0 0
55 Т Цена	Ключ К1	шт	1	77,5 0,00	0,00 0,00	77 0	0 0	0,00 0	0 0
	Итого по разделу : ВЛ - 10 кВ								369914
	Раздел :КЛ - 0,4 кВ								18987
56 С151601 - 481	Кабели силовые с алюминевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка АВБбШв , число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	1000 м	0,303	325800 0,00	0,00 0,00	98717 0	0 0	0,00 0	0 0
57 Ц0108 -160 - 1	Заделка концевая эпоксидная для 4 - жильного кабеля,напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4	603,8 527,00	0,00 0,00	2415 2108	0 0	3,00 0	12 0
58 С Цена завода	Кабельная концевая заделка КВЭн - 1, КВЭн - 2	шт	3	959,45 0,00	0,00 0,00	2878 0	0 0	0,00 0	0 0
59 С Цена завода	Кабельная концевая заделка КНЭ1 - 1	шт	1	1351,6 0,00	0,00 0,00	1352 0	0 0	0,00 0	0 0
60 Ц0108 -530 - 4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на констукции на стене или колонне, на ток до 40А	шт	1	782,9 387,00	17,90 2,30	783 387	18 2	3,00 0,01	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Т Цена	Пускатель магнитный ПМЛ122002В	шт	1	763,82	0,00	764	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0
62	Ц0108 -407 - 1	Трубы стальные по установленным конструкциями, по стенам с креплением скобами, дияметр до 25 мм	м	2	125	64,10	250	128	0,26	1
					41,40	15,80	83	32	0,09	0
		Итого по разделу : КЛ - 0,4 кВ								107159
	ИТОГО :						542759	34311		171
							27954	8910		38

Накладные расходы

На монтажные работы	16809
На общестроительные работы	114991
На металомонтажные работы	1295
На сантехнические работы	392
Всего накладных расходов:	133482
Итого с накладными	676246

Ненормируемые и непредвиденные работы:

от сметной себестоймости - 6 %	40575
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	716821
Итого с коэф. на реконстукцию, 1,00	716821
Итого с временными, 2,72 %	736319
Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %	743314
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%	746287
Итого с затратами на выслугу лет, 1%	753750
Перерасчет в текущих ценах, К= 1,64258	1238095
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	24762
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1262857
Налог на добавленную стоимость, 12%	151543
Итого с НДС	1414400

Сдал :
Подрядчик : ТОО "Жаз-Бахит" Б.Токсеитова

Принял :
Заказчик : Сш. им. Болтай батыр С.Т.Тотаев

Технадзор :

Форма N 2в

Заказчик ГУ СШ им.Болтай-Батыра.Отдел образования акимата района им.Т.Рыскулова

Подрядчик ТОО "Жаз-захит"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им.Болтай-Батыра в с.Кумарык района Т.Рысгулова

Наименование объекта: Школа

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Комплексная трансформаторная подстанция								
1.	Е0133-117 1	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВа по строительным работам	шт	1,00	1342,86	1045,86	1343	1046	1,80	2
					297,00	272,65	297	273	1,09	1
2.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
3.	75-4-56	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6/10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1500х1800х2450 мм	шт	1,00	180400,00	—	180400	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
4.	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ.	шт	1,00	166400,00	—	166400	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080x580x1200 мм								
	Итого по разделу: Комплексная трансформаторная подстанция								352241
	Раздел: Демонтаж КТП №141 и замена на КТПН 10/0,4 кВ								
5.	Е0133-117 -1 Демонтаж комплектной трансформаторной подстанций мощностью 100 кВа по строительным работам	шт	1,00	1119,05	871,55	1119	872	1,50	2
				247,50	227,20	248	227	0,91	1
6.	Е0133-117 -2 Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью 100 кВа по монтажным работам	шт	1,00	2049,09	730,03	2049	730	6,05	6
				1095,75	220,84	1096	221	0,95	1
7.	Е0133-117 -1 Монтаж комплектной трансформаторной подстанций мощностью 160 кВа по строительным работам	шт	1,00	1342,86	1045,86	1343	1046	1,80	2
				297,00	272,65	297	273	1,09	1
8.	Е0133-117 -2 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
				2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
9.	75-4-56 Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1500x1800x2450 мм	шт	1,00	180400,00	—	180400	—	—	—
				—	—	—	—	—	—
10.	75-3-5 Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200x900x1550 мм	шт	1,00	261000,00	—	261000	—	—	—
				—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	9,00	218,93	—	1970	—	1,54	14
					218,93	—	1970	—	—	—
12.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,00	134,10	—	1207	—	0,97	9
					134,10	—	1207	—	—	—
13.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4,00	330,10	24,10	1320	96	0,70	3
					116,00	2,50	464	10	0,01	0
14.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали.сечение 160мм2	м	24,00	61,90	3,30	1486	79	0,14	3
					23,00	0,40	552	10	0,00	0
15.	С12041-9	Сталь гладкая класса А-I, d 16мм	т	0,02	83500,00	—	1578	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
16.	С111-9373	Сталь полосовая кипящая 40х4 мм	т	0,03	52400,00	—	1572	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
17.	С12021-41	Металлоконструкции	т	0,12	73550,00	—	8679	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
18.	СЦена	Приставка ж/б	шт	2,00	4688,03	—	9376	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
19.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	4,00	1889,91	953,91	7560	3816	4,55	18
					751,50	269,87	3006	1079	1,14	5
20.	С143019-9 1	Стойки ж/б УСО-5А	шт	4,00	8920,00	—	35680	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
21.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	м3	0,20	1310,00	—	262	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
22.	С143009-3	Гравий керамзитовый М 250 фракции 20-40 мм	м3	1,00	2780,00	—	2780	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Демонтаж КТП 9141 и замена на КТПН 10/0,4 кВ								5231,79

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						875720	10604		82
						13521	2977		13

Накладные расходы :

На монтажные работы	9591
На общестроительные работы	7880
Всего накладных расходов:	17471
Итого с накладными	893191

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	82
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	13
- в накладных расходах, чел-ч.	14
Всего трудозатрат, чел-ч.:	109

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	6299
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	899490
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	899490
Итого с временными, 2,72 %	902517
Итого с зимними удорожаниями, 0,35 %	903603
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	904060
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	905203
Пересчет в текущих ценах, К=1,65699	1499913
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29998
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1529911
Налог на добавленную стоимость, 12 %	183589
Итого с НДС	1713500

ТОО "Жаз-Бахыт" ЖШС

Форма N 2в

Заказчик ГУ С. им.Болтай-Батыра.Отдел образ зания акимата района им.Т.Рыскулова

Подрядчик ТОО "Жаз-Вахыт"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им.Б.Батыра в с.Кумарык района Т.Рыскулова

Наименование объекта: Котельная на п.2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
1.	E0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	46,00	26,17	24,95	1204	1148	0,01	0
					1,22	9,58	56	441	0,04	2
2.	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную /ручная доработка/с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	4,00	353,70	--	1415	--	2,27	9
					353,70	--	1415	--	--	--
3.	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	40,00	5,55	5,55	222	222	--	--
					--	1,80	--	72	0,01	0
4.	E0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	10,00	44,26	41,20	443	412	0,02	0
					3,06	15,24	31	152	0,06	1
5.	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	17,50	19,70	--	345	--	0,08	1
					3,94	--	69	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88	6788,50	751	81	253,00	3
					45675,00	2565,00	548	31	12,52	0
7.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	12,00	398,00	--	4776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0122-6-1	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 65 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,04	496087,68	767,88	18355	28	330,00	12
					55350,00	290,25	2048	11	1,42	0
9.	Е0122-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	112748,86	16526,11	1353	198	116,00	1
					20295,00	6243,75	244	75	30,49	0
10.	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	км	49,00	3253,00	--	159397	--	20,60	1009
					3217,50	--	157658	--	--	--
11.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0
12.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	1,00	500,00	--	500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,08	8923,34	98,32	714	8	4,41	0
					695,25	37,15	56	3	0,18	0
16.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,20	10978,55	1879,87	13174	2256	8,86	11
					1435,50	538,43	1723	646	2,06	2
17.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	0,59	6721,00	--	3965	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм			--	--	--	--	--	--
19.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	1,00	1770,00 --	-- --	1770 --	-- --	-- --	-- --
20.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,65	23100,00 --	-- --	15015 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0106-1-1 5	Устройчтво бетонной отмостки	м3	1,70	7531,22 146,25	100,65 38,03	12803 249	171 65	0,97 0,19	2 0
		Итого по разделу: Водопровод								249144
		Раздел: Канализация								
22.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	25,00	26,17 1,22	24,95 9,58	654 30	624 239	0,01 0,04	0 1
23.	Е0101-162 -2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	2,00	353,70 353,70	-- --	707 707	-- --	2,27 --	5 --
24.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	20,00	5,55 --	5,55 1,80	111 --	111 36	-- 0,01	-- 0
25.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	7,00	44,26 3,06	41,20 15,24	310 21	288 107	0,02 0,06	0 0
26.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	12,25	19,70 3,94	-- --	241 48	-- --	0,08 --	1 --
27.	Е0123-3-1	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб	м	0,01	796,70	4,63	6	--	0,73	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 150 мм			120,17	1,73	1	--	0,01	0
28.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,33	9225,78	2308,84	3045	762	13,87	5
					2286,00	864,68	754	285	4,22	1
29.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	0,89	3800,00	--	3382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,18	23100,00	--	4158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	1,00	1770,00	--	1770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	134,00	26,17	24,95	3506	3343	0,01	1
					1,22	9,58	163	1283	0,04	5
34.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную /ручная доработка/с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	10,00	353,70	--	3537	--	2,27	23
					353,70	--	3537	--	--	--
35.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	134,00	5,55	5,55	744	744	--	--
					--	1,80	--	242	0,01	1
36.	Е0101-13-4	Обсыпка резервуара	м3	72,00	26,17	24,95	1884	1796	0,01	1
					1,22	9,58	88	690	0,04	3
37.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	72,00	14,12	12,00	1016	864	0,01	1
					1,62	2,75	117	198	0,01	1
38.	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	м2	117,00	42,28	27,15	4946	3176	--	--
					--	6,30	--	737	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0107-31-2	Установка Р-5А	м3	3,28	1892,82	1245,02	6208	4084	3,00	10
					503,55	418,91	1652	1374	1,76	6
40.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,34	2827,58	1851,43	961	629	4,93	2
					812,93	597,97	276	203	2,37	1
41.	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	м3	1,02	1892,82	1245,02	1931	1270	3,00	3
					503,55	418,91	514	427	1,76	2
42.	С143018-1-6	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 12 м2, сплошные	м3	3,28	16800,00	--	55104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143018-3-2	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,07 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм	м	0,14	2805,00	--	393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143018-3-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	1,74	3562,50	--	6199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	6,60	749,70	14,12	4948	93	0,55	4
					100,35	5,29	662	35	0,03	0
46.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	50,00	245,44	3,82	12272	191	0,21	11
					37,35	1,44	1868	72	0,01	0
47.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	18,00	472,48	5,38	8505	97	0,94	17
					186,75	2,25	3362	41	0,01	0
48.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	18,00	250,82	1,57	4515	28	0,40	7
					74,25	--	1336	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								144454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							393597	22633		1139
							179377	7467		30
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						237663		
		На сантехнические работы						892		
		Всего накладных расходов:						238555		
		Итого с накладными						632152		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							1139	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							30	
		- в накладных расходах, чел-ч.							119	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							1288	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						37929		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						670081		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						670081		
		Итого с временными, 2,72 %						688307		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %						694846		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						697599		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						704482		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,64587						1159489		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						23190		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1182679		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						141921		
		Итого с НДС						1324600		

Инженер:

Технадзор:

Заказчик ГУ Средняя школа имени Болтай батыр отдела образования акимата района Т7Рыскулова

Форма № 2 в

Подрядчик ТОО " Жаз-Бахыт "
субподрядчик
договор

Наименование строителства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им Болтай Батыр в с.Кумарык района Т.Рыскулова

Наименование объекта: Комплектная трансформатная подстанция

с. Кумарык

25.06.2010 г

А К Т № 1

приемки выполненных стоительно-монтажных работ за июнь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №№ позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед. , тенге				Общая стоим. , тенге				Затраты труда, чел. - ч			
					Всего		Экспл. маш.		Всего		Экспл. маш.		На един.		Всего	
					осн.	з/п.	осн.	з/п.	осн.	з/п.	осн.	з/п.	осн.	/ мех.	осн.	/ мех.
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
		Раздел : Комплектная трансформатная подстанция														
1	Е0101 - 164 - 2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	9	218,93		0,00		1970		0		1,54		14	
					218,93		0,00		1970		0		0		0	
2	Е0101 - 166 - 2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9	134,1		0,00		1207		0		0,97		9	
					134,10		0,00		1207		0		0		0	
3	Ц0108 -471 - 3	Заземлитель вертикальный из круглой стали , диаметр 12 мм	шт	4	247,7		20,70		991		83		0,70		3	
					111,00		1,60		444		6		0,01		0	
4	Ц0108 -472 - 2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали , сечение 160 мм2	м	24	61,9		3,30		1486		79		0,14		3	
					23,00		0,40		552		10		0		0	
5	С12041 - 9	Сталь гладкая класса А - 1 d 16 мм	т	0,0189	83500		0,00		1578		0		0,00		0	
					0,00		0,00		0		0		0		0	
6	С111 - 9373	Сталь полосовая кипящая 40х4 мм	т	0,03	78600		0,00		2358		0		0,00		0	
					0,00		0,00		0		0		0		0	
7	С Цена завода	Приставка ж / б	шт	2	4688,3		0,00		9376		0		0,00		0	
					0,00		0,00		0		0		0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143008 - 43	Щебень	м3	0,31	644	0,00	200	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0
9	С143008 - 92	Песок природный	м3	0,42	1020	0,00	428	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0
10	С12021 - 41	Металлоконструкции	т	0,137	73550	0,00	10076	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0
11	Е0133 -103 - 1	Установка стоек	опора	2	1534,11	878,23	3068	1756	3,06	6
					506,25	246,42	1013	493	1,03	2
12	С143019 - 91	Стойки ж / б ПТ - 43 -2	шт	2	17100	0,00	34200	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0
13	С11041 - 14	Изделия крепежные	т	0,0013	313700	0,00	411	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0
		Итого по разделу : Комплектная тренсформатная подстанция								
										67349
		Раздел : КЛ - 0,4 кВ							24380	5186
14	Е0101 - 13 -5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	87	33,67	32,10	2929	2793	0,01	1
					1,57	12,33	137	1072	0,05	4
15	Е0101 - 164 -2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	10	262,72	0,00	2627	0	1,85	18
					262,72	0,00	2627	0	0	0
16	Е0101 - 27 -1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	78	5,55	5,55	433	433	0,00	0
					0,00	1,80	0	141	0,01	1
17	Е0101 -134 - 1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	78	21,55	4,52	1681	352	0,11	8
					17,03	0,00	1328	0	0	0
18	Е0101 -18 - 5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	19	56,25	52,36	1069	995	0,03	1
					3,89	19,37	74	368	0,08	1
19	Е010333 -А 5 - 3	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами / работающим вне корьеров /, растояние перевозки 5 км, класс груза 3	т	34	74,5	74,50	2533	2533	0,00	0
					0,00	14,90	0	507	0,31	11
20	С143006 - 6	Кирпич керамический одинарный, 250х120х65 мм , М - 75	1000шт	1,85	10400	0,00	19240	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0

21 Ц0108 -141 - 1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	303	26,4 19,10	3,10 0,50	7999 5787	939 151	0,11 0	33 1
22 Ц0108 -142 - 1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	303	36,7 8,80	27,80 6,90	11120 2666	8423 2091	0,06 0,04	18 12
23 Ц0108 -143 - 1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	303	32,4 8,60	23,70 5,90	9817 2606	7181 1788	0,06 0,03	18 10
24 Ц0108 -145 - 1	Кабель до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	47	18,5 10,10	2,60 0,50	870 475	122 24	0,06 0	3 0
25 Ц0108 -148 - 1	Кабель до 35 кВ, проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1 м до 1 кг	шт	4	694,12 0,00	0,00 0,00	2776 0	0 0	0,00 0	0 0
26 Ц0108 -158 - 1 -5	Заделка концевая сухая для 3-4 - жильного кабеля с пластмассовой резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ , сечение одной жилы до 35 мм2	шт	18	263,8 200,00	0,00 0,00	4748 3600	0 0	1,00 0	18 0
27 Е0123 - 2 - 1	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,02	465331,02 60966,00	1733,92 650,25	9307 1219	35 13	361,00 3,17	7 0
28 Ц0108 -407 - 1 -6	Трубы стальные по установленным канстукциям, по фермам, колоннам и другим стальным констукциям, диаметр до 40 мм	м	2	143,1 45,00	59,80 15,60	286 90	120 31	0,28 0,09	1 0
29 С130806 - 59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп - БСт4кп 32х3 мм	м	2	213 0,00	0,00 0,00	426 0	0 0	0,00 0	0 0
30 С151601 - 478	Кабели силовые с алюминевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка АВБбШв , число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	1000 м	0,047	155500 0,00	0,00 0,00	7309 0	0 0	0,00 0	0 0
31 Ц0108 -532 - 4	Пост управления кнопочный общего назначения , устанавливаемый на конструкции на стене или колонне , до 3 элементов поста	шт	1	467,4 0,00	9,40 0,00	467 0	9 0	2,00 0	2 0
32 С151601 - 62	Пост управления кнопочный ПКУ 15-21	шт	1	396,55 0,00	0,00 0,00	397 0	0 0	0,00 0	0 0
33 Ц0108 -147 - 10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	45	34,1 0,00	2,70 0,00	1535 0	122 0	0,15 0	7 0
34 Ц0108 -148 - 1	Кабель до 35 кВ, проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1 м до 1 кг	м	2	27,7 19,70	2,10 0,50	55 39	4 1	0,10 0	0 0

									24380	
35	С151601 - 133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000 м	0,045	33800 0,00	0,00 0,00	1521 0	0 0	0,00 0	0 0
36	С130806 - 55	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10750 -90 / из стали БСт2кп - БСт4кп 20х1,5 мм	м	2	67 0,00	0,00 0,00	134 0	0 0	0,00 0	0 0
37	С Цена фирмы	Скоба К142У3	1000шт	0	3526,49 0,00	0,00 0,00	176 0	0 0	0,00 0	0 0
38	С143006 - 6	Кирпич керамический одинарный, 250х120х65 мм , М - 75	1000шт	0,076	10400 0,00	0,00 0,00	790 0	0 0	0,00 0	0 0
		Итого по разделу : КЛ - 0,4 кВ								90245
		Раздел : Технологическое оботудование							24450	20648
39	Е0120 - 31 -2	Установка вентиляторов радияльных массой до 0,12 т	шт	2	1726,32 1354,50	91,69 33,75	3453 2709	183 67	8,26 0,17	17 0
40	С131301 -91	Вентиляторы радиальные В - Ц4 - 70 : из алюминевых сплавов с повышенной защитой от искрообразования : N2,5 с электродвигателем В63А4	комплект	2	35400 0,00	0,00 0,00	70800 0	0 0	0,00 0	0 0
41	Е0117 - 8 - 1	Установка бака для нагрева воды	комплект	1	1512,32 1370,25	97,07 36,00	1512 1370	97 36	7,87 0,18	8 0
42	С1905 -40971	Подогреватели водоводяные, ТЭН - 2803 кВТ	шт	1	30610,7 0,00	0,00 0,00	30611 0	0 0	0,00 0	0 0
43	Е0120 - 30 -1	Установка опорных конструкций под водоподогреватель	кг	42	107,48 8,53	1,20 0,45	4514 358	50 19	0,05 0	2 0
44	Е0117 - 5 - 4	Установка раковин	комплект	1	2909,71 144,00	12,33 4,50	2910 144	12 5	0,81 0,02	1 0
45	Ц0103 - 140 - 13	Кран - балка ручная грузоподъемностью 0,5 т	шт	1	2023,8 1348,00	664,00 151,00	2024 1348	664 151	9,00 0,88	9 1
46	1906 - 1005	Кран - балка ручная подвесная г / п 0,5 т	шт	1	51500,81 0,00	0,00 0,00	51501 0	0 0	0,00 0	0 0
47	Сб5.1, стр 15, п.167	Ручная тележка	шт	2	1200 0,00	0,00 0,00	2400 0	0 0	0,00 0	0 0

24450

48	E0120 - 4 -18	Прокладка газохода диаметром 360 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	м2	2,83	1873,15 119,25	8,78 3,29	5301 337	25 9	0,74 0,02	2 0
49	C131310 - 18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	шт	2	1140 0,00	0,00 0,00	2280 0	0 0	0,00 0	0 0
50	E0120 - 3 -20	Прокладка всасывающего кармана из оцинкованной стали толщиной 2 мм	м2	8	1643,84 90,90	9,88 3,69	12329 682	74 28	0,57 0,02	4 0
51	E0116 - 15 -2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5	473,47 254,25	39,24 15,75	2367 1271	196 79	1,47 0,07	7 0
52	E0116 - 15 -3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	12	891,23 447,75	90,13 33,75	10703 5373	1082 405	2,60 0,16	31 2
53	C130902 - 30	Задвижки клиновые двухдисковые флянцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа / 10 кгс / см2 /, Dy 50 мм	шт	2	3590 0,00	0,00 0,00	7180 0	0 0	0,00 0	0 0
54	C130902 - 31	Задвижки клиновые двухдисковые флянцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа / 10 кгс / см2 /, Dy 80 мм	шт	4	5950 0,00	0,00 0,00	23800 0	0 0	0,00 0	0 0
55	C130902 - 32	Задвижки клиновые двухдисковые флянцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа / 10 кгс / см2 /, Dy 100 мм	шт	6	6780 0,00	0,00 0,00	40680 0	0 0	0,00 0	0 0
56	C130903 - 16	Клапаны обратные подъемные флянцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа / 16 кгс / см2 /, Dy 50 мм	шт	3	2300 0,00	0,00 0,00	6900 0	0 0	0,00 0	0 0
57	C130903 - 19	Клапаны обратные подъемные флянцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа / 16 кгс / см2 /, Dy 100 мм	шт	2	5430 0,00	0,00 0,00	10860 0	0 0	0,00 0	0 0
58	C130809 -9	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс / см2 /, Dy 50 мм	шт	12	285,0 0,00	0,00 0,00	3420 0	0 0	0,00 0	0 0
59	C130809 -11	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс / см2 /, Dy 80 мм	шт	8	377,0 0,00	0,00 0,00	3016 0	0 0	0,00 0	0 0
60	C130809 -12	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс / см2 /, Dy 100 мм	шт	16	492,0 0,00	0,00 0,00	7872 0	0 0	0,00 0	0 0
61	2307 - 10885	Клапан 17Ч18БР Dy 50 ; РУ 16	шт	1	1000,5 0,00	0,00 0,00	1001 0	0 0	0,00 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	E0116 - 15 -1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6	473,47	39,24	2841	235	1,47	9
					254,25	15,75	1526	94	0,07	0
63	C130809 -6	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс / см2 /, Dy 25 мм	шт	12	181	0,00	2172	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0
		Итого по разделу : Технологическое оботудование								
ИТОГО :										312447
							470041	28597		260
		Накладные расходы					40952	7589		45
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы								
		На металомонтажные работы						240440		
		На сантехнические работы						3295		
		Всего накладных расходов:						890		
		Итого с накладными						244625		
								714666		
		Ненормируемые и непредвиденные работы:								
		от сметной себестоймости - 6 %						42880		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						757546		
		Итого с коэф. на реконстукцию, 1,00						757546		
		Итого с временными, 2,72 %						778151		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %						785543		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%						788656		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%						796438		
		Перерасчет в текущих ценах, К= 1,65329						1316741		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%						26335		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1343076		
		Налог на добавленную стоимость, 12%						161169		
		Итого с НДС						1504245		

Сдал :
Подрядчик : ТОО " Жаз-Бахит _____ Б.Токсеитова

Принял :
Заказчик : Сш. им. Болтай батыр _____ С.Т.Тотаев

Технадзор : _____

Заказчик ГУ СШ им.Болтай-Батыра р.Йона Т.Рыскулова Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жаз-Вахыт"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им.Болтай-Батыра в с.Кумарык района Т.Рыскулова

Наименование объекта: Котельная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-2-2	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/	котел	2,00	14988,55	2224,67	29977	4449	53,40	107
					9180,00	832,50	18360	1665	4,07	8
2.	СЦена	Стоимость котла КВ-250КБ	компл	2,00	703619,64	—	1407239	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
3.	Ц0106-64-1	Каркас и каркасные конструкции котлов	т	0,31	26528,00	9899,00	8277	3088	79,00	25
					13570,00	1665,01	4234	519	9,66	3
4.	С131203-2	Каркасы отопительных котлов	т	0,31	74200,00	—	23150	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	Ц0106-263-5	Золоулавливающая группа из двух циклонов ЦН-15,Д 500мм	т	0,77	16669,00	3878,00	12835	2986	67,00	52
					11480,00	461,02	8840	355	2,67	2
6.	75-2-А1	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред, из стали ГОСТ 19903-74, сортового проката ГОСТ 535-88, ТУ 4834-111-04612941, тип ЦН-15, диаметр 500 мм	шт	2,00	68600,00	—	137200	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

Заказчик ГУ СШ им.Болтай-Батыра р.Йона Т.Рыскулова Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жаз-Бахыт"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им.Болтай-Батыра в с.Кумарык района Т.Рыскулова

Наименование обьекта: Котельная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-2-2	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/	котел	2,00	14988,55	2224,67	29977	4449	53,40	107
					9180,00	832,50	18360	1665	4,07	8
2.	СЦена	Стоимость котла КВ-250КБ	компл	2,00	703619,64	—	1407239	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
3.	Ц0106-64-1	Каркас и каркасные конструкции котлов	т	0,31	26528,00	9899,00	8277	3088	79,00	25
					13570,00	1665,01	4234	519	9,66	3
4.	С131203-2	Каркасы отопительных котлов	т	0,31	74200,00	—	23150	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	Ц0106-263-5	Золоулавливающая группа из двух циклонов ЦН-15,Д 500мм	т	0,77	16669,00	3878,00	12835	2986	67,00	52
					11480,00	461,02	8840	355	2,67	2
6.	75-2-А1	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред, из стали ГОСТ 19903-74, сортового проката ГОСТ 535-88, ТУ 4834-111-04612941, тип ЦН-15, диаметр 500 мм	шт	2,00	68600,00	—	137200	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0120-30-1	Установка постамента под циклон ПОС-2-500Н	кг	1680,00	107,48	1,20	180566	2016	0,05	84
					8,53	0,45	14330	756	0,00	4
8.	75-2-А28	Дымосос центробежный для отсоса запыленных дымовых газов, марка ДН-9, производительность 14,65 тыс. м3/ч, установленная мощность 15 кВт	шт	2,00	229700,00	—	459400	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
9.	Ц0106-264-16	Металлический газоход 400х400,всасывающий карман	т 168	0,43	55376,00	32120,00	23922	13876	115,00	50
					20610,00	5827,85	8904	2518	33,80	15
10.	С12021-250	Металлический газоход 400х400,всасывающий карман. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,43	154200,00	—	66614	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
11.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	2,00	4271,56	221,06	8543	442	16,30	33
					2790,00	83,25	5580	167	0,41	1
12.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3223,67	120,17	6447	240	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	0,22	0
13.	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	18600,00	—	37200	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
14.	С131002-3	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 45/30, подача 45 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	35200,00	—	70400	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
15.	Е0118-13-1	Установка насоса ручного	1насос	1,00	3223,67	120,17	3224	120	13,00	13
					2218,50	45,00	2218	45	0,22	0
16.	С131004-1	Насосы сетевые НР1,25/30 подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	11700,00	—	11700	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
17.	Е0118-10-9	Установка бака запаса подпиточной воды емкостью 1 м3	1бак	1,00	14120,41	151,78	14120	152	11,00	11
					1786,50	56,25	1786	56	0,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С131201-15	Баки запаса подпиточной воды, емкостью 1 м3	шт	1,00	14600,00	—	14600	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
19.	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 200л	1бак	1,00	5957,98	68,60	5958	69	3,63	4
					621,00	24,75	621	25	0,13	0
20.	С11011-907	Опоры из швеллера горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,10	90400,00	—	8588	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
21.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	1,00	25087,84	155,59	25088	156	3,58	4
					627,75	58,50	628	58	0,28	0
22.	ТС65.1,стр13,п.105	Шкаф для хранения уборочного инвентаря	ШТ	1,00	29670,00	—	29670	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
23.	ТС65.1,стр14,п.114	Шкаф для хранения одежды	ШТ	1,00	17200,00	—	17200	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
24.	ТС61.9,стр22,п.1	Лестница переносная	ШТ	1,00	4800,00	—	4800	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
	ИТОГО:						2606718	27594		407
							69938	6254		34

Накладные расходы :

На монтажные работы	22832
На сантехнические работы	65054
Всего накладных расходов:	87886
Итого с накладными	2694604

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	407
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	34
- в накладных расходах, чел-ч.	56
Всего трудозатрат, чел-ч.:	497

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

от сметной себестоимости - 6 %	122780
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2817384
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	2817384
Итого с временными, 2,72 %	2876384
Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %	2897551
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2906463
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2928744
Пересчет в текущих ценах, К=1,67804	4914545
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	98291
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5012836
Налог на добавленную стоимость, 12 %	601540
Итого с НДС	5614376

Составил: Отпаев

Технадзор

ТОО "Жаз-Бахыт" ЖШС

«Заказчик»: ГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова **Форма КС-3**

«Подрядчик»: ТОО Жаз-Бахыт
Наименование оьбекта: Капитальной ремонт отопительной системы средней школы имени Болтай батыра отдел образования акимата района Т.Рыскулова

Справка
О стоимости выполненных работ и затрат на август 2010 год
/предоставляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку/

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	Сначала строительства по отчетный период включительно	Из графы 2						
		СМР за отчетный месяц без НДС	СМР фактический тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	НДС 12%	Всего с НДС
Всего по стройке	**5932842**	5297180					635661	**5932842**
В том числе текущий месяц	5297180	4729625					567555	5297180

«Подрядчик»: ТОО Жаз-Бахыт
_____**Токсейтова Б**

«Заказчик» Отдел образования акимата района Т.Рыскулова
_____**Ж.О.Букирова**

Заказчик ГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жаз-Бахыт"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им.Волтай-Батыра в с.Кумарык района Т.Рыскулова

Наименование обьекта: Тепловые сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	128,00	33,67	32,10	4310	4109	0,01	1
					1,57	12,33	201	1578	0,05	6
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,00	262,72	--	3153	--	1,85	22
					262,72	--	3153	--	--	--
3.	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	Т	45,00	30,00	--	1350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	Т	81,00	19,70	--	1596	--	0,08	7
					3,94	--	319	--	--	--
5.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	95,00	6,48	6,48	616	616	--	--
					--	2,10	--	200	0,01	1
6.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	95,00	21,55	4,52	2047	429	0,11	10
					17,03	--	1618	--	--	--
7.	E0127-50-	Устройство оснований и покрытий	м2	96,40	39,91	32,27	3847	3111	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 8 см , обрабатываемых битумом			4,61	8,94	444	862	0,02	2
8.	E0127-51-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1	м2	192,80	1,79 ---	1,79 0,51	345 --	344 98	-- 0,00	-- 0
9.	E0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1222,18 501,75	640,55 154,35	4889 2007	2562 617	2,76 0,63	11 3
10.	C130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	4,00	10400,00 --	-- --	41600 --	-- --	-- --	-- --
11.	C130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	8,00	458,00 --	-- --	3664 --	-- --	-- --	-- --
12.	E0124-1-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,03	206862,21 86400,00	52000,33 17013,00	5378 2246	1352 442	482,00 88,37	13 2
13.	E0124-1-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,24	181738,19 76050,00	47322,94 16992,75	43617 18252	11358 4078	430,00 88,27	103 21
14.	C130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	242,40	735,00 --	-- --	178164 --	-- --	-- --	-- --
15.	C130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	26,26	1020,00 --	-- --	26785 --	-- --	-- --	-- --
16.	C130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	шт	4,00	215,00 --	-- --	860 --	-- --	-- --	-- --
17.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов /балки/, массой до 0,1 т	т	0,06	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	1119 810	141 7	73,60 0,49	5 0
18.	C12021-263	Балки	т	0,06	107900,00 --	-- --	6960 --	-- --	-- --	-- --
19.	E0106-1-2	Бетон тяжелый класса В20 (М-250) для неподвижных опор	м3	1,41	8923,34	98,32	12537	138	4,41	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					695,25	37,15	977	52	0,18	0
20.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,48	1986,57	564,43	954	271	3,33	2
					567,00	195,49	272	94	0,75	0
21.	С143018-1	ОП-2	м3	0,48	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-34-1	Плиты опорные	т	0,07	17355,76	2191,28	1283	162	73,60	5
					12555,00	101,25	928	7	0,49	0
23.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,07	147100,00	--	10874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	шт	4,00	8099,95	85,07	32400	340	3,11	12
					585,00	11,25	2340	45	0,06	0
25.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,76	1986,57	564,43	5483	1558	3,33	9
					567,00	195,49	1565	540	0,75	2
26.	С143018-6-8	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,72	18200,00	--	13104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143018-1-41	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0	м3	1,42	17800,00	--	25276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143001-9	Бетон тяжелый класса В22,5 (М-300)	м3	0,62	8000,00	--	4960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	24,00	1986,57	564,43	47678	13546	3,33	80
					567,00	195,49	13608	4692	0,75	18
30.	С143018-6-8	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью	м3	7,80	18200,00	--	141960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 3 до 11 м2								
31.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0	м3	16,20	17800,00	--	288360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,80	1986,57	564,43	3576	1016	3,33	6
					567,00	195,49	1021	352	0,75	1
33.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3	м3	0,81	19800,00	--	16038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143018-140	Лотки/доборы каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5	м3	0,99	18800,00	--	18612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,04	7550,05	296,60	294	12	5,95	0
					915,75	110,25	36	4	0,54	0
36.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям б 100мм	м3	0,04	776,92	14,05	27	--	0,20	0
					31,05	5,31	1	--	0,03	0
37.	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	т	0,02	38600,00	--	733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	0,86	437,14	5,38	376	5	0,94	1
					186,75	2,25	161	2	0,01	0
39.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	0,86	215,48	1,57	185	1	0,40	0
					74,25	--	64	--	--	--
40.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,08	7550,05	296,60	589	23	5,95	0
					915,75	110,25	71	9	0,54	0
41.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям с 100мм	м3	0,05	776,92	14,05	39	1	0,20	0
					31,05	5,31	2	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	т	0,03	38600,00	--	1065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,46	437,14	5,38	638	8	0,94	1
					186,75	2,25	273	3	0,01	0
44.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,46	215,48	1,57	315	2	0,40	1
					74,25	--	108	--	--	--
45.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,08	1986,57	564,43	4132	1174	3,33	7
					567,00	195,49	1179	407	0,75	2
46.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,64	18200,00	--	11648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0	м3	1,44	17800,00	--	25632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-1-15	Бетон монолитный М-100	м3	0,16	7531,22	100,65	1205	16	0,97	0
					146,25	38,03	23	6	0,19	0
49.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,80	1986,57	564,43	3576	1016	3,33	6
					567,00	195,49	1021	352	0,75	1
50.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,75	18200,00	--	13650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,87	17800,00	--	15486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143018-61	Балки Б-1	м3	0,05	18000,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	14,52	12105,15	418,23	175767	6073	7,92	115
					1296,00	152,98	18818	2221	0,69	10
54.	С143018-6 8	Конструкции и детали из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2, ПО-2, П11д-8, В-5	м3	1,12	18200,00	--	20384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	16,00	134,45	3,39	2151	54	0,65	10
					117,00	0,72	1872	12	0,05	1
56.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7-1-1	шт	2,00	1770,00	--	3540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0123-13-3	Устройство сбросного колодца	м3	1,10	9225,78	2308,84	10148	2540	13,87	15
					2286,00	864,68	2515	951	4,22	5
59.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	1,78	3800,00	--	6764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143018-3 6	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1000 мм высотой 0,59 м (ГОСТ 8020-90)	м	1,18	4180,00	--	4932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7-1-1	шт	1,00	1770,00	--	1770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0122-33-5	Установка клапана-захлопки диам. 100 мм	т	0,02	247994,13	49389,75	4216	840	312,70	5
					62775,00	18657,00	1067	317	91,12	2
64.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88	6788,50	156	17	253,00	1
					45675,00	2565,00	114	6	12,52	0
66.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47	10674,97	281	43	270,00	1
					48825,00	4032,00	195	16	19,69	0
67.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	4,00	1020,00	--	4080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,5 мм	м	2,50	272,00	--	680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,00	180453,40	29493,95	451	74	203,00	1
					35325,00	11142,00	88	28	54,42	0
70.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	285120,61	30429,76	1140	122	205,00	1
					35550,00	11495,25	142	46	56,14	0
71.	Е0122-6-3	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,00	714437,55	1949,40	1786	5	330,00	1
					55350,00	735,75	138	2	3,60	0
72.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами изолом в 1 слой	м2	75,80	497,56	5,38	37715	408	0,94	71
					186,75	2,25	14156	171	0,01	1
73.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами изолом добавлять на каждый последующий слой	м2	75,80	275,90	1,57	20913	119	0,40	30
					74,25	--	5628	--	--	--
74.	Е0126-3-16	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	26,00	860,00	13,79	22360	359	0,44	11
					74,93	5,18	1948	135	0,03	1
75.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	240,00	550,39	10,09	132093	2422	0,41	98
					69,53	3,83	16687	919	0,02	4
76.	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 рулонными материалами /рубероид/	м	240,00	153,84	10,09	36921	2422	0,20	48
					31,28	3,83	7507	919	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при толщине изоляционного слоя 60 мм								
77.	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами /стеклопластиком/ при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	240,00	153,84	10,09	36921	2422	0,20	48
					31,28	3,83	7507	919	0,02	4
78.	Е0126-23-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами /стеклопластиком/ при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	26,00	171,84	11,17	4468	290	0,23	6
					35,78	4,28	930	111	0,02	1
79.	Е0126-23-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами /рубероидом/ при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	26,00	171,84	11,17	4468	290	0,23	6
					35,78	4,28	930	111	0,02	1
80.	С11011-73 3	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	м2	202,80	71,00	--	14399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,20	185900,00	--	37701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя КЛ,УПК,НК,сбросного колодца	м2	206,00	245,44	3,82	50561	787	0,21	44
					37,35	1,44	7694	297	0,01	1
83.	Ц0107-186 -1	Дымососы одностороннего всасывания, масса 0.67 т	шт	2,00	9251,00	2941,00	18502	5882	25,00	50
					4455,00	622,99	8910	1246	3,61	7
84.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	2,00	1726,32	91,69	3453	183	8,26	17
					1354,50	33,75	2709	67	0,17	0
85.	С131301-91	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из алюминиевых сплавов с повышенной защитой от искрообразования: N2,5 с электродвигателем В63А4	компл	2,00	35400,00	--	70800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0117-8-1	Установка бака для нагрева воды	комплект	1,00	1512,32	97,07	1512	97	7,87	8
					1370,25	36,00	1370	36	0,18	0
87.	С1905-4097-1	ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ, ТЭН-2803 кВТ		1,00	30610,70	--	30611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0120-30-1	Установка опорных конструкций под водоподогреватель	кг	42,00	107,48	1,20	4514	50	0,05	2
					8,53	0,45	358	19	0,00	0
89.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	1,00	2909,71	12,33	2910	12	0,81	1
					144,00	4,50	144	5	0,02	0
90.	Ц0103-140-13	Кран-балка ручная грузоподьемностью 0,5т	шт	1,00	2023,80	664,00	2024	664	9,00	9
					1348,00	151,00	1348	151	0,88	1
91.	Т1906-1005	Кран-балка ручная подвесная г/п 0,5т	шт	1,00	51500,81	--	51501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	ТС65.1,стр16,п.167	Ручная тележка	ШТ	2,00	1200,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0120-4-18	Прокладка газохода диаметром 360 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	м2	2,83	1873,15	8,78	5301	25	0,74	2
					119,25	3,29	337	9	0,02	0
94.	С131310-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	шт	2,00	1140,00	--	2280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0120-3-20	Прокладка всасывающего кармана из оцинкованной стали толщиной 2 мм	м2	7,50	1643,84	9,88	12329	74	0,57	4
					90,90	3,69	682	28	0,02	0
96.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	473,47	39,24	2367	196	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	0,07	0
97.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	12,00	891,93	90,13	10703	1082	2,60	31
					447,75	33,75	5373	405	0,16	2
98.	С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	3590,00	--	7180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	4,00	5950,00	--	23800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С130902-3 2	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	6780,00 --	-- --	40680 --	-- --	-- --	-- --
101.	С130903-1 6	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	2300,00 --	-- --	6900 --	-- --	-- --	-- --
102.	С130903-1 9	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	5430,00 --	-- --	10860 --	-- --	-- --	-- --
103.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	12,00	285,00 --	-- --	3420 --	-- --	-- --	-- --
104.	С130809-1 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8,00	377,00 --	-- --	3016 --	-- --	-- --	-- --
105.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	16,00	492,00 --	-- --	7872 --	-- --	-- --	-- --
106.	Е0116-17- 3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	1шт	1,00	875,92 319,50	30,04 11,25	876 320	30 11	1,86 0,06	2 0
107.	2307-1088 5	КЛАПАН 17Ч18ВР ДУ50;РУ16	ШТ	1,00	1000,50 --	-- --	1000 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	1,47 0,07	9 0
109.	С130901-9 1	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	898,00 --	-- --	5388 --	-- --	-- --	-- --
110.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	12,00	181,00 --	-- --	2172 --	-- --	-- --	-- --
111.	С130901-5 6	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	437,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
112.	Е0118-22-	Установка кранов воздушных	комплек	2,00	28,13	--	56	--	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		22,50	--	45	--	--	--
113.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	7,00	436,80	18,80	3058	132	0,58	4
					133,00	--	931	--	--	--
115.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	5,00	858,70	1,57	4294	8	0,22	1
					40,50	--	202	--	--	--
116.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	63,00	--	126	--	0,31	1
					54,00	--	108	--	--	--
117.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	м	30,00	1677,79	19,35	50334	580	0,75	22
					131,63	7,25	3949	217	0,04	1
119.	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	м	12,00	1379,64	15,98	16556	192	0,73	9
					128,70	5,99	1544	72	0,03	0
120.	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	м	10,00	837,49	10,53	8375	105	0,50	5
					90,45	3,94	904	39	0,02	0
121.	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 45 мм	м	6,00	580,44	3,74	3483	22	0,37	2
					69,08	1,40	414	8	0,01	0
122.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб диам. 32 мм	м	7,00	294,70	14,12	2063	99	0,55	4
					100,35	5,29	702	37	0,03	0
123.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	4,00	648,76	15,99	2595	64	0,66	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм			116,10	5,99	464	24	0,03	0
124.	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	2,00	329,67	4,19	659	8	0,34	1
					59,85	1,58	120	3	0,01	0
125.	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	13,00	364,67	4,19	4741	54	0,34	4
					59,85	1,58	778	21	0,01	0
126.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	434,67	4,19	8693	84	0,34	7
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0
127.	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	4,00	577,67	4,19	2311	17	0,34	1
					59,85	1,58	239	6	0,01	0
128.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	71,00	10,99	--	780	--	0,05	4
					10,69	--	759	--	--	--
129.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	46,00	11,13	--	512	--	0,05	2
					10,69	--	492	--	--	--
130.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,52	21,80	0,05	295	1	0,03	0
					5,81	0,02	79	--	0,00	0
131.	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	106,00	24,72	0,02	2621	2	0,02	2
					3,13	--	332	--	--	--
132.	E0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	12,00	550,39	10,09	6605	121	0,41	5
					69,53	3,83	834	46	0,02	0
133.	E0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	30,00	610,24	11,17	18307	335	0,40	12
					67,73	4,28	2032	128	0,02	1
134.	E0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм	м	42,00	137,80	8,16	5788	343	0,24	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм			38,25	3,15	1606	132	0,02	1
135.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	185900,00	--	5451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0126-23-3	Изоляция рубероидом	м	42,00	137,80	8,16	5788	343	0,24	10
					38,25	3,15	1606	132	0,02	1
137.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РП-250Б	м2	29,32	82,77	--	2427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	13,00	160,02	0,07	2080	1	0,65	8
					108,00	0,02	1404	--	0,00	0
139.	Е0113-29-3	Окраска газоходов и дымовой трубы эмалью КО-814 за 2 раза	м2	149,66	417,55	0,14	62491	21	0,01	2
					5,44	0,04	814	6	0,00	0
140.	Е0126-8-16	Изоляция газоходов асбестовыми пуховыми шнурами	м	27,50	204,43	16,10	5622	443	1,03	28
					182,48	6,08	5018	167	0,03	1
141.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,28	736700,00	--	202593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0126-17-16	Покрытие поверхности изоляции газоходов кровельной сталью в 0,5мм	м	27,50	439,26	40,67	12080	1118	2,09	57
					380,25	15,30	10457	421	0,07	2
143.	С11011-86 1	Сталь листовая кровельная ПТК-1, толщиной 0,5 мм	т	0,11	56300,00	--	6193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0113-29-3	Окраска газоходов и дымовой трубы эмалью КО-814	м2	49,25	208,78	0,07	10283	3	0,01	1
					2,72	0,02	134	1	0,00	0
145.	Е0126-11-26	Изоляция дымовой трубы матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 150 мм	м	23,85	706,89	191,73	16859	4573	2,33	56
					420,75	71,78	10035	1712	0,35	8
146.	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 150 мм	м3	4,80	4140,00	--	19872	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0126-17-16	Покрытие поверхности изоляции дымовой трубы кровельной сталью в 0,8мм	м	23,85	439,26	40,67	10476	970	2,09	50
					380,25	15,30	9069	365	0,07	2
148.	С11011-86 2	Сталь листовая кровельная ПТК-1, толщиной 0,8 мм	т	0,20	50200,00	--	10040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	36,80	24,72	0,02	910	1	0,02	1
					3,13	--	115	--	--	--
	ИТОГО:						2566268	80763		1278
							221367	27347		124

Накладные расходы :

На монтажные работы	11327
На общестроительные работы	236553
На металломонтажные работы	1577
На сантехнические работы	34845
Всего накладных расходов:	284302
Итого с накладными	2850570

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1278
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	124
- в накладных расходах, чел-ч.	144
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1546

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	167800
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3018370
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	3018370
временными, 2,72 %	3099004
ними удорожаниями, 0,95 %	3127932
затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3140112
затратами на выслугу лет, 1 %	3170563
Пересчет в текущих ценах, К=1,63798	5193314
обязательные платежи, 2 %	103866
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5297180
Налог на добавленную стоимость, 12 %	635662
Итого с НДС	5932842

Сдал: ТОО ГАПП. Генеральный директор

Принял:

ТОО "Жаз-Бахыт"

Заказчик ГУ Отдел образования акимата районя Т.Рыскулова

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жаз-Бахыт"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им.Болтай-Батыра в с.Кумарык района Т.Рыскулова

Наименование обьекта: Тепловые сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	128,00	33,67	32,10	4310	4109	0,01	1
					1,57	12,33	201	1578	0,05	6
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,00	262,72	--	3153	--	1,85	22
					262,72	--	3153	--	--	--
3.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	Т	45,00	30,00	--	1350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	Т	81,00	19,70	--	1596	--	0,08	7
					3,94	--	319	--	--	--
5.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	95,00	6,48	6,48	616	616	--	--
					--	2,10	--	200	0,01	1
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	95,00	21,55	4,52	2047	429	0,11	10
					17,03	--	1618	--	--	--
7.	Е0127-50-	Устройство оснований и покрытий	м2	98,00	39,91	32,27	3847	3111	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 8 см , обрабатываемых битумом			4,61	8,94	444	862	0,02	2
8.	Е0127-51-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1	м2	192,80	1,79 --	1,79 0,51	345 --	344 98	-- 0,00	-- 0
9.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1222,18 501,75	640,55 154,35	4889 2007	2562 617	2,76 0,63	11 3
10.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	4,00	10400,00 --	-- --	41600 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	8,00	458,00 --	-- --	3664 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0124-1-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,03	206862,21 86400,00	52000,33 17013,00	5378 2246	1352 442	482,00 88,37	13 2
13.	Е0124-1-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,24	181738,19 76050,00	47322,94 16992,75	43617 18252	11358 4078	430,00 88,27	103 21
14.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	242,40	735,00 --	-- --	178164 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	26,26	1020,00 --	-- --	26785 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	шт	4,00	215,00 --	-- --	860 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов /балки/, массой до 0,1 т	т	0,06	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	1119 810	141 7	73,60 0,49	5 0
18.	С12021-263	Балки	т	0,06	107900,00 --	-- --	6960 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0106-1-2	Бетон тяжелый класса В20 (М-250) для неподвижных опор	м3	1,41	8923,34	98,32	12537	138	4,41	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					695,25	37,15	977	52	0,18	0
20.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,48	1986,57	564,43	954	271	3,33	2
					567,00	195,49	272	94	0,75	0
21.	С143018-1	ОП-2	м3	0,48	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-34-1	Плиты опорные	т	0,07	17355,76	2191,28	1283	162	73,60	5
					12555,00	101,25	928	7	0,49	0
23.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,07	147100,00	--	10874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	шт	4,00	8099,95	85,07	32400	340	3,11	12
					585,00	11,25	2340	45	0,06	0
25.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,76	1986,57	564,43	5483	1558	3,33	9
					567,00	195,49	1565	540	0,75	2
26.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,72	18200,00	--	13104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0	м3	1,42	17800,00	--	25276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143001-9	Бетон тяжелый класса В22,5 (М-300)	м3	0,62	8000,00	--	4960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	24,00	1986,57	564,43	47678	13546	3,33	80
					567,00	195,49	13608	4692	0,75	18
30.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью	м3	7,80	18200,00	--	141960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 3 до 11 м2								
31.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0	м3	16,20	17800,00	--	288360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,80	1986,57	564,43	3576	1016	3,33	6
					567,00	195,49	1021	352	0,75	1
33.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3	м3	0,81	19800,00	--	16038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143018-140	Лотки/доборы каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5	м3	0,99	18800,00	--	18612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,04	7550,05	296,60	294	12	5,95	0
					915,75	110,25	36	4	0,54	0
36.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям б 100мм	м3	0,04	776,92	14,05	27	--	0,20	0
					31,05	5,31	1	--	0,03	0
37.	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	т	0,02	38600,00	--	733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	0,86	437,14	5,38	376	5	0,94	1
					186,75	2,25	161	2	0,01	0
39.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	0,86	215,48	1,57	185	1	0,40	0
					74,25	--	64	--	--	--
40.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,08	7550,05	296,60	589	23	5,95	0
					915,75	110,25	71	9	0,54	0
41.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям б 100мм	м3	0,05	776,92	14,05	39	1	0,20	0
					31,05	5,31	2	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	т	0,03	38600,00	--	1065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,46	437,14	5,38	638	8	0,94	1
					186,75	2,25	273	3	0,01	0
44.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,46	215,48	1,57	315	2	0,40	1
					74,25	--	108	--	--	--
45.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,08	1986,57	564,43	4132	1174	3,33	7
					567,00	195,49	1179	407	0,75	2
46.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,64	18200,00	--	11648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	м3	1,44	17800,00	--	25632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-1-15	Бетон монолитный М-100	м3	0,16	7531,22	100,65	1205	16	0,97	0
					146,25	38,03	23	6	0,19	0
49.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,80	1986,57	564,43	3576	1016	3,33	6
					567,00	195,49	1021	352	0,75	1
50.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,75	18200,00	--	13650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,87	17800,00	--	15486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143018-61	Балки Б-1	м3	0,05	18000,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	14,52	12105,15	418,23	175767	6073	7,92	115
					1296,00	152,98	18818	2221	0,69	10
54.	С143018-68	Конструкции и детали из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2, ПО-2, П11д-8, Б-5	м3	1,12	18200,00	--	20384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	16,00	134,45	3,39	2151	54	0,65	10
					117,00	0,72	1872	12	0,05	1
56.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7-1-1	шт	2,00	1770,00	--	3540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0123-13-3	Устройство сбросного колодца	м3	1,10	9225,78	2308,84	10148	2540	13,87	15
					2286,00	864,68	2515	951	4,22	5
59.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	1,78	3800,00	--	6764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143018-36	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1000 мм высотой 0,59 м (ГОСТ 8020-90)	м	1,18	4180,00	--	4932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7-1-1	шт	1,00	1770,00	--	1770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0122-33-5	Установка клапана-захлопки диам. 100 мм	т	0,02	247994,13	49389,75	4216	840	312,70	5
					62775,00	18657,00	1067	317	91,12	2
64.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88	6788,50	156	17	253,00	1
					45675,00	2565,00	114	6	12,52	0
66.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47	10674,97	281	43	270,00	1
					48825,00	4032,00	195	16	19,69	0
67.	С130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	4,00	1020,00	--	4080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130806-6 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,5 мм	м	2,50	272,00	--	680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,00	180453,40	29493,95	451	74	203,00	1
					35325,00	11142,00	88	28	54,42	0
70.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	285120,61	30429,76	1140	122	205,00	1
					35550,00	11495,25	142	46	56,14	0
71.	Е0122-6-3	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,00	714437,55	1949,40	1786	5	330,00	1
					55350,00	735,75	138	2	3,60	0
72.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами изолом в 1 слой	м2	75,80	497,56	5,38	37715	408	0,94	71
					186,75	2,25	14156	171	0,01	1
73.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами изолом добавлять на каждый последующий слой	м2	75,80	275,90	1,57	20913	119	0,40	30
					74,25	--	5628	--	--	--
74.	Е0126-3-1 6	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	26,00	860,00	13,79	22360	359	0,44	11
					74,93	5,18	1948	135	0,03	1
75.	Е0126-3-1 3	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	240,00	550,39	10,09	132093	2422	0,41	98
					69,53	3,83	16687	919	0,02	4
76.	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 рулонными материалами /рубероид/	м	240,00	153,84	10,09	36921	2422	0,20	48
					31,28	3,83	7507	919	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	E0126 - 23 - 8	Покрытие поверхности изоляции трубовопродов диаметром 89-133 мм рулонными материалами / стеклопластиком / при толщине изоляционного слоя 60мм	м	240	153,84 31,28	10,09 3,83	36921 7507	2422 919	0,20 0,02	48 4
78	E0126 - 23 - 9	Покрытие поверхности изоляции трубовопродов диаметром 89-133 мм рулонными материалами / стеклопластиком / при толщине изоляционного слоя 80мм	м	26	171,84 35,78	11,17 4,28	4468 930	290 111	0,23 0,02	6 1
79	E0126 - 23 - 9	Покрытие поверхности изоляции трубовопродов диаметром 89-133 мм рулонными материалами / рубероидом / при толщине изоляционного слоя 80мм	м	26	171,84 35,78	11,17 4,28	4468 930	290 111	0,23 0,02	6 1
80	C11011 - 733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП - 300А	м2	202,80	71,00 0,00	0,00 0,00	14399 0	0 0	0,00 0	0 0
81	C11011 - 939	Стеклопластик рулонный марки РСТ - А - Л - В / ТУ 6-11-145-80	1000м2	0,20	185900 0,00	0,00 0,00	37701 0	0 0	0,00 0	0 0
82	E0108 -4 - 7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя КЛ, УПК, НК, сбросного колодца	м2	206	245,44 37,35	3,82 1,44	50561 7694	787 297	0,21 0,01	44 1
83	Ц0107 - 186 - 1	Дымососы одностороннего всасывания, масса 0,67 т	шт	2	9251 4455,00	2941,00 622,99	18502 8910	5882 1246	25,00 3,61	50 7
109	C130901 - 91	Вентили проходные флянцевые 15кч 19 п1 для воды , РУ 1,6 МПа / 16 кгс / см2 /, Dy 25 мм	шт	6	898 0,00	0,00 0,00	5388 0	0 0	0,00 0	0 0
111	C130901 -56	Вентили проходные флянцевые 15кч 18 п1 для воды и пара , РУ 1,6 МПа / 16 кгс / см2 /, Dy 20 мм	шт	1	437 0,00	0,00 0,00	437 0	0 0	0,00 0	0 0
112	E0118 - 22 - 5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	28,3 22,50	0,00 0,00	56 45	0 0	0,12 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5			т							
					22,50	--	45	--	--	--
113.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	7,00	436,80	18,80	3058	132	0,58	4
					133,00	--	931	--	--	--
115.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	5,00	858,70	1,57	4294	8	0,22	1
					40,50	--	202	--	--	--
116.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	63,00	--	126	--	0,31	1
					54,00	--	108	--	--	--
117.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	м	30,00	1677,79	19,35	50334	580	0,75	22
					131,63	7,25	3949	217	0,04	1
119.	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	м	12,00	1379,64	15,98	16556	192	0,73	9
					128,70	5,99	1544	72	0,03	0
120.	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	м	10,00	837,49	10,53	8375	105	0,50	5
					90,45	3,94	904	39	0,02	0
121.	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 45 мм	м	6,00	580,44	3,74	3483	22	0,37	2
					69,08	1,40	414	8	0,01	0
127.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб диам. 32 мм	м	7,00	294,70	14,12	2063	99	0,55	4
					100,35	5,29	702	37	0,03	0
12[illegible].	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	4,00	649,76	15,99	2599	64	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм			116,10	5,99	464	24	0,03	0
124.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	2,00	329,67	4,19	659	8	0,34	1
					59,85	1,58	120	3	0,01	0
125.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	13,00	364,67	4,19	4741	54	0,34	4
					59,85	1,58	778	21	0,01	0
126.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	434,67	4,19	8693	84	0,34	7
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0
127.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	4,00	577,67	4,19	2311	17	0,34	1
					59,85	1,58	239	6	0,01	0
128.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	71,00	10,99	--	780	--	0,05	4
					10,69	--	759	--	--	--
129.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	46,00	11,13	--	512	--	0,05	2
					10,69	--	492	--	--	--
130.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,52	21,80	0,05	295	1	0,03	0
					5,81	0,02	79	--	0,00	0
131.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской ЕТ-177	м2	106,00	24,72	0,02	2621	2	0,02	2
					3,13	--	332	--	--	--
132.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	12,00	550,39	10,09	6605	121	0,41	5
					69,53	3,83	834	46	0,02	0
133.	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	30,00	610,24	11,10	18307	335	0,40	12
					67,73	4,28	2032	128	0,02	1
134.	Е0126-23-	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм	м	42,00	[illegible],80	8,16	5788	[illegible]	0,24	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм			38,25	3,15	1606	132	0,02	1
135.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	185900,00	--	5451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0126-23-3	Изоляция рубероидом	м	42,00	137,80	8,16	5788	343	0,24	10
					38,25	3,15	1606	132	0,02	1
137.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РП-250В	м2	29,32	82,77	--	2427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	13,00	160,02	0,07	2080	1	0,65	8
					108,00	0,02	1404	--	0,00	0
139.	Е0113-29-3	Окраска газоходов и дымовой трубы эмалью КО-814 за 2 раза	м2	149,66	417,55	0,14	62491	21	0,01	2
					5,44	0,04	814	6	0,00	0
140.	Е0126-8-1 6	Изоляция газоходов асбестовыми пуховыми шнурами	м	27,50	204,43	16,10	5622	443	1,03	28
					182,48	6,08	5018	167	0,03	1
141.	С11011-10 28	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,28	736700,00	--	202593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0126-17-16	Покрытие поверхности изоляции газоходов кровельной сталью в 0,5мм	м	27,50	439,26	40,67	12080	1118	2,09	57
					380,25	15,30	10457	421	0,07	2
143.	С11011-86 1	Сталь листовая кровельная ПТК-1, толщиной 0,5 мм	т	0,11	56300,00	--	6193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0113-29-3	Окраска газоходов и дымовой трубы эмалью КО-814	м2	49,25	208,78	0,07	10283	3	0,01	1
					2,72	0,02	134	1	0,00	0
145.	Е0126-11-26	Изоляция дымовой трубы матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 150 мм	м	23,85	706,89	191,73	16859	4573	2,33	56
					420,75	71,78	10035	1712	0,35	8
146.	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 150 мм	м3	4,86	4140,00	--	19872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 %
					--	--	--	--	--	--
147.	E0126-17-16	Покрытие поверхности изоляции дымовой трубы кровельной сталью в 0,8мм	м	23,85	439,26	40,67	10476	970	2,09	50
					380,25	15,30	9069	365	0,07	2
148.	C11011-86 2	Сталь листовая кровельная ПТК-1, толщиной 0,8 мм	т	0,20	50200,00	--	10040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	36,80	24,72	0,02	910	1	0,02	1
					3,13	--	115	--	--	--
	ИТОГО:						2566268	80763		1278
							221367	27347		124

Накладные расходы :

На монтажные работы	11327
На общестроительные работы	236553
На металломонтажные работы	1577
На сантехнические работы	34845
Всего накладных расходов:	284302
Итого с накладными	2850570

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1278
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	124
- в накладных расходах, чел-ч.	144
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1546

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	167800
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3018370
Ин[illegible] коэф. на реконструкцию, 1,00	3018370
[illegible]временными удорожаниями, 0,95 %	3099004
Итого [illegible]атами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3127932
Итого [illegible]атами на выслугу лет, 1 %	3140112
	3170563
Перес[illegible]кущих ценах, К=1,63798	5193314
Н[illegible], обязательные платежи, 2	103866
Всего [illegible]ьмы, сборами, обязательны[illegible]	5297180
Налог [illegible]ленную стоимость, 12 %	635662
Ижиг[illegible]	5932842

Сдал: [illegible] Принял: [illegible]

ТОО ГАПП [illegible]