1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	1,84	485,61	19,79	894	36	1,46	3
					244,55	6,57	450	12	0,03	0
149.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	309,00	348,93	18,88	107820	5833	1,02	316
					171,01	6,57	52842	2031	0,03	10
150.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	4,90	5240,00	--	25676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	3,95	6618,00	--	26141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	2,88	8050,00	--	23184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	309,00	6920,00	--	2138280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	1,84	8680,00	--	15971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С11011-93	Стеклопакеты двухслойные из	м2	-322,57	2800,00	--	-903196	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	неполированного стекла толщиной 4 мм			--	--	--	--	--	--
156.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	322,57	4963,00	--	1600915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	2,46	416,74	10,41	1025	26	1,11	3
					177,30	3,94	436	10	0,02	0
158.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	320,11	229,35	5,58	73419	1786	0,59	188
					94,05	2,12	30106	679	0,01	3
159.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 400 мм	м	179,40	2860,00	--	513084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	38,59	715,87	1,24	27627	48	0,97	38
					153,23	0,47	5913	18	0,00	0
173.	С	Витраж алюминиевый	м2	67,23	16814,52	--	1130454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								4786833
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВЫХОДА НА ЧЕРДАК (монолитной плите перекрытии)								
174.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,24488	14806,01	1133,15	3626	277	82,10	20
					12892,50	398,25	3157	98	1,95	0
175.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,24488	147100,00	--	36022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С11021-40	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 16 мм, III сорта	м3	0,0092	9990,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С11021-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	м3	0,009	12700,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0112-14-	Утепление покрытий /монолитное и	м3	0,048	4315,62	245,72	207	12	2,71	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	засыпка/ керамзитом								
					382,50	92,25	18	4	0,45	0
179.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4,00	308,00	--	1232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0132	172357,31	536,06	2275	7	289,00	4
					47475,00	202,50	627	3	0,99	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВЫХОДА НА ЧЕРДАК (монолитной плите перекрытии)								43728
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК								
187.	Е0106-1-2 2	Устройство фундамента под перегородки	м3	27,75	9015,32	353,46	250175	9809	3,60	100
					585,00	133,52	16234	3705	0,65	18
188.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,02396	61300,00	--	62769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3922	62000,00	--	24316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	2264,68	853,19	34,73	1932208	78652	1,43	3238
					225,00	13,01	509553	29463	0,06	144
191.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,4747	41200,00	--	60758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0109-2-4	Монтаж колонн со связями	т	5,77245	6657,96	2532,82	38433	14621	16,85	97
					3058,28	496,31	17654	2865	1,70	10
193.	С12021-11 7	Стойки фахверка	т	5,77245	113100,00	--	652864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,2085	52657,31	536,06	10979	112	289,00	60
					47475,00	202,50	9899	42	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	12770401	420052	9741
	1563355	154521	754

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1965963
На металломонтажные работы	21396
Всего накладных расходов:	1987359
Итого с накладными	14757760

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	885465
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15643225
Итого с временными, 1,8 %	15924803
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	16139788
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16203487
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16362735
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	41846372
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	836927
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42683299
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5121996
Итого с НДС	47805295

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

----------Шаяхметов А.К

Технадзор: ТОО «УКС» ----------Квас И.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

----------Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №2 от 16.02.2015г. к Договору № 71 от 20.06.2014г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала стр-ва	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,	318419719	170125719	80984329	112551206	31045515					9718120	90702449

М.П

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К 2015 г
(должность, ф.и.о , подпись)

Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2015 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П

Технадзор ТОО "УКС" Квас И.А. 2015 г
(должность, ф.и.о , подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №2 от 16.02.2015г. к Договору №71 ОТ 20.06.2014 Г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-5 Электрооборудование/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
144. 32	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,67	28900,00 / --	-- / --	19363 / --	-- / --	-- / --	-- / --
145. 41	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	5,72	52100,00 / --	-- / --	298012 / --	-- / --	-- / --	-- / --
146. 42	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	2,18	60500,00 / --	-- / --	131890 / --	-- / --	-- / --	-- / --
147. 91	С151601-5	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,114	99700,00 / --	-- / --	11366 / --	-- / --	-- / --	-- / --
148. 92	С151601-5	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,046	159700,00 / --	-- / --	7346 / --	-- / --	-- / --	-- / --
149. 93	С151601-5	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,212	248700,00 / --	-- / --	52724 / --	-- / --	-- / --	-- / --
150. 94	С151601-5	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,173	360600,00 / --	-- / --	62384 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	С151601-5 95	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,022	593100,00	--	13048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С151601-5 96	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,063	921900,00	--	58080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С151601-5 86	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,062	83600,00	--	5183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С	ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	м	79,00	821,82	--	64924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С	ВВГ, число жил и сечение 5х95 мм2	м	10,00	2984,83	--	29848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 4: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								754169
		Раздел 5: Изоляционные и крепежные изделия								
156.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	7880,00	36,51	--	287699	--	0,16	1277
					26,33	--	207480	--	--	--
157.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	812,00	54,48	--	44238	--	0,18	146
					29,03	--	23572	--	--	--
158.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	1150,00	53,13	--	61100	--	0,17	198
					27,68	--	31832	--	--	--
159.	Е0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола	м	276,00	53,58	--	14788	--	0,17	47
					28,13	--	7764	--	--	--
160.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	464,00	78,15	8,23	36262	3819	0,39	180
					63,68	4,11	29548	1907	0,02	9
161.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	10582,00	27,70	2,10	293121	22222	0,10	1058
					19,70	0,50	208465	5291	0,00	31
162.	С130804-1 1	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	66,155	2130,00	--	140910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	С130804-1 2	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	26,866	2590,00 ---	-- ---	69583 ---	-- ---	-- ---	-- ---
164.	С130804-1 5	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	1,01	6470,00 ---	-- ---	6535 ---	-- ---	-- ---	-- ---
165.	С	Трубка полихлоривиниловая д 6	м	90,90	29,18 ---	-- ---	2653 ---	-- ---	-- ---	-- ---
166.	С	Трубка полихлоривиниловая д 8	м	90,90	39,13 ---	-- ---	3557 ---	-- ---	-- ---	-- ---
167.	С	Труба ПВХ д 20	м	7777,00	18,24 ---	-- ---	141857 ---	-- ---	-- ---	-- ---
168.	С	Труба ПВХ д 32	м	1161,50	39,13 ---	-- ---	45455 ---	-- ---	-- ---	-- ---
169.	С	Труба ПВХд 50	м	158,57	71,30 ---	-- ---	11307 ---	-- ---	-- ---	-- ---
170.	С130806-4 3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	м	473,28	144,00 ---	-- ---	68152 ---	-- ---	-- ---	-- ---
171.	С	Шуруп и дюбель	шт	3350,00	2,18 ---	-- ---	7287 ---	-- ---	-- ---	-- ---
172.	С	Уголок	шт	12,00	168,48 ---	-- ---	2022 ---	-- ---	-- ---	-- ---
173.	С	Тройник	шт	14,00	225,52 ---	-- ---	3157 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Изоляционные и крепежные изделия								1239682

ИТОГО: 1993851 26041 2906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							508661	7198		39

Накладные расходы :

На монтажные работы	529340
Всего накладных расходов:	529340
Итого с накладными	2523191

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	151391
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2674582
Итого с временными, 1,8 %	2722724
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2759481
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2770372
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2797599
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7154634
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	143093
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7297727
Налог на добавленную стоимость, 12 %	875727
Итого с НДС	8173454

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

Шаяхметов А.К

Технадзор: ТОО «УКС» Квас И.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №2 от 16.02.2015г. к Договору №71 ОТ 20.06.2014 Г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области. Благоустройство и озеленение территории

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 7-1-2 Малые архитектурные формы/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство ограждения								
20.	У1-32-31	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М7Б, строительные работы	м	543,00	1814,15	130,30	985083	70753	0,53	288
					87,45	43,43	47485	23582	0,21	115
21.	У1-32-32	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М7Б, монтаж металлоконструкций	м	543,00	1077,81	1,88	585251	1021	0,74	402
					127,36	0,58	69156	315	0,00	1
		Итого по разделу: Устройство ограждения								1570334
	ИТОГО:						1570334	71773		690
							116641	23897		116

Накладные расходы :

На общестроительные работы	99495
На металломонтажные работы	62524
Всего накладных расходов:	162019
Итого с накладными	1732353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	103941
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1836294
Итого с временными, 1,8 %	1869347
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1894583
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1902060
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1920753
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4912171
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	98243
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5010414
Налог на добавленную стоимость, 12 %	601250
Итого с НДС	5611664

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

----------Шаяхметов А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

----------Боскынбаев А.Н

Технадзор: ТОО «УКС» ---------- Квас И.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №2 от 16.02.2015г. к Договору №71 ОТ 20.06.2014 Г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-3 /Отопление и вентиляция/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 : ОТОПЛЕНИЕ								
		Блок Б								
18.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	238,00	264,48	3,96	62946	942	0,30	71
					52,20	1,49	12424	355	0,01	2
19.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	131,00	422,48	3,96	55345	519	0,30	39
					52,20	1,49	6838	195	0,01	1
20.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	57,00	472,48	3,96	26931	226	0,30	17
					52,20	1,49	2975	85	0,01	0
21.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	93,66	3667,15	34,73	343465	3253	0,68	64
					108,45	13,01	10157	1219	0,06	6
22.	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	51,00	473,47	39,24	24147	2001	1,47	75
					254,25	15,75	12967	803	0,07	4
23.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	51,00	377,00	--	19227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С	Кран шаровый муфтовый д 15 мм	шт	4,00	232,15	--	929	--	--	--
					--	--	--	--	--	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	С	Кран шаровый муфтовый д 32 мм	шт	8,00	1006,55	--	8052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	163,00	148,40	0,07	24189	11	0,65	105
					108,00	0,02	17604	3	0,00	0
27.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,00	200,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	комплект	38,00	62,13	--	2361	--	0,12	5
					22,50	--	855	--	--	--
29.	Е0118-22-1	Установка термостатческого элемента RA	комплект	38,00	159,07	1,57	6045	60	0,78	30
					141,75	--	5386	--	--	--
30.	С	Термостатческого элемента RA	шт	38,00	997,93	--	37921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	426,00	72,96	16,85	31083	7178	0,21	90
					38,59	4,33	16439	1845	0,03	11
32.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	261,80	108,00	--	28274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	144,10	127,00	--	18301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	62,70	144,00	--	9029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11031-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 50 м, ширина 50 мм	рулон	12,78	847,00	--	10825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	426,00	10,99	--	4682	--	0,05	21
					10,69	--	4554	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОК Б								716151
		Блок В								
37.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	114,00	264,48	3,96	30151	451	0,30	34
					52,20	1,49	5951	170	0,01	1
38.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	122,00	343,48	3,96	41905	483	0,30	36
					52,20	1,49	6368	182	0,01	1
39.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	56,00	422,48	3,96	23659	222	0,30	17
					52,20	1,49	2923	83	0,01	0
40.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	110,00	472,48	3,96	51973	436	0,30	33
					52,20	1,49	5742	164	0,01	1
41.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	36,00	623,70	14,12	22453	508	0,55	20
					100,35	5,29	3613	190	0,03	1
42.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	4,00	935,75	20,80	3743	83	0,73	3
					130,50	7,79	522	31	0,04	0
43.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	147,60	3667,15	34,73	541271	5126	0,68	101
					108,45	13,01	16007	1920	0,06	9
44.	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	51,00	473,47	39,24	24147	2001	1,47	75
					254,25	15,75	12967	803	0,07	4
45.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	51,00	377,00	--	19227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С	Кран шаровый муфтовый д 20 мм	шт	42,00	348,23	--	14626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Кран шаровый муфтовый д 25 мм	шт	10,00	517,37	--	5174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	м2	216,00	148,40	0,07	32054	15	0,65	140
					108,00	0,02	23328	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	4569511
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	207041
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4776552
Итого с временными, 1,8 %	4842391
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4892659
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4907553
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4944789
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	12645899
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	252918
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12898817
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1547858
Итого с НДС	14446675

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

----------Шаяхметов А.К

Технадзор: ТОО «УКС» ----------Квас И.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

----------Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №2 от 16.02.2015г. к Договору №71 ОТ 20.06.2014 Г

Наименование строительства и его адрес: :Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-4 Водопровод и канализация/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 : Канализация К1,К3/1-го этажа блоков А.Б/								
103.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	10,08	1218,62	10,58	12288	107	0,77	8
					144,00	3,96	1452	40	0,02	0
104.	С130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм	шт	1,00	489,00	--	489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	4,84	35,96	--	174	--	0,18	1
					29,70	--	144	--	--	--
106.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	65,25	748,88	1,43	48864	93	0,56	37
					102,38	0,54	6680	35	0,00	0
107.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	29,33	620,54	0,64	18203	19	0,58	17
					106,20	0,25	3115	7	0,00	0
108.	С	Ревизия ПХВ д 50	шт	5,00	114,09	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С	Ревизия ПХВ д 100	шт	23,00	258,68	--	5950	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
110.	С	Заглушка ПХВ д 50	шт	15,00	23,88	--	358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С	Заглушка ПХВ д 100	шт	16,00	58,37	--	934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0106-1-1	Устройство упора	м3	0,07	7287,37	66,01	486	4	1,35	0
					195,75	24,93	13	2	0,12	0
113.	Е0117-1-1	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1
2					139,50	4,50	140	4	0,02	0
114	Е0109-53-	Монтаж конструкций дверей, люков,	т	0,02	14806,01	1133,15	269	21	82,10	1
1		лазов для автокоптилок и пароварочных камер			12892,50	398,25	234	7	1,95	0
115.	С12021-41	Конструкции стальные для прочистки люка	т	0,02	147100,00	--	2673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0126-11-	Изоляция трубопроводов диаметром	м	13,83	121,13	31,97	1676	442	0,34	5
1		100 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм			61,65	11,93	853	165	0,06	1
117.	С11031-17	Маты теплоизоляционные ISOVER,	м3	0,08	7605,00	--	615	--	--	--
8		марка КТ AL фольгированные			--	--	--	--	--	--

Итого по разделу 3: Канализация 1-го этажа блоков А.Б 96447

Раздел 4: КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ

118.	Е0118-13-	Установка насосов центробежных с	1насос	1,00	3223,67	120,17	3224	120	13,00	13
1		электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т			2218,50	45,00	2218	45	0,22	0
119.	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	11700,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0116-15-	Установка клапанов обратных на	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1352
На металломонтажные работы	341
На сантехнические работы	18803
Всего накладных расходов:	20497
Итого с накладными	576731

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34604
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	611335
Итого с временными, 1,8 %	622339
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	630741
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	633230
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	639453
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1635349
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32707
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1668056
Налог на добавленную стоимость, 12 %	200167
Итого с НДС	1868223

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

----------Шаяхметов А.К

Технадзор: ТОО «УКС» ----------Квас И.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

----------Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №2 от 16.02.2015г. к Договору №71 ОТ 20.06.2014 Г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 6-3-1 Котельная общестроительные работы, Котельная- технологическое оборудование.Смета 6-3-3/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	333,00	5,55	5,55	1850	1850	--	--
					--	1,80	--	601	0,01	2
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	111,00	134,10	--	14885	--	0,97	108
					134,10	--	14885	--	--	--
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	333,00	21,55	4,52	7175	1504	0,11	36
					17,03	--	5671	--	--	--
8.	Е0108-3-2	Засыпка щебнем траншею	м3	64,61	1886,27	100,89	121872	6519	0,85	55
					123,75	38,25	7995	2471	0,18	12
		Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								145782
		Раздел 2: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА								
18.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,867	4646,85	2285,57	4029	1982	9,35	8
					1579,50	617,13	1369	535	2,34	2
19.	С12021-100	Колонны при массе 1 м свыше 0,126 т	т	0,867	100500,00	--	87134	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,17033	52657,31	536,06	8969	91	289,00	49
					47475,00	202,50	8086	34	0,99	0
21.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,17033	53600,00	--	9130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,56582	21,80	0,05	557	1	0,03	1
					5,81	0,02	149	1	0,00	0
23.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,56582	20,36	0,02	520	1	0,02	1
					4,16	--	106	--	--	--
26.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0269136	65000,00	--	1749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,284355	67700,00	--	19251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14442	65900,00	--	9517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,24	7164,97	66,01	44709	412	1,35	8
					195,75	24,93	1221	156	0,12	1
32.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05327	58700,00	--	3127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01335	62000,00	--	828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	E0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	1,10109	4646,85	2285,57	5117	2517	9,35	10
					1579,50	617,13	1739	680	2,34	3
37.	C12021-100	Колонны при массе 1 м свыше 0,126 т	т	1,10109	100500,00	--	110660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	29,32161	21,80	0,05	639	1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5351758	82721		1552
							250292	29103		135

Накладные расходы :

На общестроительные работы	317123
На металломонтажные работы	3891
Всего накладных расходов:	321014
Итого с накладными	5672772

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	173683
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5846455
Итого с временными, 1,8 %	5901686
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5943855
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5956349
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5987585
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	15312766
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	306255
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15619021
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1874283
Итого с НДС	17493304

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

Шанхметов А.К

Технадзор: ТОО «[illegible]» Квас И.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №2 от 16.02.2015г. к Договору №71 ОТ 20.06.2014 Г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-2 Архитектурное решение/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ /блок А и Б/								
26.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1217,30	115,18	0,99	140209	1205	0,07	84
					11,59	0,38	14109	463	0,00	2
27.	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	182,60	4315,62	245,72	788032	44868	2,71	495
					382,50	92,25	69844	16845	0,45	82
28.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	65,98	21304,82	334,28	1405692	22056	22,10	1458
					3397,50	126,00	224167	8313	0,62	41
29.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	65,98	573,75	28,11	37856	1855	0,78	51
					123,75	10,58	8165	698	0,05	3
30.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	117,74	103,08	0,99	12137	117	0,07	8
					11,59	0,38	1365	45	0,00	0
31.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,18	172357,31	536,06	31024	96	289,00	52
					47475,00	202,50	8546	36	0,99	0
32.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,78	93997,62	304,24	73318	237	198,00	154
					33075,00	114,75	25798	90	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1755,06	484,95	8,20	851111	14391	1,71	3001
					272,95	3,08	479044	5406	0,02	26
35.	С	Металлочерепица SuPEr MOnTErrEY, GrAnd STEEl	м2	1941,10	460,99	--	894827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	229,46	228,96	7,54	52537	1730	1,43	328
					214,65	2,86	49254	656	0,01	3
37.	С	Сайдинг	м2	269,96	328,33	--	88636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	76,46	715,87	1,24	54735	95	0,97	74
					153,23	0,47	11716	36	0,00	0
39.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,16	93997,62	304,24	109037	353	198,00	230
					33075,00	114,75	38367	133	0,56	1
40.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,88	9233,15	95,97	26591	276	4,90	14
					771,75	36,25	2223	104	0,18	1
41.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	1012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 3: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ /блок А и Б/								4570947
		Решетки 8 шт								
43.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	4,80	828,63	71,29	3977	342	1,64	8
					272,25	25,25	1307	121	0,10	1
44.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	4,80	3960,00	--	19008	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							10873939	244049		12385
							2028220	90046		586
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2432720		
		На металломонтажные работы						1366		
		Всего накладных расходов:						2434085		
		Итого с накладными						13308025		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						798482		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						14106507		
		Итого с временными, 1,8 %						14360424		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						14554290		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						14611732		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						14755336		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						37735582		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						754712		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						38490294		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4618835		
		Итого с НДС						43109129		

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства Талдыкоргана»

_____Шаяхметов А.К

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н

Технадзор: ТОО «УКС» _____Квас И.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп согл №4 от 15.06.2015г к договору от №71 от 20.06.2014г					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала стр-ва	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области	374933000	226639000	50458287	131894503	19343297					6054994	56513281

М.П. Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К 2015 г

М.П. Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2015 г

М.П. Технадзор ТОО "УКС" Квас И. А. 2015 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №4 от 08.06.2015 к Договору №71 ОТ 20.06.2014 Г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Локальная смета 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство дорожек ,проездов и площадок								
		Покрытие Тип 1								
1.	С143008-92	Песок природный	м3	9,22	757,00	--	6982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С143009-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	9,22	3580,00	--	33019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143003-10	Камни бетонные бортовые 100х20х8 см М-400	м3	2,80	24700,00	--	69160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Покрытие Тип 2								
4.	С143003-10	Камни бетонные бортовые 100х30х18 см М-400	м3	22,55	24700,00	--	556862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Покрытие ТИП 3								
5.	С143003-10	Камни бетонные бортовые 100х20х8 см М-400	м3	4,08	24700,00	--	100660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство дорожек ,проездов и площадок								766682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							766683	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	766683

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	46001
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	812684
Итого с временными, 1,8 %	827312
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	838481
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	841790
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	850063
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2173967
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43479
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2217446
Налог на добавленную стоимость, 12 %	266094
Итого с НДС	2483540

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»
----------Шаяхметов А.К

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «СурМАК»
----------Боскынбаев А.Н

Технадзор: ТОО «УКС» ----------Квас И.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №4 от 08.06.2015 к Договору №71 ОТ 20.06.2014 Г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-3 /Отопление и вентиляция/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	286,00	422,48	3,96	120829	1133	0,30	85
					52,20	1,49	14929	426	0,01	2
2.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	88,00	472,48	3,96	41578	348	0,30	26
					52,20	1,49	4594	131	0,01	1
3.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	68,00	623,70	14,12	42412	960	0,55	38
					100,35	5,29	6824	360	0,03	2
4.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	162,29	3667,15	34,73	595141	5636	0,68	111
					108,45	13,01	17600	2111	0,06	10
5.	С	Кран шаровый муфтовый д 15 мм	шт	8,00	232,15	--	1857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Кран шаровый муфтовый д 32 мм	шт	16,00	1006,55	--	16105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,00	200,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	комплект	56,00	62,13	--	3479	--	0,12	7
					22,50	--	1260	--	--	--
9.	Е0118-22-1	Установка термостатческого элемента RA	комплект	56,00	159,07	1,57	8908	88	0,78	44
					141,75	--	7938	--	--	--
10.	С	Термостатческого элемента RA	шт	56,00	997,93	--	55884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	442,00	72,96	16,85	32250	7448	0,21	93
					38,59	4,33	17057	1914	0,03	11
12.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	314,60	127,00	--	39954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	96,80	144,00	--	13939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11031-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	74,80	204,00	--	15259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11031-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 50 м, ширина 50 мм	рулон	13,26	847,00	--	11231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	442,00	10,99	--	4858	--	0,05	22
					10,69	--	4725	--	--	--
17.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	227,00	148,40	0,07	33686	16	0,65	147
					108,00	0,02	24516	5	0,00	0

Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ 1040971

Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ

18.	Е0120-42-9	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс.	шт	1,00	12569,58	1392,70	12570	1393	53,10	53
					9045,00	522,00	9045	522	2,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3-час								
19.	С	Приточная установка L 1670 м3/ч Р	шт	1,00	223123,20	--	223123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,40	1156,88	13,16	6247	71	1,54	8
					247,50	4,93	1336	27	0,02	0
21.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	36,80	1164,43	9,15	42851	337	1,22	45
					196,88	3,42	7245	126	0,02	1
22.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	10,00	164,72	50,15	1647	502	0,53	5
					92,03	18,68	920	187	0,09	1
23.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,40	7605,00	--	3042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,00	93,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	6,00	789,15	16,15	4735	97	1,07	6
					177,75	6,75	1066	41	0,03	0
26.	Е0120-21-1	Установка шибера периметром 600 мм	шт	3,00	94,70	6,95	284	21	0,49	1
					81,00	2,25	243	7	0,01	0
27.	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	3,00	692,00	--	2076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	678,73	28,48	679	28	3,65	4
					650,25	11,25	650	11	0,05	0
29.	С	Вентилятор СА 200	шт	1,00	13154,16	--	13154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5	м2	2,40	1156,88	13,16	2777	32	1,54	4
					247,50	4,93	594	12	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1060266		
		Итого с НДС						9895814		

Заказчик
Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»
_____Шаяхметов А.К

Технадзор: ТОО «УКС» _____Квас И.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «СурМАК»
_____Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №4 от 08.06.2015 к Договору №71 ОТ 20.06.2014 Г

Наименование строительства и его адрес: :Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-4 /Водопровод и канализация/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1								
1.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	3,00	935,75	20,80	2807	62	0,73	2
					130,50	7,79	392	23	0,04	0
2.	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	м	1,00	3724,87	85,00	3725	85	2,31	2
					407,25	31,84	407	32	0,16	0
3.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	228588,23	30337,38	686	91	204,80	1
					35550,00	11459,25	107	34	55,97	0
4.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,00	647812,25	104375,72	648	104	356,70	0
					62122,50	39429,00	62	39	192,57	0
5.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	89,00	364,67	4,19	32456	373	0,34	30
					59,85	1,58	5327	141	0,01	1
6.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	78,00	362,67	4,19	28288	327	0,34	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм			59,85	1,58	4668	123	0,01	1
7.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	30,00	471,67 / 59,85	4,19 / 1,58	14150 / 1796	126 / 47	0,34 / 0,01	10 / 0
8.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	12,00	596,67 / 59,85	4,19 / 1,58	7160 / 718	50 / 19	0,34 / 0,01	4 / 0
9.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	41,00	693,07 / 76,95	10,34 / 3,87	28416 / 3155	424 / 159	0,43 / 0,02	18 / 1
10.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	61,00	965,42 / 92,93	12,21 / 4,57	58891 / 5669	745 / 279	0,56 / 0,02	34 / 1
11.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	50,00	1082,42 / 92,93	12,21 / 4,57	54121 / 4646	610 / 228	0,56 / 0,02	28 / 1
12.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	148,00	439,78 / 292,50	12,19 / 4,57	65087 / 43290	1804 / 676	1,64 / 0,02	243 / 3
13.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	194,00	336,95 / 231,75	7,90 / 2,95	65368 / 44960	1533 / 572	1,29 / 0,01	250 / 3
14.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	133,05	93,00 / --	-- / --	12374 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	174,41	149,00 / --	-- / --	25986 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Е0116-16-2	Установка задвижек на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	595,88 / 265,50	12,33 / 4,50	1192 / 531	25 / 9	1,58 / 0,02	3 / 0
17.	Е0116-16-	Установка вентилей, задвижек,	1шт	2,00	322,61	5,38	645	11	0,90	2

3860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	--	89	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ								23564

ИТОГО:

	1981523	28191	1931
Накладные расходы :	344952	9376	46
На общестроительные работы		41370	
На металломонтажные работы		1065	
На сантехнические работы		399651	
Всего накладных расходов:		442087	
Итого с накладными		2423609	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		138488	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		2562097	
Итого с временными, 1,8 %		2606136	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		2639760	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		2649723	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		2674630	
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742		6840151	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		136803	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		6976954	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		837234	
Итого с НДС		7814188	

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

----------Шаяхметов А.К

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

----------Боскынбаев А.Н

Технадзор: ТОО «УКС»----------Квас И.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №4 от 08.06.2015 к Договору №71 ОТ 20.06.2014 Г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наружные сети электроснабжения локальная 4-1-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТП10/0,4 №652								
1.	75-4-43	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200x2060x2300 мм	шт	1,00	616700,00	--	616700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм	шт	1,00	467000,00	--	467000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143023-1 22	Лежень Л480.63.50 /ТП 3.503.1-96/ прим.	шт	3,00	48300,00	--	144900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12021-41	Конструкции стальные из одного	т	0,08	147100,00	--	12062	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						69397		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3539229		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						424707		
		Итого с НДС						3963936		

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»
----------Шаяхметов А.К

Технадзор: ТОО «УКС» ----------Квас И.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «СурМАК»
----------Боскынбаев А.Н

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №4 от 08.06.2015 к Договору №71 ОТ 20.06.2014 Г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-2 Архитектурное решение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
1.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	243,46	115,18	0,99	28042	241	0,07	17
					11,59	0,38	2822	93	0,00	0
2.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	255,63	4315,62	245,72	1103180	62812	2,71	693
					382,50	92,25	97777	23581	0,45	115
3.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	13,19	21304,82	334,28	280989	4409	22,10	291
					3397,50	126,00	44810	1662	0,62	8
4.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	13,19	573,75	28,11	7567	371	0,78	10
					123,75	10,58	1632	140	0,05	1
5.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	23,54	103,08	0,99	2427	23	0,07	2
					11,59	0,38	273	9	0,00	0
6.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	5128	16	289,00	9
					47475,00	202,50	1412	6	0,99	0
7.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,15	93997,62	304,24	14257	46	198,00	30
					33075,00	114,75	5016	17	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10966919		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						11074702		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						28322657		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						566453		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						28889110		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3466693		
		Итого с НДС						32355803		

Заказчик
Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»
----------Шаяхметов А.К

Технадзор: ТОО «УКС» ----------Квас И.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «СурМАК»
----------Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп согл. № 3 от 30.03.2015г к договору № 71 от 20.06.2014г					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала стр-ва	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	.6	7	8	9	10	11	12
Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области,	477923000	329629000	91955358	147802485	35251279					11034642	102990000

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К 2015 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2015 г

М.П Технадзор ТОО "УКС" Квас И.А, 2015 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор Дополнительное соглашение №3 от 30.03.2015 г к Договору №71 ОТ 20.06.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области
Локальная смета 7-1-2.Малые архитектурные формы

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-43-3	Скамья прямолинейная типа I, строительныеработы	скамья	14,00	9155,54	432,17	128178	6050	7,90	111
					1295,25	143,82	18134	2013	0,70	10
2.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	5,00	2720,42	80,96	13602	405	6,00	30
					990,00	22,56	4950	113	0,11	1
3.	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	качели	6,00	7012,24	197,59	42073	1186	6,80	41
					1120,35	47,94	6722	288	0,23	1
4.	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели	6,00	7684,52	6,87	46107	41	6,30	38
					1091,65	1,87	6550	11	0,01	0
5.	У1-28-1	Грибок теневой, строительные работы	грибок	8,00	4588,30	7,30	36706	58	13,00	104
					2194,50	--	17556	--	--	--
6.	У1-28-2	Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	грибок	8,00	5053,65	6,87	40429	55	4,80	38
					825,08	1,87	6601	15	0,01	0
7.	У1-8-3	Горка-скат тип IIA, строительные работы	горка	8,00	10586,92	720,67	84695	5765	3,70	30
					608,85	242,52	4871	1940	1,20	10
8.	У1-8-4	Горка-скат тип IIA, монтаж	горка	8,00	16288,14	24,98	130305	200	15,00	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4040906
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4080620
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	10435857
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	208717
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10644574
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1277349
Итого с НДС	11921923

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г. Талдыкоргана»

Шаяхметов А.К. ----------

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

Фоскинов А.Н. ----------

Технадзор: ТОО «УКС» ---------- Квас И.А.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор Дополнительное соглашение №3 от 30.03.2015 г к Договору №71 ОТ 20.06.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области
Локальная смета 6-1-1 Наружные сети канализации и водопровода

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	476,10	27,84 / 1,66	26,18 / 7,20	13252 / 790	12462 / 3428	0,01 / 0,03	5 / 12
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,70	262,72 / 262,72	-- / --	3862 / 3862	-- / --	1,85 / --	27 / --
3.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	368,10	3,82 / --	3,82 / 1,32	1406 / --	1406 / 488	-- / 0,00	-- / 2
4.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1472,40	1,57 / --	1,57 / 0,54	2312 / --	2312 / 802	-- / 0,00	-- / 3
5.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	122,70	167,18 / 167,18	-- / --	20513 / 20513	-- / --	1,21 / --	148 / --
6.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	368,10	25,65 / 20,27	5,38 / --	9440 / 7461	1979 / --	0,13 / --	47 / --
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД								50785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	151,80	25,65	5,38	3893	816	0,13	20
					20,27	--	3077	--	--	--
92.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	50,40	20,27	--	1022	--	0,13	7
					20,27	--	1022	--	--	--
93.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	11,73	23372,23	2538,55	274039	29764	15,87	186
					2645,33	950,63	31016	11146	4,64	54
94.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	8,00	8060,00	--	64480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,09	151200,00	--	14258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,24	175710,10	1826,10	42529	442	42,70	10
					8100,00	690,75	1961	167	3,37	1
97.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	4,40	7287,37	66,01	32064	290	1,35	6
					195,75	24,93	861	110	0,12	1
98.	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш-ч	120,00	85,53	85,53	10264	10264	--	--
					--	65,25	--	7830	0,38	45
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								704590

ИТОГО:

	1216679	110430	1095
	167709	39726	182

Накладные расходы :

На общестроительные работы	230357
На сантехнические работы	3197
Всего накладных расходов:	233554
Итого с накладными	1450233

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80718
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1530951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,8 %						1556619		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1576217		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1582024		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1596541		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						4083025		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						81661		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4164686		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						499762		
		Итого с НДС						4664448		

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

Шаяхметов А.К. ----------

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

Боскынбаев Д.Н. ----------

Технадзор: ТОО «УКС» ----------