1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	С130804-1149 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ИСО 4437-2004	8,888	414,00		3680				
		м								
295	С130804-1148 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТРК ИСО 4437-2004	0,6	280,00		168				
		м								
296	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00		1060				
		шт								
297	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
		м		146,93	0,11	1175	1	130		
298	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,32	36,09	0,09	12		1	0,02	
		м2		4,39	0,05	1		90		
299	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	0,32	99,27	0,18	32		2	0,03	
		м2		5,54	0,10	2		90		
				Испытание						
300	Е0125-44-1	Продувка природным газом трубопровода диаметром 350 мм	0,043	27304,04	12620,54	1174	543	283	13,10	1
		км		2565,00	2923,54	110	126	120	10,06	
301	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,043	211139,21	171127,46	9079	7358	2136	97,00	4
		км		18225,00	23166,64	784	996	120	91,05	4
				Установка шарового крана						
302	Е0122-34-1	Установка шарового крана	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	
303	СПрайс-лист	Стоимость шарового крана SDR11 Газ Д 32мм	1	3698,27		3698				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	С130804-2009 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	140,00		280				
		шт								
305	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1249,17	290,34	1249	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
306	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	1,5	99,00		149				
		м								
307	СПрайс-лист	Ковер газовый стальной Ду 219	1	1873,05		1873				
		шт								
308	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм защитная оболочка	0,001515	78245,00	36133,62	119	55	101	247,00	
		км		41850,00	9612,90	63	15	130	37,30	
309	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1,515	231,00		350				
		м								
310	Е0122-34-1	Установка заглушек	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	
311	СПрайс-лист	стоимость заглушек Ду 63	1	1873,05		1873				
		шт								
312	Е0108-3-1	Подушка под ковер	0,08	979,70	97,07	78	8	14	0,78	
		м3		112,50	36,00	9	3	118	0,18	
313	Е0106-1-2	Укладка бетона под ковер	0,06	10269,17	98,32	616	6	46	4,41	
		м3		695,25	37,15	42	2	105	0,18	
РАЗДЕЛ 12. Локальная смета 6-1-1. Котельная. Отопление и вентиляция										
				Отопление						
314	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	18	264,48	3,96	4761	71	1237	0,30	5
		м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	
315	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	10,99		198		246	0,05	1
		м		10,69		192		128		
316	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	0,9	4331,44	35,77	3898	32	144	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кВт		111,70	13,40	101	12	128	0,07	
317	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	437,00		437				
		шт								
318	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,81		63		30	0,12	
		комплект		23,18		23		128		
319	С130903-190 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	1673,00		1673				
		шт.								
				Строительные работы						
320	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	28,66	148,40	0,07	4253	2	3251	0,65	19
		м2		108,00	0,02	3095	1	105		
				Вентиляция						
321	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	4,8	1138,51	11,11	5465	53	1492	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1145	20	128	0,02	
322	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1	1043,92	8,82	1044	9	203	0,96	1
		м2		155,22	3,31	155	3	128	0,02	
323	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	
324	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1129,10	7,30	2258	15	224	0,51	1
		шт		85,05	2,36	170	5	128	0,01	
325	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	
326	С131306-21	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500	1	37800,00		37800				
		шт								
327	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	913,38	29,90	913	30	324	1,46	1
		шт		240,98	11,81	241	12	128	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	2,44	167,60	50,15	409	122	270	0,53	1
		м2		92,03	18,68	225	46	100	0,09	
329	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей	2,44	191,79	26,19	468	64	394	0,91	2
		м2		151,65	9,90	370	24	100	0,05	
330	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00244	185900,00		454				
		1000м2								
331	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,23	14800,00		3404				
		м3								
		РАЗДЕЛ 13. Локальная смета 6-1-2. Котельная. Воопровод и канализация.								
335	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	10,99		132		164	0,05	1
		м		10,69		128		128		
336	С130905-1796 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	1	5301,00		5301				
		шт.								
337	Е0116-20-3	Установка кранов поливочных, диам. 32 мм	1	10482,57	1,57	10483	2	69	0,30	
		1кран		54,00		54		128		
338	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,5	148,40	0,07	371		284	0,65	2
		м2		108,00	0,02	270		105		
				Водопровод хозяйствено-питьевой горячий ТЗ						
339	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99		55		68	0,05	
		м		10,69		53		128		
340	Е0116-20-3	Установка кранов поливочных, диам. 32 мм	1	10482,57	1,57	10483	2	69	0,30	
		1кран		54,00		54		128		
341	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5	148,40	0,07	74		57	0,65	
		м2		108,00	0,02	54		105		
				канализация						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	13	865,58	21,19	11253	275	3397	1,16	15
		м		196,20	7,94	2551	103	128	0,04	1
343	Е0116-2-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 65 мм	6,5	646,41	21,19	4202	138	1698	1,16	8
		м		196,20	7,94	1275	52	128	0,04	
344	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	
345	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	1	227,00		227				
		шт								
РАЗДЕЛ 14. Локальная смета 6-1-3. Котельная. Горячее водоснабжение.										
346	Е0120-34-1	Установка теплообменика пластинчатого	2	1609,69	242,70	3219	485	3502	7,88	16
		шт		1278,11	89,78	2556	180	128	0,44	1
347	С131302-13	Стоимость теплообменика	2	26500,00		53000				
		шт								
351	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	40	471,67	4,19	18867	168	3145	0,34	13
		м		59,85	1,58	2394	63	128	0,01	
352	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	40	10,99		440		547	0,05	2
		м		10,69		428		128		
353	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	
354	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
355	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	13	682,00		8866				
		шт								
356	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	13	869,00		11297				
		шт								
357	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	8	139,00		1112				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	16	171,00		2736				
		шт								
359	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	634,00		1268				
		шт								
360	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	40	220,70	5,31	8828	212	1692	0,24	10
		м		40,28	2,03	1611	81	100	0,01	
361	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	40	114,31	6,39	4573	256	1296	0,19	8
		м		29,93	2,48	1197	99	100	0,01	
362	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,23	17600,00		4048				
		м3								
363	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0088	185900,00		1636				
		100м2								
РАЗДЕЛ 15. Локальная смета 6-1-4. Котельная. Тепломеханическая часть.										
364	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
365	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	
366	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
367	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	12	801,76	15,99	9621	192	1875	0,66	8
		м		116,10	5,99	1393	72	128	0,03	
368	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	21	1379,64	15,98	28972	336	3620	0,73	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		128,70	5,99	2703	126	128	0,03	1
369	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,30	
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	
370	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	343,48	3,96	687	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	
371	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	15	10,99		165		205	0,05	1
		м		10,69		160		128		
372	E0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	4	1595,57	27,87	6382	111	976	1,04	4
		м		180,23	10,44	721	42	128	0,05	
373	E0116-9-10	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 350 мм	2	7707,51	104,14	15415	208	1292	2,63	5
		м		465,75	38,99	932	78	128	0,19	
374	E0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	4578,67	70,66	9157	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	
375	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
376	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	
377*	C130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	634,00		1268				
		шт								
378	C130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	10	682,00		6820				
		шт								
379	C130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	869,00		3476				
		шт								
380	C130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00		724				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	С130905-1130 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	2	558,00		1116				
		шт								
382	Е0116-17-7	Установка клапанов предохранительных	2	839,45	54,70	1679	109	1077	2,31	5
		1шт		400,50	20,25	801	40	128	0,10	
383	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	171,00		684				
		шт								
384	С131203-6	Клапаны предохранительные	2	6410,00		12820				
		шт								
385	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	171,00		342				
		шт								
386	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00		1088				
		шт								
387	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00		1312				
		шт								
388	Ц0112-698-5	Противонакипное магнитное устройство ПМУ-1	1	165,70	20,40	166	20	123	0,63	1
		шт		137,00		137		90		
389	2407-0501	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ НАБОРНОЕ ТУ 21-26-159-79 ПМУ-1	1	3823,46		3823				
		ШТ								
390	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	
391	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
		1шт		254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
392	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	8	5190,00		41520				
		шт								
393	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	272,00		4352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
394	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	6880,00		41280				
		шт								
395	С130809-9 Изм. и доп.вып 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	202,00		2424				
		шт.								
396	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	859,96	1,62	6880	13	427	0,23	2
		комплект		41,72		334		128		
397	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62		517		570	0,32	3
		комплект		55,62		445		128		
398	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00		1408				
		шт								
399	С131205-5	Термометры угловые в оправе	4	541,00		2164				
		шт								
400	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	25	507,83	8,47	12696	212	1457	0,33	8
		м		55,13	3,15	1378	79	100	0,02	
401	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	25	114,31	6,39	2858	160	810	0,19	5
		м		29,93	2,48	748	62	100	0,01	
402	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,02385	185900,00		4434				
		1000м2								
403	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,92	21,80	0,05	151		36	0,03	
		м2		5,81	0,02	40		90		
404	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6,92	39,28	0,04	272		39	0,03	
		м2		6,26		43		90		
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ								
405	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	15	142,47	33,05	2137	496	1384	0,44	7
		м		79,88	12,38	1198	186	100	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	15	293,70	19,95	4405	299	3655	1,30	20
		м		236,25	7,43	3544	111	100	0,04	1
407	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем/ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,48	14800,00		7104				
		м3								
408	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	206,9712	72,00		14902				
		кг								
		РАЗДЕЛ 16. Локальная смета 6-1-5. Котельная. Дымовая труба								
409	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,4699	21,80	0,05	141		34	0,03	
		м2		5,81	0,02	38		90		
410	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,4699	40,72	0,04	263		48	0,04	
		м2		8,32		54		90		
411	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,36	245,44	3,82	3279	51	612	0,21	3
		м2		37,35	1,44	499	19	118	0,01	
412	Е0116-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм(газоходы)	2,5	5189,25	104,14	12973	260	1615	2,63	7
		м		465,75	38,99	1164	97	128	0,19	
413	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	3	4240,27	85,00	12721	255	1686	2,31	7
		м		407,25	31,84	1222	96	128	0,16	
				КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ						
414	Е0134-23-1	Установка оттяжек стальных с втулками, стяжными муфтами, звеньями	0,1094	17314,25	8717,00	1894	954	879	32,36	4
		т		5793,75	2245,23	634	246	100	7,83	1
415	С11041-19	Оттяжки стальные	110,494	343,00		37899				
		кг								
416	Е0109-53-2	Монтаж дымовой трубы	1,894	9850,48	1162,95	18657	2203	12726	46,60	88
		т		7357,50	108,00	13935	205	90	0,53	1
417	С12021-175	Стоимость металлоконструкций трубы С245	1,894	125360,00		237432				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
418	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	15,4	731,08	271,94	11259	4188	2900	0,53	8
		м2		108,00	101,25	1663	1559	90	0,50	8
419	Е0113-44-9	Обеспыливание	15,4	59,00	47,75	909	735	405	0,07	1
		м2		11,25	18,00	173	277	90	0,09	1
420	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом (внутренней и наружной стороны)	30,8	24,95	0,11	769	3	407	0,09	3
		м2		14,65	0,05	451	2	90		
421	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	30,8	157,64	0,07	4855	2	76	0,01	
		м2		2,72	0,02	84	1	90		
422	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз оттяжек	6	44,77	0,09	269	1	32	0,03	
		м2		5,81	0,05	35		90		
423	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 оттяжек	6	42,36	0,09	254	1	15	0,01	
		м2		2,75	0,05	17		90		
РАЗДЕЛ 17. Локальная смета 7-1-2. Покрытие и озеленение. Аминистративно-бытовая зона (исправленная).										
				Административно-бытовая зона в участке ТИП1						
424	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	771	395,82	33,28	305178	25660	16906	0,03	25
		м2		5,00	11,49	3855	8856	133	0,04	31
425	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	771	215,46		166120				
		м2								
426	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	771	445,70	15,35	343633	11836	11280	0,03	26
		м2		5,94	5,06	4580	3901	133	0,02	14
427	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	771	316,66		244142		62		
		м2		0,06		46		133		
				ТИП2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
428	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	74	33,43	29,06	2474	2150	1111	0,01	1
		м2		1,03	10,26	76	759	133	0,05	4
429	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	74	395,82	33,28	29291	2463	1623	0,03	2
		м2		5,00	11,49	370	850	133	0,04	3
430	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	74	445,70	15,35	32982	1136	1083	0,03	2
		м2		5,94	5,06	440	374	133	0,02	1
431	E0127-54-1 K=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	74	316,66		23433		6		
		м2		0,06		4		133		
				вне участка ТИП1						
432	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	396	395,82	33,28	156745	13180	8683	0,03	13
		м2		5,00	11,49	1980	4549	133	0,04	16
433	E0127-22-1 т.ч. п-1.37 K=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	396	215,46		85322				
		м2								
434	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	396	445,70	15,35	176496	6079	5793	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2352	2004	133	0,02	7
435	E0127-54-1 K=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	396	316,66		125396		32		
		м2		0,06		24		133		
				ТИП3						
436	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	56	181,06	21,26	10139	1191	11305	0,95	53
		м2		156,15	7,97	8744	446	123	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	С143003-37 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 70 мм	56	1370,00		76720				
		м2								
				Административно-бытовая зона Озеленение						
438	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	1921	2,01	2,01	3861	3861	1617		
		м2			0,65		1253	129		5
439	Е0147-15-6	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	13	35,10		456		589	0,24	3
		яма		35,10		456		129		
		Цветник -62 м2								
440	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	62	104,18		6459		8332	0,75	46
		м2		104,18		6459		129		
441	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	62	316,04		19594		5442	0,47	29
		м2		68,04		4218		129		
				Газоны						
442	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	551	244,28		134598		41425	0,40	220
		м2		58,28		32112		129		
				РАЗДЕЛ 18. Локальная смета 7-1-3. Ограждение.						
445	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,86662	-172800,00		-495352				
		т								
446	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	605,338	21,80	0,05	13195	30	3176	0,03	18
		м2		5,81	0,02	3517	12	90		
447	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	605,338	40,72	0,04	24648	24	4533	0,04	26
		м2		8,32		5036		90		
				Доборная часть						
449	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,7	7526,64	335,84	20322	907	2631	4,54	12
		м3		699,75	126,00	1889	340	118	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	Е0147-334-1	Разматывание, натягивание и крепление проволоки при устройстве шпалер, диаметр проволоки 2,5 мм на равнине	459	4,61	0,01	2114	3	185		1
		м		0,31		142	1	129		
451	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,2	21,80	0,05	201		48	0,03	
		м2		5,81	0,02	53		90		
452	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,2	40,72	0,04	375		69	0,04	
		м2		8,32		77		90		
РАЗДЕЛ 19. Локальная смета 7-1-5. Складская зона покрытие и озеленение. Благоустройство (исправленная).										
				Складская зона в участке ТИП1						
453	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2809	395,82	33,28	1111863	93488	61594	0,03	93
		м2		5,00	11,49	14045	32266	133	0,04	113
454	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	2809	215,46		605227				
		м2								
				Складская зона вне участке ТИП1						
455	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	209	395,82	33,28	82727	6956	4583	0,03	7
		м2		5,00	11,49	1045	2401	133	0,04	8
456	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	209	215,46		45031				
		м2								
457	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	209	445,70	15,35	93151	3208	3058	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1241	1058	133	0,02	4
458	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	209	316,66		66181		17		
		м2		0,06		13		133		
				ПЕРЕХОД						
459	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб	3	403,81	1,53	1211	5	155	0,26	1
		м		38,25	0,54	115	2	133		