1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
460	Е0101-82-1	Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами в грунтах 1 группы	78,2	14,73	10,59	1152	828	711	0,03	2
		м3		4,14	5,23	324	409	97	0,02	1
461	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	186	741,86	351,18	137986	65319	81598	1,56	290
		м		240,75	89,10	44780	16573	133	0,36	67
462	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	21,7	22800,00		494760				
		м3								
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы административной зданий								
				Отделочные работы						
11	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	180,3	17,43	0,12	3142	22	2609	0,09	17
		м2		13,73	0,05	2476	9	105		
13	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	995,6	274,88	2,10	273671	2091	68807	0,39	388
		м2		65,03	0,79	64744	787	105		4
14	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	373,6	23,54	0,16	8793	60	6206	0,10	38
		м2		15,75	0,07	5884	26	105		
15	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	161,1	173,10	1,88	27886	303	13367	0,47	75
		м2		78,30	0,72	12614	116	105		1
16	Е0111-40-1	Устройство галтелей	403,5	123,31	0,16	49756	65	8065	0,09	36
		м		16,18	0,07	6529	28	123		
				лестница						
18	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		Л2 -1шт						
			27	173,10	1,88	4674	51	2240	0,47	13
		м2		78,30	0,72	2114	19	105		
19	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	22	89,04	5,89	1959	130	2280	0,42	9
		м		71,78	2,23	1579	49	140	0,01	
20	С Прайс-лист	Стоимость алюминиевых труб	22	4189,49		92169				
		м								
21	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,50	30,89	376	31	244	1,23	1
		м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00		12300				
		м2								
23	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,047	14806,01	1133,15	696	53	562	82,10	4
		т		12892,50	398,25	606	19	90	1,95	
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,003	21,80	0,05	131		31	0,03	
		м2		5,81	0,02	35		90		
25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,003	40,72	0,04	244		45	0,04	
		м2		8,32		50		90		
26	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		Лестница Л-1						
		м2	1	375,50	30,89	376	31	244	1,23	1
27	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П		191,93	11,68	192	12	120	0,06	
		м2	1	12300,00		12300				
28	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,11504	14806,01	1133,15	1703	130	1376	82,10	9
		т		12892,50	398,25	1483	46	90	1,95	
29	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,11504	147100,00		16922				
		т								
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	21,80	0,05	785	2	189	0,03	1
		м2		5,81	0,02	209	1	90		
31	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36	40,72	0,04	1466	1	270	0,04	2
		м2		8,32		300		90		
32	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20	291,31	2,33	5826	47	1724	0,49	10
		м2		81,23	0,88	1625	18	105		
36	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня		ограждение лестниц						
		м	67	89,04	5,89	5966	395	6942	0,42	28
37	С Прайс-лист	Стоимость алюминиевых труб		71,78	2,23	4809	149	140	0,01	1
		м	22	1488,32		32743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С Прайс-лист	Стоимость алюминиевых труб	45	4189,49		188527				
		м								
				Проемы						
52	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	57,71	435,90	2,02	25156	117	3915	0,39	23
		м		64,13	0,48	3701	28	105		
				Отделочные работы						
53	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2977,5	274,88	2,10	818455	6253	205778	0,39	1161
		м2		65,03	0,79	193627	2352	105		12
54	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	153,6	23,54	0,16	3615	25	2551	0,10	16
		м2		15,75	0,07	2419	11	105		
55	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	344,2	173,10	1,88	59581	647	28559	0,47	161
		м2		78,30	0,72	26951	248	105		1
				Наружные работы						
59	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	155	435,90	2,02	67564	313	10515	0,39	61
		м		64,13	0,48	9940	74	105		
				Крыльцо						
				КР-1						
60	Е0109-29-1	Монтаж ограждений, лестниц, перил	0,51798	13711,47	5475,87	7102	2836	3073	28,90	15
		т		5040,00	1552,87	2611	804	90	5,46	3
61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,02142	21,80	0,05	327	1	79	0,03	
		м2		5,81	0,02	87		90		
62	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,02142	40,72	0,04	612	1	112	0,04	1
		м2		8,32		125		90		
				КР-2						
64	Е0109-29-1	Монтаж ограждений, лестниц, перил	0,143398	13711,47	5475,87	1966	785	851	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	723	223	90	5,46	1
65	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,143398	172800,00		24779				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,158542	21,80	0,05	91		22	0,03	
		м2		5,81	0,02	24		90		
67	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,158542	40,72	0,04	169		31	0,04	
		м2		8,32		35		90		
68	E0109-29-1	Монтаж ограждений, лестниц, перил	0,035479	КР-4						
		т		13711,47	5475,87	486	194	211	28,90	1
69	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до0,1 т	0,035479	5040,00	1552,87	179	55	90	5,46	
		т		172800,00		6131				
70	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,028891	21,80	0,05	22		5	0,03	
		м2		5,81	0,02	6		90		
71	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,028891	40,72	0,04	42		8	0,04	
		м2		8,32		9		90		
72	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,427772	Кр-5						
		м2		21,80	0,05	620	1	149	0,03	1
73	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,427772	5,81	0,02	165	1	90		
		м2		40,72	0,04	1158	1	213	0,04	1
74	E0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил	0,11781	8,32		237		90		
		т		22247,56	8912,18	2621	1050	1288	54,30	6
75	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,11781	10170,00	1974,78	1198	233	90	7,58	1
		т		172800,00		20358				
76	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,41649	21,80	0,05	74		18	0,03	
		м2		5,81	0,02	20		90		
77	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30,04284	40,72	0,04	1223	1	225	0,04	1
		м2		8,32		250		90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный Блок-А						
78	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	18108,47	23,09	18108	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	
79	1907-4	Огнетушитель химический воздушный пенный ОХВП-10	2	630,00		1260				
		шт								
				Водомерный узел В1						
80	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	18108,47	23,09	18108	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	
81	1907-4	Огнетушитель химический воздушный пенный ОХВП-10	2	630,00		1260				
		шт								
82	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	18108,47	23,09	18108	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	
83	1907-4	Огнетушитель химический воздушный пенный ОХВП-10	2	630,00		1260				
		шт								
84	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	18108,47	23,09	18108	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	
85	1907-4	Огнетушитель химический воздушный пенный ОХВП-10	2	630,00		1260				
		шт								
				выше 3,3						
86	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	18108,47	23,09	18108	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	
87	1907-4	Огнетушитель химический воздушный пенный ОХВП-10	2	630,00		1260				
		шт								
				Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения,циркуляционный						
88	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9	148,40	0,07	1336	1	1021	0,65	6
		м2		108,00	0,02	972		105		
				Санитарно-техническое оборудование						
89	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5930,28	21,53	17791	65	1365	1,95	6
		комплект		346,50	9,00	1040	27	128	0,04	
90	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	3	5840,00		17520				
		компл								
91	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
		комплект		166,50	20,25	167	20	128	0,10	
93	Е0117-5-4	Установка раковин	2	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
		комплект		144,00	4,50	288	9	128	0,02	
94	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	2	1630,00		3260				
		компл								
95	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	7	5930,28	21,53	41512	151	3185	1,95	14
		комплект		346,50	9,00	2426	63	128	0,04	
96	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	7	5840,00		40880				
		компл								
97	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	5	9126,62	39,24	45633	196	2578	2,22	11
		комплект		387,00	15,75	1935	79	128	0,07	
98	Е0117-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
		комплект		144,00	4,50	144	5	128	0,02	
99	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	1	1630,00		1630				
		компл								
100	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	
101	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	2	2387,78	13,90	4776	28	426	0,93	2
		комплект		162,00	4,50	324	9	128	0,03	
102	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	7	5930,28	21,53	41512	151	3185	1,95	14
		комплект		346,50	9,00	2426	63	128	0,04	
103	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	7	5840,00		40880				
		компл								
104	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	9126,62	39,24	54760	235	3093	2,22	13
		комплект		387,00	15,75	2322	94	128	0,07	
105	Е0117-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
		комплект		144,00	4,50	144	5	128	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
		комплект		166,50	20,25	167	20	128	0,10	
93	Е0117-5-4	Установка раковин	2	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
		комплект		144,00	4,50	288	9	128	0,02	
94	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	2	1630,00		3260				
		компл								
95	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	7	5930,28	21,53	41512	151	3185	1,95	14
		комплект		346,50	9,00	2426	63	128	0,04	
96	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	7	5840,00		40880				
		компл								
97	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	5	9126,62	39,24	45633	196	2578	2,22	11
		комплект		387,00	15,75	1935	79	128	0,07	
98	Е0117-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
		комплект		144,00	4,50	144	5	128	0,02	
99	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	1	1630,00		1630				
		компл								
100	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	
101	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	2	2387,78	13,90	4776	28	426	0,93	2
		комплект		162,00	4,50	324	9	128	0,03	
102	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	7	5930,28	21,53	41512	151	3185	1,95	14
		комплект		346,50	9,00	2426	63	128	0,04	
103	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	7	5840,00		40880				
		компл								
104	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	9126,62	39,24	54760	235	3093	2,22	13
		комплект		387,00	15,75	2322	94	128	0,07	
105	Е0117-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
		комплект		144,00	4,50	144	5	128	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	1	1630,00		1630				
		компл								
107	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	
108	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	2	2387,78	13,90	4776	28	426	0,93	2
		комплект		162,00	4,50	324	9	128	0,03	
				Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный Блок-Б						
109	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	18108,47	23,09	18108	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	
110	1907-4	Огнетушитель химический воздушный пенный ОХВП-10	2	630,00		1260				
		шт								
				Выше 0						
111	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	1,75	693,07	10,34	1213	18	181	0,43	1
		м		76,95	3,87	135	7	128	0,02	
112	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3,5	10,99		38		48	0,05	
		м		10,69		37		128		
113	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3	439,78	12,19	1319	37	1141	1,64	5
		м		292,50	4,57	878	14	128	0,02	
114	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	1,75	336,95	7,90	590	14	526	1,29	2
		м		231,75	2,95	406	5	128	0,01	
116	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7	148,40	0,07	104		79	0,65	
		м2		108,00	0,02	76		105		
117	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	18108,47	23,09	18108	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	
118	1907-4	Огнетушитель химический воздушный пенный ОХВП-10	2	630,00		1260				
		шт.								
119	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	0,75	693,07	10,34	520	8	78	0,43	
		м		76,95	3,87	58	3	128	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1,5	10,99		16		21	0,05	
		м		10,69		16		128		
121	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	5,5	439,78	12,19	2419	67	2091	1,64	9
		м		292,50	4,57	1609	25	128	0,02	
						14765212	805073	1970322		
						1410566	315067			
122	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	2,25	336,95	7,90	758	18	676	1,29	3
		м		231,75	2,95	521	7	128	0,01	
123	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362,00		362				
		шт								
124	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5	148,40	0,07	74		57	0,65	
		м2		108,00	0,02	54		105		
125	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	18108,47	23,09	18108	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	
126	1907-4	Огнетушитель химический воздушный пенный ОХВП-10	2	630,00		1260				
		шт								
				Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения,циркуляционный						
127	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3,5	439,78	12,19	1539	43	1331	1,64	6
		м		292,50	4,57	1024	16	128	0,02	
128	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	16	471,67	4,19	7547	67	1258	0,34	5
		м		59,85	1,58	958	25	128	0,01	
129	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	32	10,99		352		438	0,05	2
		м		10,69		342		128		
130	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,3	148,40	0,07	490		374	0,65	2
		м2		108,00	0,02	356		105		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	4,55	439,78	12,19	2001	55	1730	1,64	7
		м		292,50	4,57	1331	21	128	0,02	
132	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	107,5	439,78	12,19	47276	1310	40877	1,64	176
		м		292,50	4,57	31444	491	128	0,02	2
133	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	32	170,04	5,31	5441	170	3564	0,60	19
		м		109,35	2,03	3499	65	100	0,01	
134	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	1	17600,00		17600				
		м3								
135	Е0126-19-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	32	223,59	16,79	7155	537	3989	0,63	20
		м		118,35	6,30	3787	202	100	0,03	1
136	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	1,7	3260,00		5542				
		10м2								
				Санитарно-техническое оборудование						
137	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
		комплект		346,50	9,00	693	18	128	0,04	
138	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	2	5840,00		11680				
		компл								
139	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	
140	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	4260,08	54,70	8520	109	478	0,99	2
		комплект		166,50	20,25	333	40	128	0,10	
141	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5930,28	21,53	23721	86	1820	1,95	8
		комплект		346,50	9,00	1386	36	128	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	4	5840,00		23360				
		компл								
143	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	
144	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	1	2387,78	13,90	2388	14	213	0,93	1
		комплект		162,00	4,50	162	5	128	0,03	
РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция административной зданий										
				Вентиляция						
				блок А ниже						
145	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,9	1009,91	13,82	909	12	305	1,62	1
		м2		259,88	5,18	234	5	128	0,03	
146	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных пластмассовых	23	338,79	16,96	7792	390	5703	1,12	26
		шт		186,64	7,09	4293	163	128	0,03	1
				блок Б						
147	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3	1009,91	13,82	3030	41	1018	1,62	5
		м2		259,88	5,18	780	16	128	0,03	
148	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,4	984,51	11,11	2363	27	746	1,48	4
		м2		238,61	4,16	573	10	128	0,02	
149	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных пластмассовых	10	338,79	16,96	3388	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	
				блок А выше						
150	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,4	1009,91	13,82	2424	33	814	1,62	4
		м2		259,88	5,18	624	12	128	0,03	
151	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,2	984,51	11,11	3150	36	994	1,48	5
		м2		238,61	4,16	764	13	128	0,02	
152	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных пластмассовых	40	338,79	16,96	13551	678	9919	1,12	45
		шт		186,64	7,09	7466	284	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	
154	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	блок Б							
			9	1009,91	13,82	9089	124	3053	1,62	15
		м2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	
155	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных пластмассовых	5	338,79	16,96	1694	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	
156	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,10	7,30	1129	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование, электроосвещение административной зданий								
157	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	110	704,82	151,67	77530	16684	60028	2,51	276
		шт		414,00	91,29	45540	10042	108	0,40	44
158	С Прайс-лист	Стоимость светильников LRN-4x18	110	1651,36		181649				
		шт								
159	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	84	403,01	100,47	33853	8440	26445	1,43	120
		шт		234,00	57,50	19656	4830	108	0,26	21
160	С Прайс-лист	Стоимость светильников LRN-2x36	84	1717,69		144286				
		шт								
161	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	440	82,00		36080				
		шт								
162	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	168	101,00		16968				
		шт								
163	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	608	14,00		8512				
		шт								
164	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	11	246,62	79,51	2713	875	2300	0,83	9
		шт		143,10	50,54	1574	556	108	0,22	2
165	С Прайс-лист	Стоимость светильников VZG-100WE27, защитной решеткой	6	1043,88		6263				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	С Прайс-лист	Стоимость светильников Polaris-9955 E27, водозащищенный	5	796,00		3980				
		шт								
167	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	53	169,86	57,56	9003	3051	7028	0,55	29
		шт		86,85	35,93	4603	1904	108	0,16	8
168	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	7	871,00		6097				
		шт								
169	С151701-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	46	143,00		6578				
		шт								
170	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	7	39,00		273				
		шт								
171	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	46	24,00		1104				
		шт								
172	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	7	241,70	91,00	1692	637	1042	0,82	6
		шт		131,00	25,70	917	180	95	0,15	1
173	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	7	457,00		3199				
		шт								
174	С151706-52	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-25	14	17,00		238				
		шт								
РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 2-1-5. Пожарная сигнализация административной зданий										
175	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00		7155		90		
176	С Прайс-лист	Прибор пожарной сигнализации "Гранит"-16	1	5951,87		5952				
		к-т								
177	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические, дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	63	369,90	1,60	23304	101	19675	2,00	126
		шт		347,00		21861		90		
178	С Прайс-лист	Извещатель пожарный ручной	9	274,41		2470				
		к-т								
179	С Прайс-лист	Извещатель дымовой	54	252,42		13631				
		к-т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	95	153,50		14583		12312	1,00	95
		шт		144,00		13680		90		
181	С Прайс-лист	Извещатель тепловой	95	192,02		18242				
		к-т								
182	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,70		308		263	2,00	2
		шт		277,00		277		95		
183	С Прайс-лист	Стоимость аккумулятора	1	942,64		943				
		к-т								
184	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20		1526		1296	9,00	9
		шт		1440,00		1440		90		
185	С Прайс-лист	Стоимость блок питания	1	1815,45		1815				
		к-т								
186	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	1560	43,80		68328		34398	0,15	234
		м		24,50		38220		90		
187	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,06	3660,00		220				
		1000м								
188	С151607-246	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1,5	10100,00		15150				
		1000м								
189	Ц0110-668-5	Извещатели речевой	11	259,10		2850		2366	1,00	11
		шт		239,00		2629		90		
190	Спрайс-лист	Сирена	11	506,23		5569				
		шт								
191	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	5	241,70	91,00	1209	455	744	0,82	4
		шт		131,00	25,70	655	129	95	0,15	1
192	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	5	462,00		2310				
		шт								
193	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	28	72,90		2041		1343	0,33	9
		м		53,30		1492		90		