1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	С151601-380 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,028	46226,00		4294				
		1000м								
195	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	780	170,10	15,30	132678	11934	14079	0,09	70
		м		15,80	3,20	12324	2496	95	0,02	14
196	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	2	59,00		118				
		шт								
РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 2-1-7. Газоснабжение административной зданий										
197	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров; РН-метров, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78		194		148	1,00	1
		шт		164,25		164		90		
198	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	
		1счетчик		67,50		68		128		
199	Прайс-лист	Стоимость стоимость счетчика газового	1	15308,40		15308				
		шт								
200	С130904-103 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2940,00		5880				
		шт								
201	С130904-104 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	3180,00		6360				
		шт								
202	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3780,00		7560				
		шт								
203	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	27	78,92		2131		2411	0,33	9
		м		69,75		1883		128		
204	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62		65		71	0,32	
		комплект		55,62		56		128		
205	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352,00		352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
206	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	1250,00		1250				
		шт								
207	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,7	148,40	0,07	252		193	0,65	1
		м2		108,00	0,02	184		105		
РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 2-1-8. Телевизионное наблюдение и телефонизация административной зданий										
208	Ц0110-350-23	Видеокамера	27	438,90	9,20	11850	248	11712	2,00	54
		шт		425,00	4,50	11475	121	101	0,03	1
209	СПрайс-лист	Стоимость видеокамеры, купольная DS	9	2932,64		26394				
		шт								
210	СПрайс-лист	Стоимость видеокамеры,уличная	13	5666,29		73662				
		шт								
211	СПрайс-лист	Стоимость видеокамеры	5	3435,38		17177				
		шт								
212	Ц0110-350-21	Видеорегистратор	1	814,00	30,00	814	30	611	4,00	4
		шт		594,00	11,30	594	11	101	0,07	
213	СПрайс-лист	Стоимость видеорегистратора	1	94649,33		94649				
		шт								
214	СПрайс-лист	Стоимость жесткого диска	2	9140,07		18280				
		шт								
215	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	5	1526,20		7631		6480	9,00	45
		шт		1440,00		7200		90		
216	СПрайс-лист	Источник питания резервируемый	1	8756,04		8756				
		шт								
217	СПрайс-лист	Источник бесперебойного питания	3	8756,04		26268				
		шт								
218	СПрайс-лист	Источник питания резервируемый	1	15707,10		15707				
		шт								
219	СПрайс-лист	Источник питания резервируемый	1	2230,90		2231				
		шт								
220	Ц0108-121-1	Аккумулятор	1	307,70		308		263	2,00	2
		шт		277,00		277		95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	СПрайс-лист	Аккумулятор	1	2196,34		2196				
		шт								
222	СПрайс-лист	Аккумулятор TP12070	3	1168,38		3505				
		шт								
223	Ц0110-350-21	Видеомонитор	2	814,00	30,00	1628	60	1223	4,00	8
		шт		594,00	11,30	1188	23	101	0,07	
224	СПрайс-лист	Стоимость видеомонитор Elite	1	13444,78		13445				
		шт								
225	СПрайс-лист	Стоимость видеомонитор FH	1	35191,73		35192				
		шт								
226	СПрайс-лист	Приемопередатчик TTP414	4	2891,59		11566				
		шт								
227	СПрайс-лист	Приемопередатчик TTP111	4	559,89		2240				
		шт								
228	СПрайс-лист	Корпус металлический	2	2017,83		4036				
		шт								
229	СПрайс-лист	Бокс КМПн	2	59,35		119				
		шт								
230	СПрайс-лист	Автоматический выключатель	4	388,58		1554				
		шт								
231	8101-135	Компьютер	1	57760,00		57760				
		компл								
				Материалы						
232	СПрайс-лист	Разъем	62	29,33		1818				
		шт								
233	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1530	72,90		111537		73394	0,33	505
		м		53,30		81549		90		
234	СПрайс-лист	Стоимость кабеля коаксиальный RG-59	930	12,22		11364				
		м								
235	СПрайс-лист	Стоимость кабеля сетового	600	27,93		16758				
		м								
236	СПрайс-лист	Стоимость кабеля ШВВП	310	23,39		7251				
		м								
237	СПрайс-лист	Разъем питания	27	56,56		1527				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	253,25	170,10	15,30	43078	3875	4571	0,09	23
		м		15,80	3,20	4001	810	95	0,02	5
239	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	23	125,60	64,10	2889	1474	1250	0,26	6
		м		41,40	15,80	952	363	95	0,09	2
240	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	23	181,00		4163				
		м								
241	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	15	39,00	1,50	585	23	372	0,16	2
		м		25,90	0,20	389	3	95		
242	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	72	34,20	1,20	2462	86	1601	0,14	10
		м		23,20	0,20	1670	14	95		
243	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	72	66,00		4752				
		м								
244	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15	151,00		2265				
		м								
245	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	144	114,40	7,80	16474	1123	6744	0,29	42
		м		48,80	0,50	7027	72	95		
246	Прайс-лист	Стоимость металлорукава	135	46,85		6325				
		м								
247	Прайс-лист	Стоимость металлорукава	9	33,11		298				
		м								
248	СПрайс-лист	Стоимость кронштейна для монтажа на столб	2	2227,41		4455				
		шт								
249	СПрайс-лист	Скоба	116	4,05		470				
		шт								
250	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526,00		526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
251	СПрайс-лист	Стоимость коннектора RJ-45	4	5,24		21				
		шт								
				Телефонизация						
252	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	1	978,90		979		852	7,00	7
		шт		947,00		947		90		
253	СПрайс-лист	Стоимость мини АТС	1	52019,51		52020				
		шт								
254	Ц0110-350-22	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	1	4209,80	27,80	4210	28	3918	19,00	19
		шт		3870,00	9,00	3870	9	101	0,05	
255	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	800	43,80		35040		17640	0,15	120
		м		24,50		19600		90		
256	СПрайс-лист	Провода КСПВ	800	2,79		2234				
		м								
257	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526,00		526				
		шт								
				Сетевой интернет						
258	Ц0110-184-8	Шкаф вводный к коммутаторам	1	1450,00		1450		1894	8,00	8
		шт		1424,00		1424		133		
259	СПрайс-лист	Стоимость шкафа серверного	1	40055,38		40055				
		шт								
260	СПрайс-лист	вентиляторный панель	1	1497,74		1498				
		шт								
261	СПрайс-лист	сетевой фильтр	1	1797,29		1797				
		шт								
262	СПрайс-лист	полка стационарная и односторенная	2	898,65		1797				
		шт								
263	СПрайс-лист	кабельный органайзер	1	449,32		449				
		шт								
264	СПрайс-лист	кабельный органайзер	1	374,26		374				
		шт								
265	СПрайс-лист	патч-панель	1	2915,89		2916				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	СПрайс-лист	комплект крепежа	80	8,73		698				
		шт								
267	СПрайс-лист	консоль стоечная RVM	1	54290,57		54291				
		шт								
268	СПрайс-лист	Аппаратный шлюз	1	42523,34		42523				
		шт								
269	СПрайс-лист	Сервер базы данных	1	392672,63		392673				
		шт								
270	СПрайс-лист	Интернет центр	1	4028,89		4029				
		шт								
271	СПрайс-лист	Стоимость коммутатора D-LINR	11	2014,80		22163				
		шт								
272	СПрайс-лист	Стоимость коммутатора D-LINR 1016	5	2665,81		13329				
		шт								
273	СПрайс-лист	Стоимость коммутатора D-LINR 1024	1	3046,49		3046				
		шт								
274	СПрайс-лист	Источник бесперебойного питания	1	8756,04		8756				
		шт								
275	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1300	72,90		94770		62361	0,33	429
		м		53,30		69290		90		
276	СПрайс-лист	Стоимость кабеля UTP	1300	31,94		41528				
		м								
277	СПрайс-лист	Стоимость кабеля PathCOrd	96	223,44		21450				
		м								
278	СПрайс-лист	Стоимость кабеля PathCOrd	3	167,93		504				
		м								
279	СПрайс-лист	Стоимость кабеля PathCOrd	17	123,24		2095				
		м								
280	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	74	62,70	0,20	4640	15	4070	0,34	25
		шт		57,80	0,10	4277	7	95		
281	СПрайс-лист	Стоимость розетки RJ	32	88,68		2838				
		шт								
282	СПрайс-лист	Стоимость розетки RJ	42	136,16		5719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	СПрайс-лист	Стоимость коннектора RJ-45	17	5,24		89				
		шт								
284	СПрайс-лист	Стоимость коннектора RJ-11	32	5,24		168				
		шт								
285	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	217,5	170,10	15,30	36997	3328	3926	0,09	20
		м		15,80	3,20	3437	696	95	0,02	4
РАЗДЕЛ 8. Локальная смета 2-1-9. Система автоматического газового пожаротушения административной зданий										
286	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	3100,60	1,60	3101	2	2673	16,00	16
		шт		2970,00		2970		90		
287	СПрайс-лист	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения Bolid	1	5031,93		5032				
		шт								
288	Ц0110-683-10	Сигнализация дистанционная пульт управления	1	2009,00		2009		1661	2,00	2
		шт		1845,00		1845		90		
289	СПрайс-лист	Стоимость пульта	1	380,55		381				
		шт								
290	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2
		шт		131,00	25,70	262	51	95	0,15	
291	СПрайс-лист	Стоимость оповещателя Газ уходи	1	380,55		381				
		шт								
292	СПрайс-лист	Стоимость Газ не входи	1	380,55		381				
		шт								
293	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,90	1,60	1480	6	1249	2,00	8
		шт		347,00		1388		90		
294	С Прайс-лист	Извещатель охранный магниконтактный	1	60,75		61				
		+к-т								
295	С Прайс-лист	Извещатель дымовой	2	252,42		505				
		шт								
296	С Прайс-лист	Извещатель Призма	1	380,55		381				
		шт								
297	Ц0112-598-14	Сигнализатор давления универсальный	2	1146,00	33,00	2292	66	371	1,00	2
		шт		200,00	6,00	400	12	90	0,03	
298	СПрайс-лист	Стоимость модуля газового пожаротущения	1	221938,29		221938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т								
299	СПрайс-лист	Стоимость сигнализатора	1	506,23		506				
		шт								
300	Ц0112-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	3	80,20		241		201	0,40	1
		шт		74,30		223		90		
301	СПрайс-лист	Стоимость насадки струйный	3	114220,19		342661				
		шт								
302	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	390	72,90		28431		18708	0,33	129
		м		53,30		20787		90		
303	СПрайс-лист	Стоимость кабеля NYM	20	78,55		1571				
		м								
304	СПрайс-лист	Стоимость кабеля КСПВ	280	11,17		3128				
		м								
305	СПрайс-лист	Стоимость кабеля КПСВВ	90	28,63		2577				
		м								
306	Ц0112-590-1	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 40 мм	15	229,40	22,60	3441	339	2678	1,13	17
		м		197,00	1,40	2955	21	90	0,01	
307	С130806-180 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 5,0 мм	15	389,00		5835				
		м								
308	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	12	170,10	15,30	2041	184	217	0,09	1
		м		15,80	3,20	190	38	95	0,02	
309	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	36	154,92		5577				
		шт								
310	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х2,0 мм	1	181,00		181				
		шт								
311	С130810-69	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм	1	478,00		478				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	2	208,00		416				
		шт								
313	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	2	495,00		990				
		шт								
314	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	10	623,00		6230				
		м								
РАЗДЕЛ 9. Локальная смета 6-1-1. Отопление и вентиляция котельная										
				Отопление						
315	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	18	264,48	3,96	4761	71	1237	0,30	5
		м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	
316	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	0,9	4331,44	35,77	3898	32	144	0,70	1
		1кВт		111,70	13,40	101	12	128	0,07	
				Строительные работы						
317	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	28,66	148,40	0,07	4253	2	3251	0,65	19
		м2		108,00	0,02	3095	1	105		
				Вентиляция						
318	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	4,8	1138,51	11,11	5465	53	1492	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1145	20	128	0,02	
319	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1	1043,92	8,82	1044	9	203	0,96	1
		м2		155,22	3,31	155	3	128	0,02	
320	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	
321	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1129,10	7,30	2258	15	224	0,51	1
		шт		85,05	2,36	170	5	128	0,01	
322	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	С131306-21	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500	1	37800,00		37800				
		шт								
324	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	913,38	29,90	913	30	324	1,46	1
		шт		240,98	11,81	241	12	128	0,05	
325	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	2,44	167,60	50,15	409	122	270	0,53	1
		м2		92,03	18,68	225	46	100	0,09	
326	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей	2,44	191,79	26,19	468	64	394	0,91	2
		м2		151,65	9,90	370	24	100	0,05	
327	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00244	185900,00		454				
		1000м2								
328	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,23	14800,00		3404				
		м3								
РАЗДЕЛ 10. Локальная смета 6-1-2. Водопровод и канализация котельная										
329	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	
330	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	1	5840,00		5840				
		компл								
331	Е0115-178-4	Окраска металлических стен за 1 раз кузбасским лаком	7,5	22,29		167		147	0,11	1
		м2		18,68		140		105		
РАЗДЕЛ 11. Локальная смета 6-1-3. Горячее водоснабжение котельная										
332	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	
333	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,51	21,80	0,05	55		13	0,03	
		м2		5,81	0,02	15		90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	С131306-21	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500	1	37800,00		37800				
		шт								
324	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	913,38	29,90	913	30	324	1,46	1
		шт		240,98	11,81	241	12	128	0,05	
325	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	2,44	167,60	50,15	409	122	270	0,53	1
		м2		92,03	18,68	225	46	100	0,09	
326	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей	2,44	191,79	26,19	468	64	394	0,91	2
		м2		151,65	9,90	370	24	100	0,05	
327	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00244	185900,00		454				
		1000м2								
328	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,23	14800,00		3404				
		м3								
РАЗДЕЛ 10. Локальная смета 6-1-2. Водопровод и канализация котельная										
329	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	
330	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	1	5840,00		5840				
		компл								
331	Е0115-178-4	Окраска металлических стен за 1 раз кузбасским лаком	7,5	22,29		167		147	0,11	1
		м2		18,68		140		105		
РАЗДЕЛ 11. Локальная смета 6-1-3. Горячее водоснабжение котельная										
332	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	
333	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,51	21,80	0,05	55		13	0,03	
		м2		5,81	0,02	15		90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,51	39,28	0,04	99		14	0,03	
		м2		6,26		16		90		
РАЗДЕЛ 12. Локальная смета 6-1-4. Тепломеханическая часть котельная										
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ								
335	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	15	142,47	33,05	2137	496	1384	0,44	7
		м		79,88	12,38	1198	186	100	0,06	1
336	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	15	293,70	19,95	4405	299	3655	1,30	20
		м		236,25	7,43	3544	111	100	0,04	1
337	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,48	14800,00		7104				
		м3								
338	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	206,9712	72,00		14902				
		кг								
РАЗДЕЛ 13. Локальная смета 3-1-1. КПП. Общестроительные работы										
				Внутренная отделка						
340	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	34	13,93	0,35	474	12	318	0,06	2
		м2		8,78	0,14	299	5	105		
РАЗДЕЛ 14. Локальная смета 3-1-2. КПП. Электрооборудование, электроосвещение										
342	С Прайс-лист	Стоимость автомата 40А	1	67,38		67				
		шт								
343	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	4	704,82	151,67	2819	607	2183	2,51	10
		шт		414,00	91,29	1656	365	108	0,40	2
344	С Прайс-лист	Стоимость светильников LRN-4x18	4	1651,36		6605				
		шт								
345	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	16	82,00		1312				
		шт								
346	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,16	
347	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00		1742				
		шт								
348	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	2	39,00		78				
		шт								
349	Е0121-25-1	Установка электрических плит	2	327,22	103,34	654	207	560	1,26	3
		шт		218,25	40,96	437	82	108	0,20	
350	С Прайс-лист	Стоимость обогревателя	4	5585,99		22344				
		шт								
РАЗДЕЛ 15. Локальная смета 4-1-2. 0,4 кВ										
				наружное освещение						
351	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2	8696,46	95,97	17393	192	1697	4,90	10
		м3		771,75	36,25	1544	72	105	0,18	
352	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,4316	40,72	0,04	1158	1	213	0,04	1
		м2		8,32		237		90		
353	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	20	244,00		4880				
		шт								
354	С151803-162	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1311М5 на 15А	20	2880,00		57600				
		шт								
355	1605-3004	КОЛОДКА ФАРФОРОВАЯ	20	17,25		345				
		ШТ								
356	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	40	269,19	38,56	10768	1542	10206	1,29	52
		шт		229,50	13,50	9180	540	105	0,07	3
357	С151703-14	Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1 /Огонек-1/	40	4180,00		167200				
		шт								
358	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	40	537,00		21480				
		шт								
359	Ц0108-521-1	Рубильник	1	302,70	11,70	303	12	161	1,00	1
		шт		167,00	2,30	167	2	95	0,01	
360	1504-2004	РУБИЛЬНИК	1	172,50		173				
		ШТ								
361	С151803-7	Кронштейн	20	584,00		11680				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	13	705,60	23,60	9173	307	3300	1,57	20
		шт		263,00	4,20	3419	55	95	0,02	
363	С151706-68	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-127-500	13	818,00		10634				
		шт								
364	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
365	Прайс-лист	Стоимость шкафа управления И710	1	8155,54		8156				
		шт								
366	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	635	27,70	2,10	17590	1334	12186	0,10	64
		м		19,70	0,50	12510	318	95		2
367	С151601-624 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,635	210390,00		133598				
		км								
		РАЗДЕЛ 16. Локальная смета 7-1-4. МАФ								
368	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,04	1338,19	49,10	10759	395	970	0,53	4
		м2		79,66	18,40	640	148	123	0,09	1
369	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,78	9854,43	311,32	17541	554	1044	2,82	5
		м3		441,00	117,61	785	209	105	0,57	1
370	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,86	6139,64	335,84	11420	625	1812	4,54	8
		м3		699,75	126,00	1302	234	118	0,61	1
371	С12022-17	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	2	10300,00		20600				
		шт								
372	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,2268	27935,09	9375,11	6336	2126	3774	91,00	21
		т		16380,00	2107,33	3715	478	90	7,36	2
373	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,2268	172800,00		39191				
		т								
374	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,5772	21,80	0,05	143		35	0,03	
		м2		5,81	0,02	38		90		
375	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,5772	40,72	0,04	268		49	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32		55		90		
376	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,88	8696,46	95,97	25046	276	2443	4,90	14
		м3		771,75	36,25	2223	104	105	0,18	1
377	Е0110-31-1	Устройство скамейки	6	6123,54	58,52	36741	351	6431	4,90	29
		м2		870,75	22,50	5225	135	120	0,11	1
378	Е0115-176-8	Покрытие стен масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	6	218,71		1312		170	0,15	1
		м2		27,00		162		105		
379	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	4	3005,91	74,49	12024	298	3714	5,20	21
		урна		864,60	19,74	3458	79	105	0,10	
РАЗДЕЛ 17. Локальная смета 7-1-5. Складская покрытие и озеленение. Благоустройство (исправленная)										
				Складская зона в участке ТИП						
380	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2343,27	445,70	15,35	1044389	35973	34282	0,03	79
		м2		5,94	5,06	13919	11857	133	0,02	41
381	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2343,27	316,66		742011		187		1
		м2		0,06		141		133		
РАЗДЕЛ 18. Локальная смета 3-1-5. Навес на автостоянки.										
382	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	3	167,40		502		567	1,18	4
		м3		167,40		502		113		
383	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1	122,18		122		138	0,89	1
		м3		122,18		122		113		
384	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,43	1338,19	49,10	4590	168	414	0,53	2
		м2		79,66	18,40	273	63	123	0,09	
385	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,82	10631,96	112,36	19350	204	2033	6,34	12
		м3		1021,50	42,44	1859	77	105	0,21	
386	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0342	172357,31	536,06	5895	18	1712	289,00	10
		1т		47475,00	202,50	1624	7	105	0,99	
387	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	0,157	14656,27	8484,89	2301	1332	849	20,50	3
		т		3757,50	2253,58	590	354	90	7,94	1