1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,157	154200,00		24209				
		т								
389	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1412	40200,00		5676				
		т								
390	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	0,8	2017,57	1,57	1614	1	403	2,36	2
		1сальник		393,75		315		128		
391	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,5	245,44	3,82	3068	48	572	0,21	3
		м2		37,35	1,44	467	18	118	0,01	
392	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,3475	4646,85	2285,57	1615	794	687	9,35	3
		т		1579,50	617,13	549	214	90	2,34	1
393	С12021-245	Отдельныеконструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,3475	172800,00		60048				
		т								
394	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3475	1333,50	312,12	463	108	213	2,96	1
		т		679,50		236		90		
395	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,195	7285,83	3593,45	1421	701	589	14,30	3
		т		2385,00	971,06	465	189	90	3,51	1
396	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,195	172800,00		33696				
		т								
397	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасовв целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,195	1333,50	312,12	260	61	119	2,96	1
		т		679,50		133		90		
398	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,2491	5030,50	2020,02	1253	503	622	14,10	4
		т		2272,50	502,43	566	125	90	1,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,2491	162700,00		40529				
		т								
400	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей взданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2304	13864,97	4022,39	3194	927	2107	56,50	13
		т		9090,00	1071,86	2094	247	90	3,81	1
401	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,2304	172800,00		39813				
		т								
402	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,1	21,80	0,05	1114	3	268	0,03	2
		м2		5,81	0,02	297	1	90		
403	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	51,1	19,64	0,02	1004	1	144	0,02	1
		м2		3,13		160		90		
404	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22951,16	316,57	4590	63	866	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	698	24	120	0,58	
405	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	73,2	112,45	34,24	8232	2507	3922	0,32	23
		м2		51,08	8,45	3739	619	90	0,03	2
406	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,016	525600,00		8410				
		т								
407	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	74,664	896,00		66899				
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			21094009	916825	2600679		3476
			Тенге			1994789	356433			172
		Накладные расходы -	Тенге			2600679				
		Итого	Тенге			23694689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1421681				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25 116 370				
		Итого с временными, 1,8 %				25 568 465				
		Коэффициенты зимнее удорожание, 1,35 %				345 174				
		Коэффициенты на дополнительные отпуска, 0,4 %				102 274				
		Коэффициенты на выслугу лет, 1 %				255 685				
		Экологический коэффициент 5,5565%				1 420 712				
		Итого базовая стоимость с коэффициентами				27 692 309				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574194				70 820 849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 416 417				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				72 237 266				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8 668 472				
		Итого с НДС				80 905 738				

Заказчик:
Начальник РСПУ ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК
_____ **Абдраимов А.О.**

Подрядчик:
ТОО "АрМаНұр"
_____ **Байганова А.М.**