Номер: KZ70VDC00048281
Дата: 28.04.2016

«Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Қазақстан Республикасы, ШҚО
070019, Өскемен қ, К. Либкнехт көшесі, 19
тел. 8(7232) 25-73-20, факс 8(7232) 25-75-46
e-mail: resurs-vko@nur.kz

Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области»

Республика Казахстан, ВКО
070019, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта, 19
тел. 8(7232) 25-73-20, факс 8(7232) 25-75-46
e-mail: resurs-vko@nur.kz

Акционерное общество «Досжан темир жолы (ДТЖ)»

Заключение государственной экологической экспертизы
на рабочий проект «Строительство дома вахтовых бригад на разъезде Бурсак Уланского района Восточно-Казахстанской области»

Проект разработан Восточно-Казахстанским областным филиалом товарищества с ограниченной ответственностью «Экосервис-С» (государственные лицензии от 29 января 2014 года № 14001062 и от 24 мая 2007 года № 00955Р).

Заказчик проекта – акционерное общество «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлены:

1) рабочие чертежи;
2) общая пояснительная записка;
3) раздел «Охрана окружающей среды»;
4) публикация заявки в средствах массовой информации.

Материалы поступили на рассмотрение 18 апреля 2016 года (входящий № 1276).

Общие сведения

Настоящим проектом предусматривается строительство одноэтажного здания вахтовых бригад на разъезде станции Бурсак Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Ближайшая жилая зона (село Бурсак) расположена в юго-западном направлении на расстоянии 5 км от проектируемого объекта, самостоятельная организация санитарно-защитной зоны не требуется; площадка разъезда Бурсак по основному виду деятельности относится к 4 классу опасности с санитарно-защитной зоной 100 м в соответствии с разделом «Охрана окружающей среды».

Основной вид деятельности предприятия – эксплуатация железнодорожной

линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск» и иных объектов железнодорожной инфраструктуры.

Численность персонала – 10 человек.

Водоснабжение здания предусмотрено привозной водой.

Водоотведение – в проектируемую аккумулирующую стеклопластиковую емкость объемом 10 м^3.

Электроснабжение – от существующей сети района размещения.

Теплоснабжение – от топочной, в которой будут установлены электрокотлы.

Вентиляция – приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Влияние на атмосферу.

Источники выделения загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации рассматриваемого объекта отсутствуют.

Влияние на водный бассейн.

Согласно разделу «Охрана окружающей среды» ближайший водный объект (ручей Алайгыр) находится в 1200 м от участка проектирования. Объект расположен вне водоохраной зоны и полосы.

Общее водопотребление составит 1,72 м^3/сутки, из них: 1,5 м^3/сутки на хозяйственно-бытовые нужды, 0,22 м^3/сутки на полив территории.

Хозяйственно-бытовые сточные воды в объеме 1,5 м^3/сутки будут отводиться в емкость и вывозиться по договору со спецорганизацией.

Безвозвратные потери от полива территории составят 0,22 м^3/сутки.

Влияние на почву.

Проектом предусмотрено снятие плодородного слоя почвы в объеме 35 м^3 с последующим его использованием при озеленении территории.

Проектом предусмотрена корчевка 5 лиственных деревьев с компенсационной посадкой 10 берез. Таким образом, восстановление вынужденно вырубленных деревьев планируется в двукратном размере, что не противоречит требованиям «Правил содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства территории городов и населенных пунктов Восточно-Казахстанской области», утвержденных решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 7 октября 2015 года № 32/392-V.

В целях благоустройства территории предусматривается устройство гравийно-песчаного покрытия на площади 235 м^2.

Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности персонала и при смете с территории, зеленого уровня опасности (GO060) в количестве 0,8 т/год будут собираться в контейнеры и вывозиться по договору со специализированной организацией.

Отработанные люминесцентные лампы, образующиеся при эксплуатации приборов внутреннего и внешнего освещения, янтарного уровня опасности (AA100)

в количестве 0,0008 т/год будут собираться в контейнеры и вывозиться по договору со специализированной организацией.

Воздействие проектируемого объекта на компоненты окружающей среды оценивается как допустимое.

Выводы

Рассмотрев представленные документы, Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области **согласовывает** рабочий проект «Строительство дома вахтовых бригад на разъезде Бурсак Уланского района Восточно-Казахстанской области» (заказчик проекта – акционерное общество «Досжан темир жолы (ДТЖ)»).

Исполнитель: Сумина З.М.,
главный специалист, тел. 257206

Руководитель отдела Бастоногова Оксана Александровна