1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					565679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2713040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					565679			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42104055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8260503				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1041883			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					226158			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12428082		
		- Перевозка грузов	Тенге				593738				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10849018		
		- Накладные расходы	Тенге							6615649	
		- Сметная прибыль	Тенге							2315187	

		Итого с временными, 1,04 %					**42 429 107**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**42 855 439**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**43 495 567**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**5 219 468**				
		Итого с НДС					**48 715 035**				
		Всего					**48 715 035**				
		Тендерная скидка					**974 301**				
		Итого к оплате					**47 740 734**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Аймаутова, 12

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 48
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	34,4034	5575,23	1040,63	191807	35801	150938	14709	223037
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	5068	8552		16521	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,57339	123912,86	1819,75	71050	1043	70007	593	77374
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	549		5731	
3	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /К3 АБ/	172,017	1242,56	44,07	213741	7581	197643	10909	242622
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	8517	1585		17972	
4	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	573,39	1329,90	44,07	762549	25268	708893	36365	862827
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	28388	5283		63913	
5	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1146,78	147,50	1,46	169146	1674	167359	404	183114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	113	260		13564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1408293	71368	1294840	62980	1588974
							42086	16229	–	117701	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1408293				
	Материалы		Тенге				1294839				
	Всего заработная плата		Тенге					58315			
		Накладные расходы	Тенге				62980				
		Сметная прибыль	Тенге				117702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1588975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					58315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1588975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					58315			
		РАЗДЕЛ 2. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
6	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	32,984	2742,01	–	90443	–	–	65119	168006
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	90443	–		12445	
7	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	56,0728	261,00	–	14635	–		–	15806
		СП - 8%			–	–	–	–		1171	
8	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	56,0728	1697,00	–	95156	–		–	102768
		СП - 8%			–	–	–	–		7612	
9	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	32,984	16,48	13,79	544	455	2	203	807
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	87	196		60	
10	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	31,92	64,62	64,62	2063	2063	–	625	2903
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,20	–	868		215	
11	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	26,6	5575,23	1040,63	148301	27681	116702	11373	172448
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	3918	6612		12774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	106,4	892,33	189,65	94944	20179	71043	11708	115184
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	3722	7118		8532	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,266	123912,86	1819,75	32961	484	32477	275	35895
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	255		2659	
14	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	106,4	1188,99	2,86	126509	305	106056	21884	160265
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	20148	115		11871	
15	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	425,6	185,92	–	79128	–	66144	14023	100603
		НР - 108%; СП - 8%			30,51	–	12984	–		7452	
16	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	106,4	1052,28	4,94	111962	525	43358	64248	190308
		НР - 94%; СП - 8%			639,84	2,54	68079	270		14097	
17	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	106,4	12822,86	–	1364352	–	1364352	–	1473500
		СП - 8%			–	–	–	–		109148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2160996	51692	1800134	189458	2538493
							199381	15435	–	188036	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2160996				
	Материалы		Тенге				435781				
	Всего заработная плата		Тенге					214816			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1364352				
	Транспортные расходы		Тенге				109791				
		Накладные расходы	Тенге				189458				
		Сметная прибыль	Тенге				188036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2538491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					214816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2538491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					214816			

РАЗДЕЛ 3.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	7,4989	2742,01	–	20562	–	–	14805	38196
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	20562	–		2829	
19	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	12,74813	261,00	–	3327	–		–	3593
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
20	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	12,74813	1697,00	–	21634	–		–	23364
		СП - 8%			–	–	–	–		1731	
21	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,4989	16,48	13,79	124	103	1	46	183
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	20	45		14	
22	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7,257	64,62	64,62	469	469	–	142	660
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,20	–	197		49	
23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,0475	5575,23	1040,63	33716	6293	26532	2586	39206
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	891	1503		2904	
24	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	24,19	892,33	189,65	21585	4588	16151	2662	26187
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	846	1618		1940	
25	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,060475	123912,86	1819,75	7494	110	7384	63	8161
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	58		604	
26	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	24,19	1188,99	2,86	28762	69	24112	4975	36436
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	4581	26		2699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	96,76	185,92	–	17990	–	15038	3188	22872
		НР - 108%; СП - 8%			30,51	–	2952	–		1694	
28	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	24,19	1052,28	4,94	25455	119	9858	14607	43266
		НР - 94%; СП - 8%			639,84	2,54	15478	61		3205	
29	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	24,19	14343,75	–	346975	–	346975	–	374733
		СП - 8%			–	–	–	–		27758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				528092	11752	446051	43074	616857
							45329	3509	–	45693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				528092				
	Материалы		Тенге				99075				
	Всего заработная плата		Тенге					48838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346975				
	Транспортные расходы		Тенге				24961				
		Накладные расходы	Тенге				43073				
		Сметная прибыль	Тенге				45693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				616859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					48838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				616859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					48838			
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение									
		Газоны									
30	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	203,256	415,57	9,78	84467	1988	27775	48609	143723
		НР - 88%; СП - 8%			269,14	2,62	54704	533		10646	
		Санитарная обрезка деревьев									
31	Е12-180101-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	дерево	10	2485,65	–	24857	–	–	17897	46173
		НР - 72%; СП - 8%			2485,65	–	24857	–		3420	
32	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	т	1,5	536,00	–	804	–		–	868
		СП - 8%			–	–	–	–		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,5	837,00	–	1256	–		–	1356
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
34	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	т	1,5	366,00	–	549	–		–	593
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				111932	1988	27775	66506	192713
							79561	533	–	14274	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111932				
	Материалы		Тенге				27775				
	Всего заработная плата		Тенге					80094			
	Транспортные расходы		Тенге				2609				
		Накладные расходы	Тенге				66506				
		Сметная прибыль	Тенге				14275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				192713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					80094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				192713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					80094			
		РАЗДЕЛ 5. Мусорная площадка									
35	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м**	яма	3	5738,52	–	17216	–	–	12395	31980
		НР - 72%; СП - 8%			5738,52	–	17216	–		2369	
36	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки мусорной площадки. Устройство**	м3 основания	0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	97	83		68	
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	352	68		483	
38	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	45751,10	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
		НР - 61%; СП - 8%			38906,70	1807,24	38907	1807		5647	
39	Счет	**Мусорная площадка модульная**	компл	1	379500,00	–	379500	–		–	379500
					–	–	–	–	379500	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				448812	5526	7215	37781	495161
							56572	1958	379500	8567	
	Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				379500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				45751				
	Материалы		Тенге				1789				
	Всего заработная плата		Тенге					40714			
		Накладные расходы	Тенге				24836				
		Сметная прибыль	Тенге				5647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				76234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					40714			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23561				
	Материалы		Тенге				5425				
	Всего заработная плата		Тенге					17816			
		Накладные расходы	Тенге				12945				
		Сметная прибыль	Тенге				2921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					17816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				495160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					58530			
		РАЗДЕЛ 6. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
40	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	32	5738,52	–	183633	–	–	132216	341116
		НР - 72%; СП - 8%			5738,52	–	183633	–		25268	
41	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	0,5255	6343,24	1617,14	3333	850	2010	815	4481
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	473	403		332	
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	1,44	20965,32	1097,63	30190	1581	26729	2039	34807
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1880	361		2578	
43	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	3	45751,10	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
		НР - 61%; СП - 8%			38906,70	1807,24	116720	5422		16941	
44	Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
		НР - 61%; СП - 8%			32088,00	96,67	32088	97		4312	
45	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	41021,29	2547,40	82043	5095	2611	46309	138619
		НР - 61%; СП - 8%			37168,60	789,19	74337	1578		10268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				470716	23561	38023	275519	805932
							409131	7861	–	59699	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				253560				
	Материалы		Тенге				9284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					230242			
		Накладные расходы	Тенге				140448				
		Сметная прибыль	Тенге				31521				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				425528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					230242			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				217156				
	Материалы		Тенге				28740				
	Всего заработная плата		Тенге					186750			
		Накладные расходы	Тенге				135070				
		Сметная прибыль	Тенге				28178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				380404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					186750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				805932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					416992			
		РАЗДЕЛ 7. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
46	**Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**10**	**34263,85**	**870,56**	**342638**	**8706**	**13052**	**196326**	**582082**
		НР - 61%; СП - 8%			**32088,00**	**96,67**	**320880**	**967**		**43117**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**342638**	**8706**	**13052**	**196326**	**582082**
							320880	**967**	**–**	**43117**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				342638				
	Материалы		Тенге				13053				
	Всего заработная плата		Тенге					321847			
		Накладные расходы	Тенге				196326				
		Сметная прибыль	Тенге				43117				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				582082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					321847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				582082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					321847			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6820212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1152940				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					174592			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46491			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3627090		
		- Перевозка грузов	Тенге				137361				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						379500		
		- Накладные расходы	Тенге							871644	
		- Сметная прибыль	Тенге							477087	
		Итого с временными, 1,04 %					**6 891 142**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**6 984 173**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**7 123 856**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**7 479 308**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**897 517**				
		Итого с НДС					**8 376 825**				
		Всего					**8 376 825**				
		Тендерная скидка					**167 537**				
		Итого к оплате					**8 209 289**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

Юдин Д.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 19

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 49
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
1	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	74,928	343,42	310,87	25732	23293	9	8639	37120
		НР - 72%; СП - 8%			32,43	127,71	2430	9569		2750	
2	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	89,16432	1697,00	–	151312	–		–	163417
		СП - 8%			–	–	–	–		12105	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	52,4496	16,48	13,79	864	723	3	324	1283
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	138	311		95	
4	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну	38,21328	96,00	–	3668	–		–	3962
		СП - 8%			–	–	–	–		293	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	22,4784	816,86	–	18362	–	–	13220	34108
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	–	18362	–		2527	
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	53,52	64,62	64,62	3458	3458	–	1048	4867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,20	–	1456		361	
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	374,64	6,27	6,27	2348	2348	–	556	3137
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,06	–	773		232	
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20**	м3	35,68	5575,23	1040,63	198924	37130	156538	15255	231314
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	5256	8869		17134	
9	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	м2 основания	178,4	902,05	189,65	160926	33834	120852	19630	195000
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	6240	11935		14444	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,446	123912,86	1819,75	55265	812	54453	461	60184
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	427		4458	
11	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия /КЗ АБ/	178,4	1242,56	44,07	221672	7862	204977	11314	251625
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	8833	1644		18639	
12	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	356,8	133,23	1,46	47537	521	46981	126	51475
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	35	81		3813	
13	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	м2 покрытия	178,4	1329,90	44,07	237253	7862	220558	11314	268453
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	8833	1644		19885	
14	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	356,8	147,50	1,46	52627	521	52071	126	56973
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	35	81		4220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1179948	118363	856442	82013	1362918
							50161	36790	–	100956	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1179948				
	Материалы		Тенге				856443				
	Всего заработная плата		Тенге					86951			
	Транспортные расходы		Тенге				154980				
		Накладные расходы	Тенге				82013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				100957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1362918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					86951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1362918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					86951			
		РАЗДЕЛ 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	м3	71,8512	5575,23	1040,63	400587	74771	315231	30720	465812
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	10585	17860		34505	
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,19752	123912,86	1819,75	148388	2179	146209	1238	161596
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	1146		11970	
17	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание К/З А/Б**	м2 покрытия /К3 АБ/	359,256	1242,56	44,07	446396	15832	412777	22784	506715
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	17787	3310		37534	
18	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/**	м2 покрытия	1197,52	1329,90	44,07	1592576	52773	1480514	75948	1802006
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	59289	11033		133482	
19	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	2395,04	147,50	1,46	353260	3496	349527	843	382431
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	237	544		28328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2941207	149050	2704258	131533	3318560
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87897	33893	–	245819	
	Материалы		Тенге				2941207				
	Всего заработная плата		Тенге				2704260				
		Накладные расходы	Тенге					121790			
		Сметная прибыль	Тенге				131533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				245819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3318559				
		Сметная заработная плата	Тенге					121790			89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3318559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					121790			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Восстановление тротуаров из а/б									
20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	м2 покрытия	45	828,84	127,48	37298	5737	19150	15534	57058
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	43,82	12411	1972		4227	
21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,12	123912,86	1819,75	14870	218	14652	124	16193
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	115		1199	
22	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	8,85	12805,00	969,68	113324	8582	98069	10678	133923
		НР - 108%; СП - 8%			754,03	363,18	6673	3214		9920	
23	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	150	1188,99	2,86	178349	430	149515	30852	225937
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	28404	163		16736	
24	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	150	743,68	–	111552	–	93247	19769	141827
		НР - 108%; СП - 8%			122,03	–	18305	–		10506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				455393	14966	374633	76957	574938
							65793	5464	–	42588	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				455393				
	Материалы		Тенге				374633				
	Всего заработная плата		Тенге					71257			
		Накладные расходы	Тенге				76957				
		Сметная прибыль	Тенге				42588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				574938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					71257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				574938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					71257			
		РАЗДЕЛ 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
25	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	65,1	2742,01	–	178505	–	–	128524	331591
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	178505	–		24562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	110,67	261,00	–	28885	–		–	31196
		СП - 8%			–	–	–	–		2311	
27	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	110,67	1697,00	–	187807	–		–	202832
		СП - 8%			–	–	–	–		15025	
28	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	65,1	16,48	13,79	1073	898	4	402	1592
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	171	386		118	
29	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	63	64,62	64,62	4071	4071	–	1234	5729
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,20	–	1714		424	
30	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,5	5575,23	1040,63	292699	54633	230332	22447	340358
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	7734	13050		25212	
31	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	210	892,33	189,65	187389	39827	140216	23107	227336
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	7346	14050		16840	
32	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,525	123912,86	1819,75	65054	955	64099	543	70845
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	502		5248	
33	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	210	1188,99	2,86	249688	601	209321	43193	316312
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	39766	228		23431	
34	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	840	185,92	–	156173	–	130546	27677	198558
		НР - 108%; СП - 8%			30,51	–	25627	–		14708	
35	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	210	1052,28	4,94	220979	1037	85576	126806	375608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			639,84	2,54	134366	534		27823	
36	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	210	12822,86	–	2692800	–	2692800	–	2908224
		СП - 8%			–	–	–	–		215424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4265124	102023	3552894	373933	5010181
							393515	30464	–	371126	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4265124				
	Материалы		Тенге				860094				
	Всего заработная плата		Тенге					423978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2692800				
	Транспортные расходы		Тенге				216692				
		Накладные расходы	Тенге				373931				
		Сметная прибыль	Тенге				371124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5010179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					423978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5010179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					423978			
		РАЗДЕЛ 5.Озеленение									
		Газоны									
37	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1856,61	415,57	9,78	771555	18163	253706	444011	1312811
		НР - 88%; СП - 8%			269,14	2,62	499686	4872		97245	
		Санитарная обрезка деревьев									
38	Е12-180101-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	дерево	5	2485,65	–	12428	–	–	8948	23087
		НР - 72%; СП - 8%			2485,65	–	12428	–		1710	
39	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	т	0,75	536,00	–	402	–		–	434
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
40	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,75	837,00	–	628	–		–	678
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
41	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	т	0,75	366,00	–	275	–		–	296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				785287	18163	253706	452959	1337306
							512114	4872	–	99059	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				785287				
	Материалы		Тенге				253706				
	Всего заработная плата		Тенге					516986			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
		Накладные расходы	Тенге				452959				
		Сметная прибыль	Тенге				99060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1337306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
		Сметная заработная плата	Тенге					516986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1337306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
		Сметная заработная плата	Тенге					516986			
		РАЗДЕЛ 6. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
42	**Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**59**	**5738,52**	**–**	**338573**	**–**	**–**	**243772**	**628933**
		НР - 72%; СП - 8%			5738,52	–	338573	–		46588	
43	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**1,062**	**6343,24**	**1617,14**	**6737**	**1717**	**4063**	**1648**	**9055**
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	957	815		671	
44	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**2,655**	**20965,32**	**1097,63**	**55663**	**2914**	**49283**	**3759**	**64176**
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	3466	665		4754	
45	**Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2**	**45751,10**	**5055,11**	**91502**	**10110**	**3579**	**49671**	**152467**
		НР - 61%; СП - 8%			38906,70	1807,24	77813	3614		11294	
46	**Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4**	**41021,29**	**2547,40**	**164085**	**10190**	**5221**	**92617**	**277238**
		НР - 61%; СП - 8%			37168,60	789,19	148674	3157		20536	
47	**Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**34263,85**	**870,56**	**34264**	**871**	**1305**	**19633**	**58208**
		НР - 61%; СП - 8%			32088,00	96,67	32088	97		4312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				690823	25802	63451	411100	1190077
							601571	8347	–	88155	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				289851				
	Материалы		Тенге				10105				
	Всего заработная плата		Тенге					265444			
		Накладные расходы	Тенге				161921				
		Сметная прибыль	Тенге				36142				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				487914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					265444			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400972				
	Материалы		Тенге				53345				
	Всего заработная плата		Тенге					344475			
		Накладные расходы	Тенге				249179				
		Сметная прибыль	Тенге				52012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				702163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					344475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1190077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
		Сметная заработная плата	Тенге					609919			
		РАЗДЕЛ 7. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
48	**Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**14**	**34263,85**	**870,56**	**479694**	**12188**	**18274**	**274857**	**814915**
		НР - 61%; СП - 8%			32088,00	96,67	449232	1353		60364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				479694	12188	18274	274857	814915
							449232	1353	–	60364	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				479694				
	Материалы		Тенге				18274				
	Всего заработная плата		Тенге					450585			
		Накладные расходы	Тенге				274857				
		Сметная прибыль	Тенге				60364				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				814915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				814915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13608895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2160284				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					440556			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121183			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7823658		
		- Перевозка грузов	Тенге				372977				
		- Накладные расходы	Тенге							1803352	
		- Сметная прибыль	Тенге							1008067	

		Итого с временными, 1,04 %					**13 750 428**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**13 936 058**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**14 214 779**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**14 924 041**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**1 790 885**				
		Итого с НДС					**16 714 926**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**16 714 926**				
		Тендерная скидка					**334 299**				
		Итого к оплате					**16 380 627**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 28

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 50
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой	м3	102,2478	5575,23	1040,63	570055	106402	448591	43717	662873
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	15062	25416		49102	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,70413	123912,86	1819,75	211164	3101	208063	1761	229959
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	1631		17034	
3	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	511,239	1242,56	44,07	635243	22530	587402	32423	721080
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	25311	4710		53413	
4	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1704,13	1329,90	44,07	2266315	75098	2106846	108078	2564344
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	84371	15701		189951	
5	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	3408,26	147,50	1,46	502706	4975	497394	1200	544219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	337	774		40312	
		Разметка парковочных мест									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4185483**	**212106**	**3848296**	**187179**	**4722475**
							125081	**48232**	**–**	**349812**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4185483**				
	Материалы		Тенге				**3848295**				
	Всего заработная плата		Тенге					**173313**			
		Накладные расходы	Тенге				**187178**				
		Сметная прибыль	Тенге				**349813**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4722474**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**173313**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4722474**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**173313**			
		РАЗДЕЛ 2. Восстановление тротуаров из а/б									
6	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**88,935**	**828,84**	**127,48**	**73712**	**11338**	**37845**	**30700**	**112766**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**43,82**	**24529**	**3897**		**8353**	
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,23716**	**123912,86**	**1819,75**	**29387**	**432**	**28955**	**245**	**32003**
		НР - 108%; СП - 8%			**–**	**957,00**	**–**	**227**		**2371**	
8	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**296,45**	**1188,99**	**2,86**	**352477**	**849**	**295492**	**60974**	**446527**
		НР - 108%; СП - 8%			**189,36**	**1,09**	**56136**	**322**		**33076**	
9	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**296,45**	**743,68**	**–**	**220464**	**–**	**184288**	**39070**	**280298**
		НР - 108%; СП - 8%			**122,03**	**–**	**36176**	**–**		**20763**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**676041**	**12618**	**546580**	**130989**	**871594**
							116841	**4446**	**–**	**64563**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**676041**				
	Материалы		Тенге				**546582**				
	Всего заработная плата		Тенге					**121287**			
		Накладные расходы	Тенге				**130990**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64562**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**871593**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**121287**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**871593**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					121287			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
		Газоны									
10	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1211,04	415,57	9,78	503274	11847	165489	289622	856328
		НР - 88%; СП - 8%			269,14	2,62	325938	3178		63432	
		Санитарная обрезка деревьев									
11	Е12-180101-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	дерево	8	2485,65	–	19885	–	–	14317	36939
		НР - 72%; СП - 8%			2485,65	–	19885	–		2736	
12	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	т	1,2	536,00	–	643	–		–	695
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
13	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,2	837,00	–	1004	–		–	1085
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
14	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	т	1,2	366,00	–	439	–		–	474
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				525246	11847	165489	303939	895521
							345823	3178	–	66334	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				525246				
	Материалы		Тенге				165489				
	Всего заработная плата		Тенге					349001			
	Транспортные расходы		Тенге				2087				
		Накладные расходы	Тенге				303939				
		Сметная прибыль	Тенге				66335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				895520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					349001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				895520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					349001			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6489590
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				587746				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					236572			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55855			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4560365		
		- Перевозка грузов	Тенге				2086				
		- Накладные расходы	Тенге							622107	
		- Сметная прибыль	Тенге							480709	
		Итого с временными, 1,04 %					**6 557 082**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**6 645 602**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**6 778 514**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**7 116 735**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**854 008**				
		Итого с НДС					**7 970 744**				
		Всего					**7 970 744**				
		Тендерная скидка					**159 415**				
		Итого к оплате					**7 811 329**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____