№1399-06-41 ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ

Алматы қ. «11» 09 2018ж.

"Қазақтелеком" АҚ атынан бұдан былай "Тапсырыс беруші" деп аталатын, 02.07.2018 № 1232 сенімхат негізінде әрекет ететін **"Алматытелеком" ӨТД** жергілікті желілер техникалық торабының директоры А.П. Табатчиков бірінші тараптан және **«Vista Project» ЖШС** атынан бұдан былай "Мердігер" деп аталатын Жарғы негізінде әрекет ететін бас директор У.К.Каимов бұдан былай "Мердігер" деп аталатын екінші тараптан, (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2016.01.28 күнгі № 126 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-на тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің 24т. негізінде және 27.08.2018 № 170148-36537, 2018ж. коммерциялық жобалар 6 кезең жөніндегі жұмыстарын сатып алу қорытынды хаттамасына сәйкес, осы құрылыс мердігерлік шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді.

1-бөлім. Шарт мәні

1.1. "Тапсырыс беруші" тапсырады, ал "Мердігер" бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға, осы Шартпен қойылған мерзімге сәйкес, ***№418442 (2103 Р) лот - Кәбілдік-желілік құрылыс/байланыс желісін қайта салу/жөндеу бойынша жұмысты (2018ж. Коммерциялық жобалар бойынша телекоммуникациялар желісін салу. 6-кезек),*** объектісі бойынша құрылыс-құрастыру жұмыстарын орындау міндеттемесін өзіне қабылдайды.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1. тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстар көлемін толық орындауға және оны Тапсырыс берушіге құрылыс-құрастыру жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес тапсыруға міндетті (Шартқа № 2 Қосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оған ақы төлейді.

2-бөлім. Жұмыстардың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы құны ҚҚСны қоса есептегенде **7 555 875,00** (Жеті миллион бес жүз елу бес мың сегіз жүз жетпіс бес) теңге **00** тиын.

2.2. Екі тарап қол қойған жобалау-смета құжаттамасына және Н.2.,Н.3 орындалған жұмыстарды қабылдаудың расталған актілеріне сәйкес Мердігер орындаған барлық жұмыстарға тапсырыс беруші ақы төлеуі тиіс.

2.3. Осы Шартқа тараптардың қосымша келісімдермен (сонымен қатар қосымша сметалармен) расталмаған жөндеу жұмыстарының көлемі мен құнын, Мердігердің арттыруын Тапсырыс беруші төлемейді.

2.4. Тапсырыс беруші орындалған жұмыс актілері және Тараптар қол қойған 2-КҚ пен 3-КҚ үлгісі бойынша тиісті аралықтағы олардың бағалары негізінде, жұмысты орындалған көлеміне қарай 10% резервке қоя отырып Мердігерлермен 30 жұмыс күн ішінді есеп жасайды. Төлем шарт бағасынан 90% аспауы тиіс, қалған 10% қабылдау комиссиясының актісіне қол қойылғаннан кейін төленеді.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмыска соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 1399-06-41

г.Алматы «11» 09 2018 г.

АО "Казахтелеком" именуемый в дальнейшем "Заказчик" в лице Директора Технического узла местных сетей **РДТ "Алматытелеком" - филиала АО «Казахтелеком»** Табатчикова А.П., действующего на основании доверенности № 1232 от 02.07.2018 года, с одной стороны, и **ТОО «Vista Project»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Каимова У.К. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с п.24 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 126 от 28.01.2016г.) и протокола об итогах тендера по закупкам работ по коммерческим проектам, 6 этап 2018г., № 170148-36537 от 27.08.2018г. заключили настоящий договор строительного подряда (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1. "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя обязательства на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ***Лот №418442 (2103 Р) - Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений (Строительство сетей телекоммуникации по коммерческим проектам 2018 года. 6 очередь),*** в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость договора **7 555 875,00** (Семь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят пять) тенге **00** тиын с НДС.

2.2. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-КС), подписанными обеими Сторонами.

2.3. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.4 Заказчик, на основании актов выполненых работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС подписанными Сторонами, в течение 30-ти рабочих дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены, оставшиеся 10% оплачивается после подписания Акта приемочной комиссии.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и рабочих дней после

Согласовано ОЦО ЮС

қосканда, жұмыстарды толық аяқтағаннан кейін 30 жұмыс күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте ресімделген қабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде жүргізіледі.

3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Алынған, бекітілген және келісілген жобалау-смета құжаттамасына және құрылыс нормалары мен ережесіне сәйкес, осы Шартпен және оған қосымшаларда қарастырылған көлемде және мерзімде (1.2. тармақ және 5-бөлім) барлық жұмыстарды орындау және жөндеуден НҚ қабылдау-тапсыру актісі бойынша жұмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмысты (жұмыстың *тапсырылған бөлігін*) өткізуге.

3.2. Жобалау-смета құжаттамасына, шарт бағасымен, құрылыс нормалары мен ережесіне толық сәйкес келумен және тиісті сапамен жұмыстарды жүргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың №2 және №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген қабылдау актілерін тексеруге және есептік айдың 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ұсынуға.

3.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді қорғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік қадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау тәртібін (үштен төмен емес электрқауіпсіздігі бойынша топтарды ұсынумен қауіпсіздік техникасы туралы құжат, арнайы аяқ киім мен арнайы киім, жеке қорғау құралдарын қолдану, еңбек қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік білімін тексеру бойынша емтихандық комиссия отырысының хаттамасы болуы) сақтау міндетін Мердігер алады.

3.5. Құрылыс алаңы мен оған жанасатын көше бөлігін күтіп-ұстау мен жинау үшін жауапты болуға;

3.6. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттың 1.2-тармақта белгіленген мерзімде тапсыруға және барлық орындалуға қажетті құжаттарды ұсынуға;

3.7. Объектіні қабылдау жөніндегі комиссияға объектіні пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ақ электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде қол қоюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалық қадағалаушыларын тартуға;

3.8. Объектінің күзетке алу жауапты болуға;

3.19. Мердігер кездейсоқ болған өлімді немесе қоршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.

Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

3.10. Мердігер Тапсырыс беруші берген жабдықтардың немесе жобалау-смета құжаттамасының жарамсыздығын немесе сапасыздығын, жұмысты орындау тәсілі туралы оның нұсқауын орындаудың Тапсырыс беруші үшін ықтималды жағымсыз салдарының болуын; және орындалатын жұмыстардың тиісті сапасына қауіп төндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяқтауға мүмкіндік бермейтін Мердігерге тәуелді емес өзге мән-жайларды байқаған жағдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге және одан нұсқау алғанға дейін құрылыс салу-құрастыру

полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть объекта или* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке. Ответственность за соблюдение безопасности и охраны труда (наличие удостоверения по технике безопасности с присвоением группы по электробезопасности не ниже третьей, протокола заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний безопасности, охране труда и пожарной безопасности, применение средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви) несет Подрядчик.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.7. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.8. Нести ответственность за охрану объекта в целом.

3.9. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.

3.10. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.

Согласовано ОЦО ЮС

жұмыстарын тоқтата тұруға міндетті;
3.11. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушінің олардың сапасына қоятын талаптарына жауап беруі тиіс.
3.12. Тапсырыс беруші анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясы бұл туралы белгісі бар актіге қол қойған сәттен бастап өз есебінен 10 жұмыс күн ішінде жояды. Жұмыс комиссиясы анықтаған барлық кемшіліктерді жойғаннан кейін Тапсырыс берушіге осы кемшіліктерді жою туралы пайдаланушы ұйымның анықтамасын беруге.

3.13. Құрылысты аяқтауға жақындағанда, 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың қабылдап алуға дайындығы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруға жауапты тұлғаны көрсету арқылы хабарлауға;
3.14. Мердігер өз қаражаты есебінен орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекеліне ие болуға;
3.15. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа да жауапкершіліктен босатпайды.
3.16. Мердігер өз уақтысында Шарттың № 1 қосымшасында көрсетілген мекен жайлар бойынша «Қазақтелеком» АҚ желісін жаңарту бойынша жұмыстарды жүргізетіні туралы ПИК және тұрғындарға өз уақтысында хабарлауды өз міндетіне алады, жұмысты жүргізу және аяқтау барысында тазалық пен тәртіпті сақтауға міндеттенеді, ПИК және тұрғындармен жұмыстарға рұқсат беру жөнінде жұмыстарды жүргізу.
3.17. Мердігер жұмыстың бітуіне 2 (екі) жұмыс күн қалғанда жұмыстардағы Қазақстан Республикасының Инновациялар және даму министірінің 2018 жылғы 20 сәуір № 260 бұйрығымен бекітілген Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтымды есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес жұмыстарда (қызметтер, жұмыстар) жергілікті қамту үлесін есептеп, растайтын құжаттардың (СТ KZ нысанымен материалдардың пайда болу сертификаттардың көшірмесі) көшірмесін қосымша ретінде беруге міндетті.
3.18. Жұмыстың жүргізілуіне ордерді мердігер өзі ресімдей отырып, өзі алады.
3.19. Белгіленген тәртіппен ресімделген объектіні пайдалануға қабылдау актісі мен қайта салынған телефон құбырына техникалық төлқұжатты ұсынсын.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттері

4.1. Мердігерге осы шартқа қол қойған күннен бастап 3 күндік жұмыс мерзімде жобалау-смета құжаттамасын беруге.
4.2. Мердігер орындаған жұмыстарға осы Шарттың 2-бөлімінде көзделген тәртіпте ақы төлеуге.
4.4. Мердігер пайдалануға беру үшін обьектіні қабылдауға ұсынуға, яғни Мердігерге осы Шартқа сай атқарылған құжатттардың тізімін беруге;

3.11. Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.
3.12.Устраняет за свой счет, в течение 10-и рабочих дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.
3.13. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.
3.14. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.
3.15. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
3.16. Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному уведомлению КСК и жильцов о проведении работ по модернизации сетей АО "Казахтелеком", по адресам указанным в Приложении № 1 к Договору, проводит работу с КСК и жильцами на предмет допуска к работам, обязуется соблюдать чистоту и порядок в процессе проведения и завершения работ.
3.17. Подрядчик обязуется предоставить за 2 (два) рабочих дня до окончания работ расчет доли местного содержания в работах (услугах, товарах) согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года №260 с приложением копий подтверждающих документов (копий сертификатов происхождения материалов формы СТ KZ).
3.18. Ордер на производство работ оформляет и получает подрядчик.
3.19. Предоставить Акт приемки объекта в эксплуатацию, оформленный в установленном порядке и технический паспорт на вновь построенную телефонную канализацию.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-х дневный рабочий срок со дня подписания настоящего Договора ПСД.
4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.
4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.6. В течение пяти рабочих дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.

Согласовано ОЦО ЮС

4.5. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуде сапасы мен жүру барысына техникалық қадағалауды жүзеге асыруға;
4.6. Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес жұмыс күн ішінде пайдалануға дайындап, объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға;

4.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді қамтамасыз етуге;
4.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау үшін қабылдау комиссиясының актісін ресімдеуге.
4.9. Қосымшада көрсетілген объектілерде желіні жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілетіні туралы хабарламаны мердігерге дайындау және беру, ПИК және тұрғындармен жұмыс жүргізу бойынша демеу көрсету.

5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1. Жұмыстардың басталуы: жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес (Шартқа №2 Қосымша) жұмыстын орындалу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен **150** (жүз елу) жұмыс күн.

6-бөлім. Кепілдік міндеттемелері

6.1. Қабылдау-өткізу актісіне тараптар қол қойған соң, объектіні пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды.
6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындайтын және объектіні қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және тараптар келіскен мерзімде жоюға міндетті.
6.3. Мердігер төмендегілерге кепілдік береді:
- Мердігер пайдаланатын материалдардың, құрастырмалардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасына, олардың жобалау құжаттарына, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкестігіне және олардың сапасын куәландыратын тиісті сертификаттармен, техникалық төлқұжаттармен және басқа құжаттармен қамтамасыз етілгеніне;
- барлық жұмыстардың жобалау құжаттамасы мен қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес орындалу сапасына;
- жұмыстарды қабылдау кезінде және объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жоюға;
- объектіні қалыпты пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне;
6.4. Ақауларды тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге қатысу үшін Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 жұмыс күннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі, тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
6.5. Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе қол қоюдан бас тартқан кезде, оларды растау үшін Тапсырыс беруші білікті сараптама тағайындайды, ол ақауларды, кемшіліктерді және олардың сипатын тіркеу жөнінде тиісті акті жасайды.
6.6. Мердігер ақауларды уақытылы жоймаған кезде, Тапсырыс беруші залалды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
(Өйткені тараптардың жауаптылық көлемі кейбір жағдайларда конкурстық/тендерлік құжаттамада белгіленеді, бұл жағдайда осы шарттар конкурстық/тендерлік шарттарға сәйкес келуі қажет, яғни тараптардың жауаптылық көлемі

4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
4.9. Подготовить и передать подрядчику уведомления о проведении работ по модернизации сети на указанных в приложений объектах, оказывать поддержку по работе с КСК и жильцами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: будет производиться в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2 к Договору), срок выполнения работ **150** (сто пятьдесят) рабочих дней с момента подписания договора.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
6.3. Подрядчик гарантирует:
- Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
- Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.
6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.
6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,3% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты

Согласовано ОЦО ЮС

жоғарыда аталған мән-жайларға байланысты анықталуы тиіс).

7-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Мердігерге орындалған жұмыстар үшін есеп-айырысуды кешіктіргені үшін жұмыстарға төленуі тиіс ақының құнынан Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс сомадан 10%-дан көп емес өсімақы төлейді.

7.2. Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Тапсырыс берушіге Мердігерге төленетін жұмыс құнынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде өсімақы төлейді. Жұмыстарды тапсыру 30 жұмыс күннен астамға кідірген кезде Мердігер шарт бағасының ведомостінде көрсетілген Мердігерге төленетін жұмыс құнынан 10 % мөлшерінде айыппұл да төлейді.

7.3. Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ залалды өтеу тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.4. Тараптар өздерінің жеткізу көлеміндегі жұмыстарды орындау және объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жиынтықты заттарға лицензия (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығынды дербес өтеуге міндеттенеді.

7.5. Жергілікті күтіп ұстау есептерін (Шарттың 3.17.т.) уақытылы бермегені және күмәнді есептер бергені үшін Мердігер Шарттың жалпы соммасынан 5% мөлшерде айыппұлды Тапсырыс берушіге төлейді.

7.6. Мердігердің заңсыз іс қимылына үшінші тұлғалардан (тұрғындар және т.б.) жазбаша дәлелденген арыз түскен жағдайда, Мердігер дәлелденген арыз түскен күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде өз күшімен және қаражатымен бұзушылықты жоюы тиіс. Мердігер жақтан бұзушылықты жою фактісі Тапсырыс беруші мен Мердігерге қандай да бір шағымның жоқтығы және арызданушының өз талаптарынан жазбаша бас тартуын Тапсырыс терушіге жіберумен дәлелденеді. Сонымен бірге, Тапсырыс беруші Мердігерден арызды алған кезден 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде арызданушының көрсетілген жазбаша бас тартуын алмаған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге 10 АЕК төлеу міндетті.

8-бөлім. Шартты бұзу

8.1. Тапсырыс беруші мына жағдайларда бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға және залалды өтеуді талап етуге құқылы:

- Мердігердің жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын бастауды Тапсырыс берушіге тәуелді емес себептер бойынша 20 жұмыс күннен астамға кідіртуі;
- Мердігердің мерзімнің 30 жұмыс күннен астамға ұлғаюына алып келетін жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзуы;
- Мердігердің жұмыс сапасы жөніндегі талаптарды жүйелі түрде сақтамауы;
- жөндеу-құрылыс салу қызметіне берілген лицензияның күші жойылуы, мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында Мердігердің осы Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау құқығынан айыратын актілер шығаруы.
- егер Мердігердің Шартта көрсетілген мерзімге қарай жұмыстарды аяқтауы анық мүмкін емес болатындай жұмыстарды өте баяу орындауы.
- Тауар, жұмыс және қызметтер бойынша жергілікті күтіп ұстау еншісі бойынша әлеуетті жеткізуші күмәнді мағлұмат берген жағдайда шығынды өтеуді талап етуге және шарттың орындалуын бір жақты бас тарта алады.

8.2. Шарттың 8.1. тармағында көрсетілген себептер

не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,3% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 рабочих дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 10% стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

7.5. За несвоевременное предоставление (пп.3.17 Договора), или предоставление недостоверного отчета по местному содержанию, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от общей суммы Договора.

7.6. В случае поступления обоснованной письменной жалобы от третьих лиц (жильцов и др.) на неправомерные действия Подрядчика, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения обоснованной жалобы устранить нарушения собственными силами и средствами. Факт устранения нарушения со стороны Подрядчика подтверждается направлением Заказчику письменного отказа заявителя от своих требований и отсутствием каких-либо претензий к Заказчику и Подрядчику. При этом, в случае неполучения Заказчиком от Подрядчика указанного письменного отказа заявителя в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения жалобы, Подрядчик обязан оплатить Заказчику 10 МРП.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 рабочих дней.
- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.
- Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.
- В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в товарах, работах, услугах;

8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1. Договора уплатить штраф в размере 0,3 % от стоимости порученных Подрядчику работ.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:- Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 рабочих дней.

- Несвоевременная оплата за выполненного объема работ (превышение установленного срока более 60-и рабочих дней).

Согласовано ОЦО ЮС

бойынша Шартты бұзу жағдайында Мердігерге тапсырылған жұмыс құнының 0,3 % мөлшерінде айыппұл төлек керек.
8.3. Мердігер біржақты тәртіпте осы Шартты мына жағдайларда бұзуға құқылы:
- Мердігерге байланысты емес себептер бойынша 30 жұмыс күннен асатын мерзімге Тапсырыс берушінің құрылысты тоқтатуы.
- Жұмыстардың орындалған көлеміне уақытында ақы төлемеу (белгіленген мерзімнің 60 жұмыс күннен аса асуы).
8.4. Шартты бұзу әр Тараптың бұзу күні басталғанға дейін кем дегенде 14 (он төрт) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарламаны жіберу жағдайымен жүргізіледі.

9-бөлім. Ерекше талаптар

9.1. Мердігер жұмыстарды (құрылысты) орындауға ЖСҚ немесе оның жеке бөліктерін үшінші тұлғаға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз сатуға немесе беруге құқылы емес.
9.2. Объектіде жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде Мердігердің кінәсінен үшінші тұлғаға келтірілген залалды Мердігер өтейді.
9.3. Осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаған кезде тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алады.

10. Дауларды шешу

10.1. Осы Шартты орындаған кезде туындайтын тараптар арасындағы барлық келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуі тиіс. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда осы Шартқа қатысты немесе туындайтын кез келген дау, келіспеушілік немесе талап, не осы Шартты оны бұзу, тоқтату немесе жарамсыз қылу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте қарастырылатын болады.

11. Форс-мажор

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттеменің ішінара немесе толық орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, яғни табиғи және техногендік сипаттағы: жер сілкінісі, эмбарго, соғыс немесе соғыс қимылдары; мемлекеттік органдардың «Тараптардың» шарт бойынша міндеттемелерін орындауға тыйым салатын немесе қандай-да бір сипатта кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілер шығаруы сияқты дүлей күш әсерінің салдары орындамаған болса;
11.2. Шарттың 11.1. тармағында көрсетілген төтенше сипаттағы жағдайларда, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі аталмыш жағдайлардың әрекет ететін уақытына жылжытылады.
11.3. Қарсы тұра алмайтын күш туындаған жағдайда кезде кез-келген тарап, сол күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде басқа «Тараптыға» осындай жағдай туындағаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Бұл мән-жайларды мемлекеттік уәкілетті органдар растауы тиіс.
11.4. Егер табиғи және техногендік сипаттағы қарсы тұра алмайтын күш жағдайы кейінгі күндер (айлар) аралығында әрекет ететін болса және тоқтайтындай белгілері байқалмаса, осы Шартты кез келген тарап басқа тарапқа хабарлама жіберу арқылы бұза алады. Бұл ретте тараптар өзара есеп айырысады.

12. Басқа талаптар

12.1. Шарт екі Тараптың қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанына дейін қолданылады.
12.2. Шарт заңды күші бірдей, Тараптардың әрқайсысы

8.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 9. Особые условия

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
9.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.
11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.
11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и рабочих дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В случае возникновения любых споров приоритет будет иметь русский вариант.
12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный рабочий срок известить друг друга о произошедших изменениях.
12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны

Согласовано ОЦО ЮС

үшін біреуден келетін екі данада жасалды. Кез келген дау туындаған жағдайда басымдық орысша нұсқасында болады.

12.3. Тараптардың атауы, мекенжайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік жұмыс мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.

12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар жазбаша түрде ресімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол қою керек.

12.5. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.6. Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:

№1 қосымша – Шарттық баға ведомосы;
№2 қосымша –Құрылыс-құрастыру жұмыстарын жүргізу кестесі.

Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

"Тапсырыс беруші"	**"Мердігер"**
«Қазақтелеком» АҚ филиалы - "Алматытелеком" ӨТД	**«Vista Project» ЖШС**
050004, Алматы қ.	Алматы қ. Ақбұлақ ықш. ауд.
Панфилов көш.,72/74	Шарипов көш. 103
тел.(727) 297-77-59	«Сбербанк» АҚ ҮБ
"ҚазақстанХалықБанкі" АҚ	БСК 130240019281
ЖСК KZ326017131000000572	ЖСК KZ56914398914BC35852
БЖК HSBKKZKX	БЖК SABRKZKA
БСН 151141016493	

Осы шартқа екі тараптан қол қойылады:

«Қазақтелеком» АҚ филиалы - "Алматытелеком" ӨТД жергілікті желілер техникалық торабының директоры	**«Vista Project» ЖШС директоры**
А.П.Табатчиков	**У.К.Каимов**
"____" _____ 2018ж.	"____" _____ 2018ж.

уполномоченными лицами обеих Сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Ведомость договорной цены;
Приложение №2 - График прозводства строительно-монтажных работ.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

«Заказчик»	**«Подрядчик»**
РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»	**ТОО «Vista Project»**
050004, г. Алматы,	г. Алматы, мкр. Акбулак
ул. Панфилова 72/74,	ул.Шарипова, 103
АО «Народный Банк Казахстана»	ДБ АО «Сбербанк»
Расчетный счет:	БИН 130240019281
ИИК KZ326017131000000572	ИИК KZ56914398914BC35852
БИК HSBKKZKX	БИК SABRKZKA
БИН 151141016493	

Настоящий договор подписан за и от имени:

Директор Технического узла местных сетей РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»	**Директор ТОО «Vista Project»**
Табатчиков А.П.	**Каимов У.К.**
"____" _____ 2018г.	"____" _____ 2018г.

Согласовано ОЦО ЮС

Приложение 1
к Договору строительного подряда № _____
от «_____» _____2018 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

По объекту: «Строительство сетей телекоммуникации по коммерческим проектам 2018 года. 6 очередь»

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат **(Топосъемка)**	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
1	1	Добавление ОРК для ТОО Центр интеллектуального развития Advance по адресу г.Алматы,мкр.Самал 2,27а	191,181	0	--	191,181
2	2	Прокладка ВОЛС для ТОО Финансовая компания Казынак по адресу г.Алматы,мкр. Калкаман -2, ул. Усенова 5	207,436	309,603	--	517,039
3	3	Прокладка ВОЛС для ТОО БАЙСАТ по адресу г.Алматы,шоссе.Северное кольцо 7	565,569	33,914	--	599,483
4	4	Прокладка ВОЛС для ТОО ДСП ЦЕНТР по адресу г.Алматы, мкр.Айнабулак 2,56В	932,056	60,127	--	992,183
5	5	Прокладка ВОЛС для ТОО Saulet Standart Systems по адресу г.Алматы, мкр.Заря Востока,ул.Биянху,276	240,307	25,419	--	265,726
6	6	Прокладка ВОЛС для ТОО БА Алан груп по адресу г.Алматы, мкр.Алатау, ул.Бериктас	3965,483	21,181	72,00	4058,66
		Всего по главе	**6102,032**	**450,244**	**72,00**	**6624,276**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**6102,032**	**450,244**	**72,00**	**6624,276**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**6102,032**	**450,244**	**72,00**	**6624,276**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
2	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	0	--	--	0
		Всего по главе	**0,000**	--	--	**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**6102,032**	**450,244**	**72,000**	**6624,276**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	122,041	--	--	122,041
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**6224,073**	**450,244**	**72,000**	**6746,317**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	809,558	809,558
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**6224,073**	**450,244**	**881,558**	**7555,875**

Заказчик:
Директор ГУМС РДТ «Алматытелеком»

Табатчиков А.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Vista Project"

Каимов У.К.

Согласовано ОЦО ЮС

Приложения 2
к Договору строительного подряда № _____
от «____» _____ 2018 года

График производства строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей телекоммуникации по коммерческим проектам 2018 года. 6 очередь»

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Освоение физических объемов						Сдача объекта
				20 рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней	30 рабочих дней
Прокладка ВОЛС для ТОО "Центр интеллектуального развития " ADVANCE" по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 27а										
1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	3							
2	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	м3 заделки	0,0006							
3	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 20	км провода	0,053							
4	Кабель. Прокладка кабеля ОКТ 4 вынес.несущ.элем.по проект	м кабеля	8							
5	Кабель. Прокладка ОКТ 4 с вынес. сущ. закл	м кабеля	4							
6	УССЛК. Сварка 4 ОВ в мсущ. ОРКСПН	УССЛК	1							
7	УССЛК. Установка ОРК на 8 портов со сваркой 4 ОВ	УССЛК	1							
8	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2							
9	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельнойплощадке	кабель (строительная длина)	1							
10	Прокладка труб	м	17							
Прокладка ВОЛС для ТОО "Финансовая компания Казына" по адресу: г. Алматы,										

Согласовано ОЦО ЮС

мкр. Калкаман-2, ул. Усенова, 5										
1	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	320							
2	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 20	км провода	0,047							
3	Кабель опт. ОКТ-2 одном. волок.	м	79							
4	Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной	м ограждени я	7							
5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка ОК-2 в по стене в гоф трубе	м кабеля	17							
6	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1							
7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8.Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1							
8	УССЛК. Установка ОРК на 8 портов со сплиттером 1х8 со сваркой 2 ОВ	УССЛК	1							
9	Прокладка патчкордов	м	40							
10	Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной	м ограждени я	4							
11	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строител ьная длина)	2							
12	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строител ьная длина)	1							
13	Труба гофрированные диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	17							
Строительства сетей FTTH для ТОО "Байсат" по адресу: г. Алматы, шоссе										

Согласовано ОЦО ЮС

	Северное Кольцо, 7									
1	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	319							
2	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене деревянной	м кабеля	98							
3	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 20	км провода	0,032							
4	Прокладка патчкордов	м	3							
5	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратамтруда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1							
6	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1							
7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1							
8	Прокладка труб	м	92							
9	Кабель. Защита металлическими желобами на стене бетонной	м ограждения	3							
10	Прокладка провода ПВ3 сечение 4 мм2 в гофро трубе д-25мм, в ОРШ масса 1 мдо 1 кг	м	15							
11	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	шт	2							
12	Труба гофрированные диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15							
13	Монтаж протяжных коробок ПРК 140х190х55 мм	шт	2							
14	Ящик протяжной190х240х70 Монтаж оборудования	шт.	1							
	Прокладка ВОЛС для ТОО "ДСП ЦЕНТР" по адресу: г.Алматы, мкр. Айнабулак-2, 56В									

Согласовано ОЦО ЮС

1	Кабели ОКЛ 2. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	120							
2	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка ОКЛ-2 в по стене в ПВХ трубе	м кабеля	41							
3	Установка ОРК 1/16 со сваркой 2-х ОВ и с установкой сплитера 1/4 на пигтейл	УССЛК	1							
4	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1							
5	Шнур ШСС. Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК	м шнура	3							
6	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1							
7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числомволокон 16. Измерение на смонтированном участке водном направлении	участок	1							
8	Прокладка труб	м	38							
9	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 16 мм	м	20							
10	Прокладка провода ПВ3 сечение 4 мм2 в гофро трубе д-25мм, в ОРШ масса 1 мдо 1 кг	м	20							
11	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	шт	2							
Прокладка ВОЛС для ТОО "SAULET STANDART SYSTEMS", г.Алматы, ул. мкр. Заря-Восток, ул. Биянху, д.276										
1	Шнур ШСС. Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК	м шнура	3							
2	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	80							
3	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным	м	62							

Согласовано ОЦО ЮС

	конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами									
4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65							
5	Монтаж сущ.муфты на 48 волокон в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом сварив.волокон 2. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1							
6	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1							
7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1							
8	Установка ОРК-16 со сваркой 2 волокон	УССЛК	1							
9	Установка сплиттера 1х4 в ОРК	разъем	1							
10	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м	15							
11	Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	15							
Прокладка ВОЛС для ТОО "БА Алан груп" по адресу г.Алматы, мкр. Алатау,ул. Бериктас д.70										
1	Установка одностоечных железобетонных опор. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84	опора	4							
2	Бетонирование ж/б опор	м3	0,148							
3	Гидроизоляция ж/б опор	м2 поверхности	6,36							
4	Перевозка строительных грузов	т	3							

Согласовано ОЦО ЮС

	самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км									
5	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	т-км	3							
6	Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м	маш-ч	2							
7	Установка ОРМСпн со сплиттером 1/4	УССЛК	1							
8	Установка ОРМСпн со сплиттером 1/8	УССЛК	1							
9	Кабель. Защита металлическими желобами на опоре	м ограждения	10							
10	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	263							
11	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	12							
12	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами	м кабеля	17							
13	Прокладка кабеля при выводе по опоре, масса 1 м до 1 кг	м	7							
14	Подвеска самонес. ОК по опорам.	км	0,18							
15	Подвеска диэлектрического троса по опорам	км провода	0,2							
16	Навивка патчкордов уличного типа	км провода	0,2							
17	Шнур ШСС. Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК	м шнура	23							
18	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 144	УССЛК	1							
19	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 144 колич.сварив.волокон 48. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1							

Согласовано ОЦО ЮС

20	*Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 колич.сварив.волокон 4. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.*	*муфта*	*1*							
21	*Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон4*	*муфта*	*1*							
22	*Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельнойплощадке*	*кабель (строительная длина)*	*2*							
23	*Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение затухания на кабельной площадке*	*кабель (строительная длина)*	*1*							
24	*Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144. Измерение затухания на кабельной площадке*	*кабель (строительная длина)*	*1*							
25	*Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48 кол.измер.волкон 2. Измерение на смонтированном участке в одном направлении*	*участок*	*1*							
Составление исполнительной документации и сдача объекта в эксплуатацию										

Базовый срок строительства - 150 рабочих дней с даты подписания договора
Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 12 месяцев.

Заказчик:
Директор ТУМС РДТ «Алматытелеком»

Табатчиков А.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Vista Project"

Каимов У.К.

Согласовано ОЦО ЮС