Счет-фактура № 00000000045 от 8 сентября 2011 г. (1)

оставщик: ТОО "СМУ-1 "АСТВ" Спецстрой" (1а)

НН, БИН и адрес поставщика: РНН: 620300293905, БИН: 070640008306, г.Астана, ул.Бейбитшилик, д.18, офис 5,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0013363, от 15.05.2010 (2)

ИК поставщика KZ1978003G0123982001, в банке Ф-л АО "Темірбанк" г.Астана, БИК JSRBKZKA (2а)

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №36/2010 от 26.10.2010г. (2б)

словия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Иманбаева, дом № 5А (4)

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

пособ отправления: самовывоз (6)

оварно-транспортная накладная: (7)

рузоотправитель: РНН: 620300293905, БИН: 070640008306, ТОО "СМУ-1 "АСТВ" Спецстрой", г.Астана, ул.Бейбитшилик, д.18, фис 15 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: РНН: 620200357593, БИН: 100540005782, ТОО "KazBeef Ltd", Республика Казахстан, Астана, Иманбаева, дом 5А (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

окупатель: ТОО "KazBeef Ltd" (10)

НН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200357593, БИН: 100540005782, Республика Казахстан, Астана, Иманбаева, дом № 5А (10а)

ИК покупателя: KZ058560000003853519, в банке ФАО ЦентрКредит Банк, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтажные работы	шт	1	9 550 448,21	9 550 448,21	12%	1 146 053,79	10 696 502,00	0	
сего по счету:					9 550 448,21		1 146 053,79	10 696 502,00		

уководитель: Ельжанов Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

лавный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«СМУ-1 «АСТВ» Спецстрой»

РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ҚАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА ТОО "СМУ-1 "АСТВ" Спецстрой"

римечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Scanned by CamScanner

Подрядчик : ТОО " СМУ 1 АСТВ Спецстрой "

Наименование объекта - Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения хозяйства-репродуктора КРМ маточного поголовья на участках №2, 3 и откормочной площадки КРС участка №1 расположенных в селе Мамай, Енбекшильдерского района Акмолинской области

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь 2011г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование 35 кВ								
1	Ц0108-15-10	**Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ**	3	9028,00	5815,00	27084	17445	9992	12,00	36
		компл		2138,00	1367,98	6414	4104	95	7,93	24
2	СПрайс-лис т	**Ограничитель перенапряжения SIEMENS 3EK**	3	42624,11	--	127872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-1-5 К=0,3	**Демонтаж трансформатора силового трехфазный 35 кВ, мощностью 1600 кВА**	1	18840,00	11076,00	18840	11076	9646	42,90	43
		шт		7764,00	2389,54	7764	2390	95	13,86	14
4	Ц0108-1-6	**Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 2500 кВА**	1	99780,00	43400,00	99780	43400	50450	238,00	238
		шт		44330,00	8775,05	44330	8775	95	50,90	51
5	75-3-40	**Трансформатор напряжением 35 кВ типа ТМН двухобмоточный с регулированием напряжения под нагрузкой на стороне высокого напряжения в пределах 4х2,5%, марка ТМН 2500/35-6/10/, мощность 2500 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение ВН 6,3;11 кВ, напряжение КЗ 6,5%, габариты 3100х2250х3000 мм**	1	4302600,00	--	4302600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4576176**	**71921**			**317**
			Тенге			**58508**	**15269**			**89**

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			4430472				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4430472				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			145704				
		Материалы -	Тенге			15275				
		Всего заработная плата -	Тенге				73777,00			
		Накладные расходы -	Тенге			70088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10513,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12948				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			228739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				84290,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4659212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				84290,00			

ИТОГО	228740
Временные здания и соор. 2,8%	6405
Затраты на зимнее удорожание 3,654%	8592
ИТОГО	243737
Выслуга лет 1%	2351
Дополнительные отпуска 0,4%	941
Командировочные расходы	121751
Итого с оборудованием	4799251
Итого в ценах 2011 года К=1512/775	9363185
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	187264
Итого	9550448
Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	1146054
ВСЕГО ПО АКТУ:	10696502

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ИНСПЕКТОР ТЕХНАДЗОР
ТОО «Агро Курылыс Казакстан»
№ 1

Scanned by CamScanner