№ 933-06-41

№ ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ

Алматы қ. «20» 06 ж18

"Қазақтелеком" АҚ атынан 2018.01.03 күнгі № 6 сенімхат негізінде әрекет ететін **«Қазақтелеком» АҚ филиалы – "Алматытелеком" ӨТД** жергілікті желілердің техникалық торабының директоры Александр Петрович Табатчиков, бұдан былай "Тапсырыс беруші" деп аталатын, бірінші тараптан және **«Vista Project» ЖШС** тарапынан Жарғы негізінде әрекет ететін бас директор Уранат Кабдильрашидович Каимов, бұдан былай "Мердігер" деп аталатын екінші тараптан,(бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2016.01.28 күнгі № 126 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-аукат қоры" АҚ және дауыс беру акцияларының (катысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-на тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің 24т. негізінде және 2018ж. 06.07 күнгі №390775 ХҚ сатып алу корытынды хаттамасына сәйкес, осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді.

1-бөлім. Шарт мәні

1.1. "Тапсырыс беруші" тапсырады, ал "Мердігер" бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға, осы Шартпен қойылған мерзімге сәйкес, ***№2 лот - Байланыс желілерін тосеу және салу жұмыстары «Алматы қ., Астана қ., облыс орталықтарындағы корпоративтік клиенттер үшін оптикалық тарату желісін салу. 2-кезең. Алматы қ. 11-кезек»*** бойынша құрылыс-құрастыру жұмыстарын орындау міндеттемесін өзіне қабылдайды.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1. тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстар көлемін толық орындауға және оны Тапсырыс берушіге жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес тапсыруға міндетті (Шартқа № 2 Қосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оған ақы төлейді.

2-бөлім. Жұмыстардың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы құны **19 281 278,24 (он тоғыз миллион екі жүз сексен бір мың екі жүз жетпіс сегіз) теңге 24 тиын ҚҚС-мен**. Мердігерге берілетін жұмыстың көлемі ҚҚС қоса есептегенде **19 281 278,24 (он тоғыз миллион екі жүз сексен бір мың екі жүз жетпіс сегіз) теңге 24 тиын** құрайды.

2.2. Екі тарап қол қойған жобалау-смета құжаттамасына және Н.2.,Н.3 орындалған жұмыстарды қабылдаудың расталған актілеріне сәйкес Мердігер орындаған барлық жұмыстарға тапсырыс беруші ақы төлеуі тиіс.

2.3. Осы Шартқа тараптардың қосымша келісімдермен (сонымен қатар қосымша сметалармен) расталмаған жөндеу жұмыстарының көлемі мен құнын, Мердігердің арттыруын Тапсырыс беруші төлемейді.

2.4. Тапсырыс беруші орындалған жұмыс актілері және Тараптар қол қойған 2-КҚ пен 3-КҚ үлгісі бойынша тиісті аралықтағы олардың бағалары негізінде, есебін жүзеге асыра отырып құрылыс-жөндеу жұмыстарының орындалған көлеміне қарай 10% резервке қоя отырып Мердігерлермен 30 жұмыс күн ішінді есеп жасайды. Төлем шарт бағасынан 90% аспауы тиіс, қалған 10% қабылдау комиссиясының

ДОГОВОР № 933-06-41
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №

г. Алматы «20» 06 г18

АО "Казахтелеком", в лице Директора Технического узла местных сетей **РДТ "Алматытелеком"-филиала АО "Казахтелеком",** Табатчикова Александра Петровича, действующего на основании доверенности №6 от 03.01.2018 года, именуемый в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и **ТОО «Vista Project»** в лице Генерального директора Каимова Уранат Кабдильрашидовича, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с п.24 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол № 126 от 28.01.2016г.) и протокола об итогах тендера ПИ № 390775 от 07.06.2018 года заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1. "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя обязательства на выполнение строительно-монтажных работ *по объекту* ***Лот №2 - Работы по строительству и прокладке линий связи «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»,*** в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость договора **19 281 278,24 (девятнадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча двести семьдесят восемь) тенге, 24 тиын с НДС.** Объем работ, передаваемых подрядчику **19 281 278,24 (девятнадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча двести семьдесят восемь) тенге, 24 тиын, с учетом НДС.**

2.2. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-КС), подписанными обеими Сторонами.

2.3. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.4. Заказчик, на основании актов выполненых работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС подписанными Сторонами, в течение 30 рабочих дней производит расчеты с Подрядчиком, осуществляя с первых форм выполненым объемам строительно-монтажных работ и резервируя 10% от выполненного объема. Оплате подлежат

Согласовано ОЦО ЮС

актісіне кол қойылғаннан кейін төленеді.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмыска соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды косканда, жұмыстарды толық аяқтағаннан кейін 30 жұмыс күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте ресімделген қабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде және Тапсырыс берушіге барлық талап етілмеген материалдық ресурстарды берумен жүргізіледі.

3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Алынған, бекітілген және келісілген жобалау-смета құжаттамасына және құрылыс нормалары мен ережесіне сәйкес, осы Шартпен және оған қосымшаларда қарастырылған көлемде және мерзімде (1.2. тармак және 5-бөлім) барлық жұмыстарды орындау және жөндеуден НҚ қабылдау-тапсыру актісі бойынша жұмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмысты (жұмыстың *тапсырылған бөлігін*) өткізуге.

3.2. Жобалау-смета құжаттамасына, шарт бағасымен, құрылыс нормалары мен ережесіне толық сәйкес келумен және тиісті сапамен жұмыстарды жүргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың №2 және №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген қабылдау актілерін тексеруге және есептік айдың 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ұсынуға.

3.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, коршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді корғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік кадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын камтамасыз етуге. Қауіпсіздік және еңбекті корғау тәртібін (үштен төмен емес электркауіпсіздігі бойынша топтарды ұсынумен қауіпсіздік техникасы туралы құжат, арнайы аяк киім мен арнайы киім, жеке корғау құралдарын колдану, еңбек қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік білімін тексеру бойынша емтихандық комиссия отырысының хаттамасы болуы) сақтау міндетін Мердігер алады.

3.5. Құрылыс алаңы мен оған жанасатын көше бөлігін күтіп-ұстау мен жинау үшін жауапты болуға;

3.6. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттың 1.2-тармақта белгіленген мерзімде тапсыруға және барлық орындалуға кажетті құжаттарды ұсынуға;

3.7. Объектіні кабылдау жөніндегі комиссияға объектіні пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ақ электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде кол коюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалық кадағалаушыларын тартуға;

3.8. Объектінің күзетке алу түгелдей сақталуына жауапты болуға;

3.9. Мердігер кездейсоқ болған өлімді немесе коршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу каупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші кабылдағанға дейін жауапты болуға.

Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

не более 90% от договорной цены, оставшиеся 10% оплачивается после подписания Акта приемочной комиссии.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1.Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть объекта или* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2.Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3.Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4.Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке. Ответственность за соблюдение безопасности и охраны труда (наличие удостоверения по технике безопасности с присвоением группы по электробезопасности не ниже третьей, протокола заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний безопасности, охране труда и пожарной безопасности, применение средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви) несет Подрядчик.

3.5.Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.7.Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.8.Нести ответственность за охрану объекта в целом.

3.9.Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.

3.10. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика

Согласовано ОЦО ЮС

3.10. Мердігер Тапсырыс беруші берген жабдықтардың немесе жобалау-смета құжаттамасының жарамсыздығын немесе сапасыздығын, жұмысты орындау тәсілі туралы оның нұсқауын орындаудың Тапсырыс беруші үшін ықтималды жағымсыз салдарының болуын; және орындалатын жұмыстардың тиісті сапасына қауіп төндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяқтауға мүмкіндік бермейтін Мердігерге тәуелді емес өзге мән-жайларды байқаған жағдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге және одан нұсқау алғанға дейін құрылыс салу-құрастыру жұмыстарын тоқтата тұруға міндетті;

3.11. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдарды, жабдықтар мен заттарды қоспағанда (қосымшада көрсету керек) құрылыс алаңына қажетті материалдарды, жабдықтарды, құрастырмаларды, жиынтықты заттарды, құрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушінің олардың сапасына қоятын талаптарына жауап беруі тиіс.

3.12. Мердігер Тапсырыс берушімен анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясының бұл туралы белгісі бар актісіне қол қойған кезден бастап 10 жұмыс күн ішінде өз күшімен жояды және барлық кемшіліктер жойылғаннан кейін Тапсырыс берушіге осылардың жойылғаны туралы анықтама береді.

3.13. Құрылысты аяқтауға жақындағанда, 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың қабылдап алуға дайындығы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруға жауапты тұлғаны көрсету арқылы хабарлауға;

3.14. Мердігер өз қаражаты есебінен орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекеліне ие болуға;

3.15. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа да жауапкершіліктен босатпайды.

3.16. Мердігер жұмыстың бітуіне 2 (екі) күн қалғанда жұмыстардағы Қазақстан Республикасының Иновациялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығымен бекітілген Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтымды есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес жұмыстарда (қызметтер, жұмыстар) жергілікті қамту үлесін есептеп, растайтын құжаттардың (СТ KZ нысанымен материалдардың пайда болу сертификаттардың көшірмесі) көшірмесін қосымша ретінде беруге міндетті.

3.17. Жұмыстың жүргізілуіне ордерді Мердігер өзі ресімдей отырып, өзі алады.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттері

4.1. Мердігерге осы шартқа қол қойған күннен бастап 3 күндік мерзімде Тапсырыс берушімен жобалау-сметалық немесе сметалық (ЖСҚ) береді.

при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.11.Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.

3.12.Подрядчик устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты за свой счет, в течении 10-ти рабочих дней с момента подписания акта рабочей комиссии, с отметкой об этом и после устранения всех недостатков представляет Заказчику справку об их устранении.

3.13. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.

3.14. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

3.15. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

3.16. Подрядчик обязуется предоставить за 2 (два) дня до окончания работ отчет по местному содержанию в работах (услугах) согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке работ и услуг, утвержденной Приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года №87с приложением копий подтверждающих документов (копий сертификатов происхождения материалов формы СТКZ).

3.17. Ордер на производство работ оформляет и получает Подрядчик.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневный срок со дня подписания настоящего Договора проектно-сметную или сметную документацию (ПСД), утвержденную Заказчиком.

4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4.3. В случае необходимости представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.

4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.

4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством

Согласовано ОЦО ЮС

4.2. Мердігер орындаған жұмыстарға осы Шарттың 2-бөлімінде көзделген тәртіпте ақы төлеуге.
4.3. Қажет болған жағдайда, Мердігердің жеткізу көлеміне кірмейтін материалдар мен жабдықтарды жеткізуге.
4.4. Мердігер пайдалануға беру үшін обьектіні қабылдауға ұсынуға, яғни Мердігерге осы Шартқа сай атқарылған құжатттардың тізімін беруге;
4.5. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуде сапасы мен жүру барысына техникалық қадағалауды жүзеге асыруға;
4.6. Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес күн ішінде пайдалануға дайындап, объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға;

4.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді қамтамасыз етуге;
4.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау үшін қабылдау комиссиясының актісін ресімдеуге.

5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1. Жұмыстардың басталуы: жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес (Шартқа №2 Қосымша) жұмыстын орындалу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен 120 (жүз жиырма) жұмыс күн.

6-бөлім. Кепілдік міндеттемелері

6.1. Қабылдау-өткізу актісіне тараптар қол қойған соң, объектіні пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды.
6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындайтын және объектіні қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және тараптар келіскен мерзімде жоюға міндетті.
6.3. Мердігер төмендегілерге кепілдік береді:
- Мердігер пайдаланатын материалдардың, құрастырмалардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасына, олардың жобалау құжаттарына, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкестігіне және олардың сапасын куәландыратын тиісті сертификаттармен, техникалық төлқұжаттармен және басқа құжаттармен қамтамасыз етілгеніне;
- барлық жұмыстардың жобалау құжаттамасы мен қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес орындалу сапасына;
- жұмыстарды қабылдау кезінде және объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жоюға;
- объектіні қалыпты пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне;
6.4. Ақауларды тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге қатысу үшін Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 күннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі, тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
6.5. Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе қол қоюдан бас тартқан кезде, оларды растау үшін Тапсырыс беруші білікті сараптама тағайындайды, ол ақауларды, кемшіліктерді және олардың

ведения строительно-монтажных работ.
4.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: будет производиться в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2 к Договору), срок выполнения работ 120 (сто двадцать) рабочих дней с даты подписания договора.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
6.3. Подрядчик гарантирует:
- Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
- Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.
6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.
6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате

Согласовано ОЦО ЮС

сипатын тіркеу жөнінде тиісті акті жасайды.

6.6. Мердігер ақауларды уақытылы жоймаған кезде, Тапсырыс беруші залалды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. (Өйткені тараптардың жауаптылық көлемі кейбір жағдайларда конкурстық/тендерлік құжаттамада белгіленеді, бұл жағдайда осы шарттар конкурстық/тендерлік шарттарға сәйкес келуі қажет, яғни тараптардың жауаптылық көлемі жоғарыда аталған мән-жайларға байланысты анықталуы тиіс).

7-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Мердігерге орындалған жұмыстар үшін есеп-айырысуды кешіктіргені үшін жұмыстарға төленуі тиіс ақының құнынан Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс сомадан 10%-дан көп емес өсімақы төлейді.

7.2. Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Тапсырыс берушіге Мердігерге төленетін жұмыс құнынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде өсімақы төлейді. Жұмыстарды тапсыру 30 күннен астамға кідірген кезде Мердігер шарт бағасының ведомостінде көрсетілген Мердігерге төленетін жұмыс құнынан 10 % мөлшерінде айыппұл да төлейді.

7.3. Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ залалды өтеу тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.4. Тараптар өздерінің жеткізу көлеміндегі жұмыстарды орындау және объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жиынтықты заттарға лицензия (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығынды дербес өтеуге міндеттенеді.

7.5. Жергілікті күтіп ұстау есептерін (Шарттың 3.16.т.) уақытылы бермегені және күмәнді есептер бергені үшін Мердігер Шарттың жалпы соммасынан 5% мөлшерде айыппұлды Тапсырыс берушіге төлейді.

7.6. Мердігердің заңсыз іс қимылына үшінші тұлғалардан (тұрғындар және т.б.) жазбаша дәлелденген арыз түскен жағдайда, Мердігер дәлелденген арыз түскен күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде өз күшімен және қаражатымен бұзушылықты жоюы тиіс. Мердігер жақтан бұзушылықты жою фактісі Тапсырыс беруші мен Мердігерге кандай да бір шағымның жоктығы және арызданушының өз талаптарынан

жазбаша бас тартуын Тапсырыс терушіге жіберумен дәлелденеді. Сонымен бірге, Тапсырыс беруші Мердігерден арызды алған кезден 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде арызданушының көрсетілген жазбаша бас тартуын алмаған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге 10 АЕК төлеу міндетті.

8-бөлім. Шартты бұзу

8.1. Тапсырыс беруші мына жағдайларда бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға және залалды өтеуді талап етуге құқылы:

- Мердігердің жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын бастауды Тапсырыс берушіге тәуелді емес себептер бойынша 20 күнтізбелік күннен астамға кідіртуі;
- Мердігердің мерзімнің 30 күнтізбелік күннен астамға ұлғаюына алып келетін жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзуы;
- Мердігердің жұмыс сапасы жөніндегі талаптарды жүйелі түрде сақтамауы;
- жөндеу-құрылыс салу қызметіне берілген лицензияның күші жойылуы, мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында

он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,3% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного обязательства.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,3% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 10% стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

7.5.За несвоевременное предоставление (п.3.16. Договора), или предоставление недостоверного отчета по местному содержанию, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от общей суммы Договора.

7.6. В случае поступления обоснованной письменной жалобы от третьих лиц (жильцов и др.) на неправомерные действия Подрядчика, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения обоснованной жалобы устранить нарушения собственными силами и средствами. Факт устранения нарушения со стороны Подрядчика подтверждается направлением Заказчику письменного отказа заявителя от своих требований и отсутствием каких-либо претензий к Заказчику и Подрядчику. При этом, в случае неполучения Заказчиком от Подрядчика указанного письменного отказа заявителя в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения жалобы, Подрядчик обязан оплатить Заказчику 10 МРП.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 календарных дней.
- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.
- Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.
- В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в работах, услугах;

8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,3 % от стоимости порученных Подрядчику работ.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:- Остановка

Согласовано ОЦО ЮС

Мердігердің осы Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау құқығынан айыратын актілер шығаруы.
- егер Мердігердің Шартта көрсетілген мерзімге қарай жұмыстарды аяқтауы анық мүмкін емес болатындай жұмыстарды өте баяу орындауы.
- Тауар, жұмыс және қызметтер бойынша жергілікті күтіп ұстау еншісі бойынша әлеуетті жеткізуші күмәнді мағлұмат берген жағдайда шығынды өтеуді талап етуге және шарттың орындалуын бір жақты бас тарта алады.
8.2. Шарттың 8.1. тармағында көрсетілген себептер бойынша Шартты бұзу жағдайында, Мердігерге тапсырылған жұмыс құнының 0,3 % мөлшерінде айыппұл төлек керек.
8.3. Мердігер біржақты тәртіпте осы Шартты мына жағдайларда бұзуға құқылы:
- Мердігерге байланысты емес себептер бойынша 30 күнтізбелік күннен асатын мерзімге Тапсырыс берушінің құрылысты тоқтатуы.
- Жұмыстардың орындалған көлеміне уақытында ақы төлемеу (белгіленген мерзімнің 60 күннен аса асуы).
8.4. Шартты бұзу әр Тараптың бұзу күні басталғанға дейін кем дегенде 14 (он төрт) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарламаны жіберу жағдайымен жүргізіледі.

9-бөлім. Ерекше талаптар

9.1. Мердігер жұмыстарды (құрылысты) орындауға ЖСҚ немесе оның жеке бөліктерін үшінші тұлғаға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз сатуға немесе беруге құқылы емес.
9.2. Объектіде жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде Мердігердің кінәсінен үшінші тұлғаға келтірілген залалды Мердігер өтейді.
9.3. Осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаған кезде тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алады.

10. Дауларды шешу

10.1. Осы Шартты орындаған кезде туындайтын тараптар арасындағы барлық келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуі тиіс. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда осы Шартқа қатысты немесе туындайтын кез келген дау, келіспеушілік немесе талап, не осы Шартты оны бұзу, тоқтату немесе жарамсыз қылу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте қарастырылатын болады.

11. Форс-мажор

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттеменің ішінара немесе толық орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, яғни табиғи және техногендік сипаттағы: жер сілкінісі, эмбарго, соғыс немесе соғыс қимылдары; мемлекеттік органдардың «Тараптардың» шарт бойынша міндеттемелерін орындауға тыйым салатын немесе қандай-да бір сипатта кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілер шығаруы сияқты дүлей күш әсерінің салдары орындамаған болса;
11.2. Шарттың 11.1. тармағында көрсетілген төтенше сипаттағы жағдайларда, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі аталмыш жағдайлардың әрекет ететін уақытына жылжытылады.
11.3. Қарсы тұра алмайтын күш туындаған жағдайда кезде кез-келген тарап, сол күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде басқа «Тарапты» осындай жағдай туындағаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Бұл мән-жайларды мемлекеттік уәкілетті органдар растауы тиіс.

Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 календарных дней.
- Несвоевременная оплата за выполненный объем работ (превышение установленного срока более 60-и дней).
8.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 9. Особые условия

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
9.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.
11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.
11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и рабочих дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден, государственными уполномоченными органами.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из

Согласовано ОЦО ЮС

11.4. Егер табиғи және техногендік сипаттағы қарсы тұра алмайтын күш жағдайы кейінгі күндер (айлар) аралығында әрекет ететін болса және тоқтайтындай белгілері байқалмаса, осы Шартты кез келген тарап басқа тарапқа хабарлама жіберу арқылы бұза алады. Бұл ретте тараптар өзара есеп
айырысады.

12. Басқа талаптар

12.1. Шарт екі Тараптың қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанына дейін қолданылады.
12.2. Шарт заңды күші бірдей, Тараптардың әрқайсысы үшін біреуден келетін екі данада жасалды.
12.3. Тараптардың атауы, мекенжайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.
12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар жазбаша түрде ресімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол қою керек.
12.5. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.6. Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:

№1 қосымша – Шарттық баға ведомосы;
№2 қосымша –Жұмыстарын жүргізу кестесі.

Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

Тапсырыс беруші:
«Қазақтелеком» АҚ филиалы - «Алматытелеком» өңірлік

050004, Алматы қ.
Панфилов к-сі 72/74,
тел.(7272)58-77-59
(қабылдау бөлмесі)
«Казкоммерцбанк» АҚ
е/ш KZ81926180219T414004
БЖК KZKOKZKX
БСН 151141016493

«Мердігер»
«Vista Project» ЖШС

Алматы қ, Алатау а,Ақбұлақ ш/а
К. Шарипов к-сі, 103 үй,
ЖСК KZ56914398914BC35852
БЖК SABRKZKA
«Сбербанк» АҚ ДБ
БСН 130240019281

Осы шартқа екі тараптан қол қойылды:

«Қазақтелеком» АҚ филиалы - «Алматытелеком» ӨТД жергілікті желілердің техникалық торабының директоры

А.П.Табатчиков

«Vista Project» ЖШС Бас директоры

У.К. Каимов

Сторон.
12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.
12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1- Ведомость договорной цены
Приложение №2- График производства работ.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

«Заказчик»
Региональная дирекция телекоммуникаций «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»

050004, г. Алматы,
ул. Панфилова 72/74,
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)
ИИК KZ81926180219T414004
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
БИН 151141016493

«Подрядчик»
ТОО «Vista Project»

г. Алматы, Алатауский район,
мкр.Акбулак, ул.К.Шарипова д.103
ИИК KZ56914398914BC35852
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
БИН 130240019281

Настоящий договор подписан за и от имени:

Директор Технического узла местных сетей РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»

Табатчиков А.П.

Генеральный директор ТОО «Vista Project»

Каимов У.К.

Согласовано ОЦО ЮС

Приложение 1
к Договору подряда №933-06-91
от «20» 06 2018 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

По объекту: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
1	1	Линейные сооружения	15 979 532,00	666 928,00	--	16 646 460,00
		Всего по главе	**15 979 532,00**	**666 928,00**	**--**	**16 646 460,00**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
2	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	244 487,00	--	--	244 487,00
		Всего по главе	**244 487,00**	**--**	**--**	**244 487,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**16 224 019,00**	**666 928,00**	**--**	**16 890 947,00**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	324 480,00	--	--	324 480,00
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**16 548 499,00**	**666 928,00**	**--**	**17 215 427,00**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2 065 851,24	2 065 851,24
		СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА С НДС	**16 548 499,00**	**666 928,00**	**2 065 851,24**	**19 281 278,24**
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА С НДС	**--**	**--**	**--**	**--**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ НДС (СМР)	**16 548 499,00**	**666 928,00**	**2 065 851,24**	**19 281 278,24**

Заказчик:
РДТ «Алматытелеком»- филиал АО «Казахтелеком»
Директор Технического узла местных сетей

_____**Табатчиков А.П.**

Подрядчик:
ТОО "Vista Project"
Генеральный директор

_____**Каимов У.К.**

Приложения 2
к Договору подряда № 933-06-41
от «20» 06 2018 года

График производства строительно-монтажных работ
по объекту: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Освоение физических объемов					Сдача объекта
				20 рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней
1	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	10413						
2	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	35						
3	Прокладка кабеля при выводе на опору дер. масса 1 м до 1 кг	м	28						
4	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка кабеля при выводе на ж/б опору	м кабеля	7						
5	Подвеска кабеля на опорах. Число опор на 1 км 20	км провода	0,313						
6	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	111						
7	Подвеска уличного патчкорда. Число опор на 1 км 20	км провода	0,225						
8	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1571						
9	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 2 ОВ	муфта	2						
10	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4 ОВ	муфта	1						
11	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4 ОВ, со сваркой 2-х ОВ	муфта	2						

12	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8 ОВ	муфта	1						
13	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8, сварка 2 ОВ Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	2						
14	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8, сварка 4 ОВ Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1						
15	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12, сварка 2 ОВ Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	2						
16	Муфты прямые.Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16, сварка 2 ОВ Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1						
17	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16, сварка 4 ОВ Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1						
18	Муфты прямые.Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 24, сварка 4 ОВ Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1						
19	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	3						

20	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	2						
21	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	2						
22	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1						
23	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 16. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1						
24	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1						
25	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	1						
26	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-4	участок	1						
27	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	8						
28	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-4	участок	2						
29	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	2						
30	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-4	участок	1						
31	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-8	участок	1						
32	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	3						
33	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	2						

34	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	1						
35	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24	УССЛК	1						
36	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16	УССЛК	2						
37	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8	УССЛК	2						
38	Сварка 4-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-96	муфта	1						
39	Сварка 10 ОВ в сущ. опт.муфте на ОК-96	муфта	1						
40	Сварка 2-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-48	муфта	3						
41	Сварка 4-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-48	муфта	2						
42	Сварка 8-ми ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-48	муфта	1						
43	Сварка 10 ОВ в сущ. опт.муфте на ОК-48	муфта	1						
44	Сварка 2-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-24	муфта	2						
45	Сварка 8 ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-24	муфта	1						
46	Сварка 6-ти ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-16	муфта	1						
47	Сварка 8-ми в сущ. опт. муфте на ОК-16	муфта	1						
48	Сварка 2-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-8	муфта	1						
49	Сварка 2-х ОВ в сущ. опт. Муфте на ОК-4	муфта	1						
50	Установка ОРК-8 со сплиттером 1/4 и сваркой 2-х волокон на пигтейл	УССЛК	10						
51	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 2-х волокон на пигтейл	УССЛК	3						
52	Установка ОРК-8 со сплиттером 1/4 и сваркой 4-х волокон на пигтейл	УССЛК	3						
53	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/8 и сваркой 4-х волокон на пигтейл	УССЛК	1						

54	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 8-ми волокон на пигтейл	УССЛК	1						
55	Установка терминала -2 со сплитером 1/4 и сваркой 2 волокон на пигтейл	УССЛК	4						
56	Установка органайзера на опоре	шт	4						
57	Установка сплитера 1/8	шт	4						
58	Прокладка патчкорда	м шнура	294						
59	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 16 мм	м	338						
60	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	338						
61	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3						
62	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	22						
63	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие	12						
64	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2	м3 заделки	0,0068						
65	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	667						
66	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	750						
67	Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной	м ограждения	38						
68	Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования	шт.	20						
69	Ящик протяжной190х240х70 Монтаж оборудования	шт.	13						
70	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	50						

71	Розетка оптическая абонентская	шт.	1						
72	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	2,1						
73	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,1						
74	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10						
75	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3						
76	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверст.	1						
77	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0205на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 45мм	отверстие	1						
78	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,0002						
79	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6						
80	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84	опора	2						
81	Гидроизоляция ж/б опор	м2 поверхности	3,18						
82	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,5						
83	Бетонирование ж/б опор	м3	0,074						
84	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,1						
85	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,025						
86	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	0,13						

87	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,13						
88	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,005						
89	Составление исполнительной документации и сдача объекта в эксплуатацию								

Базовый срок строительства - 120 рабочих дней с даты подписания договора
Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 12 месяцев.

Заказчик:
РДТ «Алматытелеком» -филиал АО «Казахтелеком»
Директор Технического узла местных сетей

_____**Табатчиков А.П.**

Подрядчик:
ТОО "Vista Project
Генеральный директор

_____**Каимов У.К.**

Подрядчик:
ТОО "Vista Project"
Генеральный директор

_____**Каимов У.К.**