3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3657				
Всего по разделу, тенге				**64607**				
Раздел 5 Лампы								
47 17-6-77 Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ18, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 *шт*	244	82		20008				
48 17-6-9 Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60 *шт*	3	24		72				
49 17-6-16 Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100 *шт*	20	39		780				
Итого по разделу 5				**20860**	–			–
Стоимость: материалов, тенге				–	–			–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1252				
Всего по разделу, тенге				**22112**				
Всего по смете 2-1-5				**86719**				

Локальная смета 2-1-8

На приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря без НДС

1 Ц34-1-2 Паровой стерилизатор вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 50 л (электроогневой) *комплект*	2	2646,56	–	5293	–	4658	15	30
		2587,5	–	5175	–	90	–	–
2 80-2-6(пл)ТОО "I Стерилизатор воздушный V куамеры 40 л, U=220В, N=0,02 кВт, ГП-40СПУ *шт*	2	52096		104192				
3 Ц34-141-25 Электрокардиограф 6 NEK-401 *шт*	1	6190,88	–	6191	–	5508	33	33
		6120	–	6120	–	90	–	–

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Электрокардиограф цифровой 3/43/6-канальный переносной, синхронная регистрация, U=220В, N=0,02 кВт, термобумага шир. 110 мм, габ. 175x150x70 ЭК 3/6Т-01-"Альтон"								
5 Ц34-53-2	Лампа "Соллюкс" стационарная *шт*	1	213307		213307				
6 80-2-9(пл)ТОО "I	Лампа "Соллюкс", U=220В, N=0,1 кВт *шт*	1	1281,04 / 1264,5	– / –	1281 / 1265	– / –	1139 / 90	7 / –	7 / –
7 Ц34-1-1	Паровой стерилизатор вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л *комплект*	1	118199 / 3829,5	– / –	118199 / 3830	– / –	3362 / 90	20 / –	20 / –
8 80-2-14(пл)ТОО	Стерилизатор паровой горизонтальный V камеры-10 л, диаметр камеры 190 мм ГК-10-1 U=220В, N=1 кВт, 610x280x340 ГК-10-1 *шт*	1	3735 / 99065	– / –	3735 / 99065	– / –	90 / –	– / –	– / –
9 Ц34-141-10	Микроскоп *комплект*	1	2195,94 / 2173,5	– / –	2196 / 2174	– / –	1957 / 90	11 / –	11 / –
10 80-2-14(пл)ТОО	Микроскоп МИКМЕД-6 лабораторный медицинский, U=220В, N=0,03кВт, тринокулярная насадка, увеличение 40....1000; объективы: 4x, 10x, 100 окуляры 10x18 *шт*	1	173927		173927				
11 Ц34-12-1	Аппарат для фильтрования растворов *комплект*	1	1541,81 / 1530	– / –	1542 / 1530	– / –	1377 / 90	9 / –	9 / –
12 80-2-29(пл)ТОО	Стол пеленальный, габ. 1100x800x750 *шт*	2	16654		33308				
13 80-2-17(пл)ТОО	Деионизатор ДВ-1 электрический, Q=0,4л/ч, U=220В, N=0,02кВт, габ. 430x175x350 *шт*	1	38354		38354				
14 Ц34-166-16	Прибор для электрофореза *комплект*	1	1521,79 / 1505,25	– / –	1522 / 1505	– / –	1355 / 90	8 / –	8 / –
15 80-2-67(пл)ТОО	Аппарат для гальванизации и электрофореза *шт*	1	230126		230126				
16 Ц34-51-5	Аппарат для высокчастотной магнитотерапии	1	3612,94	–	3613	–	3220	20	20

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплект		3577,5	–	3578	–	90	–	–
17 80-2-68(пл)ТОО	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) ПОЛИМАГ-01 600x500x2000	1	476495		476495				
	шт		1605,04	–	1605	–	1430	9	9
18 Ц34-51-6	Аппарат для низкочастотной терапии	1	1588,5	–	1589	–	90	–	–
	комплект		1490,29	–	1490	–	1327	8	8
19 Ц34-51-3	Аппарат для высокочастотной терапии	1	1473,75	–	1474	–	90	–	–
	шт								
20 80-2-69(пл)ТОО	Аппарат для ультравысокочастотной (УВЧ) Терапии УВЧ-60 МедТеко 290x120x220	1	1292969		1292969				
	шт								
21 80-2-70(пл)ТОО	Аппарат для электростимуляции Рефвтон-01-ФС 280x220x90	1	250627		250627				
	шт								
22 Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	2	1599,47	–	3199	–	2848	10	20
	комплект		1581,75	–	3164	–	90	–	–
23 80-2-71(пл)ТОО	Облучатель бактерицидный ОБПН-2 180x230x560	2	9763		19526				
	шт								
24 Ц34-53-5	Облучатель ультрафиолетовый, коротковолновый для одиночных и групповых локализованных облучений переносной и стационарный, масса до 0,01 т	4	1588,22	–	6353	–	5654	10	40
	комплект		1570,5	–	6282	–	90	–	–
25 80-2-73(пл)ТОО	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый U=220В. N=0.3кВт 230x145x155	4	12306		49224				
	шт								
26 Ц34-53-4	Облучатель ультрафиолетовый, коротковолновый для местных облучений	1	1160,83	–	1161	–	1027	7	7
	комплект		1140,75	–	1141	–	90	–	–
27 80-2-74(пл)ТОО	Облучатель инфракрасного излучения СОЛИС УФО-ИК-250	1	453278		453278				
	шт								
28 Ц34-41-1	Светильник без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т	3	2611,13	–	7833	–	6987	15	45

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплект								
			2587,5	–	7763	–	90	–	–
[illegible](пл)ТОО	Светильник диагностический передвижной, U=220В. N=0,2кВт	3	153417		460251				
	шт								
30 Ц34-143-2	Спирограф открытого типа, переносный "Спиро 2-25"	1	1277,49	–	1277	–	1139	7	7
	комплект								
			1264,5	–	1265	–	90	–	–
31 80-2-77(пл)ТОО	Спирометр (спирограф) микропроцессорный Спиро С-100, U=2200В. N=0,01кВт	1	251046		251046				
	шт								
32 Ц34-162-6	Микроколориметр фотоэлектрический	1	1466,61	–	1467	–	1306	8	8
	комплект								
			1451,25	–	1451	–	90	–	–
33 80-2-78(пл)ТОО	Фотокалориметр, спектральный 315...990нм, габ. 500x330x165 КФК-3.01	1	216179		216179				
	шт								
34 80-2-81(пл)ТОО	Анализатор биохимический фотометр, U=2200В. N=0,015кВт габ. 178x128x43	1	317910		317910				
	шт								
35 80-2-83(пл)ТОО	Гемоглабинатор с автокалибровкой МиниГЕМ-540, диапазон измерений 0...360г/л, объем пробы 4,5мл, габ. 178x128x43	1	244073		244073				
	шт								
36 80-2-88(пл)ТОО	Стетоскоп медицинский многофункциональный LD Ste Time	2	779		1558				
	шт								
37 80-2-89(пл)ТОО	Стетоскоп медицинский акушерский LD Prof-IV	2	13947		27894				
	шт								
38 80-2-91(пл)ТОО	Термометр медицинский	20	574		11480				
	шт								
39 80-2-92(пл)ТОО	Фонендоскоп кардиологический SPIRIT CK-749	1	20921		20921				
	шт								
40 80-2-93(пл)ТОО	Фонендоскоп	4	10460		41840				
	шт								
41 80-2-94(пл)ТОО	Тонометр с фонендоскопом	4	2789		11156				
	шт								
42 80-2-95(пл)ТОО	Таблица для определения остроты зрения	1	677		677				
	шт								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(пл)ТОО	Коробка стерилиазационная, диам. 390мм, выс. 190мм	3	6957		20871				
	шт								
	Всего прямые затраты				**5228306**	–			**282**
					49211	–			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				646				
	оборудования, тенге				5178453				
	Накладные расходы, тенге				44294				
	- заработная плата, тенге				6644				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5649				
	Всего 2-1-8				**5278249**				

Локальная смета 2-1-9

На приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря с НДС

1 80-1-1(пл)ТОО "I	Тумбочка прикроватная	1	8460		8460				
	шт								
2 80-1-2(пл)ТОО "I	Кровать общебольничная D-2749	1	20672		20672				
	шт								
3 Ц34-60-13	Негатоскоп (для "Рентген-50-2") прим.	1	2982,94	–	2983	–	2653	16	16
	шт		2947,5	–	2948	–	90	–	–
4 80-1-2(пл)ТОО "I	Негатоскоп, экран 36x43 (см) U=220В, габ 380x510x115 NGP-11	1	32230		32230				
	шт								
5 Ц34-164-2	Центрифуга лабораторная медицинская	1	2567,25	–	2567	–	2268	14	14
	комплект		2520	–	2520	–	90	–	–
6 80-1-10(пл)ТОО	Центрифуга лабораторная с ротором, V=100 см3, U=220В. N=0,18кВт, количество мест в роторе 10, скорость вращения ротора центрифуги от 500 до 2700 об/мин с шагом 100 об/мин, габ. 445x30x235 ОПн-3М	1	123272		123272				
	шт								
7 Ц34-163-2	Термостат 1ТЖ-0-03 ПРИМ.	2	2344,33	7,99	4689	16	4131	13	26
	шт		2295	–	4590	–	90	–	–

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Термостат воздушный с охлаждением, объем камеры 80 л, t=-10...+70С ТВ-80 ПЗ	2	84239		168478				
	шт								
	Термобаня ТБ-110	1	2330,44	–	2330	–	2066	11	11
	комплект								
			2295	–	2295	–	90	–	–
10 80-1-12(пл)ТОО	Водяная баня термостат, V ванны 4,0 л,U=220В. N=0.52кВт, t=30...100С, -4MS	1	89794		89794				
	шт								
11 80-1-13(пл)ТОО	Весы лабораторные прецизионные, цена деления 1 мг, наибольший предел взвешивания 150г, класс точностиII , Фплатформы=110мм ВЛТЭ-150 камеры 80 л, t=10...+70С, ТВ-80ПЗ	1	189515		189515				
	шт								
12 Ц34-204-18	Дистиллятор ПРИМ.	1	4610,76	473,23	4611	473	3791	14	14
	шт								
			4095	117	4095	117	90	0,68328	1
13 80-1-16(пл)ТОО	Аквадистиллятор ДЭ-4 электрический, Q=4л/ч, U=220В, N=4,5кВт габ. 460x170x630	1	34860		34860				
	шт								
14 80-1-18(пл)ТОО	Столик инструментальный, габ. 600x400x900	6	5589		33534				
	шт								
15 80-1-19(пл)ТОО	Штатив ШВ для капельных вливаний, габ. 725x2200	3	4047		12141				
	шт								
16 80-1-20(пл)ТОО	Весы лабораторные медицинские, предел взвешивания 200 кг, U=220В, N=0,015кВтВЭМ-150 "Масса-К"	2	41716		83432				
	шт								
17 80-1-21(пл)ТОО	Ростомер деревянный, габ. 550x350x2000	2	3501		7002				
	шт								
18 80-1-22(пл)ТОО	Ширма одностворчатая, габ. 1000x1800	4	5000		20000				
	шт								
19 80-1-23(пл)ТОО	Стол для врача, СО4 (Тип СКВ-2) габ. 1600x600x750	2	12255		24510				
	шт								
20 80-1-24(пл)ТОО	Стол для медсетры СО1, габ. 1200x600x750	6	12255		73530				
	шт								
21 80-1-25(пл)ТОО	Столик манипуляционный с выдвижным ящиком и двумя поддонами	1	16811		16811				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт								
(пл)ТОО	Медицинские весы В1-15 "Саша" для новорожденных, наибольший предел взвешивания 15 кг, U=220В, N=0,015кВт габ. 540x329x105	2	25272		50544				
	шт								
23 80-1-1(пл)ТОО "I	Тумбочка прикроватная	1	8460		8460				
	шт								
24 80-1-27(пл)ТОО	Стул вращающийся	2	2946		5892				
	шт								
25 80-1-28(пл)ТОО	Стол палатный Т17-4, габ. 900x900x750	6	3763		22578				
	шт								
26 80-1-30(пл)ТОО	Тазодержатель с тазом, габ 550x800	1	10438		10438				
	шт								
27 80-1-31(пл)ТОО	Подставка для стерильных коробок, габ. 550x500x1085	1	23074		23074				
	шт								
28 80-1-32(пл)ТОО	Шкаф для карт диспансерного учета, габ. 840x440x1840	21	20640		433440				
	шт								
29 80-1-33(пл)ТОО	Шкаф медицинский с сейфом, габ. 530x435x1700	3	57630		172890				
	шт								
30 80-1-16(пл)ТОО	Кушетка смотровая разборная, габ. 2000x630x500	6	7110		42660				
	шт								
31 80-1-35(пл)ТОО	Стол ЛАБ-600ВГ для весов, габ. 600x400x780	2	9340		18680				
	шт								
32 80-1-36(пл)ТОО	Шкаф ЛАБ-800 ШЛ-40 общелабораторный, габ. 400x565x2100	1	20877		20877				
	шт								
33 80-1-37(пл)ТОО	Шкаф для химических раективов ЛАБ-PRO-ШР-40, габ. 400x565x2100	1	20640		20640				
	шт								
34 80-1-37(пл)ТОО	Шкаф для хранения лабораторной посуды ЛАБ-PRO-ШПА-40, габ. 400x565x2100	3	13300		39900				
	шт								
35 80-1-39(пл)ТОО	Стол физический элекрофицированный ЛАБ-PRO-СФ120-К11, U=220В, N=2кВт габ. 1200x650x900	1	26956		26956				
	шт								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36 80-1-40(пл)ТОО	Стол для микроскопирования, габ. 1200x700x760, ЛАБ-1200 СМ	1	26956		26956				
	шт								
37 80-1-41(пл)ТОО	Стул лабораторный СЛ 94-02, габ. 382x380x340/460	3	3809		11427				
	шт								
38 80-1-42(пл)ТОО	Шкаф вытяжной лабораторный, U=220В, N=2кВт габ. 938x726x2100 ЛАБ-900 ШФН-Н	1	219753		219753				
	шт								
39 80-1-43(пл)ТОО	Компьютер персональный с ЖК 17" монитором, U=220В, N=0,6кВт	1	120864		120864				
	шт								
40 80-1-44(пл)ТОО	Многофункциональное лазерное устройство (принтер, сканер, копир), U=220В, N=0,4кВт	1	21440		21440				
	шт								
41 80-1-45(пл)ТОО	Ведро педальное для твердых отходов	16	440		7040				
	шт								
42 Е21-30-1	Установка рукосушителей	3	130,89	–	393	–	407	0,772	2
	шт		125,55	–	377	–	108	–	–
43 80-1-46(пл)ТОО	Электрофен для рук, U=220В, N=1,4кВт	3	1868		5604				
	шт								
44 80-1-47(пл)ТОО	Сейф Valberg ASM-120T габ. 550x390x1200	1	31491		31491				
	шт								
45 80-1-48(пл)ТОО	Холодильник бытовой 220В, 0,4 кВт, габ 550x390x1200	5	20144		100720				
	шт								
46 80-1-49(пл)ТОО	Банкетка трехместная, габ. 1470x400x460	17	9962		169354				
	шт								
47 80-1-50(пл)ТОО	Стул с подлокотниками К-М 101-01	1	4102		4102				
	шт								
48 80-1-51(пл)ТОО	Шкаф для одежды одностворчатый, габ. 415x460x1800	7	4725		33075				
	шт								
49 80-1-52(пл)ТОО	Шкаф для одежды двустворчатый, габ. 755x375x2000	1	55900		55900				
	шт								
50 80-1-53(пл)ТОО	Стол письменный двухтумбовый, габ. 1500x700x750	1	18489		18489				
	шт								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51 80-1-54(пл)ТОО	Стол письменный однотумбовый, габ. 1200x600x750	1	10105		10105				
	шт								
52 80-1-55(пл)ТОО	Стул полумягкий	13	3809		49517				
	шт								
53 Е17-2-4	Установка вешалки	11	55,13	–	606	–	698	0,28	3
	шт		49,5	–	545	–	128	–	–
54 80-1-56(пл)ТОО	Вешалка для полотенец на два крючка	11	200		2200				
	шт								
55 80-1-57(пл)ТОО	Стол-приставка, габ.850x600x720 ПС-1	1	7014		7014				
	шт								
56 Е17-2-4	Установка вешалки,	2	55,13	–	110	–	127	0,28	1
	шт		49,5	–	99	–	128	–	–
57 80-1-58(пл)ТОО	Вешалка гардеробная на 36 крючков, габ.1750x1530x1600 Модель 12	2	6446		12892				
	шт								
58 Е17-2-4	Установка зеркала ПРИМ.	11	55,13	–	606	–	698	0,28	3
	шт		49,5	–	545	–	128	–	–
59 80-1-59(пл)ТОО	Зеракло настенное	11	1187		13057				
	шт								
60 80-1-60(пл)ТОО	Шкаф для уборочного инвентаря МСК-649, габ. 500x500x1800	1	14650		14650				
	шт								
61 80-1-63(пл)ТОО	Кровать односпальная с матрацем	1	20510		20510				
	шт								
62 80-1-64(пл)ТОО	Кушетка физиотерапевтическая, габ. 2000x750x600	1	26956		26956				
	шт								
63 80-1-65(пл)ТОО	Столик медицинский (для физиоаппаратуры) габ. 800x600x750	1	18752		18752				
	шт								
64 80-1-66(пл)ТОО	Стол рабочий ЛАБ-600ВГ габ. 600x400x780	1	18752		18752				
	шт								
65 80-1-72(пл)ТОО	Стол для весов габ. 400x519x870	1	90648		90648				
	шт								
66 80-1-79(пл)ТОО	Урометр	4	989		3956				
	шт								

	3		4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	Камера Горяева		3	3736		11208				
		шт								
[illegible]	Лоток почкообразный 250 мм (эмалированный), диам. 390мм, выс. 190мм		10	529		5290				
		шт								
69 80-1-98(пл)ТОО	Зажим для эластичных трубок		4	1027		4108				
		шт								
70 80-1-99(пл)ТОО	Термометр химический		1	6226		6226				
		шт								
71 80-1-100(пл)ТОС	Часы песочные		1	342		342				
		шт								
72 80-1-101(пл)ТОС	Часы процедурные, габ. 181x170x66		1	14588		14588				
		шт								
73 80-1-102(пл)ТОС	Чашка выпаривательная		3	623		1869				
		шт								
74 80-1-103(пл)ТОС	Штатив для бюреток металлический		4	37981		151924				
		шт								
75 80-1-104(пл)ТОС	Шипцы тигельные		2	3424		6848				
		шт								
76 80-1-105(пл)ТОС	Эксикатор со вставкой и краном		1	43584		43584				
		шт								
77 80-1-106(пл)ТОС	Кювета эмалированная		20	31132		622640				
		шт								
78 80-1-107(пл)ТОС	Спецодежда для медицинского персонала		15	1831		27465				
		шт								
79 80-1-108(пл)ТОС	Полотенце		11	366		4026				
		шт								
80 80-1-109(пл)ТОС	Подушка		2	1099		2198				
		шт								
81 80-1-110(пл)ТОС	Покрывало на односпальную кровать		2	1831		3662				
		шт								
82 80-1-111(пл)ТОС	Тележка для уборки помещений ТУП		1	39995		39995				
		шт								
83 80-1-112(пл)ТОС	Огнетушитель огнекислый 5л ОУ-3		2	9493		18986				
		шт								
84 80-1-113(пл)ТОС	Огнетушитель порошковый ОП-3		2	4102		8204				
		шт								
85 80-1-114(пл)ТОС	Пожарный инвентарь		1	25638		25638				
		шт								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего прямые затраты				**3968190**	**489**			**90**
					18014	**117**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				394				
	оборудования, тенге				3949295				
	Накладные расходы, тенге				16839				
	- заработная плата, тенге				2526				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2144				
	Всего 2-1-9				**3987173**				

Локальная смета № 4-3-2

Дизельная электростанция

Раздел 1 Монтажные работы

1	Е33-117-1	Установка дизельной электростанции по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Ц8-25-1	Монтаж дизельной электростанции	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
		Итого по разделу 1				**18701**	**12333**			**30**
						5175	**2772**			**16**
		Стоимость: материалов, тенге				1193				
		оборудования, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				7644				
		- заработная плата, тенге				1147				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1581				
		Всего по смете 4-3-2				27926				

Локальная смета № 7-1-1

Вертикальная планировка

Раздел 1 По участку

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Срезка плодородного слоя грунта 1 группы для дальнейшего использования бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	597	7,91	7,91	4722	4722	1488	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	1534	97	0,00984	6
2 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=3,000;	1791	7,32	7,32	13110	13110	4135	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	4263	97	0,00911	16
3 П9-7-1	Грунт - погрузка	155,846	30	30	4675	4675	3273	–	–
	т		–	21	–	3273	100	0,0441	7
4 П8-3-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	155,846	32,3	32,3	5034	5034	1007	–	–
	т		–	6,46	–	1007	100	0,01357	2
5 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	214	9,24	9,24	1977	1977	623	–	–
	м3 грунта		–	3	–	642	97	0,0115	2
6 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=3,000;	642	7,91	7,91	5078	5078	1601	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	1650	97	0,00984	6
7 Е1-27-2	Устройство насыпи грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	405	6,48	6,48	2624	2624	825	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	851	97	0,00806	3
8 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=7,000;	2835	3,2	3,2	9072	9072	2860	–	–
	м3 грунта		–	1,04	–	2948	97	0,00398	11

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	37	18,22	18,22	674	674	227	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	234	97	0,02069	1
10 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2920	4,44	0,32	12965	934	11980	0,0279	81
	м2 спланированной площади		4,12	0,11	12030	321	97	0,0025	7
	Итого по разделу 1				**59931**	**47900**			**81**
	Стоимость: материалов, тенге				**12030** –	**16723**			**61**
	Накладные расходы, тенге				28019				
	- заработная плата, тенге				4203				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5277				
	Всего по разделу, тенге				**93227**				
	Сметная заработная плата, тенге				32956				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				156				

Раздел 2 По прилегающей территории

11 Е1-24-1	Срезка плодородного слоя грунта 1 группы для дальнейшего использования бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	8	7,91	7,91	63	63	20	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	21	97	0,00984	–
12 П9-7-1	Грунт - погрузка	13,2	30	30	396	396	277	–	–
	т		–	21	–	277	100	0,0441	1
13 П8-3-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	13,2	32,3	32,3	426	426	85	–	–
	т		–	6,46	–	85	100	0,01357	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	25	9,24	9,24	231	231	73	–	–
	м3 грунта		–	3	–	75	97	0,0115	–
15 П9-7-1	Грунт - погрузка	45	30	30	1350	1350	945	–	–
	т		–	21	–	945	100	0,0441	2
16 П8-3-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	45	32,3	32,3	1454	1454	291	–	–
	т		–	6,46	–	291	100	0,01357	1
	Итого по разделу 2				**3920**	**3920**			–
					–	**1694**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				1691				
	- заработная плата, тенге				254				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				337				
	Всего по разделу, тенге				**5948**				
	Сметная заработная плата, тенге				1948				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Всего по смете 7-1-1				**99175**				

Локальная смета № 7-2-1

Благоустройство территории

Раздел 1 Участок

1.1 Проезд, тип 1

1 Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	51,8	25,61	25,61	1327	1327	447	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	8,9	–	461	97	0,02908	2
2 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	77,7	1644,88	73,75	127807	5730	3415	0,144	11

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	1661	907	133	0,041	3
3 Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	518	672,27	20,1	348236	10412	10065	0,0604	31
	м2 покрытия и основания								
			9,2	5,41	4766	2802	133	0,0197	10
4 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	205	1684,49	6,63	345320	1359	30111	0,698	143
	м бортового камня								
			108,68	1,76	22279	361	133	0,0061	1
5 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	518	566,11	15,35	293245	7951	7578	0,0336	17
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	3077	2621	133	0,01766	9
1.2 Дорожки, тип 2									
6 Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	16,1	25,61	25,61	412	412	139	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	8,9	–	143	97	0,02908	–
7 Е27-75-1	Устройство оснований из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов	161	48,73	44,48	7846	7161	2308	0,0273	4
	м2 основания								
			4,25	6,53	684	1051	133	0,02407	4
8 30-8-92	Песок природный	18,64917	1350		25176				
	м3								
9 1-1-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	0,805	7800		6279				
	т								
10 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	107	987,81	5,95	105696	637	15682	0,698	75
	м бортового камня								
			108,68	1,51	11629	162	133	0,0061	1
11 Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	161	58,06	–	9348	–	12287	0,381	61
	м2 тротуара								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			57,38	–	9238	–	133	0,0726	12
30 1 36	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	161	985		158585				
	м2								
1.3 Площадка, тип 3									
13 Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1	25,61	25,61	26	26	9	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	8,9	–	9	97	0,02908	–
14 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1	1644,88	73,75	1645	74	44	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	21	12	133	0,041	–
15 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	13	1684,49	6,63	21898	86	1910	0,698	9
	м бортового камня								
			108,68	1,76	1413	23	133	0,0061	–
16 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	10	518,03	14,6	5180	146	142	0,0336	–
	м2 покрытия								
			5,94	4,79	59	48	133	0,01766	–
17 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	20	62,34	–	1247	–	–	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	–	–	133	–	–
	Итого по разделу 1				**1459273**	**35321**			**351**
					54827	**8600**			**42**
	Стоимость: материалов, тенге				1369125				
	Накладные расходы, тенге				84137				
	- заработная плата, тенге				11091				
	- трудоемкость, чел-ч				33				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92605				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по разделу, тенге				**1636015**				
	Сметная заработная плата, тенге				74518				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				426				

Раздел 2 Прилегающая территория

2.1 Проезд, тип 1

18 Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	6,5	25,61	25,61	166	166	56	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	8,9	–	58	97	0,02908	–
19 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	9,75	1644,88	73,75	16038	719	428	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	208	114	133	0,041	–
20 Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	65	671,99	19,82	43679	1288	1254	0,0604	4
	м2 покрытия и основания		9,2	5,31	598	345	133	0,0197	1
21 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	33	1684,49	6,63	55588	219	4847	0,698	23
	м бортового камня		108,68	1,76	3586	58	133	0,0061	–
22 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	65	492,33	14,6	32001	949	927	0,0336	2
	м2 покрытия		5,94	4,79	386	311	133	0,01766	1

2.2 Дорожки, тип 2

23 Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1,1	25,61	25,61	28	28	10	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	8,9	–	10	97	0,02908	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24 E27-75-1	Устройство оснований из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов	11	48,73	44,48	536	489	158	0,0273	–
	м2 основания		4,25	6,53	47	72	133	0,02407	–
25 30-8-92	Песок природный	1,27417	1350		1720				
	м3								
26 1-1-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	0,055	7800		429				
	т								
27 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	15	987,81	5,95	14817	89	2198	0,698	10
	м бортового камня		108,68	1,51	1630	23	133	0,0061	–
28 E27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	11	58,06	–	639	–	839	0,381	4
	м2 тротуара		57,38	–	631	–	133	0,0726	1
29 30-3-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	11	985		10835				
	м2								
	Итого по разделу 2				**176477**	3947			44
					7086	**991**			3
	Стоимость: материалов, тенге				165444				
	Накладные расходы, тенге				10717				
	- заработная плата, тенге				1608				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11232				
	Всего по разделу, тенге				**198426**				
	Сметная заработная плата, тенге				9685				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				52				
	Всего по смете 7-2-1				**1834441**				

Локальная смета № 7-3-1

Озеленение территории

Раздел 1 Озеленение

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Е47-3-3	Разбивка участка	1697	12,15	–	20619	–	26599	0,0741	126
	м2		12,15	–	20619	–	129	–	–
2 Е1-24-1	Внесение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	305	7,91	7,91	2413	2413	760	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	784	97	0,00984	3
3 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	1220	7,32	7,32	8930	8930	2817	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	2904	97	0,00911	11
4 Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1524	58,28	–	88819	–	114577	0,4	610
	м2		58,28	–	88819	–	129	–	–
5 Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	1524	7,97	–	12146	–	15668	0,0547	83
	м2		7,97	–	12146	–	129	–	–
6 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1524	8,71	–	13274	–	16140	0,0525	80
	м2		8,21	–	12512	–	129	–	–
7 30-12-18	Семена многолетних травК=0,020;	30,48	515		15697				
	кг								
8 Е47-5-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 %	19	669,02	55,44	12711	1053	15561	4,284	81
	яма		613,58	21,29	11658	405	129	0,086	2
9 Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	19	796,15	218,24	15127	4147	13751	2,957	56
	шт		507,83	53,2	9649	1011	129	0,223	4

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	11	3760		41360				
	шт								
11 30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	8	3760		30080				
	шт								
12 Е47-6-5	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100 %	22	144,9	–	3188	–	4113	1,007	22
	яма		144,9	–	3188	–	129	–	–
13 Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	22	27,63	–	608	–	779	0,166	4
	шт		27,45	–	604	–	129	–	–
14 30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	11	203		2233				
	шт								
15 30-12-44	Кустарники лиственных пород (дерен белый)	11	203		2233				
	шт								
16 Е47-27-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	34	104,18	–	3542	–	4569	0,7473	25
	м2		104,18	–	3542	–	129	–	–
17 Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	34	68,04	–	2313	–	2984	0,467	16
	м2		68,04	–	2313	–	129	–	–
18 Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	34	212,95	–	7240	–	9194	1,3501	46
	м2		209,63	–	7127	–	129	–	–

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ЦветыК=16,000;	0,544	59332,19		32277				
	1000шт								
20 I 47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	169	23,16	6,06	3914	1024	4347	0,119	20
	м траншеи								
			17,1	2,84	2890	480	129	0,01	2
21 E47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	169	66,6	–	11255	–	14519	0,404	68
	м изгороди								
			66,6	–	11255	–	129	–	–
22 30-12-16	Саженцы-смородина	0,169	94574		15983				
	1000шт								
	Итого по разделу 1				**345962**	**17567**			**1237**
					186322	**5584**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге				142073				
	Накладные расходы, тенге				246378				
	- заработная плата, тенге				36957				
	- трудоемкость, чел-ч				123				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35540				
	Всего по смете 7-3-1				**627880**				

Локальная смета № 7-4-1

Малые архитектурные формы

Раздел 4 Малые архитектурные формы

1 Т1-43-21	Скамья, тип II – строительные работы	3	12389,94	303,6	37170	911	6192	11	33
	скамья								
			1881	84,6	5643	254	105	0,413	1
2 Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	4	2720,42	80,96	10882	324	4253	6	24
	урна								
			990	22,56	3960	90	105	0,11	–
3 2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкой	1	18800		18800				
	комплект								
	Итого по разделу 4				**66852**	**1235**			**57**

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9603	**344**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				56014				
	Накладные расходы, тенге				10445				
	- заработная плата, тенге				1567				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4638				
	Всего по смете 7-4-1				**81935**				

Локальная смета № 4-3-1
Общестроительные работы

Раздел 1 Общестроительные работы

1 Е8-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаментыК=0,150;	1,6875	230,27	100,89	389	170	323	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	209	65	118	0,18	–
2 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=0,160;	1,8	1270		2286				
	м3								
3 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,6875	14,12	12	24	20	8	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	3	5	97	0,0122	–
4 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,6	21,55	4,52	34	7	26	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	27	–	97	–	–
5 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,04	392,17	66,01	408	69	242	1,35	1
	м3		195,75	24,93	204	26	105	0,1218	–
6 30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)К=1,020;	1,0608	7870		8348				
	м3								
7 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 цикловК=1,020;	1,0608	510		541				
	м3								
8 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020;	1,0608	236		250				
	м3								
9 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,8	682,36	196,62	1228	354	655	1,79	3

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3		272,25	74,27	490	134	105	0,3628	1
10 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)К=1,015; *м3*	1,827	8510		15548				
11 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015; *м3*	1,827	236		431				
12 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 цикловК=1,015; *м3*	1,827	510		932				
13 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,067	68200		4569				
	Итого по разделу 1				**34988**	**620**			**5**
					933	**230**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				33435				
	Накладные расходы, тенге				1254				
	- заработная плата, тенге				188				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2175				
	Всего по смете 4-3-1				**38417**				

Локальная смета № 4-1-1

Наружные сети КЛ-0,4кВ

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	10,61	33,67	32,1	357	341	144	0,0109	–
			1,57	12,33	17	131	97	0,0498	1
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	0,189	218,93	–	41	–	46	1,54	–
			218,93	–	41	–	113	–	–

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-272	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	10,8	6,48	6,48	70	70	22	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	23	97	0,00806	–
4 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	10,8	21,55	4,52	233	49	178	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	184	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**701**	**460**			**1**
					242	**154**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				390				
	- заработная плата, тенге				58				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65				
	Всего по разделу, тенге				**1156**				
	Сметная заработная плата, тенге				454				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Раздел 2 Монтажные работы

5 Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстийК=2,000;	0,06	228986,67	–	13739	–	1485	144	9
	канало-километр трубопровода		22500	–	1350	–	110	–	–
6 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	72	38,1	3,2	2743	230	2018	0,15	11
	м кабеля		28,8	0,7	2074	50	95	0,004	–
7 16-1-190	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	0,072	471300		33934				
	1000м								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	4	309,2	–	1237	–	897	1	4
	шт		236	–	944	–	95	–	–
9 18-3-201(об)	Наконечники кабельные:А50	8	32,1		257				
	шт								
	Итого по разделу 2				**51910**	**230**			**24**
					4368	**50**			–
	Стоимость: материалов, тенге				47055				
	оборудования, тенге				257				
	Накладные расходы, тенге				4400				
	- заработная плата, тенге				660				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3363				
	Всего по разделу, тенге				**59673**				
	Всего по смете 4-1-1				**60829**				

Локальная смета № 2-1-7

На внутренние сети телефонизации

1 Ц8-399-1	Провод в кабель-канале, сечение до 6 мм2	30	10	4,5	300	135	177	0,03	1
	м		4,9	1,3	147	39	95	0,008	–
2 16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,03	3660		110				
	1000м								
3 Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	–	702	–	654	4	4
	шт		648	–	648	–	101	–	–
4 18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	549		549				
	шт								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	2	87,5	–	175	–	160	0,8	2
				79,2	–	158	–	101	–	–
6 18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4	шт	2	250		500				
7 Ц8-399-1	Провод в кабель-канале, сечение до 6 мм2	м	30	10	4,5	300	135	177	0,03	1
				4,9	1,3	147	39	95	0,008	–
8 16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм	1000м	0,03	52800		1584				
9 Ц10-100-2	Устройства телефонные	шт	2	5196	–	10392	–	8991	28	56
				4995	–	9990	–	90	–	–
10 80-1-2(пл)ТОО"Связь ремонт"	Телефонный аппарат "Панасоник"	шт	2	714,5		1429				
11 Ц8-173-1	Кабель-канал	шт	30	39,3	3,8	1179	114	1026	0,176	5
				35,1	0,9	1053	27	95	0,004	–
12 99-1-3(пл)ТОО"Спецавтоматика"	Кабель-канал 10*7	м	30	88,2		2646				
	Всего прямые затраты					**19866**	**384**			**69**
						12143	**105**			–
	Стоимость: материалов, тенге					5910				
	оборудования, тенге					1429				
	Накладные расходы, тенге					11185				
	- заработная плата, тенге					32				
	- трудоемкость, чел-ч					2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1777				
	Всего по смете 2-1-7					**32828**				

Локальная смета № 2-1-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пожарная сигнализация								
1	Ц8-399-1	Провод в кабель-канале, сечение до 6 мм2	м	190	10 / 4,9	4,5 / 1,3	1900 / 931	855 / 247	1119 / 95	0,03 / 0,008	6 / 2
2	99-10-12ТОО "Пожцентрвосток"	Кабель КСВЭВ 2х0,5	м	3	10		30				
3	99-10-13(пл)ПожЦентрВосток	Кабель КСВВ 2*0,5	м	162	10		1620				
4	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,022	28900		636				
5	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,003	52100		156				
6	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	38	66,8 / 20,3	18,1 / 3,8	2538 / 771	688 / 144	869 / 95	0,12 / 0,022	5 / 1
7	99-10-13(пл)ПожЦентрВосток	Кабель КСВВ 2*0,5	м	38	10		380				
8	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1	6793,94 / 6439,5	1,44 / –	6794 / 6440	1 / –	5796 / 90	34,2 / –	34 / –
9	80-10-16ТОО "Спецавтоматика"	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-8, резервное питание, бокс п/ак. 7А/ч	шт	1	4339		4339				
10	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	32	265,32 / 242,9	1,12 / –	8490 / 7773	36 / –	6996 / 90	1,4 / –	4

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10-10ТОО "Пожцентрвосток"	Извещатель дымовой ИП-212-41М с креплением	шт	32	338	10816				
12 Ц10-668-5	Извещатели пожарные ручные ИПР-3СУ	шт	2	259,1	518	–	430	1	2
				239	478	–	90	–	–
13 80-10-11ТОО "Спецавтоматика"	Извещатель ручной ИПР 3СУ	шт	2	295	590				
14 Ц8-593-11	Световые настенные указатели	шт	3	241,7	725	91	273	447	0,82
				131	393	25,7	77	95	0,15
15 17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	шт	3	624	1872				
16 Ц8-594-1	Светильник люминесцентный с аварийным блоком питания	шт	1	269,9	270	98	98	143	0,76
				122	122	29	29	95	0,17
17 17-2-24	Светильники, тип ЛБА 3924А	шт	1	2940	2940				
18 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	шт	23	254,8	5860	12,5	288	5920	1
				234	5382	–	–	110	–
19 18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	шт	23	442	10166				
20 Ц8-152-13	Конструкция из профильной стали для крепления кабель-канала	шт	95	83,2	7904	2,6	247	2745	0,15
				29,9	2841	0,5	48	95	0,003
21 8-10-271	Крепления	кг	19	195,42	3713				
22 Ц8-152-10	Основание под кабель-канал	шт	95	100,8	9576	54,4	5168	4441	0,14
				27,5	2613	21,7	2062	95	0,127
23 Ц8-173-1	Кабель-канал	шт	95	39,3	3734	3,8	361	3250	0,22
				35,1	3335	0,9	86	95	0,005

	11
	2
	–
	12
	21
	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99-10-17ТОО "БакоЭлектроСнаб"	Кабель-канал 15х10	м	190	42	7980				
25 99-10-18ТОО "БакоЭлектроСнаб"	Комплектующие к кабель-каналу 15х10мм	шт	75	16	1200				
26 Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	2062,7 / 1982	1,6 / –	2063 / 1982	2 / –	1784 / 90	11 / –
27 80-10-13ТОО "Пожцентрвостокъ"	Устройство сигнальное ЗВП-220 (Маяк-12-3М)	шт	1	283	283				
28 Ц8-67-7	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шкаф	1	651,8 / 416	79,8 / 20,3	652 / 416	80 / 20	414 / 95	2 / 0,118
29 99-10-15(пл)ЭнергоТрейд	Шкаф металлический ЩПМ-2	шт	1	4925	4925				
	Всего прямые затраты					**102670 / 33477**	**8097 / 2713**		**179 / 15**
	Стоимость: материалов, тенге					45068			
	оборудования, тенге					16028			
	Накладные расходы, тенге					34354			
	- заработная плата, тенге					2838			
	- трудоемкость, чел-ч					3			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					7260			
	Всего по смете 2-1-6					**144284**			
	Итого по акту					**16858008**			
	Итого без оборудование					**7587897**			
	...сооружения (3,4 %)					257988			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с временными				**7845885**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				172609				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				78459				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				31384				
	Оборудование				4091658				
	Оборудование без НДС				5178453				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**17398448**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**41582291**				
	Налог (2 %)				831646				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**42413937**				
	НДС (12 %)				4468258				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**46882195**				

Заказчик:

И. о. руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

К. Б. Мукан

Подрядчик:

ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. Скаков

Дополнительное соглашение №1
к договору о государственных закупках работ № 147 от 18.12.13г
по строительству врачебная амбулатория в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО

г. Усть-Каменогорск «06» февраля 2014г.

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем **Заказчик** в лице **заместителя руководителя Алмасұлы Наримана**, действующего на основании Положения о государственном учреждении, Товарищество с ограниченной ответственностью «**ПСК Өскемен-Құрылыс**», именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Скакова Ержана Оканович**а, действующего на основании Устава, с другой стороны,

На основании решения сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013года № 17/188-V заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 6.1 изложить в новой редакции:

6.1 Общая стоимость строительно-монтажных работ, поручаемых **Подрядчику** на 2013-2015 годы, составляет 163 642 641 (**сто шестьдесят три миллиона шестьсот сорок две тысячи шестьсот сорок одна**) тенге, **в том числе НДС**: Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2013 году,

по программе 2881501 «**Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО**», бюджетной программе **038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»**, бюджетной подпрограммой **015 «За счет средств местного бюджета»**, составляет **9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч)** тенге с НДС, в том числе:

по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция **имеющихся объектов» - 8 750 000 (восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге.**

По специфике **168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, работам и услугам» - 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) тенге**

Стоимость строительно-монтажных работ поручаемых Подрядчику на **2014 году** по государственному учреждению **2881501 «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»**, бюджетной программе 038 **«Строительство объектов здравоохранения»** бюджетной подпрограмме **015 «За счет средств местного бюджета»** по специфике **431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 113 632 823 (сто тринадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот двадцать три) тенге с НДС.**

Стоимость строительно-монтажных работ поручаемых Подрядчику на **2015 году** по государственному учреждению **2881501 «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»**, бюджетной программе 038 **«Строительство объектов здравоохранения»** бюджетной подпрограмме **015 «За счет средств местного бюджета»** по специфике **431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 40 209 818 (сорок миллионов двести девять тысячи восемьсот восемнадцать) тенге с НДС.**

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Настоящее дополнительное соглашение действует до 31 декабря 2015 года.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27,
БИН 060 140 003 830
ИИК KZ48070102K[illegible]
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

Заместитель руководителя

П. А[illegible]

Поставщик:

ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс»,
с. Курчум, ул. Западная 25, кв.1,
БИН 040 140 006 326
ИИК KZ7894809KZT22030326
АО «Евразийский Банк»
БИК EURIKZKA

Директор

Е. Скаков

МП

Дополнительное соглашение №2
к договору о государственных закупках работ № 147 от 18.12.13г
по строительству врачебная амбулатория в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО

г. Усть-Каменогорск «24» июня 2014г.

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем **Заказчик** в лице **заместителя руководителя Алмасұлы Наримана**, действующего на основании Положения о государственном учреждении, Товарищество с ограниченной ответственностью **«ПСК Өскемен-Құрылыс»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Скакова Ержана Окановича,** действующего на основании Устава, с другой стороны,

На основании раздела 12 пункта 1.1 «По взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 6.1 изложить в новой редакции:

6.1 Общая стоимость строительно-монтажных работ, поручаемых **Подрядчику** на 2013-2015 годы, составляет **119 771 938 (сто девятнадцать миллионов семьсот семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать восемь)** тенге, **в том числе НДС**: Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2013 году,

по программе 2881501 **«Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»**, бюджетной программе **038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»**, бюджетной подпрограммой **015 «За счет средств местного бюджета»**, составляет **9 485 000 (девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч)** тенге с НДС, в том числе:

по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция **имеющихся объектов» - 8 750 000 (восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге.**

По специфике **168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, работам и услугам» - 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч) тенге.**

Стоимость строительно-монтажных работ поручаемых Подрядчику на **2014 году** по государственному учреждению **2881501 «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»**, бюджетной программе **038 «Строительство объектов здравоохранения»** бюджетной подпрограмме **015 «За счет средств местного бюджета»** по специфике **431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 110 286 938 (сто десять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать восемь) тенге с НДС, из них НДС составляет 11 816 458 (одиннадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) тенге.**

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Настоящее дополнительное соглашение действует до 31 декабря 2014 года.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27,
БИН 060 140 003 830
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

Заместитель руководителя

Н. Алмасұлы

МП

Поставщик:

ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс»,
с. Курчум, ул. Западная 25, кв.1,
БИН 040 140 006 326
ИИК KZ7894809KZT22030326
АО «Евразийский Банк»
БИК EURIKZKA

Директор

Е. Скаков

МП

Дополнительное соглашение №3
к договору о государственных закупках работ № 147 от 18.12.13г
по строительству врачебная амбулатория в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО

г. Усть-Каменогорск «30» декабря 2014г.

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем **Заказчик** в лице **заместителя руководителя Алмасұлы Наримана**, действующего на основании Положения о государственном учреждении, Товарищество с ограниченной ответственностью «**ПСК Өскемен-Құрылыс**», именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Скакова Ержана Оканович**а, действующего на основании Устава, с другой стороны,

На основании раздела 12 пункта 1.1 «По взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 6.1 изложить в новой редакции:

6.1 Общая стоимость строительно-монтажных работ, поручаемых **Подрядчику** на 2013-2015 годы, составляет **116 579 590 (сто шестнадцать миллион ов пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот девяносто)** тенге, **в том числе НДС.**

Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2013 году,

по программе 2881501 «**Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО**», бюджетной программе **038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»,** бюджетной подпрограммой **015 «За счет средств местного бюджета»,** составляет **9 485 000 (девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч)** тенге с НДС, в том числе:

по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция **имеющихся объектов» - 8 750 000 (восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге.**

По специфике **168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, работам и услугам» - 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч) тенге.**

Стоимость строительно-монтажных работ поручаемых Подрядчику на **2014 году** по государственному учреждению **2881501 «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»,** бюджетной программе **038 «Строительство объектов здравоохранения»** бюджетной подпрограмме **015 «За счет средств местного бюджета»** по специфике **431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 107 094 590 (сто семь миллионов девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге с НДС, из них НДС составляет 10 919 586 (десять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) тенге.**

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

4. Настоящее дополнительное соглашение действует до 31 декабря 2014 года.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27,
БИН 060 140 003 830
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

Заместитель руководителя

Н. Алмасұлы

МП

Поставщик:

ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс»,
с. Курчум, ул. Западная 25, кв.1,
БИН 040 140 006 326
ИИК KZ7894809KZT22030326
АО «Евразийский Банк»
БИК EURIKZKA

Директор

Е. Скаков

МП