			34,65	5,96	139	24	119	0,0291	–
5 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	200	6,56	0,14	1312	28	38	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	22	10	119	0,0003	–
6 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	30	42,86	18,33	1286	550	1121	0,138	4
	м2 кровли		24,53	6,86	736	206	119	0,0335	1
7 1-1-1252	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), марка ХПП	35	272		9520				
	м2								
8 1-1-1203	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), марка ХКП	34	292		9928				
	м2								
9 Е58-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	4	624,52	1,27	2498	5	359	0,4816	2
	м		75,26	0,2	301	1	119	0,002	–
10 П9-41-1	Зола (шлак) - погрузка	152,5	122,8	122,8	18727	18727	13109	–	–
	т		–	85,96	–	13109	100	0,18052	28
11 П7-1-4	Перевозка грузов на 1 км, 4 класс груза	152,5	54,8	54,8	8357	8357	1671	–	–
	т		–	10,96	–	1671	100	0,02302	4
	Всего прямые затраты				**184244**	**34109**			**365**
					54227	**17412**			**45**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				95908				
	Накладные расходы, тенге				78633				