				-	-	-	-	-	-	-			
			шт										
20	СБ5.1;таб. 1;п.65	-Стул ученический,габ.370х400х440мм		12	1613	-	19356	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
			шт										
21	СБ5.1;таб. 1;п.41 прим.	-Стол для работы с каталогами,габ.1500х450х600мм		1	10105	-	10105	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
			шт										
22	СБ5.1;таб. 1;п.73	-Стеллаж книжный двусторонний,габ.1050х450х2100 мм		4	4730	-	18920	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
			шт										
23	Ц0128-911-2	-Шкаф холодильный		1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12		
					1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	-		
			шт										
24	СБ8.1;таб. 1;п.87	-Шкаф холодильный ШХ-0,6М2,габ.1120х786х1725мм,0 ,45кВт,220/380 1 фазный		1	107130	-	107130	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
			шт										
25	СБ8.1;таб. 1;п.100	-Стол производственный,габ.1470х840х 860мм		1	7364	-	7364	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
			шт										
26	СБ8.1;таб. 1;п.108	-Шкаф для посуды,габ.1050х630х2000мм		1	33970	-	33970	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
			шт										
27	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение		1	387,4	13,9	387	14	363	1,56	2		
					279	4,5	279	5	128	0,03	-		
			комплект										
28	СБ8.1;таб. 1;п.84	-Стол секция со встроечной моечной ванной,габ.1470х840х860мм		1	27110	-	27110	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
			шт										
29	Ц0128-911-2	-Шкаф холодильный		1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12		
					1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	-		
	прим.		шт										
30	СБ5.1;таб. 1;п.146	-Стол секция с охлаждаемым шкафом,габ.1680х840х860мм		1	149340	-	149340	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
			шт										
31	Ц0128-923-1	-Кипятильник		1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8		
					1127,25	-	1127	-	90	-	-		
			шт										
32	СБ8.1;таб. 1;п.71	-Кипятильник электрический,габ.395х303х693м м,5,5кВт,220/3803 фазный		1	33635	-	33635	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
			шт										
33	СБ8.1;таб. 1;п.91	-Кассета настенная для тарелок		1	4107	-	4107	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-			
			шт										

34	СБ8.1;таб. 1;п.99	-Стойка буфетная	шт	6	19135	-	114810	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	СБ8.1;таб. 1;п.97	-Шкаф стеллаж(узкий),габ.422х360х1835мм	шт	3	3999	-	11997	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	СБ8.1;таб. 1;п.6	-Стол двухтумбовый,габ.1500х750х740мм	шт	1	15050	-	15050	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	СБ8.1;таб. 1;п.13	-Стул рабочий,габ.450х450х740мм	шт	3	2150	-	6450	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	СБ5.5;таб. 36;п.95	-Диван для отдыха мягкий,габ.1800х600х400х750мм	шт	4	18598	-	74392	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0110-694-1	-Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	шт	2	589,3	-	1179	-	1046	3	6
					581	-	1162	-	90	-	-
40	СБ5.5;таб. 58;п.93	-Часы	шт	2	3600	-	7200	-	-	-	-

Котельная

(наименование объекта)

ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ

148	Е0108-3-3	-Устройство гравийной засыпки	м3	9,5	1170,97	100,89	11124	958	1816	0,85	8
					123,75	38,25	1176	363	118	0,18	2
149	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	0,4	9561,97	66,01	3825	26	93	1,35	1
					195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
150	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,355	2831	1856,11	3836	2515	2676	4,93	7
					812,93	597,97	1102	810	140	2,37	3
151	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦП1-15-1-1шт./	м3	0,27	32800	-	8856	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
152	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,27	-134	-	-36	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
153	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной	м3	0,27	-250	-	-68	-	-	-	-

		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20			-	-	-	-	-	-	-		
			м3										
154	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-9-2шт./		1,78	8530 -	- -	15183 -	- -	- -	- -	- -		
			м										
155	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-6-1шт./		0,59	9383 -	- -	5536 -	- -	- -	- -	- -		
			м										
156	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5		1	913 -	- -	913 -	- -	- -	- -	- -		
			шт										
157	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм		1	2017,57 393,75	1,57 -	2018 394	2 -	504 128	2,36 -	2 -		
			1сальник										
158	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79		1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -		
			шт										
159	Е0110-55-1	-Укладка деревянной крышки		0,58	62,59 32,85	29,74 11,23	36 19	17 7	31 120	0,23 0,05	- -		
			м2										
160	С12065-66	-Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-4А		0,58	8010 -	- -	4646 -	- -	- -	- -	- -		
			м2										
161	Е0116-10-5	-Прокладка вентиляционной трубы из стальных электросварных труб диам. 114 ммх4 мм		3	160,75 130,5	20,8 7,79	482 392	62 23	531 128	0,73 0,04	2 -		
			м										
162	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм		3	756 -	- -	2268 -	- -	- -	- -	- -		
			м										

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
		м								
11	СБ5.1ТАБЛ. 2П130ПРИМ.	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	1	3548	-	3548	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
12	СБ5.1ТАБЛ. 2п40	-Стул	1	1613	-	1613	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
13	СБ8.1ТАБЛ. 1П18	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1	12900	-	12900	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	-
		1насос								
16	Е0118-11-9 прим.	-Установка блочной водоподготовки	1	4126,85	575,22	4127	575	4281	19,47	19
				3128,63	215,53	3129	216	128	1,05	1
		1бак								
		ШТ								
18	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм=ВЗРЫВНОЙ КЛАПАН	0,016404	247994,13	49389,75	4068	810	1737	312,7	5
				62775	18657	1030	306	130	91,12	1
		т								
19	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм=ШИБЕР НА ГАЗОХОДЕ	0,01276	247994,13	49389,75	3164	630	1351	312,7	4
				62775	18657	801	238	130	91,12	1
		т								
20	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	14	891,93	90,13	12487	1262	8628	2,6	36
				447,75	33,75	6269	472	128	0,16	2
		1шт								
		шт								
27	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,6	16
				447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
		1шт								
30	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3

	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм									
		1шт								
33	E0116-17-3	-Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм								
		1шт								
35	E0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм								
		1фильтр								
36	E0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65(76х3) мм								
		м								
37	E0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
		м								
38	E0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
		м								
39	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных								
		комплект								
40	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном								
		комплект								
41	E0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых								
		комплект								
42	C131205-4	-Термометры прямые в оправе								
		шт								
43	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м								
44	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем								

	254,25	15,75	509	31	128	0,07	-	
2	875,92	30,04	1752	60	847	1,86	4	
	319,5	11,25	639	23	128	0,06	-	
1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1	
	134,42	18,54	134	19	128	0,09	-	
56	516,76	15,99	28939	895	8751	0,66	37	
	116,1	5,99	6502	335	128	0,03	2	
25	302,95	4,59	7574	115	1696	0,28	7	
	51,3	1,71	1283	43	128	0,01	-	
12	292,95	4,59	3515	55	814	0,28	3	
	51,3	1,71	616	21	128	0,01	-	
6	62,81	-	377	-	178	0,12	1	
	23,18	-	139	-	128	-	-	
10	859,96	1,62	8600	16	534	0,23	2	
	41,72	-	417	-	128	-	-	
4	64,62	-	258	-	285	0,32	1	
	55,62	-	222	-	128	-	-	
4	352	-	1408	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
37	10,99	-	407	-	506	0,05	2	
	10,69	-	396	-	128	-	-	
56	11,13	-	623	-	766	0,05	3	

	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		10,69	-	599	-	128	-	-	
45	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	9	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	196 / 52	- / -	47 / 90	0,03 / -	- / -
46	Е0113-26-21 к=3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 3 РАЗА	м2	9	58,93 / 9,39	0,06 / -	530 / 85	1 / -	76 / 90	0,05 / -	- / -
47	Е0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м2	56	109,67 / 59,4	9,39 / 3,6	6142 / 3326	526 / 202	3528 / 100	0,35 / 0,02	20 / 1
48	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м	0,8	14800 / -	- / -	11840 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
49	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м3	56	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	6402 / 1676	358 / 139	1815 / 100	0,19 / 0,01	11 / 1
50	С11011-941	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м	0,016	179500 / -	- / -	2872 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
51	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115=ЗА 2 РАЗА	1000м2	2,5	40,72 / 8,32	0,04 / -	102 / 21	- / -	19 / 90	0,04 / -	- / -
		ОТОПЛЕНИЕ									
1	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	22	266,48 / 52,2	3,96 / 1,49	5863 / 1148	87 / 33	1512 / 128	0,3 / 0,01	7 / -
2	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	7	264,48 / 52,2	3,96 / 1,49	1851 / 365	28 / 10	481 / 128	0,3 / 0,01	2 / -

3	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,3	6
					52,2	1,49	1044	30	128	0,01	-
4	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	328	-	328	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3	362	-	1086	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2	408	-	816	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	507	-	1014	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1кВт	4,75	4331,44	35,77	20574	170	761	0,7	3
					111,7	13,4	531	64	128	0,07	-
9	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	49	10,99	-	539	-	670	0,05	2
					10,69	-	524	-	128	-	-
10	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,8	148,4	0,07	1306	1	998	0,65	6
					108	0,02	950	-	105	-	-
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
11	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,2	1151,91	13,82	4838	58	1425	1,62	7
					259,88	5,18	1091	22	128	0,03	-
12	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	м2	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	-
					63,79	2,36	64	2	128	0,01	-
13	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	128	0,03	-

14	Е0118-5-1	-Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	шт	1	5088,36 2409,75	417,36 155,92	5088 2410	417 156	3284 128	14,07 0,77	14 1
15	С131202-8	-Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,4 К.280 объемом 0,44 м3	шт	1	31700 -	- -	31700 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0120-12-8 прим.	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм=ГР300х300	шт	2	1225,85 186,64	16,96 7,09	2452 373	34 14	496 128	1,12 0,03	2 -
17	Е0120-3-7	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	шт	2,5	1222,73 206,72	9,61 3,59	3057 517	24 9	673 128	1,28 0,02	3 -
18	С131312-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,35	1040 -	- -	364 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0120-24-3	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	м2	1	681,41 545,74	55,8 21,26	681 546	56 21	726 128	3,51 0,11	4 -
20	С131305-59	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-211, d патрубка 500 мм	шт	1	7360 -	- -	7360 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0120-23-3	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	1	5319,46 760,73	22,61 9,45	5319 761	23 9	986 128	4,67 0,04	5 -

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

1	Ц0128-923-1	-Монтаж электроводонагревателя "Аристон"		1	1140,24 1127,25	- -	1140 1127	- -	1015 90	8 -	8 -
2	Прайс-лист	-ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН"V 80л.	шт	1	11334,29 -	- -	11334 -	- -	- -	- -	- -
3	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	ШТ	2	350 -	- -	700 -	- -	- -	- -	- -

4	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	1	395 -	- -	395 -	- -	- -	- -	- -
5	С130901-36	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50	шт	1	1130 -	- -	1130 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0116-15-1	-Установка клапанов диам.25 мм	шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
7	2307-10729	-КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ ,ДУ25	1шт	1	324,04 -	- -	324 -	- -	- -	- -	- -
8	С131103-3 прим.	-ПОЛУГАЙКА "РОТТ"	ШТ	1	194 -	- -	194 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	шт	4,5	329,67 59,85	4,19 1,58	1484 269	19 7	354 128	0,34 0,01	2 -
10	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	5	364,67 59,85	4,19 1,58	1823 299	21 8	393 128	0,34 0,01	2 -
11	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	7	693,07 76,95	10,34 3,87	4851 539	72 27	724 128	0,43 0,02	3 -
12	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	16,5	10,99 10,69	- -	181 176	- -	226 128	0,05 -	1 -
13	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м	0,15	148,4 108	0,07 0,02	22 16	- -	17 105	0,65 -	- -

РАЗДЕЛ 2. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

14	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		16	748,88 102,38	1,43 0,54	11982 1638	23 9	2108 128	0,56 -	9 -

		м							
15	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	3
				106,2	0,25	531	1	128	-	-
		м								
16	Прайс-лист	-Ревизия Р100	1	2336,23	-	2336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	-
		комплект								
18	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
19	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	-
				81	2,25	81	2	128	0,01	-
		комплект								
20	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
				166,5	20,25	167	20	128	0,1	-
		комплект								
21	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
		НА Тепловые сети								
		ОПОРЫ ОП-1(7шт)								
1	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,928	218,93	-	1079	-	1219	1,54	8
				218,93	-	1079	-	113	-	-
		м3								
2	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	4,928	10620,35	95,97	52337	473	4181	4,9	24
				771,75	36,25	3803	179	105	0,18	1
		м3								
3	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,125705	17355,77	2191,29	2182	275	1432	73,6	9
				12555	101,25	1578	13	90	0,49	-
		т								
4	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,125705	172800	-	21722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,645433	40,72	0,04	148	-	27	0,04	-
		м2		8,32	-	30	-	90	-	-

		ТРУБОПРОВОДЫ							
6	Е0124-1-2	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,059	123861,59 74025	46177,71 16979,25	7308 4367	2724 1002	6980 130	420 88,2	25 5
7	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	59,59	377 -	- -	22465 -	- -	- -	- -	- -
8	С12021-263	-Опоры неподвижные	т	0,00165	107900 -	- -	178 -	- -	- -	- -	- -
9	С130901-109	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	2	4440 -	- -	8880 -	- -	- -	- -	- -
10	С130901-110	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	2	4760 -	- -	9520 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой(ИЗОЛ В 2 СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ)	м2	19	221,89 186,75	5,38 2,25	4216 3548	102 43	3232 90	0,94 0,01	18 -
12	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	19	76,46 74,25	1,57 -	1453 1411	30 -	1270 90	0,4 -	8 -
13	С11011-169	-Изол	м2	43,32	126 -	- -	5458 -	- -	- -	- -	- -
14	С11011-402	-Мастика "Изол"	кг	190	79 -	- -	15010 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	59	109,67 59,4	9,39 3,6	6471 3505	554 212	3717 100	0,35 0,02	21 1
16	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка М-50	м3	0,76	4500 -	- -	3420 -	- -	- -	- -	- -

№	Шифр	Наименование	Кол-во							
	8.02-04С-2004									
17	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	59	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	6744 / 1766	377 / 146	1912 / 100	0,19 / 0,01	11 / 1
18	С11011-726	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б м2	19	89 / -	- / -	1691 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1(1шт)								
19	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	11,937375	28,89 / 1,04	27,85 / 8,44	345 / 12	332 / 101	110 / 97	0,01 / 0,03	- / -
20	Е0101-169-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами м3	0,212625	179,63 / 138,6	41,03 / 20,05	38 / 29	9 / 4	38 / 113	1,01 / 0,1	- / -
21	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2,025	6,48 / -	6,48 / 2,1	13 / -	13 / 4	4 / 97	- / 0,01	- / -
22	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3	2,025	21,55 / 17,03	4,52 / -	44 / 34	9 / -	33 / 97	0,11 / -	- / -
23	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,675	134,1 / 134,1	- / -	91 / 91	- / -	102 / 113	0,97 / -	1 / -
24	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	1,29	14565,74 / 2362,5	2104,76 / 623,48	18790 / 3048	2715 / 804	5007 / 130	13,9 / 2,48	18 / 3
25	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В3,5 /М-50/ для бетонной подготовки м3	0,3	8490 / -	- / -	2547 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
26	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,28	32800 / -	- / -	9184 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3								
27	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-250	-	-70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134	-	-38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	3,54	5863	-	20755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	5025	-	1457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

НА Сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	143,7831	28,89	27,85	4153	4004	1322	0,01	1
				1,04	8,44	150	1213	97	0,03	5
		м3								
2	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,9269	262,72	-	1557	-	1760	1,85	11
				262,72	-	1557	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	104,0325	6,48	6,48	674	674	212	-	-
				-	2,1	-	219	97	0,01	1
		м3								

4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3	104,0325	21,55 / 17,03	4,52 / -	2241 / 1772	470 / -	1719 / 97	0,11 / -	11 / -
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	34,6775	134,1 / 134,1	- / -	4650 / 4650	- / -	5255 / 113	0,97 / -	34 / -
6	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,016	47611,09 / 29700	17877,09 / 4698,68	762 / 475	286 / 75	715 / 130	173 / 18,1	3 / -
7	С130804-162 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, Dв 47,1 мм м	40,4	346 / -	- / -	13978 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
8	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм км	0,0465	47611,09 / 29700	17877,09 / 4698,68	2214 / 1381	831 / 218	2079 / 130	173 / 18,1	8 / 1
9	С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, Dв 23,9 мм м	46,965	89 / -	- / -	4180 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
10	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм ФУТЛЯР км	0,024	511141,41 / 63306	19866,96 / 7440,75	12267 / 1519	477 / 179	2207 / 130	375 / 36,34	9 / 1
11	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 50 мм м	24	244,98 / 146,93	0,28 / 0,11	5879 / 3526	7 / 3	4588 / 130	0,84 / -	20 / -
12	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ т	0,00528	121294,13 / 62775	49389,75 / 18657	640 / 331	261 / 99	559 / 130	312,7 / 91,12	2 / -
13	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227 / -	- / -	454 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

			шт											
14	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25х2,5 мм		2	208	-	416	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт											
15	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм		3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
					144	2,25	432	7	130	0,01	-
			шт											
16	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		3	3500	-	10500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт											
17	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм=СВОБОДНЫЕ		8	64,13	-	513	-	655	0,32	3
					63	-	504	-	130	-	-
			фланец											
18	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		8	285	-	2280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт											
19	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКИ		0,00025	121294,13	49389,75	30	12	26	312,7	-
					62775	18657	16	5	130	91,12	-
			т											
20	С130810-14	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм		1	181	-	181	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт											
21	Е0122-35-1 прим.	-Установка вентиля диам.25 мм		1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
					144	2,25	144	2	130	0,01	-
			шт											
22	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		1	500	-	500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт											
23	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,02556	121294,13	49389,75	3100	1262	2706	312,7	8
					62775	18657	1605	477	130	91,12	2
			т											
24	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм		0,6	295	-	177	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м											

	8.02-04С- 2004									
25	С130810-146-	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х5-45х4 мм шт	2	512 --------- -	- --------- -	1024 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
26	С130804-36	-Муфта, d-25 мм 10шт	0,2	122 --------- -	- --------- -	24 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
27	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов - гильзы L-0,2м шт	8	300,57 --------- 69,53	225,64 --------- 58,98	2405 --------- 556	1805 --------- 472	1337 --------- 130	0,41 --------- 0,23	3 --------- 2
28	С130804-215- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 169,6 мм м	1,4	2880 --------- -	- --------- -	4032 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
29	С130804-210- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 105,5 мм м	0,2	888 --------- -	- --------- -	178 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
30	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	1	18075,87 --------- 288	36,99 --------- 13,5	18075,87 --------- 576	74 --------- 27	784 --------- 130	1,82 --------- 0,07	4 --------- -
31	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм врезка	1	495,33 --------- 254,25	80,05 --------- 31,5	495 --------- 254	80 --------- 32	371 --------- 130	1,3 --------- 0,15	1 --------- -
32	Е0106-1-13	-Устройство бетонных упоров м3	0,08	10620,35 --------- 771,75	95,97 --------- 36,25	850 --------- 62	8 --------- 3	68 --------- 105	4,9 --------- 0,18	- --------- -
33	Е0122-23-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм км	0,009	27000,34 --------- 12712,5	8426,72 --------- 3183,75	243 --------- 114	76 --------- 29	186 --------- 130	69,9 --------- 15,55	1 --------- -
34	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,0865	8097,13 --------- 8032,5	- --------- -	700 --------- 695	- --------- -	903 --------- 130	51,5 --------- -	4 --------- -

		Колодцы диам.1500мм-1 шт	1,47	8157,57	1879,87	11992	2763	3772	8,86	13
35	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		1435,5	538,43	2110	791	130	2,06	3
		м3	0,65	32800	-	21320	-	-	-	-
36	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые		-	-	-	-	-	-	-
		м3	0,65	-134	-	-87	-	-	-	-
37	C143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-
		м3	0,65	-250	-	-163	-	-	-	-
38	C143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		-	-	-	-	-	-	-
		м3	1,78	8530	-	15183	-	-	-	-
39	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КЦ-15-9-2шт/		-	-	-	-	-	-	-
		м	1	913	-	913	-	-	-	-
40	C143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1)		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	13400	-	13400	-	-	-	-
41	C131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
		комплект	0,01708	133700	-	2284	-	-	-	-
42	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,49532	148,4	0,07	74	-	56	0,65	-
43	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	53	-	105	-	-

		м2	5,34	234,38	17,83	1252	95	82	0,04	-
44	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см=ОТМОСТКА		6,41	5,07	34	27	133	0,02	-
		м2 Колодцы диам.1000мм-1 шт	0,78	8157,57	1879,87	6363	1466	2002	8,86	7
45	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		1435,5	538,43	1120	420	130	2,06	2
		м3	0,28	32800	-	9184	-	-	-	-
46	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые		-	-	-	-	-	-	-
		м3	0,28	-134	-	-38	-	-	-	-
47	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-
		м3	0,28	-250	-	-70	-	-	-	-
48	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		-	-	-	-	-	-	-
		м3	1,78	5330	-	9487	-	-	-	-
49	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КЦ-10-9-2шт/		-	-	-	-	-	-	-
		м	1	913	-	913	-	-	-	-
50	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1)		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	13400	-	13400	-	-	-	-
51	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
		комплект	0,01708	133700	-	2284	-	-	-	-
52	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,								

	пожарные лестницы			-	-	-	-	-	-	-
53	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т 0,49532	148,4 108	0,07 0,02	74 53	- -	56 105	0,65 -	- -
54	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см=ОТМОСТКА	м2 5,34	234,38 6,41	17,83 5,07	1252 34	95 27	82 133	0,04 0,02	- -
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ								
55	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	129,9412	28,89 1,04	27,85 8,44	3753 135	3618 1096	1194 97	0,01 0,03	1 4
56	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3 5,3588	262,72 262,72	- -	1408 1408	- -	1591 113	1,85 -	10 -
57	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 98,475	6,48 -	6,48 2,1	638 -	638 207	201 97	- 0,01	- 1
58	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 98,475	21,55 17,03	4,52 -	2122 1677	445 -	1627 97	0,11 -	11 -
59	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 32,825	134,1 134,1	- -	4402 4402	- -	4974 113	0,97 -	32 -
60	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	м3 0,0745	465331,02 60966	1733,92 650,25	34667 4542	129 48	5968 130	361 3,17	27 -
		Итого:				6 047 577 636 515	94 223 35 701	773 064		
		ВСЕГО прямые затраты:				**7 096 778**				
		Временные здания и сооружения: 3,4%				**241 290**				

ИТОГО:	**7 338 068**
Доп.затраты: 0,7% **Выслугу лет: 1%**	**51 365** **73 381**
Доп отпуска: 0,4%	**29 352**
ИТОГО:	**7 492 167**
ИТОГО В ЦЕНАХ 2013г. К=2,23355	**16 734 130**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**334 683**
ИТОГО:	**17 068 813**
НДС 12%	**2 048 258**
ВСЕГО:	**19 117 071**

Инженер: К.Тулегенов

Подрядчик:

Директор: С.Сыздыков