1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
13	Е9-62-4	Изготовление площадок для обслуживания оборудования и трубопроводов	0,232	145088,56	7742,62	33661	1796	3928	95	22
		т конструкций		17100	1709,17	3967	397	90	6,42	1
14	Ц7-171-4	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания ВДН-19М с электродвигателем А355М-6У2, масса 5,95 т	1	59223	25620	59223	25620	27160	136	136
		шт		24980	5198	24980	5198	90	30,377	30
15	Е9-62-4	Изготовление площадок для обслуживания оборудования и трубопроводов	0,232	145088,56	7742,62	33661	1796	3928	95	22
		т конструкций		17100	1709,17	3967	397	90	6,42	1
16	Ц6-295-4	Сепаратор непрерывной продувки, давление 0,7 МПа, масса 0,54 т	0,439	88140	13170	38693	5782	21395	311	137
		т		52880	1271	23214	558	90	7,43	3
17	Е9-34-5	Монтаж опорных конструкций сепаратора	0,523	124651,19	2162,21	65193	1131	1615	17,3	9
		т конструкций		3015	415,31	1577	217	90	1,56	1
18	Ц12-164-6	Монтаж трубопровода выхлопа в атмосферу из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 10 МПа, Dн 60х3,5 мм	0,039	42351	6222	1652	243	1290	244	10
				35550	1215	1386	47	90	7,101	–
		т								
19	Е9-62-4	Изготовление площадок для обслуживания оборудования и трубопроводов	0,341	145088,56	7742,62	49475	2640	5773	95	32
		т конструкций		17100	1709,17	5831	583	90	6,42	2
28	Е35-366-1	Устройство бетонных фундаментов под оборудование	3	9655,31	26,86	28966	81	4784	4,21	13
		м3 по проектному объему бетона		1678,5	–	5036	–	95	–	–