ДОГОВОР
субподряда

г. Тараз N 18 "21" марта 2019 г.

ТОО «Құрылыс ТЭД» именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора Нурланбекулы Н., действующего на основании Устава и **ТОО «Газ - Сервис»,** именуемый в дальнейшем "Субподрядчик", в лице директора Аралбаева К.Н., действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить **Работы по монтажу газопровода на объекте «Строительство средней школы на 300 мест по улице Сыпатай батыра в жилом массиве Тогай г.Шу, Шуского района Жамбылской области»** согласно требований проектно-сметной документации, СНиПов, ТУ и ГОСТов РК., именуемую в дальнейшем "Работа":

1.3. Работу Субподрядчик выполняет из материалов Генподрядчика, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Сроки выполнения работ: до полного завершения работ.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Генподрядчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Субподрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.

2.1.2. Передать результат Работы Генподрядчику.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Генподрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Субподрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы.

2.1.4. Субподрядчик обязан выполнить Работу лично.

2.2. Субподрядчик имеет право:

2.2.1. При неисполнении Генподрядчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену на удержание результата работ.

2.3. Генподрядчик обязан:

2.3.1. В течение 3 (три) дней после получения от Субподрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Субподрядчику.

2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение 3(три) дней с момента приемки результатов Работы.

2.4. Генподрядчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость настоящего договора составляет: 1 236 081 **(один миллион двести тридцать шесть тысяч восемьдесят один)** тенге, в том числе НДС 12%.

3.2. Оплата за выполненные объемы работ по договору производится Генподрядчиком в течении **3-х (три)** календарных дней по завершению работ на основании акта выполненных работ Ф.2 и справки стоимости работ Ф3, подписанных уполномоченными представителями сторон.

3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,3 % от суммы договора и пеню из расчета 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты Работ, указанных в п. 3.2 настоящего договора, Генподрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,3 % от суммы договора и пеню из расчета 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в судебные органы Республики Казахстан.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7. Безопасность и охрана труда.

7.1 Подрядчик несёт ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за несоблюдение правил безопасности и охране труда при производстве строительно-монтажных работ на объекте Генподрядчика (заказчика).

7.2 Производственный персонал Подрядчика, должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по данной профессии, а также справки о прохождении медицинской комиссии.

7.3 Подрядчик назначает приказом ответственных лиц за соблюдением правил безопасности и охраны труда на объекте.

7.4 Подрядчик, обязан проводить со своим персоналом инструктажи и вести на объекте соответствующую документацию по безопасности и охране труда.

7.5 Подрядчик обязан: — обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) с названием фирмы (эмблема, логотип).

7.6 Работники Подрядчика обязаны соблюдать требования по профессиональной безопасности, безопасности и охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, предусмотренные правилами и нормами действующего законодательства Республики Казахстан. Никто из работников Подрядчика не должен предпринимать действия, которые могут повлечь несчастный случай на производстве или аварию.

7.7 Представители Генподрядчика (заказчика) обеспечивающие производственный контроль по своему направлению производственной деятельности, имеют право: — проверять состояние промышленной безопасности на объектах; — беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам профессиональной безопасности и охраны труда; — запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности и охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к инциденту или аварии; — запрашивать у Подрядчика материалы по вопросам безопасности и охраны труда, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил безопасности и охраны труда; — требовать от руководителей Подрядчика заменить с участка работ Генподрядчика (заказчика) работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих требования правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда, пожарной безопасности и экологии; — останавливать работы при обнаружении нарушений которые могут привести к травме, инциденту, аварии; — координировать работу Подрядчика, при локализации аварий и ликвидации их последствий.

7.8 Представители Генподрядчика (заказчика) имеют право останавливать производство работ в случае нарушений правил безопасности и охраны труда, а так же необеспеченности и не применения необходимых СИЗ Подрядчиком с выдачей предписаний.

7.9 Расследование несчастного случая, происшедшего с работником Подрядчика, ведущего работы на объекте Генподрядчика (заказчика) проводится непосредственно Подрядчиком с участием ответственного представителя Генподрядчика (заказчика).

6. Юридические адреса и банковские реквизиты:

ТОО «Газ-Сервис»
080000, Республика Казахстан,
Жамбылская область, г.Тараз,
ул.Аскарова, 297
KZ42 6010 1610 0016 6950
АО «Народный Банк Казахстана», г.Тараз
БИК HSBKKZKX
БИН 990840000677

Директор
ТОО "Газ-Сервис"

_____ **Аралбаев К.Н.**

ТОО «Құрылыс ТЭД»
080000, Республика Казахстан,
Жамбылская область, г.Тараз,
ул.Аскарова, 297
KZ39 6010 1610 0027 9039
АО «Народный Банк Казахстана», г.Тараз
БИК HSBKKZKX
БИН 041040017628

Директор
ТОО «Құрылыс ТЭД»

_____ **Нурланбекулы Н.**

Заказчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Наименование стройки: «Строительство средней школы на 300 мест по улице Сыпатай батыра в жилом массиве Тогай г.Шу Шуского района Жамбылской области

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18	**21-03-19**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **июль** 2019 г. без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство средней школы на 300 мест по улице Сыпатай батыра в жилом массиве Тогай г.Шу Шуского района Жамбылской области	1 236 081,00	1 103 643,75							132 437,25	1 236 081,00
К оплате		1 103 643,75							132 437,25	**1 236 081,00**

Заказчик:
Директор ТОО «Құрылыс ТЭД»
_____ Нурланбекулы Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»
_____ Аралбаев К.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»

Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Стройка: «Строительство средней школы на 300 мест по улице Сыпатай батыра в жилом массиве Тогай г.Шу, Шуского района Жамбылской области

Объект: Наружные сети газопровода

Договор подряда (контракт) №18 от 21 марта 2019

Акт приемки выполненных работ №01 за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Раздел: 1. Надземный газопровод среднего давления						
1.	11-220301 -0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01750001004147,05 583882,00	374684,29 139321,13	17573 10218	6557 2438	442,00 106,49	8 2
2.	11-220301 -0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0187000 720966,54 464992,00	242949,52 98598,39	13482 8695	4543 1844	352,00 78,46	7 1
3.	11-220301 -0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0020000 657035,30 443856,00	204377,82 84374,76	1314 888	409 169	336,00 67,82	1 0
4.	11-220801 -0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01960001304268,85 449975,30	494587,60 135183,05	25564 8820	9694 2650	312,70 94,30	6 2
5.	11-220901 -0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000000 1205,89	1452,15 36,12	1452 1206	78 36	1,07 0,03	1 0
6.	11-220601 -1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной	км трубопр	0,0065000 795518,94	131,58	5171	1	173,00	1

1	2	3	4		5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент, защита от ВЛ	овода	205178,00	36,12	1334	--	0,03	0
7.	11-010205 -0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,0600000	1298,22	--	1376	--	1,54	2
	РСНБ РК 2015				1298,22	--	1376	--	--	--
8.	11-010205 -0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4000000	782,46	--	313	--	0,97	0
	РСНБ РК 2015				782,46	--	313	--	--	--
9.	11-110101 -1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрыти я	0,7200000	6438,31	449,49	4636	324	0,26	0
	РСНБ РК 2015				791,95	147,29	570	106	0,03	0
10.	11-060101 -0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,2460000	21439,09	1700,26	5274	418	4,41	1
	РСНБ РК 2015				4445,28	351,67	1094	87	0,29	0
11.	11-080101 -0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхн ости	5,2800000	842,90	20,15	4451	106	0,21	1
	РСНБ РК 2015				251,43	2,41	1328	13	0,00	0
12.	11-090305 -0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру кций	0,1931400	95945,23	6634,02	18531	1281	73,60	14
	РСНБ РК 2015				81475,20	381,84	15736	74	0,27	0
13.	11-010205 -0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5900000	1298,22	--	2064	--	1,54	2
	РСНБ РК 2015				1298,22	--	2064	--	--	--
14.	11-010205 -0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6000000	782,46	--	469	--	0,97	1
	РСНБ РК 2015				782,46	--	469	--	--	--
15.	11-110101 -1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрыти я	1,0800000	6438,31	449,49	6953	485	0,26	0
	РСНБ РК 2015				791,95	147,29	855	159	0,03	0
16.	11-060101 -0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3690000	21439,09	1700,26	7911	627	4,41	2
	РСНБ РК 2015				4445,28	351,67	1640	130	0,29	0

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	11-080101 -0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности 7,9200000	842,90	20,15	6676	160	0,21	2
	РСНБ РК 2015			251,43	2,41	1991	19	0,00	0
18.	11-090305 -0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций 0,0534600	95945,23	6634,02	5129	355	73,60	4
	РСНБ РК 2015			81475,20	381,84	4356	20	0,27	0
19.	11-130301 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2 8,8800000	92,39	2,31	1744	44	0,03	1
	РСНБ РК 2015	один раз		40,33	0,24	761	5	0,00	0
20.	11-130301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2 8,8800000	146,46	3,27	2765	62	0,02	0
	РСНБ РК 2015	ПФ-115, за 2 раза		47,16	0,48	890	9	0,00	0
21.	11-240202 -0105	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в	врезка 1,0000000	15999,35	3263,31	15999	3263	8,84	9
	РСНБ РК 2015	действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		11465,48	--	11465	--	--	--
22.	11-250127 -0501	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода 0,0337000	589963,90	541296,11	19882	18242	37,50	1
	РСНБ РК 2015			43725,00	88244,89	1474	2974	50,22	2
23.	11-250128 -0101	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль	стык 2,0000000	31527,19	28753,27	63054	57507	1,95	4
	РСНБ РК 2015	качества сварных соединений методом радиографирования		2347,80	5595,16	4696	11190	3,25	7
24.	11-340201 -0804	Установка опознавательных знаков	шт 2,0000000	593,53	--	1187	--	0,61	1
	РСНБ РК 2015			593,53	--	1187	--	--	--
		Итого по разделу: 1. Надземный газопровод среднего давления							333684
		Раздел: 2. Надземный газопровод низкого давления							
25.	11-220301 -0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с	км трубопровода 0,0000020	657035,30	204377,82	1	--	336,00	0
	РСНБ РК 2015	пневматическим испытанием		443856,00	84374,76	1	--	67,82	0

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	11-220301 -0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода 0,0765000	675814,53	219724,28	51700	16809	337,00	26
	РСНБ РК 2015			445177,00	90406,37	34056	6916	72,41	6
27.	11-220801 -0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей 0,0127000	1304268,85	494587,60	16564	6281	312,70	4
	РСНБ РК 2015			449975,30	135183,05	5715	1717	94,30	1
28.	11-220901 -0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан 2,0000000	1452,15	77,64	2904	155	1,07	2
	РСНБ РК 2015			1205,89	36,12	2412	72	0,03	0
29.	11-090305 -0304	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т 0,0099000	123096,99	1854,36	1219	18	99,90	1
	РСНБ РК 2015			108591,30	435,16	1075	4	0,31	0
30.	11-010205 -0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3 грунта 7,4200000	1298,22	--	9633	--	1,54	11
	РСНБ РК 2015			1298,22	--	9633	--	--	--
31.	11-010205 -0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта 2,8000000	782,46	--	2191	--	0,97	3
	РСНБ РК 2015			782,46	--	2191	--	--	--
32.	11-110101 -1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия 5,0400000	6438,31	449,49	32449	2265	0,26	1
	РСНБ РК 2015			791,95	147,29	3991	742	0,03	0
33.	11-060101 -0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3 1,7220000	21439,09	1700,26	36918	2928	4,41	8
	РСНБ РК 2015			4445,28	351,67	7655	606	0,29	1
34.	11-080101 -0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности 6,9600000	842,90	20,15	31154	745	0,21	8
	РСНБ РК 2015			251,43	2,41	9293	89	0,00	0
35.	11-090305 -0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций 0,2494800	95945,23	6634,02	23936	1655	73,60	18
	РСНБ РК 2015			81475,20	381,84	20326	95	0,27	0
36.	11-130301 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2 7,8000000	92,39	2,31	2569	64	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	один раз	40,33	0,24	1121	7	0,00	0
37.	11-130301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м27,8000000	146,46	3,27	4071	91	0,02	1
	РСНБ РК 2015	ПФ-115, за 2 раза	47,16	0,48	1311	13	0,00	0
38.	11-160601 -0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.1,0000000	2040,62	115,46	2041	115	1,47	1
	РСНБ РК 2015	на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1627,29	24,08	1627	24	0,02	0
39.	11-090305 -0401	Защитное ограждение от падения электропроводв. Монтаж	т конструкций 1,1391760	103447,41	1497,75	117845	1706	86,50	99
	РСНБ РК 2015		92295,50	435,16	105141	496	0,31	0
40.	13-080208 -0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.	м5,0000000	606,78	24,75	3034	124	0,14	1
	РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования	163,24	6,43	816	32	0,00	0
41.	13-080208 -0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.	шт.2,0000000	1250,64	115,52	2501	231	0,70	1
	РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования	816,20	23,39	1632	47	0,02	0
42.	11-130301 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м23,0361040	92,39	2,31	3052	76	0,03	1
	РСНБ РК 2015	одинраз	40,33	0,24	1332	8	0,00	0
43.	11-130301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м23,0361040	146,46	3,27	4838	108	0,02	1
	РСНБ РК 2015	ПФ-115, за 2 раза	47,16	0,48	1558	16	0,00	0
		Итого по разделу: 2. Надземный газопровод низкого давления							541819
		Раздел: 3. ШГРП							
44.	11-250130 -0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов 0,4000000	29166,18	15186,39	11666	6075	10,00	4
	РСНБ РК 2015		12040,00	4183,04	4816	1673	3,09	1
45.	11-010205 -0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами	м3 грунта 0,4000000	1298,22	--	519	--	1,54	1
	РСНБ РК 2015	глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	1298,22	--	519	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	11-010205 -0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта 0,2000000	782,46	--	156	--	0,97	0
	РСНБ РК 2015			782,46	--	156	--	--	--
47.	11-060101 -0101	Подготовка бетонная. Устройство	м30,0660000	16895,92	1074,12	1115	71	1,35	0
	РСНБ РК 2015			1138,05	218,29	75	14	0,18	0
48.	11-060101 -0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом	м30,1440000	25017,79	1878,50	3603	271	6,34	1
	РСНБ РК 2015	до 3 м3. Устройство		6390,72	392,28	920	56	0,32	0
49.	11-080101 -0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	м2 поверхн 1,9200000	842,90	20,15	1618	39	0,21	0
	РСНБ РК 2015	слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	ости	251,43	2,41	483	5	0,00	0
50.	11-090305 -0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и	т констру 0,0027000	95945,23	6634,02	259	18	73,60	0
	РСНБ РК 2015	сооружений массой до 0,1 т. Монтаж опоры под ШГРП	кций	81475,20	381,84	220	1	0,27	0
51.	11-130301 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м20,0783000	92,39	2,31	7	--	0,03	0
	РСНБ РК 2015	одинраз		40,33	0,24	3	--	0,00	0
52.	11-130301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м20,0783000	146,46	3,27	11	--	0,02	0
	РСНБ РК 2015	ПФ-115, за 2 раза		47,16	0,48	4	--	0,00	0
53.	11-270901 -0106	Ограждения из сетки. Устройство	м2,0000000	1363,33	350,24	16360	4203	0,70	8
	РСНБ РК 2015			738,13	138,87	8858	1666	0,08	1
54.	11-070111 -0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.1,0000000	10628,07	102,15	10628	102	7,85	8
	РСНБ РК 2015			9820,35	36,55	9820	37	0,03	0
55.	11-060101 -0101	Подготовка бетонная. Устройство	м30,0660000	16895,92	1074,12	1115	71	1,35	0
	РСНБ РК 2015			1138,05	218,29	75	14	0,18	0
56.	11-060101 -0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом	м30,1100000	25017,79	1878,50	2752	207	6,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	
	РСНБ РК 2015	до 3 м3. Устройство		6390,72	392,28	703	43	0,32	0
57.	11-130301 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м29,6291600	92,39	2,31	890	22	0,03	0
	РСНБ РК 2015	одинраз		40,33	0,24	388	2	0,00	0
58.	11-130301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м29,6291600	146,46	3,27	1410	32	0,02	0
	РСНБ РК 2015	ПФ-115, за 2 раза		47,16	0,48	454	5	0,00	0
59.	13-080208 -0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63Х63Х6 мм.	шт.9,0000000	6417,20	291,68	57755	2625	1,00	9
	РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования		1166,00	87,72	10494	789	0,06	1
60.	13-080208 -0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.	м1,0000000	650,30	27,77	7153	305	0,18	2
	РСНБ РК 2015	Монтажпо строительным основаниям		209,88	7,31	2309	80	0,01	0
61.	11-330109 -0116	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5	т0,0917100	98759,15	59828,78	9057	5487	28,90	3
	РСНБ РК 2015	т. Установка МО1		36818,60	13302,48	3377	1220	7,74	1
62.	11-130301 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м22,6595900	92,39	2,31	246	6	0,03	0
	РСНБ РК 2015	один раз		40,33	0,24	107	1	0,00	0
63.	11-130301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м22,6595900	146,46	3,27	390	9	0,02	0
	РСНБ РК 2015	ПФ-115		47,16	0,48	125	1	0,00	0
64.	11-060101 -0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом	м30,3400000	25017,79	1878,50	8506	639	6,34	2
	РСНБ РК 2015	до 3 м3. Устройство		6390,72	392,28	2173	133	0,32	0
65.	11-080101 -0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м24,8000000	842,90	20,15	4046	97	0,21	1
	РСНБ РК 2015	поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		251,43	2,41	1207	12	0,00	0
66.	13-080208 -0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.	м9,5000000	606,78	24,75	5764	235	0,14	1
	РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования		163,24	6,43	1551	61	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	13-080208 -0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.	шт.3,0000000	1250,64	115,52	3752	347	0,70	2
		Монтаж оборудования		816,20	23,39	2449	70	0,02	0
		Итого по разделу: 3. ШГРП							202132

ИТОГО:					730368	158384	300
					345598	38690	26
В том числе :							
Стоимость оборудования, всего					0		
в том числе, оборудование поставки заказчика					0		
Итого с временными		1,5 %		16165	1093800		
Итого с зимними удорожаниями		0,9 %		9844	1103644		
Итого с НДС		12 %		132437	1236081		

Заказчик:

Директор ТОО «Құрылыс ТЭД»

_____ Нурланбекулы Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.