| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8520,00 | 148,80 | 403 | 321 | 90 | 0,86 | 2 |
| 8 | Ц0112-2-12 | Демонтаж золопроводов из стальных труб, диаметр наружный 219х7 мм (32м) | 1,17 | 12084,40 | 1169,40 | 14139 | 1368 | 10507 | 57,00 | 67 |
| | | т | | 9816,00 | 162,00 | 11485 | 190 | 90 | 0,94 | 1 |
| 9 | Ц0112-2-13 | Монтаж коллектора золопроводов из стальных труб, диаметр наружный 273х7 мм (9м) | 0,413 | 17090,00 | 1815,00 | 7058 | 750 | 5370 | 81,00 | 33 |
| | | т | | 14200,00 | 248,00 | 5865 | 102 | 90 | 1,44 | 1 |
| 10 | Ц0112-2-12 | Монтаж золопроводов из стальных труб, диаметр наружный 219х7 мм (70м) | 1,3 | 19408,00 | 1949,00 | 25230 | 2534 | 19457 | 95,00 | 124 |
| | | т | | 16360,00 | 269,99 | 21268 | 351 | 90 | 1,57 | 2 |
| 11 | 1-3 ЦЕНА ЗАВОДА | Труба стальная электросварная диам 273х7мм | 0,413 | 46182,91 | -- | 19074 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 1-4 ЦЕНА ЗАВОДА | Труба стальная электросварная диам 219х7мм | 2,56 | 46182,91 | -- | 118228 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0122-35-8 | Демонтаж чугунных задвижек фланцевых диам. 300 мм Ру16 | 2 | 1762,45 | 875,72 | 3525 | 1751 | 2267 | 3,17 | 6 |
| | | шт | | 541,35 | 330,75 | 1083 | 662 | 130 | 1,61 | 3 |
| 16 | Е0122-35-5 | Демонтаж чугунных задвижек фланцевых диам. 150мм Ру16 | 3 | 444,29 | 22,19 | 1333 | 67 | 774 | 1,16 | 3 |
| | | шт | | 190,35 | 8,10 | 571 | 24 | 130 | 0,04 | -- |
| 17 | Е0122-35-7 | Установка чугунных задвижек фланцевых диам. 250 мм Ру16 с ответными фланцами | 2 | 2070,39 | 1086,01 | 4141 | 2172 | 2785 | 3,86 | 8 |
| | | шт | | 661,50 | 409,50 | 1323 | 819 | 130 | 2,00 | 4 |
| 18 | 1-5 ЦЕНА ЗАВОДА | Задвижка чугунная фланцевая Ду 250 30ч6бр Ру16 | 2 | 34966,60 | -- | 69933 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 1-6 ЦЕНА ЗАВОДА | Фланец стальной штампованный Ду 250 | 4 | 3487,94 | -- | 13952 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0122-35-1 | Демонтаж чугунных вентилей диам. 15 мм | 5 | 181,70 | 4,17 | 909 | 21 | 570 | 0,53 | 3 |
| | | шт | | 86,40 | 1,35 | 432 | 7 | 130 | 0,01 | -- |