Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский Водоканал", БИН 041240004108, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/1,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T», БИН 060140014251, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Сандригайло, дом 98, н.п. 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по реконструкции кровли здания насосной станции пятого водоподъема**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по реконструкции кровли здания насосной станции пятого водоподъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №331 от 21.11.2019 года

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Кровля									
1	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		2,42	92890,51	1001,95	224795	2425	167811	50074	296859
		м3 древесины в конструкции			22545	446,04	54559	1079		21990	
2	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка		2,54749	86985,44	1377,01	221595	3508	162632	51143	294557
		м3 древесины в конструкции			21768,5	538,08	55455	1371		21819	
3	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,79	82424,23	1280	65115	1011	50596	12531	83857
		м3 древесины в конструкции			17098,2	525,69	13508	415		6212	
4	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов		19	3324,92	23,79	63173	452	34546	25548	95820
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1482,91	11,15	28175	212		7098	
5	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		8,7	8771,88	55,72	76315	485	68658	6641	89593
		м3 древесины в конструкции			824,46	23,72	7173	206		6637	
6	Е11-120101-0108 Изм. и доп. вып. 12	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство		197	293,41	8,44	57802	1663	0	51760	118328
			м2 кровли		284,97	0,62	56139	122		8765	
7	С121-100404-0202	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	216,7	124		26871		26871		29020
										2150	
8	Е12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство		223	496,93	4,98	110816	1111	70344	28718	150697
			м2		176,51	2,35	39361	525		11163	
9	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		223	3068,3	20,79	684231	4637	538407	131406	880887
			м2 кровли		633,12	7,38	141187	1646		65251	
10	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		10,2	1441		14698		14698		15874
			м							1176	
11	С121-100102-0303	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		2	1836		3672		3672		3966
			шт.							294	
12	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		12,8	1826		23373		23373		25243
			м							1870	
13	С121-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		10	2033		20330		20330		21956
			м							1626	
14	С121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		10	1168		11680		11680		12614

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							934	
15	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		38	669		25422		25422		27456
			м							2034	
16	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		10	1114		11140		11140		12031
			м							891	
17	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		30	27951,43	0	838543	0	704386	124766	1040373
			м3 кладки		4471,9	0	134157	0		77065	
18	Е11-200101-0118 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка		16,956	9371,86	28,19	158909	478	144190	14131	186884
			м2 поверхности воздуховодов		839,87	10,54	14241	179		13843	
19	Е11-200701-0110	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами		2	10783,46	144,3	21567	289	17289	3997	27609
			зонт		1994,52	44,6	3989	89		2045	
		Итого по разделу: 1. Кровля									2660047.38
		ИТОГО:					2660047	16056	2096045	500715	3413624
							547944	5844		252863	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		409635				
		Итого с НДС									3823259

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Namat-T»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сумцов И. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Рудненский Водоканал"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Искуженов С. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)