ДОГОВОР № 18
подряда

г. Алматы **«08» июня 2018 года**

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Коломенская 3» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 7 133 567 (семь миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят семь) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда №18
от 08.06.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Коломенская 3**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Коломенская 3**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Коломенская 3

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм				
1		11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований стоек МАФ	м3	0,130	21527,70	2790
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
2		12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,966	5253,10	5074
3		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,280	1872,67	4269
4		11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	96,600	1174,71	113477
5		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	10,433	1872,67	19537
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
6		11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,612	20190,77	12357
			Раздел: Бортовый камень				
7		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,364	432,91	157
8		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,382	1872,67	26933
9		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,460	24,14	204
10		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,974	6431,18	12695
11		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	56,400	2483,70	140081
12		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,425	45405,22	110117
			Раздел: Поребрик				
13		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	7,545	432,91	3266
14		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	12,827	1872,67	24020
15		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,545	24,14	182
16		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,811	6431,18	11646
17		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	75,450	2483,70	187395
18		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,207	45405,22	54813
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
19		11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,120	5068,65	608
20		21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,122	14885,13	1822
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип1/				
21		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	22,216	4426,74	98343
22		11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,351	141434,00	49613
23		11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	37,026	1337,41	49519
24		11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	370,260	1396,41	517035
25		11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	740,520	150,60	111519
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
26	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,846	3455,02	6377
27	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,846	24,14	45
28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	18,456	936,97	17293
29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из шебня фракционного н=12см	м2	18,456	1066,91	19691
30	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	18,456	731,13	13494
31	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	18,456	736,37	13590
32	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	18,456	2029,44	37455
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
33	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,960	3455,02	3317
34	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2,880	90,58	261
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,400	5942,97	14263
36	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9,600	1352,41	12983
37	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	38,400	210,80	8095
		Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип2/				
38	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	5,921	3455,02	20456
39	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17,762	90,58	1609
40	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,802	5942,97	87968
41	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	59,208	1352,41	80074
42	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	236,832	210,80	49924
43	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	59,208	728,76	43149
44		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	59,208	13269,74	785675
		Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием /Тип6/				
45	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,721	3455,02	5946
46	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5,163	90,58	468
47	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,303	5942,97	25571
48	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	17,211	1352,41	23276
49	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	68,844	210,80	14512
50	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	17,211	728,76	12543
51		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	17,211	14843,63	255474
		Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки				
52	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,230	432,91	532
53	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	6,150	1039,88	6395
		Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
54	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	30,000	3881,34	116440
55	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,480	6431,18	3087
56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,350	19548,77	26391
57	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,067	32338,99	2178
58	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,065	218634,30	14233
59	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,002	237793,42	535

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
60	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,448	246226,91	110196
61	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,448	94681,23	42374
62	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,292	167880,73	49004
63	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,156	237793,42	37010
64	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,000	107,95	2591
65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,000	94,65	4543
		Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
66	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	7,000	8688,23	60818
67	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,252	7504,51	1891
68	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,630	19548,77	12316
69	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	54780,44	54780
70	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	391816,04	391816
71	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
		Раздел: Малые архитектурные формы на гимнастической площадке				
72	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	1,500	8688,23	13032
73	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,054	7504,51	405
74	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	19548,77	2639
75	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	54780,44	164341
76	Счет	Уличный тренажер "Диск двойной"	шт	1,000	268738,68	268739
77	Счет	Уличный тренажер "Рычажная тяга"	шт	1,000	385986,79	385987
78	Счет	Уличный тренажер "Подтягивание"	шт	1,000	385986,79	385987
		Раздел: Газоны				
79	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	44,400	571,30	25366
		Раздел: Снос деревьев				
80	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
81	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
82	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
83	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
84	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
85	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
		Раздел: Корчевка старых пней				
86	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
87	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,400	577,34	231
88	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,400	920,63	368
89	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,400	397,20	159
90	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
		Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
91	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	4,000	4037,77	16151
92	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,600	577,34	346
93	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,600	920,63	552
94	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,600	397,20	238
		Раздел: Наружное освещение				
95	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	3,000	5129,66	15389
96	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	3,000	72506,51	217520
97	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	24,000	538,08	12914

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
98	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,024	306616,05	7359
99	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	188,53	566
100	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3,900	610,49	2381
101	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	50,94	458
102	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
103	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2933,69	5867
104	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	4196,45	4196
105	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	806,06	2418
106	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	930,39	2791
107	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	1352,28	4057
108	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	932,44	1865
109	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1879,27	3759
110	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
111	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4550,18	4550
112	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
113	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	78,43	22
114	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	340,52	341
115	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	20112,54	20113
116	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
117	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
118	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,197	78,43	329
119	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	24579,32	6145
120	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4200,97	630
121	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5085,77	203
122	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,000	288,50	2885
123	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	68598,21	206
124	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	172009,60	1204
125	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	35
126	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	11
127	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	6
128	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	608,89	6
129	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	663,24	1
		ИТОГО:				6262253
		В том числе :				
		Накладные расходы				643131
		Сметная прибыль				329704
		Итого с временными		1,04 %	46290,00	6308543
		Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	60713,00	6369256
		Итого с НДС		12 %	764311,00	7133567

Субподрядчик

ТОО "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ТЕЛЕВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Коломенская 3**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Коломенская 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **08.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.09.2018	06.08.2018	04.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм				
1	1	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований стоек МАФ	м3	0,130	21527,70	2790
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
2	2	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,966	5253,10	5074
3	3	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,280	1872,67	4269
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	96,600	1174,71	113477
5	5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	10,433	1872,67	19537
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
6	6	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,612	20190,77	12357
			Раздел: Бортовый камень				
7	7	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,364	432,91	157
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,382	1872,67	26933
9	9	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,460	24,14	204
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,974	6431,18	12695
11	11	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	56,400	2483,70	140081
12	12	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,425	45405,22	110117
			Раздел: Поребрик				
13	13	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	7,545	432,91	3266
14	14	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	12,827	1872,67	24020
15	15	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,545	24,14	182
16	16	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,811	6431,18	11646
17	17	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	75,450	2483,70	187395
18	18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,207	45405,22	54813
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
19	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,120	5068,65	608
20	20	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,122	14885,13	1822
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип1/				
21	21	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	22,216	4426,74	98343
22	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,351	141434,00	49613
23	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	37,026	1337,41	49519
24	24	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	370,260	1396,41	517035
25	25	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	740,520	150,60	111519

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				
26	26	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,846	3455,02	6377
27	27	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,846	24,14	45
28	28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	18,456	936,97	17293
29	29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	18,456	1066,91	19691
30	30	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	18,456	731,13	13494
31	31	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	18,456	736,37	13590
32	32	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	18,456	2029,44	37455
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
33	33	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,960	3455,02	3317
34	34	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2,880	90,58	261
35	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,400	5942,97	14263
36	36	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9,600	1352,41	12983
37	37	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	38,400	210,80	8095
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип2/				
38	38	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	5,921	3455,02	20456
39	39	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17,762	90,58	1609
40	40	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,802	5942,97	87968
41	41	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	59,208	1352,41	80074
42	42	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	236,832	210,80	49924
43	43	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	59,208	728,76	43149
44	44		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	59,208	13269,74	785675
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием /Тип6/				
45	45	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,721	3455,02	5946
46	46	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5,163	90,58	468
47	47	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,303	5942,97	25571
48	48	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	17,211	1352,41	23276
49	49	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	68,844	210,80	14512
50	50	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	17,211	728,76	12543
51	51		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	17,211	14843,63	255474
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки				
52	52	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,230	432,91	532
53	53	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	6,150	1039,88	6395
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
54	54	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	30,000	3881,34	116440
55	55	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,480	6431,18	3087
56	56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,350	19548,77	26391
57	57	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,067	32338,99	2178
58	58	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,065	218634,30	14233

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,002	237793,42	535
60	60	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,448	246226,91	110196
61	61	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,448	94681,23	42374
62	62	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,292	167880,73	49004
63	63	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,156	237793,42	37010
64	64	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,000	107,95	2591
65	65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,000	94,65	4543
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
66	66	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	7,000	8688,23	60818
67	67	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,252	7504,51	1891
68	68	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,630	19548,77	12316
69	69	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	54780,44	54780
70	70	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	391816,04	391816
71	71	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
			Раздел: Малые архитектурные формы на гимнастической площадке				
72	72	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	1,500	8688,23	13032
73	73	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,054	7504,51	405
74	74	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	19548,77	2639
75	75	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	54780,44	164341
76	76	Счет	Уличный тренажер "Диск двойной"	шт	1,000	268738,68	268739
77	77	Счет	Уличный тренажер "Рычажная тяга"	шт	1,000	385986,79	385987
78	78	Счет	Уличный тренажер "Подтягивание"	шт	1,000	385986,79	385987
			Раздел: Газоны				
79	79	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	44,400	571,30	25366
			Раздел: Снос деревьев				
80	80	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
81	81	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
82	82	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
83	83	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
84	84	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
85	85	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
			Раздел: Корчевка старых пней				
86	86	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
87	87	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,400	577,34	231
88	88	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,400	920,63	368
89	89	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,400	397,20	159
90	90	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
91	91	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	4,000	4037,77	16151
92	92	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,600	577,34	346
93	93	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,600	920,63	552
94	94	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,600	397,20	238
			Раздел: Наружное освещение				
95	95	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	3,000	5129,66	15389
96	96	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	3,000	72506,51	217520

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	97	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	24,000	538,08	12914
98	98	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,024	306616,05	7359
99	99	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	188,53	566
100	100	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3,900	610,49	2381
101	101	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	50,94	458
102	102	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
103	103	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2933,69	5867
104	104	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	4196,45	4196
105	105	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	806,06	2418
106	106	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	930,39	2791
107	107	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	1352,28	4057
108	108	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	932,44	1865
109	109	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1879,27	3759
110	110	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДИ до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
111	111	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4550,18	4550
112	112	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
113	113	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	78,43	22
114	114	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	340,52	341
115	115	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	20112,54	20113
116	116	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
117	117	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
118	118	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,197	78,43	329
119	119	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	24579,32	6145
120	120	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4200,97	630
121	121	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5085,77	203
122	122	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,000	288,50	2885
123	123	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	68598,21	206
124	124	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	172009,60	1204
125	125	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	35
126	126	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	11
127	127	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	6
128	128	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	608,89	6
129	129	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	663,24	1
			ИТОГО:				6262253
			В том числе :				
			Накладные расходы				643131
			Сметная прибыль				329704
			Итого с временными		1,04 %	46290,00	6308543
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	60713,00	6369256
			Итого с НДС		12 %	764311,00	7133567

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Project)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП