ДОГОВОР № 19
подряда

г. Алматы **«08» июня 2018 года**

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Бекмаханова 75,77,79» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 31 226 756 (тридцать один миллион двести двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.
5.2. Субподрядчик вправе:
5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.
5.3. **Генподрядчик обязуется:**
5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда №19
от 08.06.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Бекмаханова 75,77,79**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Бекмаханова 75,77,79**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Бекмаханова 75,77,79

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
1		12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,677	5253,10	8809
			Накладные расходы			*1705,37*	*2860*
			Сметная прибыль			*389,12*	*653*
2		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,958	1872,67	7412
			Накладные расходы			*60,25*	*238*
			Сметная прибыль			*138,72*	*549*
3		12-180101-1402 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	167,700	1024,28	171771
			Накладные расходы			*347,12*	*58211*
			Сметная прибыль			*75,87*	*12724*
4		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	18,112	1872,67	33917
			Накладные расходы			*60,25*	*1091*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2512*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
5		11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,470	20190,77	9480
			Накладные расходы			*5493,91*	*2579*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*702*
			Раздел: Бортовый камень				
6		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,012	432,91	438
			Накладные расходы			*98,56*	*100*
			Сметная прибыль			*32,07*	*32*
7		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	40,009	1872,67	74925
			Накладные расходы			*60,25*	*2411*
			Сметная прибыль			*138,72*	*5550*
8		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	23,535	24,14	568
			Накладные расходы			*5,37*	*126*
			Сметная прибыль			*1,79*	*42*
9		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	5,492	6431,18	35317
			Накладные расходы			*998,47*	*5483*
			Сметная прибыль			*476,38*	*2616*
10		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	156,900	2483,70	389692
			Накладные расходы			*700,47*	*109904*
			Сметная прибыль			*183,98*	*28866*
11		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,747	45405,22	306335
			Накладные расходы			*1460,91*	*9856*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*22692*
			Раздел: Поребрик				
12		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	12,780	432,91	5533
			Накладные расходы			*98,56*	*1260*
			Сметная прибыль			*32,07*	*410*
13		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	21,726	1872,67	40686
			Накладные расходы			*60,25*	*1309*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3014*
14		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,780	24,14	309
			Накладные расходы			*5,37*	*69*
			Сметная прибыль			*1,79*	*23*
15		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,067	6431,18	19726

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*998,47*	*3062*
		Сметная прибыль			*476,38*	*1461*
16	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	127,800	2483,70	317417
		Накладные расходы			*700,47*	*89520*
		Сметная прибыль			*183,98*	*23512*
17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,045	45405,22	92845
		Накладные расходы			*1460,91*	*2987*
		Сметная прибыль			*3363,35*	*6877*
		Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,060	5068,65	304
		Накладные расходы			*901,46*	*54*
		Сметная прибыль			*375,46*	*23*
19	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,061	14885,13	911
		Накладные расходы			*478,93*	*29*
		Сметная прибыль			*1102,60*	*67*
		Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/				
20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	54,330	4426,74	240505
		Накладные расходы			*361,00*	*19613*
		Сметная прибыль			*327,91*	*17815*
21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,858	141434,00	121332
		Накладные расходы			*5066,92*	*4347*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*8988*
22	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	271,650	1337,41	363306
		Накладные расходы			*73,81*	*20050*
		Сметная прибыль			*99,07*	*26912*
23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	905,499	1396,41	1264449
		Накладные расходы			*75,71*	*68551*
		Сметная прибыль			*103,44*	*93663*
24	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1810,998	150,60	272728
		Накладные расходы			*5,02*	*9092*
		Сметная прибыль			*11,16*	*20202*
		Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				
25	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,875	3455,02	6478
		Накладные расходы			*1258,22*	*2359*
		Сметная прибыль			*255,93*	*480*
26	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,875	24,14	45
		Накладные расходы			*5,37*	*10*
		Сметная прибыль			*1,79*	*3*
27	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	18,750	936,97	17568
		Накладные расходы			*207,24*	*3886*
		Сметная прибыль			*69,40*	*1301*
28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	18,750	1066,91	20005
		Накладные расходы			*211,42*	*3964*
		Сметная прибыль			*79,03*	*1482*
29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	18,750	731,13	13709
		Накладные расходы			*200,62*	*3762*
		Сметная прибыль			*54,16*	*1015*
30	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	18,750	736,37	13807
		Накладные расходы			*262,21*	*4916*
		Сметная прибыль			*54,55*	*1023*
31	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	18,750	2029,44	38052
		Накладные расходы			*65,30*	*1224*
		Сметная прибыль			*150,33*	*2819*
		Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки				
32	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,744	432,91	322
		Накладные расходы			*98,56*	*73*
		Сметная прибыль			*32,07*	*24*
33	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	3,720	1039,88	3868
		Накладные расходы			*210,55*	*783*
		Сметная прибыль			*77,03*	*287*
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
34	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,077	3455,02	10629
		Накладные расходы			*1258,22*	*3871*
		Сметная прибыль			*255,93*	*787*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
35	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9,230	90,58	836
		Накладные расходы			*16,95*	*156*
		Сметная прибыль			*6,71*	*62*
36	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,691	5942,97	45709
		Накладные расходы			*409,78*	*3152*
		Сметная прибыль			*440,22*	*3386*
37	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	30,765	1352,41	41607
		Накладные расходы			*142,99*	*4399*
		Сметная прибыль			*100,18*	*3082*
38	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	123,060	210,80	25941
		Накладные расходы			*22,71*	*2795*
		Сметная прибыль			*15,61*	*1922*
		Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
39	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	18,446	3455,02	63730
		Накладные расходы			*1258,22*	*23208*
		Сметная прибыль			*255,93*	*4721*
40	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	55,337	90,58	5012
		Накладные расходы			*16,95*	*938*
		Сметная прибыль			*6,71*	*371*
41	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	46,114	5942,97	274052
		Накладные расходы			*409,78*	*18897*
		Сметная прибыль			*440,22*	*20300*
42	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	184,455	1352,41	249459
		Накладные расходы			*142,99*	*26375*
		Сметная прибыль			*100,18*	*18478*
43	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	737,820	210,80	155533
		Накладные расходы			*22,71*	*16759*
		Сметная прибыль			*15,61*	*11521*
44	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	184,455	728,76	134424
		Накладные расходы			*266,62*	*49180*
		Сметная прибыль			*53,98*	*9957*
45		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	184,455	13269,74	2447669
		Накладные расходы			*426,95*	*78754*
		Сметная прибыль			*982,94*	*181309*
		Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием				
46	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,705	3455,02	16254
		Накладные расходы			*1258,22*	*5919*
		Сметная прибыль			*255,93*	*1204*
47	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14,114	90,58	1278
		Накладные расходы			*16,95*	*239*
		Сметная прибыль			*6,71*	*95*
48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,762	5942,97	69898
		Накладные расходы			*409,78*	*4820*
		Сметная прибыль			*440,22*	*5178*
49	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	47,046	1352,41	63626
		Накладные расходы			*142,99*	*6727*
		Сметная прибыль			*100,18*	*4713*
50	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	188,184	210,80	39669
		Накладные расходы			*22,71*	*4274*
		Сметная прибыль			*15,61*	*2938*
51	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	47,046	728,76	34285
		Накладные расходы			*266,62*	*12544*
		Сметная прибыль			*53,98*	*2540*
52		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	47,046	14843,63	698334
		Накладные расходы			*477,59*	*22469*
		Сметная прибыль			*1099,53*	*51728*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /Тип 2/				
53	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	28,800	3455,02	99504
		Накладные расходы			*1258,22*	*36237*
		Сметная прибыль			*255,93*	*7371*
54	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	86,400	90,58	7826
		Накладные расходы			*16,95*	*1464*
		Сметная прибыль			*6,71*	*580*
55	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,000	5942,97	427894
		Накладные расходы			*409,78*	*29504*
		Сметная прибыль			*440,22*	*31696*
56	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	288,000	1352,41	389495
		Накладные расходы			*142,99*	*41181*
		Сметная прибыль			*100,18*	*28851*
57	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1152,000	210,80	242843
		Накладные расходы			*22,71*	*26166*
		Сметная прибыль			*15,61*	*17988*
58	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	288,000	728,76	209884
		Накладные расходы			*266,62*	*76788*
		Сметная прибыль			*53,98*	*15547*
59		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	288,000	14843,63	4274966
		Накладные расходы			*477,59*	*137547*
		Сметная прибыль			*1099,53*	*316664*
		Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с покрытием из резиновой крошки				
60	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	288,000	821,64	236632
		Накладные расходы			*282,59*	*81385*
		Сметная прибыль			*60,86*	*17528*
61		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	288,000	2356,13	678566
		Накладные расходы			*75,81*	*21833*
		Сметная прибыль			*174,53*	*50264*
62	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	180,000	50,39	9070
		Накладные расходы			*18,96*	*3413*
		Сметная прибыль			*3,73*	*672*
63		Трос d3	м.	198,000	282,74	55982
		Накладные расходы			*9,10*	*1801*
		Сметная прибыль			*20,94*	*4147*
64		Талреп	шт.	8,000	1884,91	15079
		Накладные расходы			*60,65*	*485*
		Сметная прибыль			*139,62*	*1117*
65		Зажим для троса	шт.	27,000	263,89	7125
		Накладные расходы			*8,49*	*229*
		Сметная прибыль			*19,55*	*528*
66		Хомут	шт.	900,000	18,85	16964
		Накладные расходы			*0,61*	*546*
		Сметная прибыль			*1,40*	*1257*
		Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				
67	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	34,000	1623,79	55209
		Накладные расходы			*348,76*	*11858*
		Сметная прибыль			*120,28*	*4090*
68	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,088	7504,51	8165
		Накладные расходы			*1033,00*	*1124*
		Сметная прибыль			*555,89*	*605*
69	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	5,440	19548,77	106345
		Накладные расходы			*1367,36*	*7438*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*7877*
70	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	2,295	32338,99	74215
		Накладные расходы			*6955,04*	*15961*
		Сметная прибыль			*2395,48*	*5497*
71	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,284	218634,30	499357
		Накладные расходы			*7034,57*	*16067*
		Сметная прибыль			*16195,13*	*36989*
72	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011	225317,57	2428
		Накладные расходы			*7249,60*	*78*
		Сметная прибыль			*16690,19*	*180*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
73	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	5,373	246226,91	1322898
		Накладные расходы			*80605,28*	*433066*
		Сметная прибыль			*18239,03*	*97992*
74	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	5,373	94681,23	508692
		Накладные расходы			*32963,57*	*177103*
		Сметная прибыль			*7013,42*	*37681*
75	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,108	215868,84	239269
		Накладные расходы			*6945,59*	*7698*
		Сметная прибыль			*15990,28*	*17724*
76	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,289	218634,30	281732
		Накладные расходы			*7034,57*	*9065*
		Сметная прибыль			*16195,13*	*20869*
77	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,918	167880,73	154057
		Накладные расходы			*5401,57*	*4957*
		Сметная прибыль			*12435,61*	*11412*
78	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,417	171321,74	242842
		Накладные расходы			*5512,28*	*7813*
		Сметная прибыль			*12690,50*	*17988*
79	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,125	225317,57	28192
		Накладные расходы			*7249,60*	*907*
		Сметная прибыль			*16690,19*	*2088*
80	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	170,000	981,48	166852
		Накладные расходы			*31,58*	*5368*
		Сметная прибыль			*72,70*	*12359*
81	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,198	171321,74	33843
		Накладные расходы			*5512,28*	*1089*
		Сметная прибыль			*12690,50*	*2507*
82	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	190,400	107,95	20554
		Накладные расходы			*24,47*	*4659*
		Сметная прибыль			*8,00*	*1523*
83	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	380,800	94,65	36044
		Накладные расходы			*16,03*	*6103*
		Сметная прибыль			*7,01*	*2670*
		Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
84	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2,000	8688,23	17376
		Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
		Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
85	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,064	7504,51	480
		Накладные расходы			*1033,00*	*66*
		Сметная прибыль			*555,89*	*36*
86	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,320	19548,77	6256
		Накладные расходы			*1367,36*	*438*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
87	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,024	246226,91	5863
		Накладные расходы			*80605,28*	*1919*
		Сметная прибыль			*18239,03*	*434*
88	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	225317,57	3184
		Накладные расходы			*7249,60*	*102*
		Сметная прибыль			*16690,19*	*236*
89	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	171321,74	1658
		Накладные расходы			*5512,28*	*53*
		Сметная прибыль			*12690,50*	*123*
90	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,119	32338,99	3850
		Накладные расходы			*6955,04*	*828*
		Сметная прибыль			*2395,48*	*285*
91	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,116	218634,30	25292
		Накладные расходы			*7034,57*	*814*
		Сметная прибыль			*16195,13*	*1873*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
92	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	225317,57	143
		Накладные расходы			*7249,60*	*5*
		Сметная прибыль			*16690,19*	*11*
93	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,350	246226,91	86129
		Накладные расходы			*80605,28*	*28195*
		Сметная прибыль			*18239,03*	*6380*
94	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,350	94681,23	33119
		Накладные расходы			*32963,57*	*11530*
		Сметная прибыль			*7013,42*	*2453*
95	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,046	215868,84	9934
		Накладные расходы			*6945,59*	*320*
		Сметная прибыль			*15990,28*	*736*
96	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,146	218634,30	31859
		Накладные расходы			*7034,57*	*1025*
		Сметная прибыль			*16195,13*	*2360*
97	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,054	167880,73	9062
		Накладные расходы			*5401,57*	*292*
		Сметная прибыль			*12435,61*	*671*
98	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,083	171321,74	14285
		Накладные расходы			*5512,28*	*460*
		Сметная прибыль			*12690,50*	*1058*
99	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	225317,57	1658
		Накладные расходы			*7249,60*	*53*
		Сметная прибыль			*16690,19*	*123*
100	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10,000	981,48	9815
		Накладные расходы			*31,58*	*316*
		Сметная прибыль			*72,70*	*727*
101	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,012	171321,74	1991
		Накладные расходы			*5512,28*	*64*
		Сметная прибыль			*12690,50*	*147*
102	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,200	107,95	1209
		Накладные расходы			*24,47*	*274*
		Сметная прибыль			*8,00*	*90*
103	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
		Накладные расходы			*16,03*	*359*
		Сметная прибыль			*7,01*	*157*
		Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
104	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	63,000	3881,34	244525
		Накладные расходы			*1413,48*	*89049*
		Сметная прибыль			*287,51*	*18113*
105	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,008	6431,18	6483
		Накладные расходы			*998,47*	*1006*
		Сметная прибыль			*476,38*	*480*
106	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,835	19548,77	55421
		Накладные расходы			*1367,36*	*3876*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*4105*
107	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,141	32338,99	4574
		Накладные расходы			*6955,04*	*984*
		Сметная прибыль			*2395,48*	*339*
108	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,137	218634,30	29889
		Накладные расходы			*7034,57*	*962*
		Сметная прибыль			*16195,13*	*2214*
109	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,005	237793,42	1124
		Накладные расходы			*7651,01*	*36*
		Сметная прибыль			*17614,33*	*83*
110	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,940	246226,91	231412
		Накладные расходы			*80605,28*	*75756*
		Сметная прибыль			*18239,03*	*17142*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
111	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,940	94681,23	88985
		Накладные расходы			*32963,57*	*30980*
		Сметная прибыль			*7013,42*	*6591*
112	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,613	167880,73	102909
		Накладные расходы			*5401,57*	*3311*
		Сметная прибыль			*12435,61*	*7623*
113	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,327	237793,42	77721
		Накладные расходы			*7651,01*	*2501*
		Сметная прибыль			*17614,33*	*5757*
114	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,400	107,95	5441
		Накладные расходы			*24,47*	*1233*
		Сметная прибыль			*8,00*	*403*
115	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	100,800	94,65	9541
		Накладные расходы			*16,03*	*1615*
		Сметная прибыль			*7,01*	*707*
		Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
116	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	15,000	4378,94	65684
		Накладные расходы			*1342,35*	*20135*
		Сметная прибыль			*324,37*	*4865*
117	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,387	387529,56	149780
		Накладные расходы			*12468,78*	*4819*
		Сметная прибыль			*28705,89*	*11095*
118	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,300	94,65	4004
		Накладные расходы			*16,03*	*678*
		Сметная прибыль			*7,01*	*297*
		Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
119	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	22,500	9991,47	224808
		Накладные расходы			*3638,61*	*81869*
		Сметная прибыль			*740,11*	*16652*
120	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,810	7504,51	6079
		Накладные расходы			*1033,00*	*837*
		Сметная прибыль			*555,89*	*450*
121	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,025	19548,77	39586
		Накладные расходы			*1367,36*	*2769*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*2932*
122	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	54780,44	109561
		Накладные расходы			*15047,10*	*30094*
		Сметная прибыль			*4057,81*	*8116*
123	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
		Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
124	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
		Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
125	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	60556,64	242227
		Накладные расходы			*16206,88*	*64828*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*17943*
126	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
		Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
127	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	758325,47	758325
		Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
128	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
		Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
129	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
		Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
		Раздел: Малые архитектурные формы на спортивной площадке				
130	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	4,000	8688,23	34753
		Накладные расходы			*3164,01*	*12656*
		Сметная прибыль			*643,57*	*2574*
131	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,144	7504,51	1081
		Накладные расходы			*1033,00*	*149*
		Сметная прибыль			*555,89*	*80*
132	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,360	19548,77	7038
		Накладные расходы			*1367,36*	*492*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*521*
133	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
		Накладные расходы			*16206,88*	*32414*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
134	Счет	Гандбольные ворота с баскетбольным щитом	шт	2,000	216851,42	433703
		Накладные расходы			*7535,38*	*15071*
		Раздел: Газоны				
135	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	163,200	571,30	93236
		Накладные расходы			*166,75*	*27213*
		Сметная прибыль			*42,32*	*6906*
		Раздел: Снос деревьев				
136	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	20,000	11758,68	235174
		Накладные расходы			*4086,54*	*81731*
		Сметная прибыль			*871,01*	*17420*
137	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	4,000	8551,08	34204
		Накладные расходы			*3100,77*	*12403*
		Сметная прибыль			*633,41*	*2534*
138	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	2,200	577,34	1270
		Накладные расходы			*18,58*	*41*
		Сметная прибыль			*42,77*	*94*
139	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,200	920,63	2025
		Накладные расходы			*29,62*	*65*
		Сметная прибыль			*68,19*	*150*
140	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	2,200	397,20	874
		Накладные расходы			*12,78*	*28*
		Сметная прибыль			*29,42*	*65*
141	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441
		Накладные расходы			*363,71*	*14548*
		Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
		Раздел: Корчевка старых пней				
142	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	4,000	8551,08	34204
		Накладные расходы			*3100,77*	*12403*
		Сметная прибыль			*633,41*	*2534*
143	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,800	577,34	462
		Накладные расходы			*18,58*	*15*
		Сметная прибыль			*42,77*	*34*
144	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,800	920,63	737
		Накладные расходы			*29,62*	*24*
		Сметная прибыль			*68,19*	*55*
145	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,800	397,20	318
		Накладные расходы			*12,78*	*10*
		Сметная прибыль			*29,42*	*24*
146	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441
		Накладные расходы			*363,71*	*14548*
		Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
		Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
147	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	6,000	4037,77	24227
		Накладные расходы			*1470,44*	*8823*
		Сметная прибыль			*299,09*	*1795*
148	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,900	577,34	520
		Накладные расходы			*18,58*	*17*
		Сметная прибыль			*42,77*	*38*
149	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,900	920,63	829
		Накладные расходы			*29,62*	*27*
		Сметная прибыль			*68,19*	*61*
150	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,900	397,20	357
		Накладные расходы			*12,78*	*12*
		Сметная прибыль			*29,42*	*26*
		Раздел: Наружное освещение				
151	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	10,000	6084,92	60849
		Накладные расходы			*1456,74*	*14567*
		Сметная прибыль			*450,74*	*4507*
152	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	10,000	72506,51	725065
		Накладные расходы			*2332,90*	*23329*
		Сметная прибыль			*5370,85*	*53709*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
153	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	160,000	622,99	99678
		Накладные расходы			*178,93*	*28628*
		Сметная прибыль			*46,15*	*7384*
154	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,160	306616,05	49059
		Накладные расходы			*9865,38*	*1578*
		Сметная прибыль			*22712,30*	*3634*
155	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	188,53	2828
		Накладные расходы			*6,07*	*91*
		Сметная прибыль			*13,97*	*209*
156	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	19,000	610,49	11599
		Накладные расходы			*19,64*	*373*
		Сметная прибыль			*45,22*	*859*
157	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,000	50,94	2191
		Накладные расходы			*1,64*	*70*
		Сметная прибыль			*3,77*	*162*
158	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
		Накладные расходы			*16,36*	*131*
		Сметная прибыль			*37,66*	*301*
159	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	2933,69	32271
		Накладные расходы			*94,39*	*1038*
		Сметная прибыль			*217,31*	*2390*
160	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	4196,45	29375
		Накладные расходы			*135,02*	*945*
		Сметная прибыль			*310,85*	*2176*
161	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	806,06	8061
		Накладные расходы			*25,94*	*259*
		Сметная прибыль			*59,71*	*597*
162	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	930,39	9304
		Накладные расходы			*29,94*	*299*
		Сметная прибыль			*68,92*	*689*
163	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	1352,28	20284
		Накладные расходы			*43,51*	*653*
		Сметная прибыль			*100,17*	*1503*
164	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	932,44	8392
		Накладные расходы			*30,00*	*270*
		Сметная прибыль			*69,07*	*622*
165	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3136,58	6273
		Накладные расходы			*100,92*	*202*
		Сметная прибыль			*232,34*	*465*
166	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	1879,27	20672
		Накладные расходы			*60,47*	*665*
		Сметная прибыль			*139,21*	*1531*
167	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
		Накладные расходы			*288,62*	*577*
		Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
168	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	4369,83	17479
		Накладные расходы			*924,45*	*3698*
		Сметная прибыль			*323,69*	*1295*
169	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	5460,74	16382
		Накладные расходы			*1182,19*	*3547*
		Сметная прибыль			*404,50*	*1213*
170	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,600	806,23	6127
		Накладные расходы			*25,94*	*197*
		Сметная прибыль			*59,72*	*454*
171	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596
		Накладные расходы			*25,94*	*148*
		Сметная прибыль			*59,72*	*340*
172	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,144	82,87	95
		Накладные расходы			*12,52*	*14*
		Сметная прибыль			*6,14*	*7*
173	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,858	82,87	71
		Накладные расходы			*12,52*	*11*
		Сметная прибыль			*6,14*	*5*
174	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	7,000	396,66	2777

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*123,45*	*864*
		Сметная прибыль			*29,38*	*206*
175	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	7,000	23695,36	165868
		Накладные расходы			*6623,40*	*46364*
		Сметная прибыль			*1755,21*	*12286*
176	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,100	1760,86	40676
		Накладные расходы			*56,66*	*1309*
		Сметная прибыль			*130,43*	*3013*
177	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	23,100	1366,51	31566
		Накладные расходы			*43,97*	*1016*
		Сметная прибыль			*101,22*	*2338*
178	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	29,379	82,87	2435
		Накладные расходы			*12,52*	*368*
		Сметная прибыль			*6,14*	*180*
179	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,750	25919,40	45359
		Накладные расходы			*3440,33*	*6021*
		Сметная прибыль			*1919,96*	*3360*
180	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,050	4620,95	4852
		Накладные расходы			*741,85*	*779*
		Сметная прибыль			*342,29*	*359*
181	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,280	5704,45	1597
		Накладные расходы			*975,08*	*273*
		Сметная прибыль			*422,55*	*118*
182	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35,000	344,24	12048
		Накладные расходы			*81,14*	*2840*
		Сметная прибыль			*25,50*	*892*
183	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	68598,21	686
		Накладные расходы			*2207,15*	*22*
		Сметная прибыль			*5081,35*	*51*
184	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	172009,60	4300
		Накладные расходы			*5534,41*	*138*
		Сметная прибыль			*12741,45*	*319*
185	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	190
		Накладные расходы			*16859,42*	*6*
		Сметная прибыль			*38814,12*	*14*
186	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	74
		Накладные расходы			*17077,99*	*2*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*6*
187	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	35
		Накладные расходы			*17077,99*	*1*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
188	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,070	608,89	43
		Накладные расходы			*19,59*	*1*
		Сметная прибыль			*45,10*	*3*
189	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,011	663,24	7
		Накладные расходы			*21,34*	*0*
		Сметная прибыль			*49,13*	*1*
190	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	6084,92	6085
		Накладные расходы			*1456,74*	*1457*
		Сметная прибыль			*450,74*	*451*
191	23-070106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа, мощность 60 Вт	шт.	1,000	66198,78	66199
		Накладные расходы			*2129,95*	*2130*
		Сметная прибыль			*4903,61*	*4904*
192	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4369,83	4370
		Накладные расходы			*924,45*	*924*
		Сметная прибыль			*323,69*	*324*
193	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
		Накладные расходы			*25,94*	*49*
		Сметная прибыль			*59,72*	*113*
194	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	82,87	24
		Накладные расходы			*12,52*	*4*
		Сметная прибыль			*6,14*	*2*
195	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16,000	344,24	5508
		Накладные расходы			*81,14*	*1298*
		Сметная прибыль			*25,50*	*408*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
196	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	172009,60	2752
		Накладные расходы			*5534,41*	*89*
		Сметная прибыль			*12741,45*	*204*
197	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,085	251414,52	21370
		Накладные расходы			*93632,86*	*7959*
		Сметная прибыль			*18623,30*	*1583*
198	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	85,000	28,61	2432
		Накладные расходы			*0,92*	*78*
		Сметная прибыль			*2,12*	*180*
199	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	32,000	156,09	4995
		Накладные расходы			*40,05*	*1282*
		Сметная прибыль			*11,56*	*370*
200	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	34307,30	34307
		Накладные расходы			*8692,94*	*8693*
		Сметная прибыль			*2541,28*	*2541*
201	СЧЕТ	Шкаф управления освещением ШУНО	шт	1,000	35964,00	35964
		Накладные расходы			*1157,14*	*1157*
		Сметная прибыль			*2664,00*	*2664*
		ИТОГО:				**27321945**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**2883040**
		Сметная прибыль				**1725340**
		Итого с временными		**1,04 %**	**241864,00**	**27563809**
		Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**317223,00**	**27881032**
		Итого с НДС		**12 %**	**3345724,00**	**31226756**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП