Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский Водоканал", БИН 041240004108, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/1, тел. (71431) 2-49-43, факс 2-48-08**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T», БИН 060140014251, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Сандригайло, дом 98, н.п. 1 тел. (87051074070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по ремонту фасада в административно-бытового здания очистных сооружений (АБК-1), расположенного по адресу: г. Рудный , ул. Парковая, строение 1/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по ремонту фасада в административно-бытового здания очистных сооружений (АБК-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№330** от **21.11.2019 года**

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2019 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фасад										
1	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	174		223,83	2,98	38946,15	518,10	--	30860,38	75391,06
2	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	м3	8,961		14973,00	--	134173,05	--	134173,05	--	144906,90
3	С121-100404-0104 2110-0404-0104 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2	191,4		188,00	--	35983,20	--	35983,20	--	38861,86
4	С121-130816-2808 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	шт.	1461,6		21,00	--	30693,60	--	30693,60	--	33149,09

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	174	2454,23	16,17	427035,96	2813,25	217026,02	166111,17	640598,91
6	СПрайс СТПРАЙС стр.7	Кронштейн КПГШ-60х81х3000 /1619:1,12/	шт.	153,3333333	1157,14	--	177428,57	--	177428,57	--	191622,86
7	СПрайс СТПРАЙС стр.7	Кронштейн ККУ-180х80х2 /186:1,12/	шт.	788	166,07	--	130864,29	--	130864,29	--	141333,43
8	СПрайс СТПРАЙС стр.7	Планка угла наружного сложного ПУНС-75х75х3000 /3420:1,12/	шт.	11	3053,57	--	33589,29	--	33589,29	--	36276,43
9	СПрайс СТПРАЙС стр.6	Планка угла внутреннего сложного ПУВС-75х75х3000 /3135:1,12/	шт.	10	2799,11	--	27991,07	--	27991,07	--	30230,36
10	СПрайс СТПРАЙС стр.6	Планка стыковочная сложная ПСТС-75х3000 /3135:1,12/	шт.	9	2799,11	--	25191,96	--	25191,96	--	27207,32
11	СПрайс СТПРАЙС стр.6	Планка начальная сайдинга ПНС-10х20х3000 /630:1,12/	шт.	12	562,50	--	6750,00	--	6750,00	--	7290,00
12	СПрайс СТПРАЙС стр.6	Планка завершающая сложная ПЗС-30х25х3000 /1540:1,12/	шт.	12	1375,00	--	16500,00	--	16500,00	--	17820,00
13	СПрайс СТПРАЙС стр.7	Кронштейн ККУ-90х80х2 /124:1,12/	шт.	20	110,71	--	2214,29	--	2214,29	--	2391,43
14	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	174	335,07	2,35	58301,79	408,16	--	46432,84	113113,40
15	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые	м2	200,1	9629,00	--	1926762,90	--	1926762,90	--	2080903,93
16	Е11-150108-1902* 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	20	1396,59	5,10	27931,76	102,09	20332,92	6012,46	36659,76
17	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	35	2593,16	1,73	90760,56	60,64	59435,54	28787,98	129112,42
18	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	40,25	2400,00	--	96600,00	--	96600,00	--	104328,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	174	596,28	1,73	103751,96	301,45	32692,02	65929,77	183256,27
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3391470,41	4203,69	2974228,72	344134,61	4034453,42
						413038,00	916,58	--	298848,40	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4034453
	В том числе :									
	Стоимость оборудования, всего							0		
	в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
	Непредвиденные работы и затраты			2 %		80689				
	Итого с непредвиденными работами и затратами									4115142
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961									4320472
		НДС		12 %		518457				
		Итого с НДС								4838929

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Namat-T»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сумцов И. Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Рудненский Водоканал"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Искуженов С. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)