ДОГОВОР № 41
подряда

г. Алматы **«04» июля 2018 года**

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Тельмана, д. 2А-4» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 40 872 989 (сорок миллионов восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда №41
от 04.07.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Тельмана, д. 2А-4**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Тельмана, д. 2А-4**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Тельмана, д. 2А-4

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм				
1		11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований стоек МАФ	м3	0,130	21527,70	2790
			Накладные расходы			*6135,98*	*795*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*207*
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
2		12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,064	5253,10	10842
			Накладные расходы			*1705,37*	*3520*
			Сметная прибыль			*389,12*	*803*
3		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,871	1872,67	9122
			Накладные расходы			*60,25*	*293*
			Сметная прибыль			*138,72*	*676*
4		11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	206,400	1174,71	242460
			Накладные расходы			*432,74*	*89317*
			Сметная прибыль			*87,02*	*17960*
5		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	22,291	1872,67	41744
			Накладные расходы			*60,25*	*1343*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3092*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
6		11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	1,845	20190,77	37252
			Накладные расходы			*5493,91*	*10136*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*2759*
			Раздел: Бортовый камень				
7		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,053	432,91	456
			Накладные расходы			*98,56*	*104*
			Сметная прибыль			*32,07*	*34*
8		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	41,616	1872,67	77933
			Накладные расходы			*60,25*	*2507*
			Сметная прибыль			*138,72*	*5773*
9		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24,480	24,14	591
			Накладные расходы			*5,37*	*132*
			Сметная прибыль			*1,79*	*44*
10		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	5,712	6431,18	36735
			Накладные расходы			*998,47*	*5703*
			Сметная прибыль			*476,38*	*2721*
11		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	163,200	2483,70	405339
			Накладные расходы			*700,47*	*114317*
			Сметная прибыль			*183,98*	*30025*
12		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,018	45405,22	318636
			Накладные расходы			*1460,91*	*10252*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*23603*
			Раздел: Поребрик				
13		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	12,180	432,91	5273
			Накладные расходы			*98,56*	*1200*
			Сметная прибыль			*32,07*	*391*
14		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	20,706	1872,67	38775
			Накладные расходы			*60,25*	*1248*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2872*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
15	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,180	24,14	294
		Накладные расходы			*5,37*	*65*
		Сметная прибыль			*1,79*	*22*
16	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,923	6431,18	18800
		Накладные расходы			*998,47*	*2919*
		Сметная прибыль			*476,38*	*1393*
17	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	121,800	2483,70	302514
		Накладные расходы			*700,47*	*85317*
		Сметная прибыль			*183,98*	*22408*
18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,949	45405,22	88486
		Накладные расходы			*1460,91*	*2847*
		Сметная прибыль			*3363,35*	*6554*
		Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,240	5068,65	1216
		Накладные расходы			*901,46*	*216*
		Сметная прибыль			*375,46*	*90*
20	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,245	14885,13	3644
		Накладные расходы			*478,93*	*117*
		Сметная прибыль			*1102,60*	*270*
		Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1				
21	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	34,306	4426,74	151866
		Накладные расходы			*361,00*	*12385*
		Сметная прибыль			*327,91*	*11249*
22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,542	141434,00	76614
		Накладные расходы			*5066,92*	*2745*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*5675*
23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	171,532	1337,41	229408
		Накладные расходы			*73,81*	*12660*
		Сметная прибыль			*99,07*	*16993*
24	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	571,773	1396,41	798430
		Накладные расходы			*75,71*	*43286*
		Сметная прибыль			*103,44*	*59143*
25	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1143,546	150,60	172213
		Накладные расходы			*5,02*	*5741*
		Сметная прибыль			*11,16*	*12757*
		Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				
26	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,334	3455,02	8064
		Накладные расходы			*1258,22*	*2937*
		Сметная прибыль			*255,93*	*597*
27	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,334	24,14	56
		Накладные расходы			*5,37*	*13*
		Сметная прибыль			*1,79*	*4*
28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	23,340	936,97	21869
		Накладные расходы			*207,24*	*4837*
		Сметная прибыль			*69,40*	*1620*
29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	23,340	1066,91	24902
		Накладные расходы			*211,42*	*4935*
		Сметная прибыль			*79,03*	*1845*
30	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	23,340	731,13	17065
		Накладные расходы			*200,62*	*4682*
		Сметная прибыль			*54,16*	*1264*
31	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	23,340	736,37	17187
		Накладные расходы			*262,21*	*6120*
		Сметная прибыль			*54,55*	*1273*
32	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	23,340	2029,44	47367
		Накладные расходы			*65,30*	*1524*
		Сметная прибыль			*150,33*	*3509*
		Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки				
33	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,416	432,91	180
		Накладные расходы			*98,56*	*41*
		Сметная прибыль			*32,07*	*13*
34	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	2,079	1039,88	2162
		Накладные расходы			*210,55*	*438*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Сметная прибыль			*77,03*	*160*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
35		11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,958	3455,02	3309
			Накладные расходы			*1258,22*	*1205*
			Сметная прибыль			*255,93*	*245*
36		11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2,873	90,58	260
			Накладные расходы			*16,95*	*49*
			Сметная прибыль			*6,71*	*19*
37		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,394	5942,97	14227
			Накладные расходы			*409,78*	*981*
			Сметная прибыль			*440,22*	*1054*
38		11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9,576	1352,41	12951
			Накладные расходы			*142,99*	*1369*
			Сметная прибыль			*100,18*	*959*
39		11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	38,304	210,80	8075
			Накладные расходы			*22,71*	*870*
			Сметная прибыль			*15,61*	*598*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
40		11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	18,963	3455,02	65517
			Накладные расходы			*1258,22*	*23860*
			Сметная прибыль			*255,93*	*4853*
41		11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	56,889	90,58	5153
			Накладные расходы			*16,95*	*964*
			Сметная прибыль			*6,71*	*382*
42		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,408	5942,97	281741
			Накладные расходы			*409,78*	*19427*
			Сметная прибыль			*440,22*	*20870*
43		11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	189,630	1352,41	256458
			Накладные расходы			*142,99*	*27115*
			Сметная прибыль			*100,18*	*18997*
44		11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	758,520	210,80	159897
			Накладные расходы			*22,71*	*17229*
			Сметная прибыль			*15,61*	*11844*
45		11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	189,630	728,76	138195
			Накладные расходы			*266,62*	*50560*
			Сметная прибыль			*53,98*	*10237*
46			Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	189,630	13269,74	2516340
			Накладные расходы			*426,95*	*80963*
			Сметная прибыль			*982,94*	*186396*
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием /Тип6/				
47		11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,426	3455,02	11837
			Накладные расходы			*1258,22*	*4311*
			Сметная прибыль			*255,93*	*877*
48		11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10,278	90,58	931
			Накладные расходы			*16,95*	*174*
			Сметная прибыль			*6,71*	*69*
49		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,565	5942,97	50902
			Накладные расходы			*409,78*	*3510*
			Сметная прибыль			*440,22*	*3770*
50		11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	34,260	1352,41	46334
			Накладные расходы			*142,99*	*4899*
			Сметная прибыль			*100,18*	*3432*
51		11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	137,040	210,80	28888
			Накладные расходы			*22,71*	*3113*
			Сметная прибыль			*15,61*	*2140*
52		11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	34,260	728,76	24967
			Накладные расходы			*266,62*	*9135*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*53,98*	*1849*
53		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	34,260	14843,63	508543
		Накладные расходы			*477,59*	*16362*
		Сметная прибыль			*1099,53*	*37670*
		Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /Тип 2/				
54	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	42,000	3455,02	145111
		Накладные расходы			*1258,22*	*52845*
		Сметная прибыль			*255,93*	*10749*
55	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	126,000	90,58	11413
		Накладные расходы			*16,95*	*2136*
		Сметная прибыль			*6,71*	*845*
56	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	105,000	5942,97	624011
		Накладные расходы			*409,78*	*43027*
		Сметная прибыль			*440,22*	*46223*
57	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	420,000	1352,41	568013
		Накладные расходы			*142,99*	*60056*
		Сметная прибыль			*100,18*	*42075*
58	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1680,000	210,80	354146
		Накладные расходы			*22,71*	*38159*
		Сметная прибыль			*15,61*	*26233*
59	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	420,000	728,76	306080
		Накладные расходы			*266,62*	*111982*
		Сметная прибыль			*53,98*	*22673*
60		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	420,000	14843,63	6234325
		Накладные расходы			*477,59*	*200590*
		Сметная прибыль			*1099,53*	*461802*
		Раздел: Заградительная сетка на спортивные площадки				
61	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	423,170	821,64	347693
		Накладные расходы			*282,59*	*119582*
		Сметная прибыль			*60,86*	*25755*
62		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2	423,170	2356,13	997044
		Накладные расходы			*75,81*	*32080*
		Сметная прибыль			*174,53*	*73855*
63	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	232,000	50,39	11690
		Накладные расходы			*18,96*	*4399*
		Сметная прибыль			*3,73*	*866*
64		Трос d3	м	255,200	282,74	72154
		Накладные расходы			*9,10*	*2322*
		Сметная прибыль			*20,94*	*5345*
65		Талреп	шт	10,000	1884,91	18849
		Накладные расходы			*60,65*	*606*
		Сметная прибыль			*139,62*	*1396*
66		Зажим для троса	шт	16,000	263,89	4222
		Накладные расходы			*8,49*	*136*
		Сметная прибыль			*19,55*	*313*
67		Хомут	шт	1160,000	18,85	21865
		Накладные расходы			*0,61*	*704*
		Сметная прибыль			*1,40*	*1620*
		Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
68	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	52,000	3881,34	201830
		Накладные расходы			*1413,48*	*73501*
		Сметная прибыль			*287,51*	*14950*
69	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,832	6431,18	5351
		Накладные расходы			*998,47*	*831*
		Сметная прибыль			*476,38*	*396*
70	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,340	19548,77	45744
		Накладные расходы			*1367,36*	*3200*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*3388*
71	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,117	32338,99	3775
		Накладные расходы			*6955,04*	*812*
		Сметная прибыль			*2395,48*	*280*
72	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,113	218634,30	24671
		Накладные расходы			*7034,57*	*794*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*16195,13*	*1827*
73	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,004	237793,42	927
		Накладные расходы			*7651,01*	*30*
		Сметная прибыль			*17614,33*	*69*
74	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,776	246226,91	191007
		Накладные расходы			*80605,28*	*62528*
		Сметная прибыль			*18239,03*	*14149*
75	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,776	94681,23	73448
		Накладные расходы			*32963,57*	*25571*
		Сметная прибыль			*7013,42*	*5441*
76	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,506	167880,73	84941
		Накладные расходы			*5401,57*	*2733*
		Сметная прибыль			*12435,61*	*6292*
77	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,270	237793,42	64151
		Накладные расходы			*7651,01*	*2064*
		Сметная прибыль			*17614,33*	*4752*
78	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,600	107,95	4491
		Накладные расходы			*24,47*	*1018*
		Сметная прибыль			*8,00*	*333*
79	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	83,200	94,65	7875
		Накладные расходы			*16,03*	*1333*
		Сметная прибыль			*7,01*	*583*
		Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
80	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	11,000	4378,94	48168
		Накладные расходы			*1342,35*	*14766*
		Сметная прибыль			*324,37*	*3568*
81	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,387	387529,56	149780
		Накладные расходы			*12468,78*	*4819*
		Сметная прибыль			*28705,89*	*11095*
82	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,300	94,65	4004
		Накладные расходы			*16,03*	*678*
		Сметная прибыль			*7,01*	*297*
		Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				
83	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	42,000	1623,79	68199
		Накладные расходы			*348,76*	*14648*
		Сметная прибыль			*120,28*	*5052*
84	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,344	7504,51	10086
		Накладные расходы			*1033,00*	*1388*
		Сметная прибыль			*555,89*	*747*
85	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	6,720	19548,77	131368
		Накладные расходы			*1367,36*	*9189*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*9731*
86	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	2,835	32338,99	91677
		Накладные расходы			*6955,04*	*19717*
		Сметная прибыль			*2395,48*	*6791*
87	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,821	218634,30	616853
		Накладные расходы			*7034,57*	*19847*
		Сметная прибыль			*16195,13*	*45693*
88	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,013	225317,57	3000
		Накладные расходы			*7249,60*	*97*
		Сметная прибыль			*16690,19*	*222*
89	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	6,637	246226,91	1634169
		Накладные расходы			*80605,28*	*534964*
		Сметная прибыль			*18239,03*	*121050*
90	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	6,637	94681,23	628384
		Накладные расходы			*32963,57*	*218774*
		Сметная прибыль			*7013,42*	*46547*
91	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,369	215868,84	295568
		Накладные расходы			*6945,59*	*9510*
		Сметная прибыль			*15990,28*	*21894*
92	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,592	218634,30	348022

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Накладные расходы			*7034,57*	*11198*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*25779*
93		21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,134	167880,73	190306
			Накладные расходы			*5401,57*	*6123*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*14097*
94		21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,751	171321,74	299981
			Накладные расходы			*5512,28*	*9652*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*22221*
95		21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,155	225317,57	34825
			Накладные расходы			*7249,60*	*1120*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*2580*
96		21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	210,000	981,48	206111
			Накладные расходы			*31,58*	*6632*
			Сметная прибыль			*72,70*	*15267*
97		21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,244	171321,74	41806
			Накладные расходы			*5512,28*	*1345*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*3097*
98		11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	235,200	107,95	25390
			Накладные расходы			*24,47*	*5755*
			Сметная прибыль			*8,00*	*1881*
99		11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	470,400	94,65	44525
			Накладные расходы			*16,03*	*7539*
			Сметная прибыль			*7,01*	*3298*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
100		12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2,000	8688,23	17376
			Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
			Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
101		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,064	7504,51	480
			Накладные расходы			*1033,00*	*66*
			Сметная прибыль			*555,89*	*36*
102		11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,320	19548,77	6256
			Накладные расходы			*1367,36*	*438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
103		11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,024	246226,91	5863
			Накладные расходы			*80605,28*	*1919*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*434*
104		21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	225317,57	3184
			Накладные расходы			*7249,60*	*102*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*236*
105		21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	171321,74	1658
			Накладные расходы			*5512,28*	*53*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*123*
106		11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,119	32338,99	3850
			Накладные расходы			*6955,04*	*828*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*285*
107		21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,116	218634,30	25292
			Накладные расходы			*7034,57*	*814*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1873*
108		21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	225317,57	143
			Накладные расходы			*7249,60*	*5*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*11*
109		11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,350	246226,91	86129
			Накладные расходы			*80605,28*	*28195*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*6380*
110		11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,350	94681,23	33119
			Накладные расходы			*32963,57*	*11530*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*2453*
111		21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,046	215868,84	9934
			Накладные расходы			*6945,59*	*320*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*15990,28*	*736*
112	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,146	218634,30	31859
		Накладные расходы			*7034,57*	*1025*
		Сметная прибыль			*16195,13*	*2360*
113	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,054	167880,73	9062
		Накладные расходы			*5401,57*	*292*
		Сметная прибыль			*12435,61*	*671*
114	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,083	171321,74	14285
		Накладные расходы			*5512,28*	*460*
		Сметная прибыль			*12690,50*	*1058*
115	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	225317,57	1658
		Накладные расходы			*7249,60*	*53*
		Сметная прибыль			*16690,19*	*123*
116	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10,000	981,48	9815
		Накладные расходы			*31,58*	*316*
		Сметная прибыль			*72,70*	*727*
117	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,012	171321,74	1991
		Накладные расходы			*5512,28*	*64*
		Сметная прибыль			*12690,50*	*147*
118	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,200	107,95	1209
		Накладные расходы			*24,47*	*274*
		Сметная прибыль			*8,00*	*90*
119	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
		Накладные расходы			*16,03*	*359*
		Сметная прибыль			*7,01*	*157*
		Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
120	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,32 м	яма	38,500	8688,23	334497
		Накладные расходы			*3164,01*	*121814*
		Сметная прибыль			*643,57*	*24778*
121	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,386	7504,51	10401
		Накладные расходы			*1033,00*	*1432*
		Сметная прибыль			*555,89*	*770*
122	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	3,465	19548,77	67736
		Накладные расходы			*1367,36*	*4738*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*5018*
123	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
		Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
		Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
124	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	2,000	391816,04	783632
		Накладные расходы			*13615,23*	*27230*
125	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
		Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
126	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
		Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
127	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	2,000	650554,25	1301108
		Накладные расходы			*22606,13*	*45212*
128	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	2,000	758325,47	1516651
		Накладные расходы			*26351,08*	*52702*
129	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
		Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
130	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	2,000	1096910,38	2193821
		Накладные расходы			*38116,58*	*76233*
131	Счет	Домик-беседка Ёжик	шт	1,000	916273,58	916274
		Накладные расходы			*31839,62*	*31840*
132	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	45951,23	183805
		Накладные расходы			*12739,79*	*50959*
		Сметная прибыль			*3403,79*	*13615*
133	Счет	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет	шт	1,000	122169,81	122170
		Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
134	Счет	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет	шт	2,000	89882,08	179764
		Накладные расходы			*3123,32*	*6247*
135	Счет	Песочница "Ромашка"	шт	1,000	143549,53	143550
		Накладные расходы			*4988,21*	*4988*
136	Счет	Пожарная машина для детей	шт	1,000	928054,25	928054
		Накладные расходы			*32248,99*	*32249*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
137	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	2,000	213797,17	427594
		Накладные расходы			*7429,25*	*14858*
138	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
		Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
139	Счет	Гандбольные ворота с баскетбольным щитом	шт	2,000	216851,42	433703
		Накладные расходы			*7535,38*	*15071*
		Раздел: Забутовка погребов				
140	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	20,000	5123,06	102461
		Накладные расходы			*1654,21*	*33084*
		Сметная прибыль			*379,49*	*7590*
141	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	9,600	88,39	849
		Накладные расходы			*2,84*	*27*
		Сметная прибыль			*6,55*	*63*
142	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	9,600	1872,67	17978
		Накладные расходы			*60,25*	*578*
		Сметная прибыль			*138,72*	*1332*
143	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441
		Накладные расходы			*363,71*	*14548*
		Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
144	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	40,000	321,52	12861
		Накладные расходы			*101,16*	*4047*
		Сметная прибыль			*23,82*	*953*
		Раздел: Газоны				
145	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	224,400	571,30	128200
		Накладные расходы			*166,75*	*37418*
		Сметная прибыль			*42,32*	*9496*
		Раздел: Снос деревьев				
146	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
		Накладные расходы			*4086,54*	*20433*
		Сметная прибыль			*871,01*	*4355*
147	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
		Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
		Сметная прибыль			*633,41*	*633*
148	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
		Накладные расходы			*18,58*	*10*
		Сметная прибыль			*42,77*	*24*
149	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
		Накладные расходы			*29,62*	*16*
		Сметная прибыль			*68,19*	*38*
150	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
		Накладные расходы			*12,78*	*7*
		Сметная прибыль			*29,42*	*16*
151	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
		Накладные расходы			*363,71*	*3637*
		Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
		Раздел: Корчевка старых пней				
152	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	4,000	8551,08	34204
		Накладные расходы			*3100,77*	*12403*
		Сметная прибыль			*633,41*	*2534*
153	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,800	577,34	462
		Накладные расходы			*18,58*	*15*
		Сметная прибыль			*42,77*	*34*
154	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,800	920,63	737
		Накладные расходы			*29,62*	*24*
		Сметная прибыль			*68,19*	*55*
155	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,800	397,20	318
		Накладные расходы			*12,78*	*10*
		Сметная прибыль			*29,42*	*24*
156	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*363,71*	*14548*
		Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
		Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
157	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	7,000	4037,77	28264
		Накладные расходы			*1470,44*	*10293*
		Сметная прибыль			*299,09*	*2094*
158	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	1,050	577,34	606
		Накладные расходы			*18,58*	*20*
		Сметная прибыль			*42,77*	*45*
159	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,050	920,63	967
		Накладные расходы			*29,62*	*31*
		Сметная прибыль			*68,19*	*72*
160	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	1,050	397,20	417
		Накладные расходы			*12,78*	*13*
		Сметная прибыль			*29,42*	*31*
		Раздел: Наружное освещение				
161	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	8,000	6084,92	48679
		Накладные расходы			*1456,74*	*11654*
		Сметная прибыль			*450,74*	*3606*
162	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный консусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	8,000	72506,51	580052
		Накладные расходы			*2332,90*	*18663*
		Сметная прибыль			*5370,85*	*42967*
163	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	117,000	622,99	72890
		Накладные расходы			*178,93*	*20934*
		Сметная прибыль			*46,15*	*5399*
164	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,117	306616,05	35874
		Накладные расходы			*9865,38*	*1154*
		Сметная прибыль			*22712,30*	*2657*
165	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	188,53	1885
		Накладные расходы			*6,07*	*61*
		Сметная прибыль			*13,97*	*140*
166	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,000	610,49	7936
		Накладные расходы			*19,64*	*255*
		Сметная прибыль			*45,22*	*588*
167	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,000	50,94	1375
		Накладные расходы			*1,64*	*44*
		Сметная прибыль			*3,77*	*102*
168	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	508,48	3051
		Накладные расходы			*16,36*	*98*
		Сметная прибыль			*37,66*	*226*
169	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	2933,69	14668
		Накладные расходы			*94,39*	*472*
		Сметная прибыль			*217,31*	*1087*
170	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	4196,45	20982
		Накладные расходы			*135,02*	*675*
		Сметная прибыль			*310,85*	*1554*
171	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	806,06	6449
		Накладные расходы			*25,94*	*207*
		Сметная прибыль			*59,71*	*478*
172	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	930,39	7443
		Накладные расходы			*29,94*	*239*
		Сметная прибыль			*68,92*	*551*
173	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	1352,28	13523
		Накладные расходы			*43,51*	*435*
		Сметная прибыль			*100,17*	*1002*
174	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	932,44	1865
		Накладные расходы			*30,00*	*60*
		Сметная прибыль			*69,07*	*138*
175	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	3136,58	9410
		Накладные расходы			*100,92*	*303*
		Сметная прибыль			*232,34*	*697*
176	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	1879,27	9396
		Накладные расходы			*60,47*	*302*
		Сметная прибыль			*139,21*	*696*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
177	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
		Накладные расходы			*288,62*	*577*
		Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
178	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4369,83	4370
		Накладные расходы			*924,45*	*924*
		Сметная прибыль			*323,69*	*324*
179	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	5460,74	16382
		Накладные расходы			*1182,19*	*3547*
		Сметная прибыль			*404,50*	*1213*
180	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
		Накладные расходы			*25,94*	*49*
		Сметная прибыль			*59,72*	*113*
181	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596
		Накладные расходы			*25,94*	*148*
		Сметная прибыль			*59,72*	*340*
182	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	82,87	24
		Накладные расходы			*12,52*	*4*
		Сметная прибыль			*6,14*	*2*
183	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,858	82,87	71
		Накладные расходы			*12,52*	*11*
		Сметная прибыль			*6,14*	*5*
184	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	4,000	396,66	1587
		Накладные расходы			*123,45*	*494*
		Сметная прибыль			*29,38*	*118*
185	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	4,000	23695,36	94781
		Накладные расходы			*6623,40*	*26494*
		Сметная прибыль			*1755,21*	*7021*
186	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,200	1760,86	23243
		Накладные расходы			*56,66*	*748*
		Сметная прибыль			*130,43*	*1722*
187	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	13,200	1366,51	18038
		Накладные расходы			*43,97*	*580*
		Сметная прибыль			*101,22*	*1336*
188	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	16,788	82,87	1391
		Накладные расходы			*12,52*	*210*
		Сметная прибыль			*6,14*	*103*
189	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,000	25919,40	25919
		Накладные расходы			*3440,33*	*3440*
		Сметная прибыль			*1919,96*	*1920*
190	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,600	4620,95	2773
		Накладные расходы			*741,85*	*445*
		Сметная прибыль			*342,29*	*205*
191	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,160	5704,45	913
		Накладные расходы			*975,08*	*156*
		Сметная прибыль			*422,55*	*68*
192	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,000	344,24	9639
		Накладные расходы			*81,14*	*2272*
		Сметная прибыль			*25,50*	*714*
193	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	68598,21	549
		Накладные расходы			*2207,15*	*18*
		Сметная прибыль			*5081,35*	*41*
194	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	172009,60	3440
		Накладные расходы			*5534,41*	*111*
		Сметная прибыль			*12741,45*	*255*
195	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	86
		Накладные расходы			*16859,42*	*3*
		Сметная прибыль			*38814,12*	*6*
196	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	53
		Накладные расходы			*17077,99*	*2*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*4*
197	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	16
		Накладные расходы			*17077,99*	*1*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
198	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,050	608,89	30

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*19,59*	*1*
		Сметная прибыль			*45,10*	*2*
199	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,005	663,24	3
		Накладные расходы			*21,34*	*0*
		Сметная прибыль			*49,13*	*0*
200	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	6084,92	6085
		Накладные расходы			*1456,74*	*1457*
		Сметная прибыль			*450,74*	*451*
201	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный консольный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	1,000	72506,51	72507
		Накладные расходы			*2332,90*	*2333*
		Сметная прибыль			*5370,85*	*5371*
202	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Проклядка	м линии	22,000	622,99	13706
		Накладные расходы			*178,93*	*3936*
		Сметная прибыль			*46,15*	*1015*
203	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,022	306616,05	6746
		Накладные расходы			*9865,38*	*217*
		Сметная прибыль			*22712,30*	*500*
204	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	188,53	377
		Накладные расходы			*6,07*	*12*
		Сметная прибыль			*13,97*	*28*
205	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,800	610,49	1709
		Накладные расходы			*19,64*	*55*
		Сметная прибыль			*45,22*	*127*
206	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	50,94	306
		Накладные расходы			*1,64*	*10*
		Сметная прибыль			*3,77*	*23*
207	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	508,48	1017
		Накладные расходы			*16,36*	*33*
		Сметная прибыль			*37,66*	*75*
208	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2933,69	5867
		Накладные расходы			*94,39*	*189*
		Сметная прибыль			*217,31*	*435*
209	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4196,45	8393
		Накладные расходы			*135,02*	*270*
		Сметная прибыль			*310,85*	*622*
210	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	806,06	806
		Накладные расходы			*25,94*	*26*
		Сметная прибыль			*59,71*	*60*
211	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	930,39	930
		Накладные расходы			*29,94*	*30*
		Сметная прибыль			*68,92*	*69*
212	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1352,28	2705
		Накладные расходы			*43,51*	*87*
		Сметная прибыль			*100,17*	*200*
213	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	932,44	932
		Накладные расходы			*30,00*	*30*
		Сметная прибыль			*69,07*	*69*
214	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
		Накладные расходы			*100,92*	*101*
		Сметная прибыль			*232,34*	*232*
215	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1879,27	3759
		Накладные расходы			*60,47*	*121*
		Сметная прибыль			*139,21*	*278*
216	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4369,83	4370
		Накладные расходы			*924,45*	*924*
		Сметная прибыль			*323,69*	*324*
217	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
		Накладные расходы			*25,94*	*49*
		Сметная прибыль			*59,72*	*113*
218	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	82,87	24
		Накладные расходы			*12,52*	*4*
		Сметная прибыль			*6,14*	*2*
219	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	396,66	397
		Накладные расходы			*123,45*	*123*
		Сметная прибыль			*29,38*	*29*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
220	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	23695,36	23695
		Накладные расходы			*6623,40*	*6623*
		Сметная прибыль			*1755,21*	*1755*
221	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
		Накладные расходы			*56,66*	*187*
		Сметная прибыль			*130,43*	*430*
222	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
		Накладные расходы			*43,97*	*145*
		Сметная прибыль			*101,22*	*334*
223	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,197	82,87	348
		Накладные расходы			*12,52*	*53*
		Сметная прибыль			*6,14*	*26*
224	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	25919,40	6480
		Накладные расходы			*3440,33*	*860*
		Сметная прибыль			*1919,96*	*480*
225	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4620,95	693
		Накладные расходы			*741,85*	*111*
		Сметная прибыль			*342,29*	*51*
226	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5704,45	228
		Накладные расходы			*975,08*	*39*
		Сметная прибыль			*422,55*	*17*
227	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,300	344,24	2513
		Накладные расходы			*81,14*	*592*
		Сметная прибыль			*25,50*	*186*
228	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	68598,21	89
		Накладные расходы			*2207,15*	*3*
		Сметная прибыль			*5081,35*	*7*
229	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	172009,60	1032
		Накладные расходы			*5534,41*	*33*
		Сметная прибыль			*12741,45*	*76*
230	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	35
		Накладные расходы			*16859,42*	*1*
		Сметная прибыль			*38814,12*	*3*
231	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	11
		Накладные расходы			*17077,99*	*0*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
232	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	6
		Накладные расходы			*17077,99*	*0*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*0*
233	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	608,89	6
		Накладные расходы			*19,59*	*0*
		Сметная прибыль			*45,10*	*0*
234	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	663,24	1
		Накладные расходы			*21,34*	*0*
		Сметная прибыль			*49,13*	*0*
		ИТОГО:				35867102
		В том числе :				
		Накладные расходы				3423322
		Сметная прибыль				1930817
		Итого с временными		1,04 %	271087,00	36138189
		Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	355551,00	36493740
		Итого с НДС		12 %	4379249,00	40872989

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП