1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	1,75595	274		481				
		м3								
279	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0245	73000		1789				
		т								
280	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,010 1% на свар;	0,03168	59200		1875				
		т								
281	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0356	70437,87	304,24	2508	11	365	58	2
		т		9675	114,75	344	4	105	0,56	–
282	Е6-36-4	Железнение поверхности	6	55,56	0,23	333	1	324	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	308	1	105	0,0004	–
283	Е1-24-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва	3,96	7,91	7,91	31	31	10	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	10	97	0,00984	–
284	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1,87	122,18	–	228	–	258	0,885	2
		м3 грунта		122,18	–	228	–	113	–	–
285	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	15,84	7,32	7,32	116	116	37	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	38	97	0,00911	–
286	Е9-62-5	Изготовление ограждений МОЛ2 (2 шт)К=2,000;	0,0237	28686,82	5605,29	680	133	482	120	3
		т конструкций		21600	1029,79	512	24	90	4,42	–
287	8-6-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), диаметром 20х3 мм, 25х3 ммК=2,020 1% на свар;	1,9493	129		251				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	8-6-176	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), диаметром 38х3 мм, 40х3 ммК=2,020 1% на свар; *м*	3,434	246		845				
289	8-6-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х3 ммК=2,020 1% на свар; *м*	4,6864	314		1472				
290	Е9-61-10	Монтаж ограждений МОЛ2 (2 шт)К=2,000; *т конструкций*	0,0237	9752,34 6120	2387,56 295,43	231 145	57 7	137 90	35,1 1,35	1 –
291	Е9-62-5	Изготовление ограждений МОЛ3 (2 шт)К=2,000; *т конструкций*	0,02184	28686,82 21600	5605,29 1029,79	627 472	122 22	445 90	120 4,42	3 –
292	8-6-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), диаметром 20х3 мм, 25х3 ммК=2,020 1% на свар; *м*	1,9493	129		251				
293	8-6-176	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), диаметром 38х3 мм, 40х3 ммК=2,020 1% на свар; *м*	3,434	246		845				
294	8-6-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х3 ммК=2,020 1% на свар; *м*	4,04	314		1269				
295	Е9-61-10	Монтаж ограждений МОЛ3(2 шт)К=2,000; *т конструкций*	0,02184	9752,34 6120	2387,56 295,43	213 134	52 6	126 90	35,1 1,35	1 –
296	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	4,64	148,39 108	0,07 0,02	689 501	– –	526 105	0,646 0,0001	3 –

10.3 Крыльцо Кр-3, пандус

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	Е1-165-2	Разработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	15,4	483,3	–	7443	–	8411	3,36	52
		м3 грунта		483,3	–	7443	–	113	–	–
298	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в резерв	15,4	9,24	9,24	142	142	45	–	–
		м3 грунта		–	3	–	46	97	0,0115	–
299	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	61,6	7,91	7,91	487	487	153	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	158	97	0,00984	1
300	П8-3-1	Доставка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	1,0388	32,3	32,3	34	34	7	–	–
		т		–	6,46	–	7	100	0,01357	–
301	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,53	1270		673				
		м3								
302	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2,679	21,55	4,52	58	12	45	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	46	–	97	–	–
303	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,64	1294,92	–	829	–	374	3,1	2
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	304	–	123	–	–
304	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,32	8419,57	66,01	2694	21	75	1,35	–
		м3		195,75	24,93	63	8	105	0,1218	–
305	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 цикловК=1,020;	0,3264	339		111				
		м3								
306	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	541,16	243,37	1082	487	538	0,668	1
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
307	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,53	12000		6360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
308	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	817,79	389,08	1636	778	815	0,937	2
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	308	274	140	0,5542	1
309	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,63	11200		18256				
		м3								
310	Е6-1-22	Устройство железобетонного тела крыльца	3,236	11045,32	353,46	35743	1144	2441	3,6	12
		м3		585	133,52	1893	432	105	0,6521	2
311	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	3,28454	274		900				
		м3								
312	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0365	73000		2665				
		т								
313	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,010 1% на свар;	0,05979	59200		3540				
		т								
314	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,07092	70437,87	304,24	4995	22	729	58	4
		т		9675	114,75	686	8	105	0,56	–
315	Е6-36-4	Железнение поверхности	13,65	55,56	0,23	758	3	736	0,289	4
		м2 поверхности		51,3	0,09	700	1	105	0,0004	–
316	Е1-24-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва	15,4	7,91	7,91	122	122	39	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	40	97	0,00984	–
317	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	61,6	7,32	7,32	451	451	143	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	147	97	0,00911	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	15,93	122,18	–	1946	–	2199	0,885	14
		м3 грунта								
				122,18	–	1946	–	113	–	–

Раздел 11 Внутренняя отделка

11.1 Потолок Тип 1

319	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	59,6	187,8	3,94	11193	235	6484	0,5535	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	6086	89	105	0,00729	–
320	E15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	59,6	134,3	2,95	8004	176	3646	0,34	20
		м2 окрашиваемой поверхности								
				57,15	1,1	3406	66	105	0,0054	–

11.2 Потолок Тип 2

321	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	237,3	187,8	3,94	44565	935	25814	0,5535	131
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	24231	354	105	0,00729	2
322	E15-180-2	Грунтовка потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	237,3	69,9	1,65	16587	392	6269	0,154	37
		м2 окрашиваемой поверхности								
				24,53	0,63	5821	149	105	0,003	1
323	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	237,3	200,36	1,65	47545	392	6269	0,154	37
		м2 окрашиваемой поверхности								
				24,53	0,63	5821	149	105	0,003	1

11.3 Потолок Тип 6

324	E15-61-2	Простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	24,7	287,01	3,39	7089	84	3193	0,68	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				122,4	0,72	3023	18	105	0,0505	1
325	E15-152-2	Грунтовка оштукатуренной поверхности	24,7	8,39	0,12	207	3	176	0,044	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				6,75	0,05	167	1	105	0,0002	–
326	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	24,7	17,43	0,12	431	3	357	0,092	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	339	1	105	0,0002	–
	11.4 Стены Тип 3									
327	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	328,25	296,27	1,96	97251	643	37689	0,611	201
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	35746	148	105	0,0262	9
328	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	328,25	306,5	2,1	100609	689	22685	0,39	128
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	21346	259	105	0,0039	1
	11.5 Стены Тип 4									
329	E15-18-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	359,92	1146,56	4,62	412670	1663	107472	1,66	597
		м2 поверхности облицовки								
				281,24	3,14	101224	1130	105	0,0162	6
	11.6 Стены Тип 5									
330	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	351,57	296,27	1,96	104160	689	40366	0,611	215
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	38286	158	105	0,0262	9
331	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	351,57	173,11	1,88	60860	661	29170	0,468	165
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	27528	253	105	0,0035	1
	11.7 Стены Тип 6									
332	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	60,3	283,65	3,39	17104	204	7453	0,65	39
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	7055	43	105	0,0505	3
333	E15-152-2	Огрунтовка под побелку	60,3	8,39	0,12	506	7	431	0,044	3
		м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,75	0,05	407	3	105	0,0002	–
334	E15-152-1	Известковая окраска по штукатуркеК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	120,6	17,43	0,12	2102	14	1745	0,092	11
				13,73	0,05	1656	6	105	0,0002	–
		11.8 Фартуки								
335	E15-18-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	2,2	1146,56	4,62	2522	10	657	1,66	4
				281,24	3,14	619	7	105	0,0162	–
		11.9 Внутренние откосы								
336	E15-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной более 200 мм *м откосов*	43,5	200,36	0,97	8716	42	4374	0,534	23
				95,4	0,36	4150	16	105	0,0018	–
337	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	43,5	200,36	1,65	8716	72	1149	0,154	7
				24,53	0,63	1067	27	105	0,003	–
		Раздел 12 Облицовка гипсокартоном								
		12.1 Воздуховоды								
338	E15-37-9	Облицовка горизонтальных воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	22,12	846,22	2,86	18718	63	6573	1,63	36
				282,04	0,94	6239	21	105	0,0046	–
339	E15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей воздуховодов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	22,12	164,38	6,12	3636	135	3338	0,8056	18
				141,39	2,32	3128	51	105	0,01132	–
		12.2 Тамбуры,перегородка в комнате хранения мотопомп								
340	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов *м3 изоляции*	2,1	4173,97	378,22	8765	794	7787	20,04	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3566,25	141,75	7489	298	100	0,69	1
341	1-3-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50К=1,020; *м3*	2,142	7370		15787				
342	1-1-2051	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм *шт*	252	5,76		1452				
343	Е15-37-9	Облицовка потолков тамбуров гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	7	918,67	2,86	6431	20	2080	1,63	11
				282,04	0,94	1974	7	105	0,0046	–
344	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 4 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	7	138,84	3,94	972	28	761	0,5535	4
				102,11	1,49	715	10	105	0,00729	–
345	Е26-30-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материаловК=0,990; *м3 изоляции*	1,0395	5124,06	401,31	5326	417	4828	25,84	27
				4493,25	150,75	4671	157	100	0,74	1
346	1-3-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50К=0,990; *м3*	1,0395	7370		7661				
347	1-1-2051	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм *шт*	42	5,76		242				
348	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	42	845,24	4,85	35500	204	9890	1,288	54
				222,86	1,41	9360	59	105	0,0062	–
349	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 4 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	42	109,92	3,43	4617	144	3310	0,4552	19
				73,73	1,31	3097	55	105	0,0063	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 13 Полы									
	13.1 Тип 1									
350	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	188,6	119,27	2,62	22494	494	2668	0,0681	13
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1982	187	123	0,0048	1
351	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	15,088	9202,88	–	138853	–	10523	3,66	55
		м3 подстилающего слоя		567	–	8555	–	123	–	–
352	E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	15,088	6657,36	261,86	100446	3951	11107	3,44	52
		м3 изоляции		499,5	99	7536	1494	123	0,48	7
353	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	188,6	268,87	13,43	50709	2533	13384	0,366	69
		м2 стяжки		52,65	5,04	9930	951	123	0,0246	5
354	E11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=12,000;	2263,2	41,44	0,67	93787	1516	2450	0,0044	10
		м2 стяжки		0,63	0,25	1426	566	123	0,0012	3
355	E57-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	188,6	290,7	0,74	54826	140	7307	0,2008	38
		м2		31,39	0,11	5920	21	123	0,0012	–
356	E11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	188,6	972,01	4,9	183321	924	14000	0,382	72
		м2 покрытия		58,5	1,85	11033	349	123	0,009	2
357	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	187,5	123,31	0,16	23121	30	3748	0,0899	17
		м плинтусов		16,18	0,07	3034	13	123	0,0003	–
	13.2 Тип 2									
358	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,1	119,27	2,62	2636	58	312	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	232	22	123	0,0048	–
359	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,768	9202,88	–	16271	–	1232	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		567	–	1002	–	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	22,1	1533,22 171,68	11,72 4,39	33884 3794	259 97	4786 123	1,06 0,0214	23 –
361	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	30	142,6 41,63	0,32 0,11	4278 1249	10 3	1540 123	0,236 0,0006	7 –
	13.3 Тип 3									
362	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	111,5	119,27 10,51	2,62 0,99	13299 1172	292 110	1577 123	0,0681 0,0048	8 1
363	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	8,92	9202,88 567	– –	82090 5058	– –	6221 123	3,66 –	33 –
364	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	111,5	365,09 85,95	18,42 6,91	40708 9583	2054 770	12734 123	0,416 0,0337	46 4
365	E11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеK=2,000; *м2 изолируемой поверхности*	223	256,83 50,85	9,05 3,4	57273 11340	2018 758	14881 123	0,251 0,0165	56 4
366	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	111,5	963,04 171,68	11,72 4,39	107379 19142	1307 489	24146 123	1,06 0,0214	118 2
367	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	140	142,6 41,63	0,32 0,11	19964 5828	45 15	7187 123	0,236 0,0006	33 –
	13.4 Подсыпка по периметру здания из керамзитового гравия									
368	E11-2-3	Устройство подсыпки по периметру здания из керамзитового гравия *м3 подстилающего слоя*	25,75	7849,8 474,75	– –	202132 12225	– –	15037 123	3,1 –	80 –

Раздел 14 Барьер гардероба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14.0 Подраздел без наименования									
369	E10-10-2	Устройство барьера гардероба	4,7	2502,07	37,92	11760	178	685	0,696	3
		м2 барьеров		107,33	14,33	504	67	120	0,07	–
370	E15-176-10	Двухслойное покрытие гардероба масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности	2,51712	230,41	–	580	–	102	0,209	1
		м2 покрытия		38,7	–	97	–	105	–	–
371	E34-60-3	Облицовка полок барьера пластиком	0,01109	129,42	1,2	1	–	1	0,744	–
		м2 поверхности		124,65	0,45	1	–	101	0,0022	–
372	1-1-485	Пластикат листовой	0,01109	129900		1441				
		т								
	Раздел 15 Наружная отделка									
	15.5 Фронтоны слуховых окон									
389	E15-165-1	Улучшенная окраска деревянных фронтонов слуховых окон колером масляным разбеленным	6	165,65	1,61	994	10	563	0,532	3
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	532	4	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**7856267**	**151094**			**5555**
						913424	**52497**			**253**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6791746				
		Накладные расходы, тенге				1090507				
		- заработная плата, тенге				163576				
		- трудоемкость, чел-ч				545				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				536806				
		Всего2-11				**9483580**				

Локальная смета 2-1-2

Отопление и Вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	135	266,17	4,08	35933	551	9556	0,30591	41
		м трубопровода		53,77	1,53	7259	207	128	0,00752	1
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	45	345,17	4,08	15533	184	3186	0,30591	14
		м трубопровода		53,77	1,53	2420	69	128	0,00752	–
3	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	30,8	4331,43	35,77	133408	1102	4932	0,70246	22
		кВт		111,7	13,4	3440	413	128	0,06541	2
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	20	62,81	–	1256	–	594	0,1236	2
		комплект		23,18	–	464	–	128	–	–
5	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	20	318,05	40,42	6361	808	7119	1,5141	30
		шт		261,88	16,22	5238	324	128	0,0721	1
6	99-1-2(пл)"Д	Клапан терморегулятора Д=20 мм RA-G20	20	1887		37740				
		шт								
7	99-1-3(пл)"Д	Термостатический элемент для клапана терморегулятора	20	1226		24520				
		шт								
8	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	19	318,05	40,42	6043	768	6764	1,5141	29
		шт		261,88	16,22	4976	308	128	0,0721	1
9	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	367		1468				
		шт								
10	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	5	437		2185				
		шт								
11	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	10	489		4890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
12	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	318,05	40,42	318	40	356	1,5141	2
		шт		261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
13	9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	340		340				
		шт								
14	Е18-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	2	5034,51	409,41	10069	819	6444	13,802	28
		водоподогреватель		2363,85	152,96	4728	306	128	0,7519	2
15	80-18-1прайс	Электрокотел ЭВН-К 27	2	22744		45488				
		котел								
16	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	737,98	68,6	738	69	827	3,63	4
		бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–
17	99-18-12ТОС	Бак мембранный для систем отопления	1	4768		4768				
		шт								
18	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2898	13	13
		насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
19	80-18-11ТОС	Насос циркуляционный Grundfos UPS 100 25-80 N=0.25rDn	1	30290		30290				
		шт								
20	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,19	1,62	1920	3	148	0,3193	1
		комплект		57,94	–	116	–	128	–	–
21	9-1-12	Кран для манометра проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280		560				
		шт								
22	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	63	–	63	–	69	0,31	–
		комплект		54	–	54	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	12-5-5	Термометры угловые в оправе	1	541		541				
		шт								
24	E15-172-4									
		Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	49	180,01	0,07	8820	3	5558	0,646	32
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	5292	1	105	0,0001	–
25	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,2	21,8	0,05	92	–	22	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	24	–	90	0,0001	–
26	E13-26-21									
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	8,4	19,64	0,02	165	–	23	0,016	–
		м2								
				3,13	–	26	–	90	–	–
27	E26-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 40 мм	42	83,68	3,92	3515	165	3298	0,424	18
		м трубопровода								
				76,95	1,58	3232	66	100	0,007	–
28	1-3-34	Шнур минераловатный	0,5	6740		3370				
		м3								
29	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0174	185900		3235				
		1000м2								
		Раздел 2 Вентиляция								
	2,1									
30	E20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
		камера								
				7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
31	80-20-1ТОО"	Приточная установка KORF П1 (в комплекте с автоматикой)	1	285434		285434				
		комплект								
32	E20-11-2	Установка наружных воздухозаборных решеток АРН 600х350 площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	1	343,48	28,48	343	28	308	1,39	1
		решетка								
				229,5	11,25	230	11	128	0,05	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	13-12-70	Решетки АРН *м2*	0,21	7910		1661				
34	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	1	232,15 177,75	16,15 6,75	232 178	16 7	237 128	1,07 0,03	1 –
35	13-12-66	Решетки регулирующие марки РВ1-1, размер250х250 мм *м2*	0,063	17900		1128				
36	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	10	232,15 177,75	16,15 6,75	2322 1778	162 68	2363 128	1,07 0,03	11 –
37	13-12-67	Решетки регулирующие марки РВ2-2, размер 250х500 ммК=10,000; *м2*	1,25	14200		17750				
38	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	14	984,51 238,61	11,11 4,16	13783 3341	156 58	4351 128	1,4805 0,02037	21 –
39	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	18	1102,73 206,72	9,61 3,59	19849 3721	173 65	4846 128	1,281 0,01754	23 –
40	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51К=2,000; *м2*	64	89,18 4,28	0,12 0,05	5708 274	8 3	249 90	0,023 0,0002	1 –
	2.2 В1									
41	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т *вентилятор*	1	1258 1079,66	38,84 14,18	1258 1080	39 14	1400 128	6,3 0,0735	6 –
42	99-20-5ТОО"	Радиальный вентилятор для круглых каналов KVR 160/1 *шт*	1	10055		10055				
43	Е20-25-2	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 с диаметром обечайки 200 мм	1	309,93	9,66	310	10	246	1,1445	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глушитель шума		186,64	4,73	187	5	128	0,021	–
44	99-20-6ТОО"	Шумоглушитель для круглых каналов KNK 160/9	1	5079		5079				
		шт								
45	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	229	1,0815	1
		клапан		177,19	2,36	177	2	128	0,0105	–
46	99-20-7ТОО"	Клапан обратный для круглых каналов KON 160	1	1106		1106				
		шт								
47	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 160 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–
		зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
48	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,0288	1009,92	13,82	6089	83	2045	1,617	10
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1567	31	128	0,02531	–
49	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	6,0288	240,17	92,82	1448	560	818	0,59	4
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	608	210	100	0,17	1
50	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	0,2	5089		1018				
		м3								
51	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0083	185900		1543				
		1000м2								
	2.3 В2									
52	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
53	99-20-8ТОО"	Радиальный вентилятор для круглых каналов KVR 125/1	1	4284		4284				
		шт								
54	Е20-25-2	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 с диаметром обечайки 200 мм	1	309,93	9,66	310	10	246	1,1445	1
		глушитель шума								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				186,64	4,73	187	5	128	0,021	–
55	99-20-9ТОО"	Шумоглушитель для круглых каналов KNK 125/9	1	4284		4284				
		шт								
56	Е20-23-1	Установка диффузоров с диаметром патрубка до 280 мм ПРИМ.	4	488,81	7,3	1955	29	2310	2,7825	11
		дефлектор								
				448,88	2,36	1796	9	128	0,0105	–
57	99-20-10ТОС	Диффузор DVS 125	4	656		2624				
		шт								
58	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 125 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–
		зонт								
				63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
59	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	5,8875	1009,92	13,82	5946	81	1997	1,617	10
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	1530	30	128	0,02531	–
60	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	5,888	240,17	92,82	1414	547	799	0,59	3
		м2 поверхности изоляции								
				100,8	34,88	594	205	100	0,17	1
61	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	0,2	5089		1018				
		м3								
62	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0087	185900		1617				
		1000м2								
	2.4 В3									
63	Е21-27-1	Установка вентиляторов в квартирах (вытяжка)	1	215,84	103,34	216	103	153	0,58	1
		шт								
				101,25	40,96	101	41	108	0,2	–
64	99-20-11ТОС	Вентилятор Electrolux Premium EAF 120	1	3265		3265				
		шт								
65	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 125 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–
		зонт								
				63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
66	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,76625	1009,92	13,82	1784	24	599	1,617	3
		м2 поверхности воздуховодов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				259,88	5,18	459	9	128	0,02531	–
67	E26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке *м2 поверхности изоляции*	1,76625	240,17	92,82	424	164	240	0,59	1
				100,8	34,88	178	62	100	0,17	–
68	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,0027	185900		502				
69	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75 *м3*	0,05	5089		254				
	2.5 В4,В5									
70	E21-27-1	Установка вентиляторов в квартирах (вытяжка) *шт*	3	215,84	103,34	648	310	461	0,58	2
				101,25	40,96	304	123	108	0,2	1
71	99-20-12ТОС	Вентилятор Electrolux Premium EAF 100 *шт*	3	2612		7836				
72	E20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 100 *зонт*	3	900,19	5,65	2701	17	253	0,378	1
				63,79	2,36	191	7	128	0,0105	–
73	E20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 100 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	4,396	1009,92	13,82	4440	61	1491	1,617	7
				259,88	5,18	1142	23	128	0,02531	–
74	E26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке *м2 поверхности изоляции*	4,396	240,17	92,82	1056	408	596	0,59	3
				100,8	34,88	443	153	100	0,17	1
75	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75 *м3*	0,12	5089		611				
76	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,0068	185900		1264				
	2.6 В6, В7									
77	E21-27-1	Установка вентиляторов в квартирах (вытяжка) *шт*	2	215,84	103,34	432	207	308	0,58	1
				101.25	40.96	203	82	108	0.2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	99-20-12ТОС	Вентилятор Electrolux Premium EAF 150	2	4354		8708				
		шт								
79	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 160 мм	2	900,19	5,65	1800	11	170	0,378	1
		зонт								
				63,79	2,36	128	5	128	0,0105	–
80	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,522	1009,92	13,82	4567	62	1533	1,617	7
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	1175	23	128	0,02531	–
81	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4,522	240,17	92,82	1086	420	614	0,59	3
		м2 поверхности изоляции								
				100,8	34,88	456	158	100	0,17	1
82	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	0,15	5089		763				
		м3								
83	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,007	185900		1301				
		1000м2								
	2.7 ВЕ1-ВЕ14									
84	Е20-23-1	Установка диффузоров с диаметром патрубка до 280 мм ПРИМ.	17	488,81	7,3	8310	124	9819	2,7825	47
		дефлектор								
				448,88	2,36	7631	40	128	0,0105	–
85	99-20-10ТОС	Диффузор DVS 125	17	656		11152				
		шт								
86	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
		решетка								
				186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
87	99-20-13ТОС	Решетка переточная АП 300х200	1	3054		3054				
		шт								
88	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	4	241,85	16,96	967	68	992	1,1235	4
		решетка								
				186,64	7,09	747	28	128	0,0315	–
89	99-20-14ТОС	Решетка переточная АП 500х200	4	3946		15784				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	1	488,81	7,3	489	7	577	2,7825	3
		дефлектор		448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
91	99-20-15ТОС	Дефлектор ДС-200	1	1313		1313				
		шт								
92	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 125 мм	14	900,19	5,65	12603	79	1185	0,378	5
		зонт		63,79	2,36	893	33	128	0,0105	–
93	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	28,0245	1009,92	13,82	28303	387	9508	1,617	45
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	7283	145	128	0,02531	1
94	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	28,0245	240,17	92,82	6731	2601	3802	0,59	17
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	2825	977	100	0,17	5
95	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51К=2,000;	4	89,18	0,12	357	–	15	0,023	–
		м2		4,28	0,05	17	–	90	0,0002	–
96	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	1	5089		5089				
		м3								
97	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,041	185900		7622				
		1000м2								
		Всего прямые затраты				**945664**	**12725**			**541**
						90791	**4838**			**20**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				480946				
		оборудования, тенге				361212				
		Накладные расходы, тенге				118035				
		- заработная плата, тенге				17705				
		- трудоемкость, чел-ч				59				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего 2-1-2				1105848				

Локальная смета 2-1-3

Водопровод и Канализация

Раздел 1 Система В1

1.1 Система В1

1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных горячедеформированных труб диаметром 57*4 мм (ввод)	6	530,7	14,12	3184	85	812	0,553	3
		м трубопровода		100,35	5,29	602	32	128	0,0258	–
2	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
3	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	47	364,67	4,19	17139	197	3695	0,337	16
		м трубопровода		59,85	1,58	2813	74	128	0,0076	–
4	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	57	329,67	4,19	18791	239	4481	0,337	19
		м трубопровода		59,85	1,58	3411	90	128	0,0076	–
5	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	316		2528				
		шт								
6	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	15	284		4260				
		шт								
7	Е17-2-3	Установка смесителей	10	143,32	1,57	1433	16	1613	0,7	7
		шт		126	–	1260	–	128	–	–
8	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	10	1750		17500				
		комплект								
9	Е17-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				126	–	126	–	128	–	–
10	11-1-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	1	1990		1990				
		комплект								
11	Е17-2-3	Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3
		шт								
				126	–	504	–	128	–	–
12	11-1-93	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	4	4790		19160				
		комплект								
13	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	309,24	39,24	618	78	692	1,47	3
		шт								
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
14	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	2	432		864				
		шт								
15	Е17-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
		шт								
				126	–	126	–	128	–	–
16	11-1-97	Смесители для бидэ См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	1	5840		5840				
		комплект								
17	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	125	10,99	–	1374	–	1710	0,0501	6
		м трубопровода								
				10,69	–	1336	–	128	–	–
18	Е24-12-1	Установка компенсаторов из труб диаметром 50 мм	1	5320,13	56,38	5320	56	690	2,8	3
		компенсатор								
				522	9	522	9	130	0,04	–
19	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	3573,51	137,88	3574	138	1928	8,5	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		узел								
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
20	8-1-4	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 40 мм, d водомера до 40 мм	1	3390		3390				
		комплект								
21	E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	100	0,4715	–
		счетчик (водомер)								
				77,63	–	78	–	128	–	–
22	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
23	E16-15-2	Установка фильтров магнитно-механических на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
24	99-16-1ТОО	Фильтр магнитно-механический ФМ-15Р	1	1196		1196				
		шт								
		Раздел 2 Система Т3								
		2.0 Подраздел без наименования								
25	E19-2-2	Установка водонагревателей емкостных	8	1512,04	114,79	12096	918	11220	5,94	48
		прибор								
				1053	42,75	8424	342	128	0,21	2
26	99-17-1прайс	Водонагреватель накопительный Ariston Ti-Share 50V QB	1	7524		7524				
		шт								
27	99-17-2прайс	Водонагреватель накопительный Ariston Ti-Share 10V QB	7	5286		37002				
		шт								
28	E16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	18	74,44	3,74	1340	67	1623	0,374	7
		м трубопровода								
				69,08	1,4	1243	25	128	0,0069	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	18	262		4716				
		м								
30	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	284		2272				
		шт								
		Раздел 3 Система К1								
		3.1 Система К1								
31	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (выпуск)	4	748,88	1,43	2996	6	527	0,56	2
		м трубопровода		102,38	0,54	410	2	128	0,0026	–
32	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	34	620,54	0,64	21098	22	4634	0,584	20
		м трубопровода		106,2	0,25	3611	9	128	0,0012	–
33	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 110 мм	57	748,88	1,43	42686	82	7510	0,56	32
		м трубопровода		102,38	0,54	5836	31	128	0,0026	–
34	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (вентстояк)	6,5	748,88	1,43	4868	9	856	0,56	4
		м трубопровода		102,38	0,54	665	4	128	0,0026	–
35	Е17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	1	15266,57	93,94	15267	94	671	2,9	3
		комплект		488,25	36	488	36	128	0,17	–
36	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	157	2062	2,22	9
		комплект		387	15,75	1548	63	128	0,07	–
37	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	14	5930,28	21,53	83024	301	6371	1,95	27
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				346,5	9	4851	126	128	0,04	1
38	E17-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект								
				483,75	11,25	484	11	128	0,05	–
39	E17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
		комплект								
				139,5	4,5	279	9	128	0,02	–
40	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,9	6190		5571				
		10шт								
41	8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм	0,4	820		328				
		10шт								
42	8-4-50	Переход, Dy 110x90 мм ПРИМ, (отвод)	0,2	1220		244				
		10шт								
43	8-4-50	Переход, Dy 135x50 мм ПРИМ, (отвод)	0,4	1220		488				
		10шт								
44	8-4-50	Переход, Dy 135x110 мм ПРИМ, (отвод)	1,8	1220		2196				
		10шт								
45	8-4-50	Переход, Dy 110x90 мм ПРИМ, (отвод)	0,4	1220		488				
		10шт								
46	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	4	523		2092				
		шт								
47	8-4-50	Переход, Dy 110x50 мм	0,6	1220		732				
		10шт								
48	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,9	6190		5571				
		10шт								
49	8-10-193	Заглушки , d 50 мм	2	349		698				
		шт								
		3.2 Прочистка диам.50мм в лючке								
50	E16-21-2	Установка прочистки диаметром 50 мм с монтажем лючка	2	125,32	1,57	251	3	253	0,61	1
		воронка								
				99	–	198	–	128	–	–
51	8-10-193	Заглушки , d 50 ммК=2,000;	2	349		698				
		шт								
52	8-4-66	Угольник прямой, d=50 мм (патрубок)К=2,000;	0,2	837		167				
		10шт								
53	8-4-66	Угольник прямой, d=50 мм (отвод) ПРИМ.К=2,000;	0,4	837		335				
		10шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е9-53-2	Монтаж коробки с крышкой из полосовой и тонколистовой сталиК=2,000;	0,02598	9850,47	1162,94	256	30	175	46,6	1
		т конструкций								
				7357,5	108	191	3	90	0,53	–
55	2-1-119	Конструкции из прокатных профилей и толстолистовой сталиК=2,000;	0,02598	123700		3214				
		т								
		3.3 Прочистка диам.100мм в лючке								
56	Е16-21-3	Установка прочистки диаметром 100 мм с монтажем лючка ПРИМ.	3	175,95	1,57	528	5	518	0,83	2
		воронка								
				135	–	405	–	128	–	–
57	8-10-192	Заглушки , d 100 ммК=3,000;	3	489		1467				
		шт								
58	8-4-50	Переход, Dy 110х90 мм (патрубок)К=3,000;	0,3	1220		366				
		10шт								
59	8-4-50	Переход, Dy 110х90 мм (отвод)К=3,000;	0,6	1220		732				
		10шт								
60	Е9-53-2	Монтаж коробки с крышкой из полосовой и тонколистовой сталиК=3,000;	0,03897	9850,47	1162,94	384	45	262	46,6	2
		т конструкций								
				7357,5	108	287	4	90	0,53	–
61	2-1-119	Конструкции из прокатных профилей и толстолистовой сталиК=3,000;	0,03897	123700		4821				
		т								
		Всего прямые затраты				439380	2708			240
						42813	**994**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				393864				
		Накладные расходы, тенге				55899				
		- заработная плата, тенге				8385				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29717				
		Всего 2-1-3				**524996**				

Локальная смета 2-1-4

На силовое оборудование и внутренние сети электроосвещения

Раздел 2 Электроустановочная аппаратура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	62	467,8	183	29004	11346	16834	1,46	91
		шт		234	51,8	14508	3212	95	0,302	19
11	99-21-1прайс	Светильник OPL/R 418	62	2350		145700				
		шт								
12	Ц8-593-10	Светильник местного освещения	23	133,2	4,1	3064	94	2506	0,71	16
		шт		114	0,7	2622	16	95	0,004	–
13	17-1-82	Светильники, тип НП022-100	19	365		6935				
		шт								
14	99-21-2прайс	Светильник НПБ1301-60	4	346		1384				
		шт								
15	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	19	62,7	0,2	1191	4	1045	0,34	6
		шт		57,8	0,1	1098	2	95	–	–
16	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РС16-339	19	145		2755				
		шт								
17	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	27	47	0,2	1269	5	1170	0,29	8
		шт		45,5	0,1	1229	3	95	–	–
18	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-10-215 УХЛ4	27	156		4212				
		шт								
19	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	3	134,8	3,6	404	11	329	0,68	2
		шт		115	0,2	345	1	95	0,001	–
20	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	3	242		726				
		шт								
23	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	3	241,7	91	725	273	447	0,82	2
		шт		131	25,7	393	77	95	0,15	–
24	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	3	457		1371				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Лампы								
41	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	248	82		20336				
		шт								
42	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	4	24		96				
		шт								
43	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	19	39		741				
		шт								
44	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	248	14		3472				
		шт								
		Раздел 6 Заземляющее устройство								
45	Ц10-901-8	Коробка уравнивания потенциалов, размер до 200х200 мм ПРИМ.	6	254,8	12,5	1529	75	1544	1	6
		шт		234	–	1404	–	110	–	–
46	18-2-11	Коробка уравнения потенциалов	6	266		1596				
		шт								
47	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	110	61,9	3,3	6809	363	2445	0,14	15
		м		23	0,4	2530	44	95	0,002	–
48	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,09483	46400		4400				
		т								
49	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	18	84,6	2,8	1523	50	558	0,17	3
		м		32,4	0,2	583	4	95	0,001	–
50	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00883	50600		447				
		т								
51	Ц8-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций ПРИМ.	27	66,7	4,1	1801	111	1246	0,3	8
		шт		48,4	0,2	1307	5	95	0,001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	99-21-10Алта	Тросс 25мм *м*	27	86		2322				
53	Е9-49-2	Постановка муфты натяжной ПРИМ. *болт*	1	59,75 28,8	0,42 0,16	60 29	– –	26 90	0,161 0,0008	– –
54	1-4-63	Муфты натяжные К 798 *шт*	1	155		155				
55	Ц8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм *шт*	5,2	568,8 149	27,8 4,5	2958 775	145 23	758 95	1 0,026	5 –
56	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,06253	59200		3702				
		Всего прямые затраты				**250687**	**12477**			**162**
						26823	3387			**19**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				211386				
		Накладные расходы, тенге				28908				
		- заработная плата, тенге				4336				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16776				
		Всего 2-1-4				**296371**				

Локальная смета 2-1-5

Пожарная сигнализация

1	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	228	27,7 19,7	2,1 0,5	6316 4492	479 114	4376 95	0,1 0,003	23 1
2	99-10-12ТОС	Кабель КСВЭВ 2х0,5К=1,020; *м*	3,06	8		24				
3	99-10-13(пл)	Кабель КСВВ 2*0,5К=1,020; *м*	204	9		1836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,02244	28900		649				
5	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,00306	52100		159				
6	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей *шт*	1	7509,6 7155	1,6 –	7510 7155	2 –	6440 90	38 –	38 –
7	99-10-16ТОС	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-8, резервное питание, бокс п/ак. 7А/ч *шт*	1	4388		4388				
8	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *шт*	32	369,9 347	1,6 –	11837 11104	51 –	9994 90	2 –	64 –
9	99-10-10ТОС	Извещатель дымовой ИП-212-41М с креплением *шт*	32	356		11392				
10	Ц10-668-5	Извещатели пожарные ручные ИПР-3СУ *шт*	2	259,1 239	– –	518 478	– –	430 90	1 –	2 –
11	99-10-11ТОС	Извещатель ручной ИПР 3СУ *шт*	2	423		846				
12	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении *шт*	1	457,5 437	1,6 –	458 437	2 –	393 90	2 –	2 –
13	99-10-14(пл)	Извещатель пажарный тепловой ИП 103-1-1А *шт*	1	55		55				
14	Ц8-593-11	Световые настенные указатели *шт*	3	241,7 131	91 25,7	725 393	273 77	447 95	0,82 0,15	2 –
15	17-4-1	Указатель световой "Выход" НБО 2*1 12В *шт*	3	457		1371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц8-594-1	Светильник люминесцентный с аварийным блоком питания	1	269,9	98	270	98	143	0,76	1
		шт		122	29	122	29	95	0,17	–
17	17-2-24	Светильники, тип ЛБА 3924А	1	2940		2940				
		шт								
18	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	23	254,8	12,5	5860	288	5920	1	23
		шт		234	–	5382	–	110	–	–
19	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	23	244		5612				
		шт								
20	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	190	170,1	15,3	32319	2907	3430	0,09	17
		м		15,8	3,2	3002	608	95	0,019	4
21	99-10-17ТОС	Кабель-канал 15х10	190	38		7220				
		м								
22	99-10-18ТОС	Комплектующие к кабель-каналу 15х10мм	75	11		825				
		шт								
23	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт		1982	–	1982	–	90	–	–
24	99-10-13ТОС	Устройство сигнальное ЗВП-220 (Маяк-12-3М)	1	226		226				
		шт								
25	Ц8-67-7	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг	1	651,8	79,8	652	80	414	2	2
		шкаф		416	20,3	416	20	95	0,118	–
26	99-10-15(пл):	Шкаф металлический ЩПМ-2	1	4335		4335				
		шт								
		Всего прямые затраты				**110406**	**4182**			**185**
						34963	**848**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				71262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				33771				
		- заработная плата, тенге				5066				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8651				
		Всего 2-1-5				**152828**				

Локальная смета 4-2-1

Дизельная электростанция

Раздел 1 Общестроительные работы

1	Е1-165-2	Разработка грунта вручную	0,9	402,75	–	362	–	409	2,8	3
		м3 грунта		402,75	–	362	–	113	–	–
2	Е1-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	0,9	86,53	–	78	–	76	0,54	–
		м3 грунта		86,53	–	78	–	97	–	–
3	П8-3-1	Вывоз высвободившегося грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	1,665	32,3	32,3	54	54	11	–	–
		т		–	6,46	–	11	100	0,01357	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,6	21,55	4,52	34	7	26	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	27	–	97	–	–
5	Е8-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	1,6	230,27	100,89	368	161	306	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	198	61	118	0,18	–
6	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,6	1270		2032				
		м3								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,04	8419,57	66,01	8756	69	242	1,35	1
		м3		195,75	24,93	204	26	105	0,1218	–
8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,04	236		245				
		м3								
9	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,8	9320,01	196,62	16776	354	655	1,79	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				272,25	74,27	490	134	105	0,3628	1
10	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,8	236		425				
		м3								
11	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,067	68200		4569				
		т								
		Раздел 2 Монтажные работы								
12	Е33-117-1	Установка дизельной электростанции по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
13	Ц8-25-1	Монтаж дизельной электростанции	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
		Всего прямые затраты				**52400**	**12978**			**38**
						6534	**3004**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				32889				
		Накладные расходы, тенге				9369				
		- заработная плата, тенге				1405				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3706				
		Всего 4-2-1				**65475**				
		Локальная смета 4-3-1								
		КТПМ 100кВт								
		Раздел 1 оборудование								
1	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
4	80-1-3(пл)CR	Зажим аппаратный А-2А	3	403		1209				
		шт								
5	80-1-4(пл)CR	Зажим аппаратный А-1А	3	315		945				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	80-1-4(пл)ТО	Зажим петлевой ПА	3	86		258				
		шт								
		Раздел 2 фундамент								
7	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
8	30-19-61	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ 43-1	1	7650		7650				
		шт								
9	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,127	2205	–	280	–	74	3,1	–
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	60	–	123	–	–
10	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,3	13,91	0,07	4	–	2	0,0413	–
		м2		8,06	0,02	2	–	90	0,0001	–
11	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,3	12,08	0,05	4	–	2	0,0413	–
		м2		8,06	0,02	2	–	90	0,0001	–
12	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	0,12	761,41	11,21	91	1	6	0,201	–
		м2 поверхности		31,5	4,21	4	1	118	0,0205	–
		Всего прямые затраты				**28438**	**11469**			**30**
						5254	**2565**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9302				
		оборудования, тенге				2412				
		Накладные расходы, тенге				7522				
		- заработная плата, тенге				1128				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего 4-3-1				37973				

Локальная смета 2-1-7

На приобретение и монтаж технологического оборудования,мебели и инвентаря

1	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	5	10340		51700				
		комплект								
2	Ц34-1-2	Паровой стерилизатор вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 50 л (электроогневой)	2	2646,56	–	5293	–	4658	15	30
		комплект		2587,5	–	5175	–	90	–	–
3	80-2-6ТОО "І	Стерилизатор воздушный V камеры -40л, U=220В, N=0.02кВт, ГП-40СПУ	2	46514		93028				
		шт								
4	Ц34-141-25	Электрокардиограф 6 NEK-401	1	6190,88	–	6191	–	5508	33	33
		шт		6120	–	6120	–	90	–	–
5	68-12-43(об)	Электрокардиограф одноканальный с сетевым питанием ЭК-1Т-03М	1	103640		103640				
		комплект								
6	Ц34-53-2	Лампа "Соллюкс" стационарная	1	1281,04	–	1281	–	1139	7	7
		шт		1264,5	–	1265	–	90	–	–
7	68-6-39(об)	Лампа "Соллюкс" настольная	1	3360		3360				
		шт								
8	Ц34-1-1	Паровой стерилизатор круглый электрический, объем рабочей камеры до 30 л	1	3829,5	–	3830	–	3362	20	20
		комплект		3735	–	3735	–	90	–	–
9	80-2-14ТОО '	Стерилизатор паровой горизонтальный V камеры-10л, диаметр камеры 190мм ГК-10-1 U=220В, N=1кВт, 610х280х340 ГК-10-1	1	88451		88451				
		шт								
10	Ц34-141-10	Микроскоп	1	2195,94	–	2196	–	1957	11	11
		комплект		2173,5	–	2174	–	90	–	–
11	80-2-15ОСТ-	Микроскоп МИКМЕД-6 лабораторный медицинский, U=220В, N=0,03кВт, тринокулярная насадка, увеличение -40...1000; объективы:4х, 10х, 100; окуляры 10х18(Микрос МС20)	1	63728		63728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
12	61-1-9(об)	Стол пеленальный	2	6020		12040				
		шт								
13	Ц34-166-16	Прибор для электрофореза	1	1521,79	–	1522	–	1355	8	8
		комплект		1505,25	–	1505	–	90	–	–
14	80-2-67ОСТ-	Аппарат для гальванизации и электрофореза	1	51276		51276				
		шт								
15	Ц34-51-5	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии ПРИМ.	1	3612,94	–	3613	–	3220	20	20
		комплект		3577,5	–	3578	–	90	–	–
16	80-2-68ТОО	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) ПОЛИМАГ-01 600x500x2000	1	425442		425442				
		шт								
17	Ц34-51-6	Аппарат для высокочастотной терапии	1	1605,04	–	1605	–	1430	9	9
		комплект		1588,5	–	1589	–	90	–	–
18	68-30-30(об)	Аппарат для УВЧ-терапии передвижной "Экран-1"	1	199400		199400				
		комплект								
19	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	2	1599,47	–	3199	–	2848	10	20
		комплект		1581,75	–	3164	–	90	–	–
20	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	2	10340		20680				
		комплект								
21	Ц34-53-5	Облучатель ультрафиолетовый, коротковолновый для одиночных и групповых локализованных облучений переносной и стационарный, масса до 0,01 т	2	1588,22	–	3176	–	2827	10	20
		комплект		1570,5	–	3141	–	90	–	–
22	68-29-45(об)	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый	2	20360		40720				
		комплект								
23	Ц34-41-1	Светильник диагностический Medilux ВН-132 без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т	1	2611,13	–	2611	–	2329	15	15
		комплект		2587,5	–	2588	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	68-11-33(об)	Светильник медицинский передвижной однорефлекторный СП-20	1	28220		28220				
		комплект								
25	80-2-88ТОО '	Стетоскоп медицинский многофункциональный LD Ste Time	2	696		1392				
		шт								
26	80-2-89ОСТ '	Стетоскоп медицинский акушерский LD Prof-IV	2	5494		10988				
		шт								
27	74-2-263(об)	Термометр медицинский	20	70		1400				
		шт								
28	80-2-92ОСТ '	Фонендоском кардиологический SPIRIT CK-749	1	7325		7325				
		шт								
29	80-2-93ОСТ '	Фонендоскоп	4	1831		7324				
		шт								
30	80-2-95ОСТ '	Таблица для определения остроты зрения	1	256		256				
		шт								
31	80-2-96ОСТ '	Корбка стерилаизационная, диам.390мм, h=190мм	3	4029		12087				
		шт								
32	61-1-13(об)	Тумба прикроватная	2	6120		12240				
		шт								
33	Ц34-60-13	Негатоскоп (для "Рентген-50-2") ПРИМ.	1	2982,94	–	2983	–	2653	16	16
		шт		2947,5	–	2948	–	90	–	–
34	68-1-29(об)	Негатоскоп НШ-80	1	39860		39860				
		комплект								
35	Ц34-164-2	Центрифуга лабораторная медицинская	1	2567,25	–	2567	–	2268	14	14
		комплект		2520	–	2520	–	90	–	–
36	80-1-10ОСТ '	Центрифуга лабораторная с ротором, V=100см3, U=220В, N=0,18кВт, количество мест в роторе 10, скорость вращения ротора центрифуги от 500 до 2700 об/мин с шагом 100об/мин, габариты 445х430х235 ОПн-3М	1	63728		63728				
		шт								
37	Ц34-163-2	Термостат 1ТЖ-0-03 ПРИМ.	1	2344,33	7,99	2344	8	2066	13	13
		шт		2295	–	2295	–	90	–	–
38	80-1-11ТОО '	Термостат воздушный с охлаждением, объем камеры 80л, t=-10...+70С ТВ-80 ПЗ	1	75339		75339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
39	80-1-13ОСТ	Весы лабораторные прецизионные, цена деления 1 мг, наибольший предел взвешивания 150г, класс точности II, Фплатформы=110мм ВЛТЭ-150 камеры 80л, t=-10...+70С ТВ-80 ПЗ	1	117202		117202				
		шт								
40	Ц34-204-18	Дистиллятор ПРИМ.	1	4610,76	473,23	4611	473	3791	14	14
		шт								
				4095	117	4095	117	90	0,68328	1
41	69-5-8(об)	Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-2	1	32680		32680				
		комплект								
42	61-1-8(об)	Столик инстру-ментальный СИ	3	1935		5805				
		шт								
43	68-6-40(об)	Штатив для длительных вливаний	3	4500		13500				
		шт								
44	68-1-46(об)	Весы медицинские	2	14400		28800				
		шт								
45	62-1-30(об)	Ростомер складной для взрослых	2	3500		7000				
		шт								
46	80-1-22ОСТ	Ширма одностворчатая, габариты 1000x1800	4	2829		11316				
		шт								
47	76-58-2	Стол письменный для врача	2	11073		22146				
		шт								
48	76-58-2	Стол письменный для медсестры	6	11073		66438				
		шт								
49	61-4-11(об)	Столик манипуляционный передвижной СМ	1	18920		18920				
		шт								
50	80-1-26ТОО	Медицинские весы В1-15 "Саша" для новорожденных, наибольший предел взвешивания 15кг, U=220В, N=0.015кВт, габариты 540x329x105	1	25272		25272				
		шт								
51	63-1-34(об)	Стул-вертушка	2	3978		7956				
		шт								
52	61-1-6(об)	Стол палатный	6	3763		22578				
		шт								
53	69-1-8(об)	Шкаф картотечный	11	25740		283140				
		шт								
54	80-1-33ТОО	Шкаф медицинский с сейфом, габариты 530x435x1700	1	57630		57630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
55	61-1-3(об)	Кушетка смотровая	6	7110		42660				
		шт								
56	61-3-5(об)	Стол для детских весов	2	3655		7310				
		шт								
57	68-27-51(об)	Шкаф лабораторный	1	21070		21070				
		шт								
58	61-36-5(об)	Шкаф для лабораторной посуды	2	19350		38700				
		шт								
59	80-1-39ТОО '	Стол физический электрифицированный ЛАБ-PRO-СФ120-К11, U=220В, N=2кВт, габариты 1200х650х900	1	26956		26956				
		шт								
60	61-1-11(об)	Стол для микроскопирования	1	13800		13800				
		шт								
61	61-2-8(об)	Стул лабораторный	1	2946		2946				
		шт								
62	61-1-37(об)	Компьютер	1	57760		57760				
		комплект								
63	80-1-44ТОО '	Многофункциональное лазерное устройство (принтер, сканер, копир) U=220В, 0,4кВт	1	27469		27469				
		шт								
64	68-1-70(об)	Ведро педальное	10	416		4160				
		шт								
65	Е21-30-1	Установка рукосушителей	3	130,89	–	393	–	407	0,772	2
		шт		125,55	–	377	–	108	–	–
66	68-1-45(об)	Электросушитель для рук	3	3300		9900				
		шт								
67	80-1-47ОСТ '	Сейф Valberg ASM-120T , габариты 550х390х1200	1	9596		9596				
		шт								
68	61-1-40(об)	Холодильник	3	34000		102000				
		шт								
69	63-1-2(об)	Банкетка полужесткая трехместная	7	4945		34615				
		шт								
70	80-1-50ТОО '	Стул с подлокотниками К-М101-01	1	4102		4102				
		шт								
71	80-1-51ОСТ '	Шкаф для одежды одностворчатый, габариты 415х460х1800	2	7472		14944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
72	80-1-52ОСТ	Шкаф для одежды двухстворчатый, габариты 755х375х2000	1	13742		13742				
			шт							
73	80-1-53ОСТ	Стол письменный двухтумбовый, габариты 1500х700х750	1	13826		13826				
			шт							
74	80-1-54ОСТ	Стол письменный однотумбовый, габариты 1200х600х750	1	10530		10530				
			шт							
75	62-1-14(об)	Стул полумягкий	13	3225		41925				
			шт							
76	Е17-2-4	Установка вешалки	11	55,13	–	606	–	698	0,28	3
			шт							
				49,5	–	545	–	128	–	–
77	76-36-274	Вешалка для полотенец на два крючка	11	1960		21560				
			шт							
78	63-4-25(об)	Стол приставной ОН-4-1187/2	1	7525		7525				
			шт							
79	Е17-2-4	Установка вешалки	1	55,13	–	55	–	64	0,28	–
			шт							
				49,5	–	50	–	128	–	–
80	76-68-5	Вешалка гардеробная консольная на 20 крючков	1	9525		9525				
			шт							
81	Е17-2-4	Установка зеркала ПРИМ.	6	55,13	–	331	–	380	0,28	2
			шт							
				49,5	–	297	–	128	–	–
82	61-1-34(об)	Зеркало	6	1186		7116				
			шт							
83	61-1-31(об)	Шкаф для убороч-ного инвентаря	1	14620		14620				
			шт							
84	61-1-1(об)	Кровать ОД-1	1	4945		4945				
			шт							
85	61-36-3(об)	Стол для приборов и аппаратов	1	10320		10320				
			шт							
86	80-1-79ТОО	Урометр	2	989		1978				
			шт							
87	80-1-80ОСТ	Камера Горяева	2	3077		6154				
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	10	60		600				
		комплект								
89	80-1-99ОСТ (	Термометр химический	1	586		586				
		шт								
90	74-2-268(об)	Часы песочные	1	300		300				
		шт								
91	80-1-101ОСТ	Часы процедурные, габариты 181х170х66	1	10255		10255				
		шт								
92	76-55-508	Чаши выпаривательные	3	18		54				
		шт								
93	80-1-106ТОС	Кювета эмалированная	20	31132		622640				
		шт								
94	99-1-107ОСТ	Халат "Эльза"	10	1728		17280				
		шт								
95	99-1-112(пл)(	Костюм "Волна"	5	1935		9675				
		шт								
96	99-1-108Пла	Полотенце	11	207		2277				
		шт								
97	99-1-109ТОС	Подушка	2	1140		2280				
		шт								
98	99-1-110Пла	Покрывало на односпальную кровать	2	1900		3800				
		шт								
99	80-1-111ОСТ	Тележка для уборки помещений ТУП	1	10255		10255				
		шт								
100	62-9-31(об)	Огнетушитель углекислотный	2	1440		2880				
		шт								
101	80-1-113ОСТ	Огнетушитель порошковый ОП-3	2	3626		7252				
		шт								
102	62-9-33(об)	Щит пожарный металлический ЩПМ	1	18000		18000				
		комплект								
103	80-1-115(пл)(	Набор врачебного приема(врачебная амбулатория)	1	13185		13185				
		шт								
104	80-1-116(пл)(	Набор инструментов фельдшеровской помощи	1	1831		1831				
		шт								
105	80-1-117(пл)(	Набор процедурный (чемодан укладка)	1	58601		58601				
		шт								
106	80-1-118(пл)(	Анализатор гематологический автоматический Micro CC-18	1	1098766		1098766				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	80-1-119(пл)(	Анализатор мочи с тест полосками	1	76181		76181				
		шт								
108	80-1-120(пл)(	Глюкометр АККУ-чек комплект	1	7691		7691				
		шт								
109	80-1-121(пл)(	Индикатор внутриглазного давления ИГД-02	1	57202		57202				
		шт								
110	80-1-122(пл)(	Набор акушерки	1	58601		58601				
		шт								
111	80-1-123(пл)(	Набор лаборатории	1	95561		95561				
		шт								
		Всего прямые затраты				**4939921**	**481**			**257**
						47161	**117**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				36082				
		оборудования, тенге				4856202				
		Накладные расходы, тенге				42960				
		- заработная плата, тенге				6444				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7601				
		Всего 2-1-7				**4990482**				

Локальная смета 6-6-1

Уборная на 2очка

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	34,225	27,84	26,18	953	896	294	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	57	246	97	0,025	1
2	Е1-90-2	Доработка вручную	1,02675	20,27	–	21	–	24	0,129	–
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	21	–	113	–	–
3	П9-6-1	Грунт - погрузкаК=1,800;	11,16	21,4	21,4	239	239	167	–	–
		т		–	14,98	–	167	100	0,03146	–
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	11,16	32,3	32,3	360	360	72	–	–
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	6,46	–	72	100	0,01357	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,8025	134,1	–	376	–	425	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	376	–	113	–	–
6	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	31,42	5,55	5,55	174	174	55	–	–
		м3 грунта								
				–	1,8	–	57	97	0,00691	–
		Раздел 2 Общестроительные работы								
7	Е11-2-8	Устройство основания из мятой глины под днище	0,35356	3854,43	–	1363	–	510	7,65	3
		м3 подстилающего слоя								
				1174,5	–	415	–	123	–	–
8	Е6-35-8	Устройство бетонной подготовки под днище	0,17678	10115,46	818,1	1788	145	155	3,43	1
		м3								
				555,75	281,32	98	50	105	1,0589	–
9	Е13-31-1	Смазка битумом днищаК=2,000;	3,54	209,37	17,67	741	63	392	0,579	2
		м2								
				116,33	6,62	412	23	90	0,0323	–
10	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	2228,84	310,26	6687	931	1474	1,53	5
		шт сборных конструкций								
				256,5	94,27	770	283	140	0,3863	1
11	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,56	20300		11368				
		м3								
12	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05478	93997,62	304,24	5149	17	1909	198	11
		т								
				33075	114,75	1812	6	105	0,56	–
13	Е22-41-1	Укладка колец	1,05	14701,74	1879,87	15437	1974	2694	8,86	9
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	1507	565	130	2,061	2
14	Е11-2-8	Устройство наружного слоя из мятой глины вокруг колец	1,9782	3854,43	–	7625	–	2857	7,65	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 подстилающего слоя								
				1174,5	–	2323	–	123	–	
15	Е13-31-1	Смазка битумом колец с внутреней стороны	9,891	209,37	17,67	2071	175	1094	0,579	6
		м2								
				116,33	6,62	1151	65	90	0,0323	–
16	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,074	93997,62	304,24	6956	23	2579	198	15
		т								
				33075	114,75	2448	8	105	0,56	–
17	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,18	22541,72	316,57	4058	57	779	22,5	4
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	628	21	120	0,58	–
18	Е10-5-1	Установка элементов обвязки и раскосов	0,12	22541,72	316,57	2705	38	520	22,5	3
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	419	14	120	0,58	–
19	Е10-14-1	Установка стропил	0,08	21304,82	334,28	1704	27	338	22,1	2
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	272	10	120	0,62	–
20	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	25	622,52	4,64	15563	116	1794	0,363	9
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				58,05	1,76	1451	44	120	0,0085	–
21	Е12-7-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов	4,8	620,67	5,78	2979	28	403	0,418	2
		м2 кровли								
				68,63	2,16	329	10	119	0,0106	–
22	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,83	573,75	28,11	476	23	134	0,78	1
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	103	9	120	0,052	–
23	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,311	398,48	102,53	1319	339	744	0,899	3
		м2 проемов								
				151,65	35,67	502	118	120	0,1393	–
24	6-2-2	Блоки дверные однопольные с фрамугой	3,311	4250		14072				
		м2								
25	1-1-791	Скобяные изделия	2	1380		2760				
		комплект								
26	Е10-32-1	Установка и изготовление стульчика	0,3	28485,13	318,13	8546	95	2570	39	12
		м3								
				7020	119,25	2106	36	120	0,59	–
27	Е10-5-2	Установка вытяжного короба	0,07	12593,89	327,33	882	23	271	20,1	1
		м3 древесины в конструкции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3105	123,75	217	9	120	0,6	–
28	E10-55-1	Укладка крышки выгреба	0,25	1292,59	29,74	323	7	13	0,233	–
		м2								
				32,85	11,23	8	3	120	0,0549	–
29	1-1-821	Петля к крышки стульчика	4	308		1232				
		шт								
30	E15-163-1	Простая окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	20,05	97,08	1,19	1946	24	877	0,255	5
		м2 окрашиваемой поверхности								
				41,18	0,45	826	9	105	0,0022	–
		Всего прямые затраты				**119873**	**5774**			**112**
						18251	**1825**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				95851				
		Накладные расходы, тенге				23144				
		- заработная плата, тенге				3472				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8581				
		Всего 6-6-1				151598				

Локальная смета 7-1-5

Ограждение

1	E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,93	1700,2	97,07	4982	284	513	0,78	2
		м3 основания								
				112,5	36	330	105	118	0,18	1
2	E7-24-6	Установка металлических оград высотой до 2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей	192,23	1139,54	452,41	219054	86967	138453	2,26	434
		м оград								
				391,5	122,96	75258	23637	140	0,4415	85
3	30-19-210	Столбики СЗБб для ограждения из тяжелого бетона класса В15	3,4	14700		49980				
		м3								
4	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	13,6	8510		115736				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,542	134000		206628				
		т								
6	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	5,478	10400		56971				
		м3								
7	Е7-25-4	Устройство распашных ворот с установкой железобетонных столбов без фундаментов	1	6485,27	2303,74	6485	2304	3188	9,59	10
		шт		1647	629,91	1647	630	140	2,2796	2
8	30-19-210	Столбики С5Бб для ограждения из тяжелого бетона класса В15	0,28	14700		4116				
		м3								
9	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,4	8510		3404				
		м3								
10	2-1-268	Сварная решетка воротК=2,000;	0,0994	134000		13320				
		т								
11	Е7-25-7	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	1	3068,13	2052,22	3068	2052	2031	5,31	5
		шт		886,5	564,32	887	564	140	2,0569	2
12	30-19-210	Столбики С5Бб для ограждения из тяжелого бетона класса В15	0,14	14700		2058				
		м3								
13	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,4	8510		3404				
		м3								
14	2-1-268	Сварная решетка калитки	0,02705	134000		3625				
		т								
15	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток ограждения	55,20375	148,39	0,07	8192	4	6261	0,646	36
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	5962	1	105	0,0001	–
16	Е22-1-3	Укладка асбестоцементных труб Д=200мм	0,002	603364,82	23806,04	1207	48	155	297	1
		км трубопровода		50400	8993,25	101	18	130	43,92	–
		Всего прямые затраты				**702230**	**91659**			**488**
						84185	**24955**			**90**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				526387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Накладные расходы, тенге	150601
	- заработная плата, тенге	22590
	- трудоемкость, чел-ч	75
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	51170
	Всего 7-1-5	**904001**
	Итого по акту	**17713152**
	Итого без оборудования	**12493326**
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	224880
	Итого по акту с временными	**12718206**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	279801
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	127182
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	50873
	Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	3193
	Оборудование	5219826
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18399081**
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**43973805**
	Налог (2 %)	879476
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**44853281**
	НДС (12 %)	5382394
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**50235675**

Заказчик:
И. о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

К. Б. Мукан
согласно данной тех. надзора

Подрядчик:
Директор
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. Скаков

Технадзор:
Директор
ТОО "НКО"

А. Абдулдин