ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Алматы облысы бойынша
филиалының директоры

..... Б. Туғанбаев

«Алматы облысы Талғар ауданы Талғар қаласы «Автобаза» шағын ауданандағы көппәтерлі үйлердің аулаішілік алаңдарын абаттандыру»
жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 23 қаңтардағы № 18-0097/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Талғар ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Дизайн-Сервис 2005» ЖШС,
Қарабұлақ кенті

Талдықорған қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы облысы Талғар ауданы Талғар қаласы «Автобаза» шағын ауданандағы көппәтерлі үйлердің аулаішілік алаңдарын абаттандыру» жұмыс жобасы бойынша осы қорытынды «Мемсараптама» РМК-нің Алматы облысы бойынша филиалымен берілді

«Мемсараптама» РМК Алматы облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

.....Б. Туганбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0097/15 от 23 января 2015 года

по рабочему проекту:
«Благоустройство внутридворовых площадок многоквартирных домов м/на «Автобаза» г. Талгар Талгарского района Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ
Талгарского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Дизайн-Сервис 2005»,
п. Карабулак

г. Талдыкорган

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту: **«Благоустройство внутридворовых площадок многоквартирных домов м/на «Автобаза» г. Талгар Талгарского района Алматинской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект: «Благоустройство внутридворовых площадок многоквартирных домов м/на «Автобаза» г. Талгар Талгарского района Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №1033 от 09.12.2014 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «Дизайн Сервис-2005».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Дизайн-Сервис 2005», п. Карабулак (Государственная лицензия ГСЛ №00211 от 16.09.2005 года, II категория).

ГИП: Пак И. М (приказ №5 от 20.05.2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 09.09.2014 года, утвержденное заказчиком;

дополнительное задание на проектирование от 22.09.2014 года, утвержденное заказчиком;

решение маслихата Талгарского района №36-211 от 15.10.2014 года о внесении изменений в решение маслихата №27-138 от 20.12.2013 года «О бюджете Талгарского района на 2014-2016 годы»;

акт обследования от 18.09.2014 года, подписанный комиссионно;

инженерно-геологический отчет, выполненный ТОО «Талдыкорганводпроект» в 2014 году.

5.2 Перечень документации представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга 1	Пояснительная записка (ПЗ)
2	Альбом 1	Рабочие чертежи марки ГП
3	Альбом 2	Рабочие чертежи марки ЭН
4	Книга 2	Сметная документация

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель - благоустройство внутридворовых площадок многоквартирных домов м/на «Автобаза» г. Талгар Талгарского района Алматинской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Участок находится в г. Талгар Талгарского района Алматинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Рабочий проект предназначен для строительства в III В климатическом районе по СНиП РК 2.04-01-2010.

Зона влажности – сухая - по СНиП РК 2.04-01-2010.

Расчетная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) – минус 27° С по СНиП РК 2.04-01-2010.

Нормативная снеговая нагрузка – 70 кгс/м^2 по СНиП 2.01.07-85*.

Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м^2 по СНиП 2.01.07-85*.

Сейсмичность района 9 баллов.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Генеральный план разработан в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП РК 3.01-01-2008*, с учетом существующей ситуации и архитектурно-планировочного задания.

Проектом предусмотрено благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов, а именно:

площадка №9 - жилые дома по ул. Карасай батыра 18а, 20, 22, 22а, 26а;

площадка №10 - жилые дома по ул. Карасай батыра 26, 50; ул. Ахметова 31; ул. Менделеева 3, 18, 20, 22;

площадка №11 - жилые дома по ул. Руставели 3; ул. Карасай батыра 30, 34, 34а, 34б, 34в;

площадка №12 - жилые дома по ул. Руставели 5; ул. Карасай батыра 36, 38, 40, 42; ул. Менделеева 13, 15, 17;

площадка №13 - жилые дома по ул. Карасай батыра 16, 18;

площадка №14 - жилые дома по ул. Рыскулова 255, 255а, 257;

площадка №15 - жилой дом по ул. Рыскулова 259;

площадка №16 - жилой дом по ул. Рыскулова 261;

площадка №17 - жилой дом по ул. Рыскулова 288;

площадка №18 - жилой дом по ул. Сатпаева 16;

площадка №19 - жилой дом по ул. Гагарина 102;

площадка №20 - жилой дом по ул. Спартака 1;

площадка №21 - жилые дома по ул. Светлова 9, 9а, 11; ул. Менделеева 8а, 10, 12, 14;

площадка №30 - жилой дом по ул. Гагарина 104;

площадка №30а - жилой дом по ул. Гагарина 61;

площадка №31 – жилой дом по ул. Костеева 5;

площадка №32 – жилой дом по ул. Костеева 7;

площадка №33 – жилой дом по ул. Костеева 9;

площадка №34 – жилые дома по ул. Муратбаева 31,31а;

площадка №36 – жилые дома по ул. Павлова19;

площадка №39 – жилые дома по ул. Абылайхана 203а,205, 205а;

площадка №40 – жилые дома по ул. Балуан-Шолак 23, 23а;

площадка №41 – жилой дом по ул. Рыскулова 218а;

площадка №42 – жилой дом по ул. Рыскулова 222а;

площадка №43 – жилой дом по ул. Рыскулова 189;

площадка №44 – жилой дом по ул. Рыскулова 170;

площадка №45 – жилой дом по ул. Рыскулова 172;

площадка №46 – жилой дом по ул. Рыскулова 174;

площадка №48 – жилые дома по ул. Карасай батыра 28, 30, 32;

площадка №49 – жилые дома по ул. Карасай батыра 52а, 54б.

Въезды во двор и проезды, проходящие по жилой застройке, обеспечивают выход на магистральные улицы и относятся к улицам местного значения.

Благоустройство дворов включает в себя устройство детских, спортивных, хозяйственных площадок, площадок для отдыха, стояночных карманов и реконструкцию въездных и подъездных дорог к жилым домам.

Реконструкция подъездной дороги к жилым домам предусматривает замену старого покрытия, перенос и уширение проезда от 3,5 до 5,5 м с учетом устройства одностороннего тротуара, с покрытием из асфальтобетона с установкой бордюрных камней и поребриков. На подъездах, автостоянках, хозплощадках устраивается асфальтобетонное покрытие с установкой бордюрных камней, на детских площадках – гравийное покрытие; покрытие спортивного поля – уретановое.

Для обеспечения водоотвода с проезжей части дороги устраивается односторонний уклон 15‰ к дорожным бордюрам. Запроектированный продольный уклон дает возможность протекания ливневой воды вдоль бордюров в запроектированный арык из железобетонных лотков.

На территории участков предусмотрена установка малых архитектурных форм: беседки, песочницы с зонтами, качалка-балансир, карусель, горка, качели, турник-шведская стенка, лиана для лазания, стол, скамья, урна. На хозплощадках предусмотрены стойки для чистки ковров и сушки белья, на спортивных площадках установка ворот для мини-футбола, на площадке ТБО предусмотрена установка контейнеров.

Ограждения детских площадок, тротуаров от проезжей части – металлическое, высотой 0,6 м по металлическим стойкам с установкой калиток. Ограждение спортивных площадок из сетчатых панелей высотой 2,5 м по металлическим стойкам с установкой калиток.

Проектом предусмотрены: выкорчевка сухих деревьев и посадка деревьев лиственных и хвойных пород, кустарников, посев газонов из многолетних трав и посадка живой изгороди.

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электротехнические решения

Наружное электроосвещение

Площадка №№9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 30а, 31, 36, 32, 33, 39, 44, 45, 46 , 40, 41, 42, 43, 48, 49.

Проект наружного освещения разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с СН РК 4.04-18-2003.

Освещения выполнено светодиодньми светильниками с солнечной батареей и аккумулятором "Солярис LN-220" на металлических стойках 0Т2-5,0-0,8.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости – II.

Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.4 Охрана окружающей среды

Охрана природной среды во время строительных работ обязывает строителей, кроме выполнения проектных решений по сохранению почвы и фауны, осуществить ряд мероприятий направленных на сохранение окружающей среды или нанесения ей минимального ущерба.

6.5 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная продолжительность производства работ по объекту "Благоустройство внутридворовых площадок многоквартирных домов м/на "Автобаза" г.Талгар Талгарского района Алматинской области" составит 6 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и

расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-19.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 редакция 5.3.1 по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.1.

Стоимость оборудования принята в соответствии с п.4.3.8 СН РК8.02-02-2002.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);

дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК, установленного на 2015 год в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 259-V «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы»:

на 2014 год с МРП – 1852 тенге;

на 2015 год с МРП – 1982 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с п.4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Благоустройство внутридворовых площадок многоквартирных домов м/на «Автобаза» г. Талгар Талгарского района Алматинской области», разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области» в проект «Благоустройство внутридворовых площадок многоквартирных домов м/на «Автобаза» г. Талгар Талгарского района Алматинской области», внесены следующие изменения и дополнения:

По электротехническим решениям:

Раздел ЭН.

Площадки №1,№3,№4.№5.№6.№8.№22.№22а,№23.25.№28.№50.

1) Исправлен масштаб, шаг светильника.
2) На плане пронумерованы светильники.

Площадка №2.

1) Исправлен масштаб, шаг светильника.
2) Освещена площадка дома №85.3
3) На плане пронумерованы светильники.

Площадки №6а.№7.№24.№.29, 34, 35, 37, 38.

1) Исправлен шаг светильника.
2) На плане пронумерованы светильники.

По сметной документации:

1) Локальные сметы приведены в соответствие принятым проектным решениям и действующей сметно-нормативной базе.
2) Откорректированы дополнительные затраты на зимнее удорожание в строительстве согласно СН РК 8.02-07-2002.
3) Дополнены затраты на временные здания и сооружения согласно СН РК 8.02-02-2002.
4) Смета пересчитана в новой редакции 5.3.1 программы АВС-4.
5) Откорректированы затраты на экспертизу проекта согласно расчета в соответствии с Приказом №36 от 26.04.2006 года РГП «Госэкспертиза».

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение - снижение
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	172,812	161,436	-11,376
	в том числе: СМР	млн.тенге	170,451	159,223	-11,228
	Прочие	млн.тенге	2,361	2,213	-0,148
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 - 2015 года	млн.тенге	531,845	498,093	-33,752
	в том числе: СМР	млн.тенге	435,914	407,200	-28,714
	Прочие	млн.тенге	95,931	90,893	-5,038
	Из них: - на 2014 год (стоимость ПИР и экспертизы) - на 2015 год	 млн.тенге млн.тенге		 19,128 478,965	
3	Продолжительность строительства	месяцев	6	6	-

***Примечание*:** общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчета общей продолжительности строительства, определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК, установленного на 2015 год в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 259-V «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы».

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Благоустройство внутридворовых площадок многоквартирных домов м/на «Автобаза» г. Талгар Талгарского района Алматинской области». соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 года	161,436 млн. тенге
в том числе:	
СМР	159,223 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 - 2015 года	498,093 млн. тенге
в том числе:	
СМР	407,200 млн. тенге
Продолжительность строительства	6 месяцев

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Дизайн Сервис-2005», в соответствии с условиями договора №1033 от 09.12.2014 года.

8.3. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.4. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.5. Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Талғар ауданы Талғар қаласы «Автобаза» шағын ауданандағы көппәтерлі үйлердің аулаішілік алаңдарын абаттандыру» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағалар деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны	161,436 млн.теңге
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	159,223 млн. теңге
2014-2015 жылдардағы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	498,093 млн. теңге
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	407,200 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	6 ай.

8.2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 9 желтоқсандағы №1033 шарттың талаптарына сәйкес ЖШС «Дизайн Сервис-2005» кепілдік етеді.

8.3. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау-қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8.4. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.5. «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы құрылыс салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары		Ж. Молдыбаева
Өндірістік бөлім бастығы		Т. Евтушевская
Сараптамалық топтың жетекшісі		Т. Карабут
Сарапшы		Л. Сударикова
Сарапшы		В. Уваров

Заключение №18-0097/15 от 23.01.2015 года по рабочему проекту: «Благоустройство внутридворовых площадок многоквартирных домов м/на «Автобаза» г. Талгар Талгарского района Алматинской области».