Договор субподряда №1

на реконструкцию водопроводных сетей г.Кентау Южно-Казахстанской области (II- очередь)

г. Кентау

«03» марта 2014 г.

ТОО «Тажі-Махал», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Тындыбаева О.А., действующего на основании Устава № 897-1958-П-ТОО от 18.03.2010 года с одной стороны, на основании Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-111 «О государственных закупках» и ТОО «Бура-Югстрой», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Абдужаббарова Х.Б., действующего на основании Устава № 385-1958-20ТОО от 14.07.2011 года с другой стороны заключили настоящий договор на субродрядные работы (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по реконструкцию водопроводных сетей г. Кентау Южно-Казахстанской области (11-очередь) на общую сумму с учетом НДС **399 168 000 (Триста девяносто девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч)** тенге (далее - Цена Договора), в том числе:

- «за счет трансфертов из республиканского бюджета» - **340 001 400** (Триста сорок миллионов одна тысяча четыреста) тенге;
- «за счет средств местного бюджета» - **59 166 600** (Пятьдесят девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) тенге.

1. Строительство выполняются согласно проектно-сметной документации: Реконструкция водопроводных сетей г. Кентау Южно-Казахстанской области (Н-очередь).

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия, которые имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и рмобильных дорог г.Кентау» акимата города Кентау;
2) "Генеральный подрядчик" (далее - Генподрядчик) - ТОО «Таж1 Махал»;
3) "Субподрядчик" – ТОО «Бура-Югстрой» означает лицо или организация, имеющие договор с Генподчиком на выполнение части работ по Договору;
4) «Инженер» - ТОО «Туран курылыс»;
5) "Работы" - Реконструкция водопроводных сетей г. Кентау Южно-Казахстанской области (II- !•! очередь);
6) "Объект" означает территорию, отведенную для выполнения работ;
7) "Цена Договора" означает общую сумму с учетом НДС **399 168 000 (Триста девяносто девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч)** тенге (далее - Цена Договора) в том числе:
- «за счет трансфертов из республиканского бюджета» - **340 001 400** (Триста сорок миллионов одна тысяча четыреста) тенге;
- «за счет средств местного бюджета» - **59 166 600** (Пятьдесят девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) тенге.
8) «Договор» - настоящий Договор. Все дополнения и изменения в Договор, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиком и Субподрядчиками;

9) Материалы" означает все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для выполнения работ по Договору;

10) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для выполнения работ по Договору;

11) "Срок продолжительности работ" означает срок с момента вступления в силу Договора до «01» декабря 2014 г.;

12) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

13) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

14) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

15) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

16) «Закон» - Закон Республики Казахстан №303-111 от 21 июля 2007 года «О государственных закупках».

3. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных Договором согласно сметной документации.

4. Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка или иная документация должны соответствовать данным условиям.

5. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты РеспубликиКазахстан.

6. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком, которое касаются вопросов выполнения работ по Договору, имеет силу только в письменном виде.

7. Внесение изменения в Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в сводно-сметную документацию, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан:

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой,

воженной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию.

8. Генподрядчик может заключать договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

Обязательным условием договора субподряда, заключаемом между Подрядчиком и Субподрядчиком, должен являться запрет на передачу Субподрядчиком работ, предусмотренных договором субподряда третьим лицам.

9. Если Заказчик и/или Инженер просит Генподрядчика отстранить от выполнения работ лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины,Генподрядчик обязан удалить это лицо с Объекта в течение 72 (семьдесят два) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору.

10. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

11. Генподрядчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Генподрядчика также являются обнаруженные Субподрядчиком и не известные Генподрядчику на момент заключения Договора заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ по Договору.

12. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

13. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на Объекте.

14. Субподрядчик полностью отвечает за ущерб, причиненный им или его работниками, возникший по причине созданных Субподрядчиком, при выполнении работ по Договору, с возмещением ущерба в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

16. Генподрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ по Договору.

17. Заказчик, Генподрядчик или его уполномоченное лицо и/или Инженер или его уполномоченное лицо, всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

18. Заказчик, Генподрядчик м Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

19. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Генподрядчик м Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается не способным выполнить работу до конца в соответствии со сводным сметным расчетом. Заказчик и Генподрядчик письменным предписанием может отдать

распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

21. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие со сводно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика и/или Инженера и Генподрядчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего 7 (семи) дневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик и Генподрядчик могут, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику разницу из своих средств.

22. Заказчик и Генподрядчик продлевают срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты,
требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

23. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

24. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Субподрядчиком.

25. Заказчик и/или Инженер, Генподрядчик могут провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и/или заменяет конструкцию.

26. Заказчик и/или Инженер, Генподрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

27. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком и/или Инженером, Генподрядчика.

28. Субподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора представляет Генподрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по реконструкции водопроводных сетей г. Кентау Южно-Казахстанской области ~ II-очередь) с указанием выплат со стороны Заказчика.

29. Заказчик и Генподрядчик продлевают срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

30. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

31. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

32. Необходимые документы, предшествующие оплате: Акты выполненных работ установленной Заказчиком формы. Форма Актов выполненных работ определяется Заказчиком. Акты выполненных работ подписываются уполномоченными представителями Генподрядчика и Субподрядчика, и скрепляются печатями. Ежемесячная сдача-приемка выполненных работ производиться не позднее 25-го (двадцать пятого) числа каждого месяца 2014 года.

33. Виды и сроки выплат:

Генподрядчик перечисляет Субподрядчику по мере выполнения Субподрядчиком работ по Договору и поступления бюджетных средств согласно плана финансирования до 31 декабря 2014 года, в пределах 95% от общей суммы Договора.

Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику до 31 декабря 2014 года при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, согласно подписанного акта государственной приемочной комиссии.

34. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Генподрядчик не разрешает пользоваться всеми Участком или Объектом, что задерживает выполнение работ. В этом случае Генподрядчик обязан продлить срок.выполнения работ по настоящему договору;

2) Генподрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к Договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, подписанный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по Договору.

35. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим требованиям и техническим спецификациям. Работа, выполненная с использованием материалов, не соответствующим этим требованиям, признается дефектной. По требованию Заказчика и/или Инженера, Генподрядчика Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, в том числе лабораторное заключение.

Субподрядчик предоставляет Генподрядчику гарантию качества выполненных работ и гарантию эксплуатации сроком на 5 (Пять) лет. Гарантийный срок начинает течь с даты Акта окончательной приемки.

В течение гарантийного срока Субподрядчик обязуется за свой счет устранять все недостатки и дефекты, появляющиеся в результате его эксплуатации согласно действующих нормативов. Такие недостатки и дефекты Субподрядчик устраняет в срок, указанный Генподрядчиком.

В случае выявления недостатков и дефектов объекта в течении гарантийного периода, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку, размер которой зависит от года гарантийного периода, в котором появились недостатки и дефекты объекта, а именно: в первый год - 20%, во второй год - 15%, в последующие годы - 10% от стоимости работ и товаров, необходимых для устранения указанных недостатков и дефектов, рассчитанной Генподрядчиком на основании действующих нормативов и технических условий.

В случае, если Субподрядчик не устраняет выявленные недостатки и дефекты в установленные Генподрядчиком сроки, то неустойка будет взыскиваться в размере 5% от общей суммы Договора.

36. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор в одностороннем порядке до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает другую сторону принципиальных условий, предусмотренных Договором.

37. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается ниже перечисленным:

1) Субподрядчик неоднократно срывает сроки производства работ;.

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком: более одного календарного дня в зимний период или период чрезвычайной ситуации либо ее угрозы/ликвидации; более трех календарных дней в остальные периоды, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком и/или Инженером в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком и/или Инженером;

4) Генподрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 (тридцать) календарных дней;

5) либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо дичинам, за исключением их реорганизации;

6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями нормативно-правовых документов Республики Казахстан и договорной документации;

7) Субподрядчик допустил передачу на субподряд объемов работ в совокупности более 2/3 предусмотренных договором стоимости всех подрядных работ.

38. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику.

39. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг Субподрядчика, подлежащий выплате Генподрядчику.

40. З Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

41. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

42. Заказчик и Инженер, Генподрядчик назначают своих представителей - кураторов, которые от их имени совместно с Субподрядчиком ежемесячно осуществляет оценку качества и приемку выполненных работ. Субподрядчик обязан обеспечить Заказчика и Инженера и Генподрядчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на

место производства работ.

43. Приемка фактически выполненных работ производится совместно Инженером и Заказчиком и Генподрядчиком ежемесячно до 25 (двадцать пять) числа и оформляется актом выполненных работ. Акт выполненных работ установленной формы подписывается Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком.

44. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Субподрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Субподрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

45. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику или Генподрядчику срывает выполнение Договора, Заказчик и Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки работ на Объекте.

46. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, - повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, , понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.

47. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

48. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику (по требованию) график получения материалов на Участке. Для хранения, укладки могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком и . Генподрядчиком В случае если Субподрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Генподрядчик может осуществить разгрузку и хранение материалов Субподрядчика (но не обязан делать это) за счет Субподрядчика. В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет Генподрядчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Субподрядчик.

49. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов Генподрядчика, Субподрядчик должен заблаговременно уведомить Генподрядчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Субподрядчика.

Материалы и оборудование, поставляемые Генподрядчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Генподрядчиком и Субподрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Субподрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Субподрядчиком.

Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов Субподрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов, остающиеся после завершения Субподрядчиком своих работ, должны быть возвращены Генподрядчику.

50. За отставание от утвержденного графика производства работ Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку (штраф) в размере 1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки работ, а также Заказчик обязан обязательно обеспечить взыскание неустойки (штраф), указанных настоящем Договоре.

51. Субподрядчик обязан оплатить Генподрядчику неустойку в размере 1% от общей суммы договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору. Генподрядчик обязан обеспечить взыскание с Субподрядчика неустойки указанной в договоре за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору со стороны Субподрядчика.

52. За нарушение качества работ, включая, но не ограничиваясь: отклонение от проектно-сметной документации; нарушение технических норм и правил, действующих в Республики Казахстан, использование в работах материалов и оборудования, несоответствующих техническим нормам и правилам, предъявляемым к качеству и эксплуатации таких материалов и оборудования, использование бывших в эксплуатации материалов, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 1 % от стоимости некачественно выполненных работ или стоимости некачественных материалов (факт устранения должен быть подтвержден Актом устранения некачественно выполненных работ, подписываемым Субподрядчиком, Заказчиком и Генподрядчиком и лицом, осуществляющим

инжиниринговые услуги).

- За нарушение обязательств по устранению недостатков и дефектов в течение гарантийного периода, предусмотренного пунктом Договора, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку, размер которой зависит от года гарантийного периода в котором появились недостатки и дефекты, а именно: в размере 5 % от общей суммы Договора, при этом Субподрядчик не освобождается от выполнения обязательств по устранению всех недостатков, дефектов объекта за счет собственных средств, появившихся в результате его эксплуатации.

53. Неустойка и штрафные санкции, предусмотренные Договором, подлежат уплате Субподрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Субподрядчиком от Генподрядчика требования об уплате неустойки и штрафных санкции. В подтверждение произведенной оплаты Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику платежный документ, подтверждающий такую оплачу, в установленный настоящим пунктом срок.

54. В случае неисполнения Субподрядчиком обязательств но уплате неустойки и штрафных санкций в указанные сроки Генподрядчик вправе вычесть сумму начисленных неустойки и штрафных санкций из общей суммы договора и произвести очередной платеж Субподрядчику за минусом неустойки и штрафных санкций.

55. В случае отказа Субподрядчика от исполнения Договора или в случае расторжения договора по вине, последний выплачивает Генподрядчику неустойку (штраф) в размере 10 % от общей суммы Договора.

56. В случае частичного или полного невыполнения работ, Субподрядчик обязан вернуть Генподрядчику выплаченную сумму авансового платежа (если он был выплачен) в течение 5-ти календарных дней со дня предъявленного требования Генподрядчиком в части разницы между общей суммой аванса и стоимостью выполненных работ, поставленных товаров и услуг.

57. В случае если Субподрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней не вернет выплаченную сумму авансового платежа по Договору, то, соответственно, на него начисляется пеня в размере 0,1 % от суммы аванса за каждый календарный день просрочки до полного исполнения обязательства по настоящему пункту. Обязательство по возврату аванса действует независимо от срока действия настоящего Договора.

58. Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом, исчисляется по день устранения Субподрядчиком некачественно выполненных работ (переделки). Факт устранения должен быть подтвержден Актом устранения некачественно выполненных работ, подписываемым Субподрядчиком, Генподрядчиком Заказчиком и Инженером.

59. За нарушение Субподрядчиком обязательств по Договору, за исключением обязательств касающихся качества и сроков производства работ и обязательств в течение гарантийного периода Субподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 % от Цены Договора за каждое из нарушений.

60. За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не может выполнить работы либо предоставить в сроки, предусмотренные договором, Генподрядчик без ущерба другим сойм правам, в рамках договора вычитывает из общей суммы Договора в виде неустойки сумму в 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.

61. За исключением форс-мажорных условий, в случае несвоевременного выполнения графика производства работ Субподрядчиком Генподрядчик, без ущерба другим своим правам, в рамках Договора, вычитывает в виде неустойки сумму в 1% от объема выполненных работ за каждый день просрочки от суммы Договора.

62. Субподрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках 11 975 040 (Одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч сорок) тенге наличными деньгами в кассу Генподрядчика.

63. Договор вступает в силу с момента его подписания и после внесения Субподрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует до 31 декабря 2014 года в отношении сроков выполнения работ и условий оплаты Цены Договора.

64. Адреса и реквизиты Сторон:

«Генподрядчик»	**«Субподрядчик»**
ТОО «Тажл-Махал»	**ТОО «Бура-Югстрой»**
Сайрамский район. с.Таскен,	ЮКО, г. Туркестан, квартал 093,
ул. Новостройка д.45/1	участок 7021,
БИН 001040000587	БИН 080640018395
РНН 582000027535	РНН 582000215787
ИИК KZ409260801125563000	ИИК KZ90826X0KZTD2002699
БИК KZKOKZKX АО «Казкоммерцбанк»	БИК ALMNKZKA
_____ **Тындыбаев О.А.**	_____ **Абдужаббаров Х.Б.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Кентау" акимата города Кентау
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс"
Подрядчик ТОО "Тажі-Махал"
Объект: "Реконструкция водопроводных сетей г.Кентау ЮКО" (II - очередь)
Договор № 24 от 27 февраля 2014 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

За декабрь месяц 2014 года

г.Кентау

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тенге			Всего тенге
			СМР	Оборудование, мебель и инвентарь	прочих	
		Итого:	**17525129**			**17525129**
		Временные здания и сооружения 1,2%	210302			210302
		Итого:	17735430			17735430
		Доп. затраты, зимнее удорожание 0,91%			161392	161392
		Выслуга лет 1%			177354	177354
		Дополнительные отпуска 0,4%			70942	70942
		Итого:				409688
		Итого по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.				18145119
		Итого 2010 г.				9047901
		Итого 2011 г.				9097218
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г. К=1,774				16050976
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. К=1,95097				17748399
		Итого				33799376
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				675988
		Итого:				34475363
		НДС 12%				4137044
		Итого:				38612407
		Стоимость строительства с К=0,996				**38457957**

Подрядчик: _____ ТОО «Тажі-Махал»

Субподрядчик: _____ ТОО «Бура-Югстрой»

Наименование РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА Г.КЕНТАУ

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
Инженер: ТОО "Туран Курылыс"
Генподрядчик: ТОО "Тажі-Махал"
Субподрядчик: ТОО "Бура-Югстрой"
Договор: №2 от 8 апреля 2014 г.
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей г.Кентау ЮКО" (II -

АКТ №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2014 года.

19 декабря 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
					Всего	Всего	тенге
					ЗП рабочих-	ЗП рабочих-строителей	%
1	2	3		4	5	7	9
		Раздел 11 ул.Тохтарова					
1572	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	476	351,65	167385	7266
1573	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	476	508,49	242041	6963
1574	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	476	391,44	186325	6963
1575	Е0[illegible]68-3-1	Обрубка краев асфальтобетона и смазка битумом обрубленных мест	м2	476	212,75	101269	95367
1576	Е0127-66-1	Приготовление вязкого битума	т	0,5537	1048,32	580	311
1478	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,859	10038,75	8623	10754
1479	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,118	8097,13	955	1232

1480	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	км	1,5	8097,13	12130	15642
		Итого					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				719309,08	144498
						51828	
		ИТОГО прмые затраты				**915636**	
		Раздел 12 ул.Ауезова					
1637	C12021-222	Стремянки С-1, С-3	т	0,179	151200,00	27065	
1638	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	5,19	165,83	861	589
1646	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0415	151200,00	6278	
1647	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	1,2	165,83	200	137
1657	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0415	151200,00	6278	
1658	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	1,2	165,83	200	137
1691	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	415	351,65	145935	6335
1692	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	415	508,49	211023	6071
1693	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	415	391,44	162448	6071
1694	E0168-3-1	Обрубка краев асфальтобетона и смазка битумом обрубленных мест	м2	415	212,75	88291	83145
1695	E0127-66-1	Приготовление вязкого битума	т	0,9709	1048,32	1018	546
1626	E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	1,31	10038,75	13201	16462
1627	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,083	8097,13	672	867
1628	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	км	1,32	8097,13	10713	13815
		Итого				674182,95	134175

		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				48501	
		ИТОГО прмые затраты					
						856859	
		Раздел 13 ул.Пушкина					
1751	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,1107	151200,00	16741	
1752	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	3,21	165,83	532	364
1760	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0415	151200,00	6278	
1761	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	1,2	165,83	200	137
1771	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0554	151200,00	8370	
1772	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	1,61	165,83	266	182
1741	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,784	10038,75	7870	9815
1742	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,074	8097,13	599	773
1743	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	км	1,57	8097,13	12712	16394
		Итого					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				53568	27665
						4874	
		ИТОГО прмые затраты					
						86107	
		Раздел 16 ул.Гагарина					
2119	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,1661	151200,00	25111	
2120	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	4,82	165,83	799	546
2128	С12021-222	Стремянки С-1	т	0,0277	151200,00	4185	
2129	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,8027	165,83	133	91
2139	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0415	151200,00	6278	
2140	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	1,2	165,83	200	137
2108	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	0,746	10651,88	7946	9339
2109	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0.288	10038,75	2891	3605
2110	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,197	8097,13	1595	2057

2111	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	км	1,28	8097,13	10332	13324
		Итого					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				59470	29099
		ИТОГО прмые затраты				5314	
						93883	
		Раздел 18 ул.Ата-тюрка					
2393	C12021-222	Стремянки С-1	т	0,083	151200,00	12556	
2394	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	2,41	165,83	399	273
2402	C12021-222	Стремянки С-1	т	0,0277	151200,00	4185	
2403	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,8027	165,83	133	91
2413	C12021-222	Стремянки С-1	т	0,0554	151200,00	8370	
2414	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	1,61	165,83	266	182
2461	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	585	351,65	205715	8930
2462	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	585	508,49	297467	8558
2463	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	585	391,44	228992	8558
2464	E0168-3-1	Обрубка краев асфальтобетона и смазка битумом обрубленных мест	м2	585	212,75	124459	117205
2465	E0127-66-1	Приготовление вязкого битума	т	0,5194	1048,32	544	292
2383	E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,765	10038,75	7680	9577
2384	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,051	8097,13	413	533
2385	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	км	1,4	8097,13	11336	14619
		Итого				902515	168818

		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				64280	
		ИТОГО прмые затраты					
						1135613	
		Раздел 19 ул.Ерназарова					
2521	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,1107	151200,00	16741	
2522	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	3,21	165,83	532	364
2530	С12021-222	Стремянки С-1	т	0,0554	151200,00	8370	
2531	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	1,61	165,83	266	182
2541	С12021-222	Стремянки С-1	т	0,0969	151200,00	14648	
2542	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	2,81	165,83	466	319
2511	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	1,25	10038,75	12569	15674
2512	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,082	8097,13	664	856
2513	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	км	2,29	8097,13	18542	23913
		Итого				72798	41308
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				6846	
		ИТОГО прмые затраты				**120952**	
		Раздел 27 ул.Фисатиди					
3375	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,24	10038,75	2409	3005
3376	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,007	8097,13	57	73
3377	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	км	0,934	8097,13	7563	9753
3385	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	
3386	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,4014	165,83	67	46
3396	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0277	151200,00	4185	
3397	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,8027	165,83	133	91
		Итого				16507	12968
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				1769	
		ИТОГО прмые затраты				**31244**	

		Раздел 28 ул.Келеншектау					
3473	E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,242	10038,75	2429	3030
3474	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,006	8097,13	49	63
3475	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	км	1,26	8097,13	10243	13209
3483	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	
3484	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,4014	165,83	67	46
3494	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0277	151200,00	4185	
3495	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,8027	165,83	133	91
3526	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	246	351,65	86505	3755
		Итого				105704	20194
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				7554	
		ИТОГО прмые затраты				**133452**	
		Раздел 22 ул.					
2109	E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	1,74	10038,75	17508	21833
2110	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,073	8097,13	591	762
2111	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	км	1,34	8097,13	10826	13961
2119	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,3737	151200,00	56500	
2120	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	10,84	165,83	1797	1229
2128	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0277	151200,00	4185	
2129	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,8027	165,83	133	91
2140	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,1246	151200,00	18833	
2141	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	3,61	165,83	599	410
2194	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	311	351,65	109362	4747
		Итого				220334	43033

		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				15802	
		ИТОГО прмые затраты					
						279169	
		Раздел 23 ул.					
2252	E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,339	10038,75	3403	4244
2253	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,014	8097,13	113	146
2254	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	км	1,3	8097,13	10551	13606
2262	C12021-222	Стремянки С-1	т	0,083	151200,00	12556	
2263	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	2,41	165,83	399	273
2274	C12021-222	Стремянки С-1	т	0,0554	151200,00	8370	
2275	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	1,61	165,83	266	182
		Итого					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				35658	18451
		ИТОГО прмые затраты				3247	
						57356	
		Раздел 33 ул.Еспенбетова					
3307	E0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	0,235	10651,88	2503	2942
3308	E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,875	10038,75	8784	10954
3309	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,026	8097,13	211	271
3310	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	км	1,7	8097,13	13733	17710
3318	C12021-222	Стремянки С-1	т	0,1384	151200,00	20926	
3319	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	4,01	165,83	666	455
3327	C12021-222	Стремянки С-1	т	0,0277	151200,00	4185	
3328	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,8027	165,83	133	91
3339	C12021-222	Стремянки С-1	т	0,0969	151200,00	14648	
3340	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	2,81	165,83	466	319
		Итого				66255	32742

		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				5940	
		ИТОГО прмые затраты				**104937**	
		Раздел 4 Квартал 2-2					
268	E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	1,41	10038,75	14114	17602
269	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,048	8097,13	389	501
277	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	
278	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,4014	165,83	67	46
286	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,263	151200,00	39760	
287	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	7,63	165,83	1265	865
		Озеленение (исключить)					
2	E0101-166-2	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям (включить)	м3	2400	134,10	321840	363679
7	E0122-36-1	Установка ст.задвижек или клапанов диам. 15 мм (включить)	шт	67	276,46	18523	16854
		Квартал 3-6б (включить)					
17	E0123-1-1	Устройство песчаного основания	м3	2,76	1626,20	4488	756
		Итого					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				402539 48171	400303
		ИТОГО прмые затраты				**851013**	
		Раздел 5 Квартал 2-3а					
366	E0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	0,215	10651,88	2290	2692
367	E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,099	10038,75	994	1239
368	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,042	8097,13	340	439
376	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0415	151200,00	6278	
377	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	1,2	165,83	200	137
385	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	
386	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,4014	165,83	67	46

400	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	160	351,65	56264	2442
401	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	160	508,49	81358	2341
402	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	160	391,44	62630	2341
		Озеленение (исключить)					
		Квартал 3-6а (включить)					
15	C130806-112	Трубы эл.сварные диам. 325х6 мм	м	24	3360,00	80640	
		Итого					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				293154 18290	11677
		ИТОГО прмые затраты				**323121**	
		Раздел 6 Квартал 2-3б					
455	E0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	0,191	10651,88	2035	2391
456	E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,144	10038,75	1446	1803
464	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0415	151200,00	6278	
465	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	1,2	165,83	200	137
473	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	
474	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,4014	165,83	67	46
		Озеленение (исключить)					
3	E0123-1-1	Устройство песчаного основания (включить)	м3	105	1626,20	170751	28778
		Итого				182870	33155
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				12962	
		ИТОГО прмые затраты				**228987**	
		Раздел 7 Квартал 2-4					

537	E0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	0,224	10651,88	2386	2804
538	E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,704	10038,75	7067	8813
546	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,1661	151200,00	25111	
547	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	4,82	165,83	799	546
555	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	
556	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,4014	165,83	67	46
		Озеленение (исключить)					
3	E0123-1-1	Устройство песчаного основания (включить)	м3	70	1626,20	113834	19185
8	C130804-118	Трубы напорные тяжелого типа из п/э диам. 15 мм	10м	282,8	508,00	143662	
9	E0122-11-1	Укладка трубопроводов диам. 15 мм	км	2,8	47611,09	133311	125211
		Итого				428330,4	156605
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				35096	
		ИТОГО прмые затраты				**620032**	
		Раздел 8 Квартал 2-5а					
614	E0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	0.068	10651,88	724	851
615	E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,652	10038,75	6545	8162
623	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	
624	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0.4014	165,83	67	46
632	C12021-222	Стремянки С-1	т	0,0554	151200,00	8370	
633	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	1,61	165,83	266	182
641	C12021-222	Стремянки С-1	т	0,0277	151200,00	4185	
642	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,8027	165,83	133	91
		Озеленение (исключить)					
3	E0123-1-1	Устройство песчаного основания (включить)	м3	115	1626,20	187013	31519
		Квартал 3-6а (включить)					
16	E0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на ст.трубы диам. 300 мм	км	0.024	815772,84	19579	3168

18	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов Д-160	км	0,03	139706,75	4191	2650
22	С130806-112	Трубы эл.сварные диам. 325х6 мм	м	24	3360,00	80640	
		Итого				313806	46669
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				21629	
		ИТОГО прмые затраты				**382104**	
		Раздел 9 Квартал 2-5б					
710	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	0,271	10651,88	2887	3393
711	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,794	10038,75	7971	9940
720	С12021-222	Стремянки С-1	т	0,048	151200,00	7255	
721	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	1,39	165,83	231	158
729	С12021-222	Стремянки С-1	т	0,1799	151200,00	27204	
730	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	5,22	165,83	865	592
		Озеленение (исключить)					
		Квартал 2-3б (включить)					
36	С130806-112	Трубы эл.сварные диам. 325х6 мм	м	28	3360,00	94080	
		ул.Логинова (включить)					
38	С130902-59	Задвижки фланцевые Ду-500мм	шт	2	258961,62	517923	
39	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек диам. 500 мм	шт	2	5254,33	10509	7529
40	С130902-58	Задвижки фланцевые Ду-300мм	шт	1	125821,39	125821	
		Итого				794746	21612
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				48981	
		ИТОГО прмые затраты				**865339**	
		Раздел 10 Квартал 3-5					
795	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	0,114	10651,88	1214	1427
796	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,895	10038,75	8985	11205
804	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	
805	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,4014	165,83	67	46

813	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,1522	151200,00	23019	
814	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	4,41	165,83	732	501
822	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	
823	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,4014	165,83	67	46
		Озеленение (исключить)					
		Квартал 3-6б (включить)					
18	С130804-23	Трубы водопроводные из полиэтилена 160х9,5 мм	м	30,3	1510,00	45753	
		Квартал 3-5 (включить)					
24	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания (включить)	м3	3,68	1626,20	5984	1009
25	С130804-23	Трубы водопроводные из полиэтилена 160х9,5 мм	м	40,4	1510,00	61004	
26	Е0122-11-6	Укладка п/э труб диам. 160 мм	км	0,04	139706,75	5588	3534
27	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм	м	28	313,94	8790	5698
28	Е0122-8-8	Укладка футляра из ст.труб диам.300 мм	км	0,028	203956,79	5711	4670
29	С130806-112	Трубы эл.сварные диам. 325х6 мм	м	28	3360,00	94080	
30	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на ст.трубы диам. 300 мм	км	0,028	815772,84	22842	3696
64	Е0168-3-1	Обрубка краев асфальтобетона покрытия тротуаров	м2	2706	212,75	575702	542150
		Итого				863724	573982
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				86262	
		ИТОГО прмые затраты				**1523968**	
		Раздел 11 Квартал 3-6а					
892	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	0,137	10651,88	1459	1715
893	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,202	10038,75	2028	2529
894	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,007	8097,13	57	73
902	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	
903	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,4014	165,83	67	46
911	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	

912	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,4014	165,83	67	46
920	C12021-222	Стремянки С-1	т	0,0277	151200,00	4185	
921	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,8027	165,83	133	91
		Озеленение (исключить)					
		Квартал 2-3б (включить)					
31	09123-1-1	Устройство песчаного основания (включить)	м3	7,36	1626,20	11969	2017
32	C130804-23	Трубы водопроводные из полиэтилена 160х9,5 мм	м	80,8	1510,00	122008	
33	E0122-11-6	Укладка п/э труб диам. 160 мм	км	0,08	139706,75	11177	7068
34	E0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм	м	28	313,94	8790	5698
35	E0122-8-8	Укладка футляра из ст.труб диам.300 мм	км	0,028	203956,79	5711	4670
37	E0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на ст.трубы диам. 300 мм	км	0,028	815772,84	22842	3696
		ул.Логинова (включить)					
41	E0122-35-8	Установка ст.задвижек или клапанов диам. 300 мм	шт	1	2707,16	2707	1890
42	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1	18075,87	18076	392
		Итого				215462	29931
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				14724	
		ИТОГО прмые затраты				**260117**	
		Раздел 12 Квартал 3-6б					
988	E0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	0,24	10651,88	2556	3005
989	E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,492	10038,75	4939	6159
997	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	
998	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,4014	165,83	67	46
1006	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,083	151200,00	12556	
1007	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	2,41	165,83	399	273
1015	C12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	
1016	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,4014	165,83	67	46
		Озеленение (исключить)					
		ул.Логинова (включить)					
43	C130809-21	Фланцы стальные плоские диам.500 мм	шт	11	3120,00	34320	

44	Е0122-40-11	Приварка фланцев к ст.трубам диам. 500 мм	шт	11	986,32	10849	10039
45	прайс-лист	Фасонные части диам. 500 мм	шт	1	29042,74	29043	
46	С 1011-59	Болты строительные с гайками	т	0,02	149300,00	2986	
47	Е0122-33-6	Установка ст.сварных фасонных частей 300-800 мм	т	0,056	204796,82	11469	3293
48	Е0122-43-4	Устройство бетонных колодцев с монолитными стенами	м3	10,83	27026,86	292701	25627
		Итого				406138	48488
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				27278	
		ИТОГО прмые затраты				**481904**	
		Раздел 13 Квартал 3-7					
1080	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	0,377	10651,88	4016	4720
1081	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,457	10038,75	4588	5721
1089	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0138	151200,00	2093	
1090	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	0,4014	165,83	67	46
1099	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,1278	151200,00	19323	
1100	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	3,71	165,83	615	420
		Озеленение (исключить)					
63	ГЭСН27-55-2	Поправка на толщину а/б покрытий дорожек и тротуаров	м2	5412	64,60	349621	28648
		ул.Логинова (включить)					
49	С143018-50	Кольца смотровых колодцев марка К-7-1,5	шт	4	1080	4320	
50	С143018-53	Кольца для смотровых колодцев Дв-700 мм	м	1,16	3890,00	4512	
51	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ плоские	м3	0,64	24500,00	15680	
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение ССПЦ	м3	10,83	94,00	1018	
53	С13104-19	Люк чугунный тип Т	комплект	4	13400,00	53600	
54	С12021-222	Стремянки С-1,	т	0,0648	151200,00	9798	
55	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	1,908	148,40	283	216
		Итого				469534	39771

		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				30558	
		ИТОГО прмые затраты				**539863**	
		Раздел 13 ул. Куралбаева					
1	Е0101-12-1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /траншей/	м3	1411,2	33,4	47137	14554
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1411,2	6,48	9144	2980
3	Е0101-166-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	784	134,10	105134	118802
4	Е0101-173-	Водоотлив из траншей	м3	1411,2	289,15	408043	155451
5	Е0132-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 1500в мокрых грунтах (13 шт)	м3	16.185	19527,69	766162	62827
6	С14301 8-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ15-6(13шт)	м	7,67	8170,00	62664	
7	С14301 8-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ15-6	м	11.57	8170,00	94527	
8	С14301 8-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	13	1080,00	14040	
9	С14301 8-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5	м3	8,45	32100,00	271245	
10	С14300 1-45	Надбавка к сметной стоимости бетона за изменение класса: выше 15 до 20	м3	8,45	-250,00	-2112	
11	С14300 1-46	Надбавка к сметной стоимости бетона за изменение класса: выше 20 до 22,5	м3	8,45	-134,00	-1132	
12	Е0132-41-2	Устройство круглых колодцевиз сборного железобетона диаметром 2000(14шт)в мокрых грунтах.	м3	29,4	19527,69	574114	114124

13	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000мм	м	8,85	11330,00	100270	
14	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5	м3	8,55	32100,00	274455	
15	Е0127-19-1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 4см	м2	1721	8,57	14749	19616
16	Е0127-18-2	Разборка оснований из гравийно-песчаных смесей толщиной 15см	м3	258,15	66,75	17233	8625
17	С01031-А2	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	185,4285	27,10	5025	
18	С010333-А	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км,класс груза 1	т	185,4285	57,51	10664	2133
		Итого				2771362	499112
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				196228	
		ИТОГО прмые затраты				**3466702**	
		Раздел 14 ул. Логинова					
1	Е0101-12-1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /траншей/	м3	2421	33,4	80866	24968
2	Е0101-12-1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /траншей/	м3	408,19	30,98	12647	4003
3	Е0101-164-	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	63,12	262,72	16583	18738
4	Е0101-164-	Углубление колодцев и устройство приямков	м3	42,08	262,72	11055	12492

5	E0101-164-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	55,8	218,93	12216	13804
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2421	6,48	15687	4940
7	E0101-17-1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	57,28	39,72	2275	715
8	C010333-A	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км,класс груза 1	т	94,512	57,51	5435	1087
9	E0101-166-	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	477,78	134,1	64070	72399
10	T0101-173-	Водоотлив из траншей	м3	2421	289,15	700022	438241
11	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,3	272629,88	81789	53410
11	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 1500в мокрых грунтах	м3	17,64	19527,69	344468	68474
12	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ15-6(9шт)	м	5,31	11330,00	60162	
13	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5	м3	5,13	32100,00	164673	
14	E0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев монолитными стенами	м3	21,32	27026,86	576213	50450
15	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	3	1080,00	3240	
16	C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (13шт)	м	0,87	3890,00	3384	
17	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,48	24500,00	11760	

18	E0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев монолитными стенами	м3	28,83	27026,86	779184	68221
19	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	2	1080,00	2160	
20	C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (13шт)	м	0,58	3890,00	2256	
21	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,32	24500,00	7840	
22	E0127-19-1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 4см	м2	3043,7	8,57	26085	34692
23	E0127-18-2	Разборка оснований из гравийно-песчаных смесей толщиной 15см	м3	456,555	66,75	30477	15253
24	C01031-A2	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	312,4077	27,10	8466	
25	C010333-A	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км,класс груза 1	т	377,0085	57,51	21682	4336
		Итого				3044695	886223
		Ненормируемые и непредвиденные затраты общестроительных работ				235855	
		ИТОГО прмые затраты				**4166773**	
		Итого по акту				**17525129**	

Подрядчик: _____ ТОО «Тажі-Махал»

Субподрядчик: _____ ТОО «Бура-Югстрой»

Генподрядчик: ГУ ТОО "Тажі-Махал"
Субподрядчик: ТОО "Бура-Югстрой"
Наименование стройки: "Реконструкция водопроводных сетей г.Кентау ЮКО (II - очередь)".

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ.
за декабрь месяц 2014 год.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	дата	номер	Наименование	Код	Наименование	Код
		03.03.2014	1				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	**399168000**	34475363	181903026	17525129	0,00	409688	---------	---------	4137044	**38457957**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Тажі Махал"

Ә.Тындыбаев

ПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "Бура-Югстрой"

Р.Х.Абдужаббаров