ДОГОВОР № 16
подряда

г. Алматы **«07» июня 2018 года**

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 9 372 782 (девять миллионов триста семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят две) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.
5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.
5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.
6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.
6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.
7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.
7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.
8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ929143984l6BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор

Оспанов Ж.Б.

МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор

Бейсенова Д.Б.

МП

Приложение №1
к Договору подряда №16
от 07.06.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д.2**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д.2**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д.2

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
1		12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,377	5253,10	7234
			Накладные расходы			*1705,37*	*2348*
			Сметная прибыль			*389,12*	*536*
2		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,250	1872,67	6086
			Накладные расходы			*60,25*	*196*
			Сметная прибыль			*138,72*	*451*
3		11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	137,700	1174,71	161757
			Накладные расходы			*432,74*	*59588*
			Сметная прибыль			*87,02*	*11982*
4		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	14,872	1872,67	27850
			Накладные расходы			*60,25*	*896*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2063*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
5		11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,030	20190,77	606
			Накладные расходы			*5493,91*	*165*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*45*
			Раздел: Бортовый камень				
6		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,283	432,91	122
			Накладные расходы			*98,56*	*28*
			Сметная прибыль			*32,07*	*9*
7		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,169	1872,67	20916
			Накладные расходы			*60,25*	*673*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1549*
8		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,570	24,14	159
			Накладные расходы			*5,37*	*35*
			Сметная прибыль			*1,79*	*12*
9		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,533	6431,18	9859
			Накладные расходы			*998,47*	*1531*
			Сметная прибыль			*476,38*	*730*
10		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	43,800	2483,70	108786
			Накладные расходы			*700,47*	*30681*
			Сметная прибыль			*183,98*	*8058*
11		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,883	45405,22	85516
			Накладные расходы			*1460,91*	*2751*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*6335*
			Раздел: Поребрик				
12		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,510	432,91	1520
			Накладные расходы			*98,56*	*346*
			Сметная прибыль			*32,07*	*113*
13		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	5,967	1872,67	11174
			Накладные расходы			*60,25*	*360*
			Сметная прибыль			*138,72*	*828*
14		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,510	24,14	85
			Накладные расходы			*5,37*	*19*
			Сметная прибыль			*1,79*	*6*
15		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,842	6431,18	5418

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*998,47*	*841*
		Сметная прибыль			*476,38*	*401*
16	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	35,100	2483,70	87178
		Накладные расходы			*700,47*	*24587*
		Сметная прибыль			*183,98*	*6458*
17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,562	45405,22	25500
		Накладные расходы			*1460,91*	*820*
		Сметная прибыль			*3363,35*	*1889*
		Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,090	5068,65	456
		Накладные расходы			*901,46*	*81*
		Сметная прибыль			*375,46*	*34*
19	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,092	14885,13	1366
		Накладные расходы			*478,93*	*44*
		Сметная прибыль			*1102,60*	*101*
		Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1				
20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	5,995	4426,74	26539
		Накладные расходы			*361,00*	*2164*
		Сметная прибыль			*327,91*	*1966*
21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,095	141434,00	13389
		Накладные расходы			*5066,92*	*480*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*992*
22	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	9,992	1337,41	13363
		Накладные расходы			*73,81*	*737*
		Сметная прибыль			*99,07*	*990*
23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	99,921	1396,41	139531
		Накладные расходы			*75,71*	*7565*
		Сметная прибыль			*103,44*	*10336*
24	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	199,842	150,60	30095
		Накладные расходы			*5,02*	*1003*
		Сметная прибыль			*11,16*	*2229*
		Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /тип 3/				
25	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,822	3455,02	2839
		Накладные расходы			*1258,22*	*1034*
		Сметная прибыль			*255,93*	*210*
26	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,822	24,14	20
		Накладные расходы			*5,37*	*4*
		Сметная прибыль			*1,79*	*1*
27	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	8,217	936,97	7699
		Накладные расходы			*207,24*	*1703*
		Сметная прибыль			*69,40*	*570*
28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	8,217	1066,91	8767
		Накладные расходы			*211,42*	*1737*
		Сметная прибыль			*79,03*	*649*
29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	8,217	731,13	6008
		Накладные расходы			*200,62*	*1648*
		Сметная прибыль			*54,16*	*445*
30	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	8,217	736,37	6051
		Накладные расходы			*262,21*	*2155*
		Сметная прибыль			*54,55*	*448*
31	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	8,217	2029,44	16676
		Накладные расходы			*65,30*	*537*
		Сметная прибыль			*150,33*	*1235*
		Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки				
32	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,444	432,91	192
		Накладные расходы			*98,56*	*44*
		Сметная прибыль			*32,07*	*14*
33	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	2,220	1039,88	2309
		Накладные расходы			*210,55*	*467*
		Сметная прибыль			*77,03*	*171*
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
34	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,819	3455,02	6284
		Накладные расходы			*1258,22*	*2289*
		Сметная прибыль			*255,93*	*466*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
35	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5,457	90,58	494
		Накладные расходы			*16,95*	*92*
		Сметная прибыль			*6,71*	*37*
36	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,547	5942,97	27024
		Накладные расходы			*409,78*	*1863*
		Сметная прибыль			*440,22*	*2002*
37	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	18,189	1352,41	24599
		Накладные расходы			*142,99*	*2601*
		Сметная прибыль			*100,18*	*1822*
38	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	72,756	210,80	15337
		Накладные расходы			*22,71*	*1653*
		Сметная прибыль			*15,61*	*1136*
		Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип 2/				
39	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	8,087	3455,02	27941
		Накладные расходы			*1258,22*	*10175*
		Сметная прибыль			*255,93*	*2070*
40	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	24,261	90,58	2197
		Накладные расходы			*16,95*	*411*
		Сметная прибыль			*6,71*	*163*
41	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,218	5942,97	120153
		Накладные расходы			*409,78*	*8285*
		Сметная прибыль			*440,22*	*8900*
42	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	80,871	1352,41	109371
		Накладные расходы			*142,99*	*11564*
		Сметная прибыль			*100,18*	*8102*
43	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	323,484	210,80	68191
		Накладные расходы			*22,71*	*7347*
		Сметная прибыль			*15,61*	*5051*
44	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	80,871	728,76	58936
		Накладные расходы			*266,62*	*21562*
		Сметная прибыль			*53,98*	*4366*
45		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	80,871	13269,74	1073137
		Накладные расходы			*426,95*	*34528*
		Сметная прибыль			*982,94*	*79492*
		Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
46	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	44,000	3881,34	170779
		Накладные расходы			*1413,48*	*62193*
		Сметная прибыль			*287,51*	*12650*
47	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,704	6431,18	4528
		Накладные расходы			*998,47*	*703*
		Сметная прибыль			*476,38*	*335*
48	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,980	19548,77	38707
		Накладные расходы			*1367,36*	*2707*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*2867*
49	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,099	32338,99	3194
		Накладные расходы			*6955,04*	*687*
		Сметная прибыль			*2395,48*	*237*
50	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,096	218634,30	20875
		Накладные расходы			*7034,57*	*672*
		Сметная прибыль			*16195,13*	*1546*
51	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,003	237793,42	785
		Накладные расходы			*7651,01*	*25*
		Сметная прибыль			*17614,33*	*58*
52	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,656	246226,91	161621
		Накладные расходы			*80605,28*	*52909*
		Сметная прибыль			*18239,03*	*11972*
53	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,656	94681,23	62148
		Накладные расходы			*32963,57*	*21637*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*7013,42*	*4604*
54	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,428	167880,73	71873
		Накладные расходы			*5401,57*	*2313*
		Сметная прибыль			*12435,61*	*5324*
55	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,228	237793,42	54282
		Накладные расходы			*7651,01*	*1747*
		Сметная прибыль			*17614,33*	*4021*
56	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,200	107,95	3800
		Накладные расходы			*24,47*	*861*
		Сметная прибыль			*8,00*	*281*
57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	70,400	94,65	6664
		Накладные расходы			*16,03*	*1128*
		Сметная прибыль			*7,01*	*494*
		Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
58	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	16,200	4378,94	70939
		Накладные расходы			*1342,35*	*21746*
		Сметная прибыль			*324,37*	*5255*
59	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,464	387529,56	179736
		Накладные расходы			*12468,78*	*5783*
		Сметная прибыль			*28705,89*	*13314*
60	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,760	94,65	4805
		Накладные расходы			*16,03*	*813*
		Сметная прибыль			*7,01*	*356*
		Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
61	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	15,000	8688,23	130324
		Накладные расходы			*3164,01*	*47460*
		Сметная прибыль			*643,57*	*9654*
62	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,540	7504,51	4052
		Накладные расходы			*1033,00*	*558*
		Сметная прибыль			*555,89*	*300*
63	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,350	19548,77	26391
		Накладные расходы			*1367,36*	*1846*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*1955*
64	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
		Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
		Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
65	Счет	Горка нерж. II площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	391816,04	391816
		Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
66	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
		Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
67	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
		Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
68	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
		Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
69	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	758325,47	758325
		Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
70	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	45951,23	183805
		Накладные расходы			*12739,79*	*50959*
		Сметная прибыль			*3403,79*	*13615*
71	Счет	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	89882,08	89882
		Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
72	Счет	Песочница "Ромашка"	шт	1,000	143549,53	143550
		Накладные расходы			*4988,21*	*4988*
73	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	2,000	213797,17	427594
		Накладные расходы			*7429,25*	*14858*
		Раздел: Забутовка погребов				
74	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	40,000	5123,06	204922
		Накладные расходы			*1654,21*	*66168*
		Сметная прибыль			*379,49*	*15179*
75	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,200	88,39	1697
		Накладные расходы			*2,84*	*55*
		Сметная прибыль			*6,55*	*126*
76	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	19,200	1872,67	35955
		Накладные расходы			*60,25*	*1157*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*138,72*	*2663*
77	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,000	4511,02	360882
		Накладные расходы			*363,71*	*29097*
		Сметная прибыль			*334,15*	*26732*
78	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	80,000	321,52	25722
		Накладные расходы			*101,16*	*8093*
		Сметная прибыль			*23,82*	*1905*
		Раздел: Газоны				
79	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	92,700	571,30	52960
		Накладные расходы			*166,75*	*15457*
		Сметная прибыль			*42,32*	*3923*
		Раздел: Снос деревьев				
80	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	10,000	11758,68	117587
		Накладные расходы			*4086,54*	*40865*
		Сметная прибыль			*871,01*	*8710*
81	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
		Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
		Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
82	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,100	577,34	635
		Накладные расходы			*18,58*	*20*
		Сметная прибыль			*42,77*	*47*
83	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,100	920,63	1013
		Накладные расходы			*29,62*	*33*
		Сметная прибыль			*68,19*	*75*
84	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,100	397,20	437
		Накладные расходы			*12,78*	*14*
		Сметная прибыль			*29,42*	*32*
85	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
		Накладные расходы			*363,71*	*7274*
		Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
		Раздел: Корчевка старых пней				
86	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	6,000	8551,08	51307
		Накладные расходы			*3100,77*	*18605*
		Сметная прибыль			*633,41*	*3800*
87	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	1,200	577,34	693
		Накладные расходы			*18,58*	*22*
		Сметная прибыль			*42,77*	*51*
88	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,200	920,63	1105
		Накладные расходы			*29,62*	*36*
		Сметная прибыль			*68,19*	*82*
89	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	1,200	397,20	477
		Накладные расходы			*12,78*	*15*
		Сметная прибыль			*29,42*	*35*
90	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,000	4511,02	270661
		Накладные расходы			*363,71*	*21823*
		Сметная прибыль			*334,15*	*20049*
		Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
91	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	3,000	4037,77	12113
		Накладные расходы			*1470,44*	*4411*
		Сметная прибыль			*299,09*	*897*
92	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,450	577,34	260
		Накладные расходы			*18,58*	*8*
		Сметная прибыль			*42,77*	*19*
93	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,450	920,63	414
		Накладные расходы			*29,62*	*13*
		Сметная прибыль			*68,19*	*31*
94	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,450	397,20	179
		Накладные расходы			*12,78*	*6*
		Сметная прибыль			*29,42*	*13*
		Раздел: Наружное освещение				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
95	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	3,000	6084,92	18255
		Накладные расходы			*1456,74*	*4370*
		Сметная прибыль			*450,74*	*1352*
96	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	3,000	72506,51	217520
		Накладные расходы			*2332,90*	*6999*
		Сметная прибыль			*5370,85*	*16113*
97	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	37,000	622,99	23051
		Накладные расходы			*178,93*	*6620*
		Сметная прибыль			*46,15*	*1707*
98	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,037	306616,05	11345
		Накладные расходы			*9865,38*	*365*
		Сметная прибыль			*22712,30*	*840*
99	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	188,53	754
		Накладные расходы			*6,07*	*24*
		Сметная прибыль			*13,97*	*56*
100	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,200	610,49	3175
		Накладные расходы			*19,64*	*102*
		Сметная прибыль			*45,22*	*235*
101	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	50,94	560
		Накладные расходы			*1,64*	*18*
		Сметная прибыль			*3,77*	*42*
102	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
		Накладные расходы			*16,36*	*65*
		Сметная прибыль			*37,66*	*151*
103	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2933,69	5867
		Накладные расходы			*94,39*	*189*
		Сметная прибыль			*217,31*	*435*
104	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4196,45	8393
		Накладные расходы			*135,02*	*270*
		Сметная прибыль			*310,85*	*622*
105	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	806,06	2418
		Накладные расходы			*25,94*	*78*
		Сметная прибыль			*59,71*	*179*
106	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	930,39	2791
		Накладные расходы			*29,94*	*90*
		Сметная прибыль			*68,92*	*207*
107	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1352,28	5409
		Накладные расходы			*43,51*	*174*
		Сметная прибыль			*100,17*	*401*
108	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	932,44	1865
		Накладные расходы			*30,00*	*60*
		Сметная прибыль			*69,07*	*138*
109	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
		Накладные расходы			*100,92*	*101*
		Сметная прибыль			*232,34*	*232*
110	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1879,27	3759
		Накладные расходы			*60,47*	*121*
		Сметная прибыль			*139,21*	*278*
111	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДИ до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
		Накладные расходы			*288,62*	*577*
		Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
112	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	5460,74	5461
		Накладные расходы			*1182,19*	*1182*
		Сметная прибыль			*404,50*	*404*
113	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
		Накладные расходы			*25,94*	*49*
		Сметная прибыль			*59,72*	*113*
114	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	82,87	24
		Накладные расходы			*12,52*	*4*
		Сметная прибыль			*6,14*	*2*
115	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	396,66	397
		Накладные расходы			*123,45*	*123*
		Сметная прибыль			*29,38*	*29*
116	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	23695,36	23695

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Накладные расходы			*6623,40*	*6623*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*1755*
117		23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
			Накладные расходы			*56,66*	*187*
			Сметная прибыль			*130,43*	*430*
118		23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
			Накладные расходы			*43,97*	*145*
			Сметная прибыль			*101,22*	*334*
119		11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,197	82,87	348
			Накладные расходы			*12,52*	*53*
			Сметная прибыль			*6,14*	*26*
120		11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	25919,40	6480
			Накладные расходы			*3440,33*	*860*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*480*
121		11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4620,95	693
			Накладные расходы			*741,85*	*111*
			Сметная прибыль			*342,29*	*51*
122		11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5704,45	228
			Накладные расходы			*975,08*	*39*
			Сметная прибыль			*422,55*	*17*
123		13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,000	344,24	3442
			Накладные расходы			*81,14*	*811*
			Сметная прибыль			*25,50*	*255*
124		23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	68598,21	206
			Накладные расходы			*2207,15*	*7*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*15*
125		23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	172009,60	1204
			Накладные расходы			*5534,41*	*39*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*89*
126		21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	35
			Накладные расходы			*16859,42*	*1*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*3*
127		21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	21
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
128		21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	6
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*0*
129		21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,020	608,89	12
			Накладные расходы			*19,59*	*0*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
130		21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	663,24	1
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				8234127
			В том числе :				
			Накладные расходы				975688
			Сметная прибыль				414205
			Итого с временными		1,04 %	58154,00	8292281
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	76274,00	8368555
			Итого с НДС		12 %	1004227,00	9372782

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП