ДОГОВОР № 42
подряда

г. Алматы **«05» июля 2018 года**

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Тынышбаева д.3» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 30 487 800 (тридцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсто) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор
Оспанов Ж.Б.
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
Бейсенова Д.Б.
МП

Приложение №1
к Договору подряда №42
от 05.07.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Тынышбаева д.3**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Тынышбаева д.3**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Тынышбаева д.3

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм				
1	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований стоек МАФ	м3	0,130	21527,70	2790
		Накладные расходы			*6135,98*	*795*
		Сметная прибыль			*1594,64*	*207*
		Раздел: Демонтаж бортовых камней				
2	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,556	5253,10	13427
		Накладные расходы			*1705,37*	*4359*
		Сметная прибыль			*389,12*	*995*
3	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,032	1872,67	11296
		Накладные расходы			*60,25*	*363*
		Сметная прибыль			*138,72*	*837*
4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	255,600	1174,71	300255
		Накладные расходы			*432,74*	*110607*
		Сметная прибыль			*87,02*	*22241*
5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	27,605	1872,67	51695
		Накладные расходы			*60,25*	*1663*
		Сметная прибыль			*138,72*	*3829*
		Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
6	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	1,305	20190,77	26349
		Накладные расходы			*5493,91*	*7170*
		Сметная прибыль			*1495,61*	*1952*
		Раздел: Бортовый камень				
7	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,731	432,91	317
		Накладные расходы			*98,56*	*72*
		Сметная прибыль			*32,07*	*23*
8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	28,917	1872,67	54152
		Накладные расходы			*60,25*	*1742*
		Сметная прибыль			*138,72*	*4011*
9	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,010	24,14	411
		Накладные расходы			*5,37*	*91*
		Сметная прибыль			*1,79*	*30*
10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,969	6431,18	25525
		Накладные расходы			*998,47*	*3963*
		Сметная прибыль			*476,38*	*1891*
11	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	113,400	2483,70	281651
		Накладные расходы			*700,47*	*79433*
		Сметная прибыль			*183,98*	*20863*
12	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,876	45405,22	221405
		Накладные расходы			*1460,91*	*7124*
		Сметная прибыль			*3363,35*	*16400*
		Раздел: Поребрик				
13	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	11,460	432,91	4961
		Накладные расходы			*98,56*	*1129*
		Сметная прибыль			*32,07*	*367*
14	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	19,482	1872,67	36483
		Накладные расходы			*60,25*	*1174*
		Сметная прибыль			*138,72*	*2702*
15	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,460	24,14	277
		Накладные расходы			*5,37*	*62*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Сметная прибыль			*1,79*	*20*
16		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,750	6431,18	17688
			Накладные расходы			*998,47*	*2746*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1310*
17		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	114,600	2483,70	284632
			Накладные расходы			*700,47*	*80274*
			Сметная прибыль			*183,98*	*21084*
18		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,834	45405,22	83255
			Накладные расходы			*1460,91*	*2679*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*6167*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
19		11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,270	5068,65	1369
			Накладные расходы			*901,46*	*243*
			Сметная прибыль			*375,46*	*101*
20		21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,275	14885,13	4099
			Накладные расходы			*478,93*	*132*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*304*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1				
21		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	40,315	4426,74	178464
			Накладные расходы			*361,00*	*14554*
			Сметная прибыль			*327,91*	*13220*
22		11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,637	141434,00	90033
			Накладные расходы			*5066,92*	*3225*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*6669*
23		11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	67,192	1337,41	89862
			Накладные расходы			*73,81*	*4959*
			Сметная прибыль			*99,07*	*6656*
24		11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	671,916	1396,41	938271
			Накладные расходы			*75,71*	*50868*
			Сметная прибыль			*103,44*	*69502*
25		11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1343,832	150,60	202375
			Накладные расходы			*5,02*	*6747*
			Сметная прибыль			*11,16*	*14991*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /тип 3/				
26		11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,963	3455,02	3327
			Накладные расходы			*1258,22*	*1212*
			Сметная прибыль			*255,93*	*246*
27		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,963	24,14	23
			Накладные расходы			*5,37*	*5*
			Сметная прибыль			*1,79*	*2*
28		11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	9,630	936,97	9023
			Накладные расходы			*207,24*	*1996*
			Сметная прибыль			*69,40*	*668*
29		11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из шебня фракционного н=12см	м2	9,630	1066,91	10274
			Накладные расходы			*211,42*	*2036*
			Сметная прибыль			*79,03*	*761*
30		11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	9,630	731,13	7041
			Накладные расходы			*200,62*	*1932*
			Сметная прибыль			*54,16*	*522*
31		11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	9,630	736,37	7091
			Накладные расходы			*262,21*	*2525*
			Сметная прибыль			*54,55*	*525*
32		21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	9,630	2029,44	19543
			Накладные расходы			*65,30*	*629*
			Сметная прибыль			*150,33*	*1448*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип 2/				
33		11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	22,991	3455,02	79435
			Накладные расходы			*1258,22*	*28928*
			Сметная прибыль			*255,93*	*5884*
34		11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	68,973	90,58	6247
			Накладные расходы			*16,95*	*1169*
			Сметная прибыль			*6,71*	*463*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
35		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	57,478	5942,97	341588
			Накладные расходы			*409,78*	*23553*
			Сметная прибыль			*440,22*	*25303*
36		11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	229,911	1352,41	310934
			Накладные расходы			*142,99*	*32875*
			Сметная прибыль			*100,18*	*23032*
37		11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	919,644	210,80	193862
			Накладные расходы			*22,71*	*20888*
			Сметная прибыль			*15,61*	*14360*
38		11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	229,911	728,76	167551
			Накладные расходы			*266,62*	*61300*
			Сметная прибыль			*53,98*	*12411*
39			Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	229,911	13269,74	3050858
			Накладные расходы			*426,95*	*98161*
			Сметная прибыль			*982,94*	*225989*
			Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /тип 2/				
40		11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	24,000	3455,02	82920
			Накладные расходы			*1258,22*	*30197*
			Сметная прибыль			*255,93*	*6142*
41		11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	72,000	90,58	6521
			Накладные расходы			*16,95*	*1220*
			Сметная прибыль			*6,71*	*483*
42		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,000	5942,97	356578
			Накладные расходы			*409,78*	*24587*
			Сметная прибыль			*440,22*	*26413*
43		11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	240,000	1352,41	324579
			Накладные расходы			*142,99*	*34318*
			Сметная прибыль			*100,18*	*24043*
44		11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	960,000	210,80	202369
			Накладные расходы			*22,71*	*21805*
			Сметная прибыль			*15,61*	*14990*
45		11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	240,000	728,76	174903
			Накладные расходы			*266,62*	*63990*
			Сметная прибыль			*53,98*	*12956*
46			Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	240,000	14843,63	3562472
			Накладные расходы			*477,59*	*114623*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*263887*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с покрытием из резиновой крошки				
47		11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	240,000	821,64	197194
			Накладные расходы			*282,59*	*67821*
			Сметная прибыль			*60,86*	*14607*
48			Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	240,000	2356,13	565472
			Накладные расходы			*75,81*	*18194*
			Сметная прибыль			*174,53*	*41887*
49		11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	152,000	50,39	7659
			Накладные расходы			*18,96*	*2882*
			Сметная прибыль			*3,73*	*567*
50			Трос d3	м.	167,200	282,74	47273
			Накладные расходы			*9,10*	*1521*
			Сметная прибыль			*20,94*	*3502*
51			Талреп	шт.	8,000	1884,91	15079
			Накладные расходы			*60,65*	*485*
			Сметная прибыль			*139,62*	*1117*
52			Зажим для троса	шт.	16,000	263,89	4222
			Накладные расходы			*8,49*	*136*
			Сметная прибыль			*19,55*	*313*
53			Хомут	шт.	760,000	18,85	14325
			Накладные расходы			*0,61*	*461*
			Сметная прибыль			*1,40*	*1061*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				
54		11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	30,000	1623,79	48714
			Накладные расходы			*348,76*	*10463*
			Сметная прибыль			*120,28*	*3608*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
55	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,960	7504,51	7204
		Накладные расходы			*1033,00*	*992*
		Сметная прибыль			*555,89*	*534*
56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	4,800	19548,77	93834
		Накладные расходы			*1367,36*	*6563*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*6951*
57	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	2,025	32338,99	65484
		Накладные расходы			*6955,04*	*14083*
		Сметная прибыль			*2395,48*	*4851*
58	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,015	218634,30	440609
		Накладные расходы			*7034,57*	*14177*
		Сметная прибыль			*16195,13*	*32638*
59	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,010	225317,57	2143
		Накладные расходы			*7249,60*	*69*
		Сметная прибыль			*16690,19*	*159*
60	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	4,741	246226,91	1167263
		Накладные расходы			*80605,28*	*382117*
		Сметная прибыль			*18239,03*	*86464*
61	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	4,741	94681,23	448846
		Накладные расходы			*32963,57*	*156267*
		Сметная прибыль			*7013,42*	*33248*
62	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,978	215868,84	211120
		Накладные расходы			*6945,59*	*6793*
		Сметная прибыль			*15990,28*	*15638*
63	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,137	218634,30	248587
		Накладные расходы			*7034,57*	*7998*
		Сметная прибыль			*16195,13*	*18414*
64	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,810	167880,73	135933
		Накладные расходы			*5401,57*	*4374*
		Сметная прибыль			*12435,61*	*10069*
65	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,251	171321,74	214272
		Накладные расходы			*5512,28*	*6894*
		Сметная прибыль			*12690,50*	*15872*
66	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,110	225317,57	24875
		Накладные расходы			*7249,60*	*800*
		Сметная прибыль			*16690,19*	*1843*
67	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	150,000	981,48	147222
		Накладные расходы			*31,58*	*4737*
		Сметная прибыль			*72,70*	*10905*
68	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,174	171321,74	29861
		Накладные расходы			*5512,28*	*961*
		Сметная прибыль			*12690,50*	*2212*
69	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	168,000	107,95	18136
		Накладные расходы			*24,47*	*4111*
		Сметная прибыль			*8,00*	*1343*
70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	336,000	94,65	31804
		Накладные расходы			*16,03*	*5385*
		Сметная прибыль			*7,01*	*2356*
		Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
71	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2,000	8688,23	17376
		Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
		Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
72	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,064	7504,51	480
		Накладные расходы			*1033,00*	*66*
		Сметная прибыль			*555,89*	*36*
73	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,320	19548,77	6256
		Накладные расходы			*1367,36*	*438*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
74	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,024	246226,91	5863
		Накладные расходы			*80605,28*	*1919*
		Сметная прибыль			*18239,03*	*434*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
75		21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	225317,57	3184
			Накладные расходы			*7249,60*	*102*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*236*
76		21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	171321,74	1658
			Накладные расходы			*5512,28*	*53*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*123*
77		11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,119	32338,99	3850
			Накладные расходы			*6955,04*	*828*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*285*
78		21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,116	218634,30	25292
			Накладные расходы			*7034,57*	*814*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1873*
79		21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	225317,57	143
			Накладные расходы			*7249,60*	*5*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*11*
80		11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,350	246226,91	86129
			Накладные расходы			*80605,28*	*28195*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*6380*
81		11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,350	94681,23	33119
			Накладные расходы			*32963,57*	*11530*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*2453*
82		21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,046	215868,84	9934
			Накладные расходы			*6945,59*	*320*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*736*
83		21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,146	218634,30	31859
			Накладные расходы			*7034,57*	*1025*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2360*
84		21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,054	167880,73	9062
			Накладные расходы			*5401,57*	*292*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*671*
85		21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,083	171321,74	14285
			Накладные расходы			*5512,28*	*460*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*1058*
86		21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	225317,57	1658
			Накладные расходы			*7249,60*	*53*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*123*
87		21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10,000	981,48	9815
			Накладные расходы			*31,58*	*316*
			Сметная прибыль			*72,70*	*727*
88		21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,012	171321,74	1991
			Накладные расходы			*5512,28*	*64*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*147*
89		11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,200	107,95	1209
			Накладные расходы			*24,47*	*274*
			Сметная прибыль			*8,00*	*90*
90		11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
91		12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	35,000	3881,34	135847
			Накладные расходы			*1413,48*	*49472*
			Сметная прибыль			*287,51*	*10063*
92		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,560	6431,18	3601
			Накладные расходы			*998,47*	*559*
			Сметная прибыль			*476,38*	*267*
93		11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,575	19548,77	30789
			Накладные расходы			*1367,36*	*2154*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2281*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
94	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,079	32338,99	2541
		Накладные расходы			*6955,04*	*546*
		Сметная прибыль			*2395,48*	*188*
95	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,076	218634,30	16605
		Накладные расходы			*7034,57*	*534*
		Сметная прибыль			*16195,13*	*1230*
96	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,003	237793,42	624
		Накладные расходы			*7651,01*	*20*
		Сметная прибыль			*17614,33*	*46*
97	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,522	246226,91	128562
		Накладные расходы			*80605,28*	*42086*
		Сметная прибыль			*18239,03*	*9523*
98	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,522	94681,23	49436
		Накладные расходы			*32963,57*	*17211*
		Сметная прибыль			*7013,42*	*3662*
99	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,341	167880,73	57172
		Накладные расходы			*5401,57*	*1840*
		Сметная прибыль			*12435,61*	*4235*
100	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,182	237793,42	43179
		Накладные расходы			*7651,01*	*1389*
		Сметная прибыль			*17614,33*	*3198*
101	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,000	107,95	3023
		Накладные расходы			*24,47*	*685*
		Сметная прибыль			*8,00*	*224*
102	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,000	94,65	5301
		Накладные расходы			*16,03*	*897*
		Сметная прибыль			*7,01*	*393*
		Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
103	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	25,500	8688,23	221550
		Накладные расходы			*3164,01*	*80682*
		Сметная прибыль			*643,57*	*16411*
104	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,918	7504,51	6889
		Накладные расходы			*1033,00*	*948*
		Сметная прибыль			*555,89*	*510*
105	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,295	19548,77	44864
		Накладные расходы			*1367,36*	*3138*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*3323*
106	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
		Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
		Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
107	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
		Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
108	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	2,000	235613,21	471226
		Накладные расходы			*8187,33*	*16375*
109	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
		Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
110	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
		Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
111	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
		Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
112	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	758325,47	758325
		Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
113	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
		Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
114	Счет	Домик-беседка Ёжик	шт	1,000	916273,58	916274
		Накладные расходы			*31839,62*	*31840*
115	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	45951,23	183805
		Накладные расходы			*12739,79*	*50959*
		Сметная прибыль			*3403,79*	*13615*
116	Счет	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет	шт	1,000	122169,81	122170
		Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
117	Счет	Качалка на пружине 2-х местная"Джип" для детей от 3 до 10 лет	шт	1,000	206379,72	206380
		Накладные расходы			*7171,50*	*7171*
118	Счет	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет	шт	2,000	89882,08	179764
		Накладные расходы			*3123,32*	*6247*
119	Счет	Пожарная машина для детей	шт	1,000	928054,25	928054
		Накладные расходы			*32248,99*	*32249*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
120	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	2,000	213797,17	427594
		Накладные расходы			*7429,25*	*14858*
		Раздел: Малые архитектурные формы на спортивной площадке				
121	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	4,000	8688,23	34753
		Накладные расходы			*3164,01*	*12656*
		Сметная прибыль			*643,57*	*2574*
122	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,144	7504,51	1081
		Накладные расходы			*1033,00*	*149*
		Сметная прибыль			*555,89*	*80*
123	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,360	19548,77	7038
		Накладные расходы			*1367,36*	*492*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*521*
124	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
		Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
125	Счет	Гандбольные ворота с баскетбольным щитом	шт	2,000	216851,42	433703
		Накладные расходы			*7535,38*	*15071*
		Раздел: Газоны				
126	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	184,560	571,30	105439
		Накладные расходы			*166,75*	*30775*
		Сметная прибыль			*42,32*	*7810*
		Раздел: Снос деревьев				
127	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
		Накладные расходы			*4086,54*	*20433*
		Сметная прибыль			*871,01*	*4355*
128	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
		Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
		Сметная прибыль			*633,41*	*633*
129	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
		Накладные расходы			*18,58*	*10*
		Сметная прибыль			*42,77*	*24*
130	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
		Накладные расходы			*29,62*	*16*
		Сметная прибыль			*68,19*	*38*
131	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
		Накладные расходы			*12,78*	*7*
		Сметная прибыль			*29,42*	*16*
132	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
		Накладные расходы			*363,71*	*3637*
		Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
		Раздел: Корчевка старых пней				
133	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
		Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
		Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
134	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,400	577,34	231
		Накладные расходы			*18,58*	*7*
		Сметная прибыль			*42,77*	*17*
135	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,400	920,63	368
		Накладные расходы			*29,62*	*12*
		Сметная прибыль			*68,19*	*27*
136	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,400	397,20	159
		Накладные расходы			*12,78*	*5*
		Сметная прибыль			*29,42*	*12*
137	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
		Накладные расходы			*363,71*	*7274*
		Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
		Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
138	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5,000	4037,77	20189
		Накладные расходы			*1470,44*	*7352*
		Сметная прибыль			*299,09*	*1495*
139	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,750	577,34	433
		Накладные расходы			*18,58*	*14*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*42,77*	*32*
140	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,750	920,63	690
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*29,62*	*22*
141	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,750	*68,19* 397,20	*51* 298
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*12,78*	*10*
		Раздел: Мусорная площадка			*29,42*	*22*
142	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	1,500	8688,23	13032
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*3164,01*	*4746*
143	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки мусорной площадки. Устройство	м3 основания	0,054	*643,57* 7504,51	*965* 405
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*1033,00*	*56*
144	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	*555,89* 19548,77	*30* 2639
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*1367,36*	*185*
145	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	*1448,06* 60556,64	*195* 60557
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*16206,88*	*16207*
146	СЧЕТ	Мусорная площадка модульная	компл	1,000	*4485,68* 366509,43	*4486* 366509
		Накладные расходы			*12735,85*	*12736*
		Раздел: Наружное освещение				
147	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	7,000	6084,92	42594
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*1456,74*	*10197*
148	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный консольный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	7,000	*450,74* 72506,51	*3155* 507546
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*2332,90*	*16330*
149	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	94,000	*5370,85* 622,99	*37596* 58561
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*178,93*	*16819*
150	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,094	*46,15* 306616,05	*4338* 28822
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*9865,38*	*927*
151	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	*22712,30* 188,53	*2135* 1697
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*6,07*	*55*
152	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	11,700	*13,97* 610,49	*126* 7143
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*19,64*	*230*
153	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,000	*45,22* 50,94	*529* 1375
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*1,64*	*44*
154	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	*3,77* 508,48	*102* 3051
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*16,36*	*98*
155	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	*37,66* 2933,69	*226* 20536
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*94,39*	*661*
156	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	*217,31* 4196,45	*1521* 16786
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*135,02*	*540*
157	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	*310,85* 806,06	*1243* 5642
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*25,94*	*182*
158	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	*59,71* 930,39	*418* 6513
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*29,94*	*210*
159	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	*68,92* 1352,28	*482* 12171
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*43,51*	*392*
160	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	*100,17* 932,44	*902* 6527
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*30,00*	*210*
161	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	*69,07* 1879,27	*483* 13155
		Накладные расходы			*60,47*	*423*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*139,21*	*974*
162	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
		Накладные расходы			*288,62*	*577*
		Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
163	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	4369,83	8740
		Накладные расходы			*924,45*	*1849*
		Сметная прибыль			*323,69*	*647*
164	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	5460,74	10921
		Накладные расходы			*1182,19*	*2364*
		Сметная прибыль			*404,50*	*809*
165	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
		Накладные расходы			*25,94*	*99*
		Сметная прибыль			*59,72*	*227*
166	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
		Накладные расходы			*25,94*	*99*
		Сметная прибыль			*59,72*	*227*
167	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,572	82,87	47
		Накладные расходы			*12,52*	*7*
		Сметная прибыль			*6,14*	*4*
168	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,572	82,87	47
		Накладные расходы			*12,52*	*7*
		Сметная прибыль			*6,14*	*4*
169	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	396,66	397
		Накладные расходы			*123,45*	*123*
		Сметная прибыль			*29,38*	*29*
170	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	23695,36	23695
		Накладные расходы			*6623,40*	*6623*
		Сметная прибыль			*1755,21*	*1755*
171	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
		Накладные расходы			*56,66*	*187*
		Сметная прибыль			*130,43*	*430*
172	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
		Накладные расходы			*43,97*	*145*
		Сметная прибыль			*101,22*	*334*
173	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,197	82,87	348
		Накладные расходы			*12,52*	*53*
		Сметная прибыль			*6,14*	*26*
174	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	25919,40	6480
		Накладные расходы			*3440,33*	*860*
		Сметная прибыль			*1919,96*	*480*
175	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4620,95	693
		Накладные расходы			*741,85*	*111*
		Сметная прибыль			*342,29*	*51*
176	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5704,45	228
		Накладные расходы			*975,08*	*39*
		Сметная прибыль			*422,55*	*17*
177	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24,000	344,24	8262
		Накладные расходы			*81,14*	*1947*
		Сметная прибыль			*25,50*	*612*
178	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	68598,21	480
		Накладные расходы			*2207,15*	*15*
		Сметная прибыль			*5081,35*	*36*
179	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,017	172009,60	2924
		Накладные расходы			*5534,41*	*94*
		Сметная прибыль			*12741,45*	*217*
180	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	121
		Накладные расходы			*16859,42*	*4*
		Сметная прибыль			*38814,12*	*9*
181	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	42
		Накладные расходы			*17077,99*	*1*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
182	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	22
		Накладные расходы			*17077,99*	*1*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
183	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	608,89	24
		Накладные расходы			*19,59*	*1*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
184	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*45,10*	*2*
		Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,007	663,24	5
		Накладные расходы				
185	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*21,34*	*0*
		Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	*49,13* 6084,92	*0* 6085
		Накладные расходы				
186	23-070106-0508 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1456,74*	*1457*
		Светильники прожекторного типа, мощность 60 Вт	шт.	1,000	*450,74* 66198,78	*451* 66199
		Накладные расходы				
187	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*2129,95*	*2130*
		Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	*4903,61* 4369,83	*4904* 4370
		Накладные расходы				
188	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*924,45*	*924*
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	*323,69* 806,23	*324* 1532
		Накладные расходы				
189	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*25,94*	*49*
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	*59,72* 82,87	*113* 24
		Накладные расходы				
190	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*12,52*	*4*
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23,000	*6,14* 344,24	*2* 7917
		Накладные расходы				
191	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*81,14*	*1866*
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,023	*25,50* 172009,60	*586* 3956
		Накладные расходы				
192	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*5534,41*	*127*
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,085	*12741,45* 251414,52	*293* 21370
		Накладные расходы				
193	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*93632,86*	*7959*
		Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	85,000	*18623,30* 28,61	*1583* 2432
		Накладные расходы				
194	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*0,92*	*78*
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	34,000	*2,12* 156,09	*180* 5307
		Накладные расходы				
195	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*40,05*	*1362*
		Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	*11,56* 34307,30	*393* 34307
		Накладные расходы				
196	СЧЕТ	*Сметная прибыль*			*8692,94*	*8693*
		Шкаф управления освещением ШУНО	шт	1,000	*2541,28* 35964,00	*2541* 35964
		Накладные расходы			*1157,14*	*1157*
		Сметная прибыль			*2664,00*	*2664*
		ИТОГО:				26759864
		В том числе :				
		Накладные расходы				2582454
		Сметная прибыль				1424303
		Итого с временными		1,04 %	199598,00	26959462
		Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	261788,00	27221250
		Итого с НДС		12 %	3266550,00	30487800

Субподрядчик

ТОО "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП