ДОГОВОР № 22
подряда

г. Алматы

«25» июня 2018 года

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №26» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 7 926 484 (семь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда №22
от 25.06.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №26**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №26**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №26

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел: Подготовительные работы				
1		12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,732	6182,86	4524
			Накладные расходы			*1992,05*	*1458*
			Сметная прибыль			*457,99*	*335*
2		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,727	1872,67	3234
			Накладные расходы			*60,25*	*104*
			Сметная прибыль			*138,72*	*240*
3		11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	73,170	1350,91	98846
			Накладные расходы			*497,65*	*36413*
			Сметная прибыль			*100,07*	*7322*
4		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	7,902	1872,67	14799
			Накладные расходы			*60,25*	*476*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1096*
5		11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	7,650	995,13	7613
			Накладные расходы			*366,58*	*2804*
			Сметная прибыль			*73,71*	*564*
6		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,294	1872,67	550
			Накладные расходы			*60,25*	*18*
			Сметная прибыль			*138,72*	*41*
7		11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	1,548	97949,00	151596
			Накладные расходы			*33234,46*	*51437*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*11229*
8		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,548	1872,67	2898
			Накладные расходы			*60,25*	*93*
			Сметная прибыль			*138,72*	*215*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,428	432,91	185
			Накладные расходы			*98,56*	*42*
			Сметная прибыль			*32,07*	*14*
10		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	16,907	1872,67	31660
			Накладные расходы			*60,25*	*1019*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2345*
11		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,945	24,14	240
			Накладные расходы			*5,37*	*53*
			Сметная прибыль			*1,79*	*18*
12		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,321	6431,18	14924
			Накладные расходы			*998,47*	*2317*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1105*
13		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	66,300	2483,70	164669
			Накладные расходы			*700,47*	*46441*
			Сметная прибыль			*183,98*	*12198*
14		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,851	45405,22	129446
			Накладные расходы			*1460,91*	*4165*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*9589*
15		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	4,455	432,91	1929
			Накладные расходы			*98,56*	*439*
			Сметная прибыль			*32,07*	*143*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,574	1872,67	14183
		Накладные расходы			*60,25*	*456*
		Сметная прибыль			*138,72*	*1051*
17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,455	24,14	108
		Накладные расходы			*5,37*	*24*
		Сметная прибыль			*1,79*	*8*
18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,069	6431,18	6876
		Накладные расходы			*998,47*	*1068*
		Сметная прибыль			*476,38*	*509*
19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	44,550	2483,70	110649
		Накладные расходы			*700,47*	*31206*
		Сметная прибыль			*183,98*	*8196*
20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,713	45405,22	32365
		Накладные расходы			*1460,91*	*1041*
		Сметная прибыль			*3363,35*	*2397*
		Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,120	5068,65	608
		Накладные расходы			*901,46*	*108*
		Сметная прибыль			*375,46*	*45*
22	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,122	14885,13	1822
		Накладные расходы			*478,93*	*59*
		Сметная прибыль			*1102,60*	*135*
23	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1058,44	1058
		Накладные расходы			*377,26*	*377*
		Сметная прибыль			*78,40*	*78*
24	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	2881,64	2882
		Накладные расходы			*1008,93*	*1009*
		Сметная прибыль			*213,46*	*213*
25	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17959,71	17960
		Накладные расходы			*577,85*	*578*
		Сметная прибыль			*1330,35*	*1330*
26	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
		Накладные расходы			*13,57*	*1*
		Сметная прибыль			*31,25*	*2*
27	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
		Накладные расходы			*13,57*	*1*
		Сметная прибыль			*31,25*	*2*
28	41-020101-1012 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,070	573,66	40
		Накладные расходы			*18,46*	*1*
		Сметная прибыль			*42,49*	*3*
		Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
29	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	15,510	6070,96	94162
		Накладные расходы			*413,90*	*6420*
		Сметная прибыль			*449,70*	*6975*
30	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,259	141434,00	36561
		Накладные расходы			*5066,92*	*1310*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*2708*
31	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	77,551	1337,41	103717
		Накладные расходы			*73,81*	*5724*
		Сметная прибыль			*99,07*	*7683*
32	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	258,504	1396,41	360978
		Накладные расходы			*75,71*	*19570*
		Сметная прибыль			*103,44*	*26739*
33	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	517,008	150,60	77859
		Накладные расходы			*5,02*	*2596*
		Сметная прибыль			*11,16*	*5767*
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
34	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,750	3455,02	6045
		Накладные расходы			*1258,22*	*2201*
		Сметная прибыль			*255,93*	*448*
35	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5,249	90,58	475
		Накладные расходы			*16,95*	*89*
		Сметная прибыль			*6,71*	*35*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
36	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,374	5942,97	25995
		Накладные расходы			*409,78*	*1792*
		Сметная прибыль			*440,22*	*1926*
37	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	17,496	1352,41	23662
		Накладные расходы			*142,99*	*2502*
		Сметная прибыль			*100,18*	*1753*
38	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	69,984	210,80	14753
		Накладные расходы			*22,71*	*1590*
		Сметная прибыль			*15,61*	*1093*
		Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
39	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	27,175	432,91	11764
		Накладные расходы			*98,56*	*2678*
		Сметная прибыль			*32,07*	*871*
40	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	46,197	1872,67	86511
		Накладные расходы			*60,25*	*2784*
		Сметная прибыль			*138,72*	*6408*
41	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,175	24,14	656
		Накладные расходы			*5,37*	*146*
		Сметная прибыль			*1,79*	*49*
42	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	26,298	90,58	2382
		Накладные расходы			*16,95*	*446*
		Сметная прибыль			*6,71*	*176*
43	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,915	5942,97	130240
		Накладные расходы			*409,78*	*8980*
		Сметная прибыль			*440,22*	*9647*
44	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	87,660	970,86	85106
		Накладные расходы			*86,82*	*7611*
		Сметная прибыль			*71,92*	*6304*
45	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,219	141434,00	30995
		Накладные расходы			*5066,92*	*1110*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*2296*
46	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	87,660	1352,41	118552
		Накладные расходы			*142,99*	*12534*
		Сметная прибыль			*100,18*	*8782*
47	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	350,640	210,80	73915
		Накладные расходы			*22,71*	*7964*
		Сметная прибыль			*15,61*	*5475*
48	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	87,660	1405,41	123198
		Накладные расходы			*374,25*	*32807*
		Сметная прибыль			*104,10*	*9126*
49		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	87,660	13269,74	1163225
		Накладные расходы			*426,95*	*37427*
		Сметная прибыль			*982,94*	*86165*
		Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
50	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	31,000	4378,94	135747
		Накладные расходы			*1342,35*	*41613*
		Сметная прибыль			*324,37*	*10055*
51	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,342	387529,56	132535
		Накладные расходы			*12468,78*	*4264*
		Сметная прибыль			*28705,89*	*9817*
52	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,000	94,65	3029
		Накладные расходы			*16,03*	*513*
		Сметная прибыль			*7,01*	*224*
		Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
53	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13,700	4378,94	59991
		Накладные расходы			*1342,35*	*18390*
		Сметная прибыль			*324,37*	*4444*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
54	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,464	387529,56	179736
		Накладные расходы			*12468,78*	*5783*
		Сметная прибыль			*28705,89*	*13314*
55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,760	94,65	4805
		Накладные расходы			*16,03*	*813*
		Сметная прибыль			*7,01*	*356*
		Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
56	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	13,000	9991,47	129889
		Накладные расходы			*3638,61*	*47302*
		Сметная прибыль			*740,11*	*9621*
57	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,234	7504,51	1756
		Накладные расходы			*1033,00*	*242*
		Сметная прибыль			*555,89*	*130*
58	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,585	19548,77	11436
		Накладные расходы			*1367,36*	*800*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*847*
59	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	54780,44	164341
		Накладные расходы			*15047,10*	*45141*
		Сметная прибыль			*4057,81*	*12173*
60	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
		Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
61	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
		Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
62	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
		Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
63	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	60556,64	60557
		Накладные расходы			*16206,88*	*16207*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*4486*
64	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
		Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
65	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	45951,23	137854
		Накладные расходы			*12739,79*	*38219*
		Сметная прибыль			*3403,79*	*10211*
66	Счет	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет	шт	1,000	122169,81	122170
		Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
67	Счет	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	89882,08	89882
		Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
68	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	1,000	213797,17	213797
		Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
		Раздел: Газоны				
69	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	357,473	571,30	204225
		Накладные расходы			*166,75*	*59607*
		Сметная прибыль			*42,32*	*15128*
		Раздел: Снос деревьев				
70	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
		Накладные расходы			*4086,54*	*20433*
		Сметная прибыль			*871,01*	*4355*
71	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
		Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
		Сметная прибыль			*633,41*	*633*
72	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
		Накладные расходы			*18,58*	*10*
		Сметная прибыль			*42,77*	*24*
73	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
		Накладные расходы			*29,62*	*16*
		Сметная прибыль			*68,19*	*38*
74	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
		Накладные расходы			*12,78*	*7*
		Сметная прибыль			*29,42*	*16*
75	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
		Накладные расходы			*363,71*	*3637*
		Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
		Раздел: Корчевка старых пней				
76	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*3100,77*	*9302*
77	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,600	*633,41* 577,34	*1900* 346
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*18,58*	*11*
78	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,600	*42,77* 920,63	*26* 552
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*29,62*	*18*
79	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,600	*68,19* 397,20	*41* 238
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*12,78*	*8*
80	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	*29,42* 4511,02	*18* 135331
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*363,71*	*10911*
		Раздел: Санитарная обрезка деревьев			*334,15*	*10024*
81	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	6,000	4037,77	24227
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*1470,44*	*8823*
82	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,900	*299,09* 577,34	*1795* 520
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*18,58*	*17*
83	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,900	*42,77* 920,63	*38* 829
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*29,62*	*27*
84	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,900	*68,19* 397,20	*61* 357
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*12,78*	*12*
		Раздел: Наружное освещение			*29,42*	*26*
85	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	6084,92	6085
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*1456,74*	*1457*
86	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	1,000	*450,74* 72506,51	*451* 72507
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*2332,90*	*2333*
87	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,500	*5370,85* 344,24	*5371* 1205
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*81,14*	*284*
88	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	*25,50* 68598,21	*89* 69
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*2207,15*	*2*
89	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	*5081,35* 172009,60	*5* 430
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*5534,41*	*14*
90	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	40,000	*12741,45* 622,99	*32* 24920
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*178,93*	*7157*
91	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,040	*46,15* 306616,05	*1846* 12265
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*9865,38*	*395*
92	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	*22712,30* 188,53	*908* 754
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*6,07*	*24*
93	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,200	*13,97* 610,49	*56* 3175
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*19,64*	*102*
94	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	*45,22* 50,94	*235* 560
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*1,64*	*18*
95	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	*3,77* 508,48	*42* 2034
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*16,36*	*65*
96	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*37,66* 2933,69	*151* 5867
		Накладные расходы			*94,39*	*189*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*217,31*	*435*
97	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4196,45	8393
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*135,02*	*270*
98	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*310,85* 806,06	*622* 806
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*25,94*	*26*
99	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*59,71* 930,39	*60* 930
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*29,94*	*30*
100	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	*68,92* 1352,28	*69* 5409
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*43,51*	*174*
101	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*100,17* 932,44	*401* 1865
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*30,00*	*60*
102	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*69,07* 3136,58	*138* 3137
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*100,92*	*101*
103	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*232,34* 1879,27	*232* 3759
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*60,47*	*121*
104	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	*139,21* 8970,37	*278* 17941
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*288,62*	*577*
105	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	*664,47* 4369,83	*1329* 4370
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*924,45*	*924*
106	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	*323,69* 806,23	*324* 1532
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*25,94*	*49*
107	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	*59,72* 94,65	*113* 27
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*16,03*	*5*
108	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	*7,01* 396,66	*2* 397
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*123,45*	*123*
109	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	*29,38* 23695,36	*29* 23695
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*6623,40*	*6623*
110	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	*1755,21* 1760,86	*1755* 5811
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*56,66*	*187*
111	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	*130,43* 1366,51	*430* 4509
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*43,97*	*145*
112	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,197	*101,22* 94,65	*334* 397
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*16,03*	*67*
113	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	*7,01* 25919,40	*29* 6480
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*3440,33*	*860*
114	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	*1919,96* 4620,95	*480* 693
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*741,85*	*111*
115	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	*342,29* 5704,45	*51* 228
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*975,08*	*39*
116	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*422,55* 523990,66	*17* 86
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*16859,42*	*3*
117	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*38814,12* 530783,86	*6* 32
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*17077,99*	*1*
					39317,32	*2*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
118	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	16
		Накладные расходы			*17077,99*	*1*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
119	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	608,89	18
		Накладные расходы			*19,59*	*1*
		Сметная прибыль			*45,10*	*1*
120	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,005	663,24	3
		Накладные расходы			*21,34*	*0*
		Сметная прибыль			*49,13*	*0*
		ИТОГО:				6953787
		В том числе :				
		Накладные расходы				762480
		Сметная прибыль				380321
		Итого с временными		1,04 %	53397,00	7007184
		Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	70034,00	7077218
		Итого с НДС		12 %	849266,00	7926484

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП