ДОГОВОР № 24
подряда

г. Алматы

«25» июня 2018 года

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, дом №53» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 22 147 112 (двадцать два миллиона сто сорок семь тысяч сто двенадцать) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда №24
от 25.06.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, дом №53**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, дом №53**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, дом №53

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,811	6182,86	5012
			Накладные расходы			*1992,05*	*1615*
			Сметная прибыль			*457,99*	*371*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,913	1872,67	3582
			Накладные расходы			*60,25*	*115*
			Сметная прибыль			*138,72*	*265*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	81,060	1350,91	109505
			Накладные расходы			*497,65*	*40339*
			Сметная прибыль			*100,07*	*8111*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	8,754	1872,67	16394
			Накладные расходы			*60,25*	*527*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1214*
5	5	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	39,030	995,13	38840
			Накладные расходы			*366,58*	*14308*
			Сметная прибыль			*73,71*	*2877*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,499	1872,67	2807
			Накладные расходы			*60,25*	*90*
			Сметная прибыль			*138,72*	*208*
7	7	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	0,819	97949,00	80220
			Накладные расходы			*33234,46*	*27219*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*5942*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,819	1872,67	1534
			Накладные расходы			*60,25*	*49*
			Сметная прибыль			*138,72*	*114*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9	9	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,430	432,91	186
			Накладные расходы			*98,56*	*42*
			Сметная прибыль			*32,07*	*14*
10	10	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	16,983	1872,67	31804
			Накладные расходы			*60,25*	*1023*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2356*
11	11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,990	24,14	241
			Накладные расходы			*5,37*	*54*
			Сметная прибыль			*1,79*	*18*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,331	6431,18	14991
			Накладные расходы			*998,47*	*2327*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1110*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	66,600	2483,70	165414
			Накладные расходы			*700,47*	*46651*
			Сметная прибыль			*183,98*	*12253*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,864	45405,22	130031
			Накладные расходы			*1460,91*	*4184*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*9632*
15	15	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,840	432,91	1662
			Накладные расходы			*98,56*	*378*
			Сметная прибыль			*32,07*	*123*
16	16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	6,528	1872,67	12225

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Накладные расходы			*60,25*	*393*
			Сметная прибыль			*138,72*	*906*
17	17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,840	24,14	93
			Накладные расходы			*5,37*	*21*
			Сметная прибыль			*1,79*	*7*
18	18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,922	6431,18	5927
			Накладные расходы			*998,47*	*920*
			Сметная прибыль			*476,38*	*439*
19	19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	38,400	2483,70	95374
			Накладные расходы			*700,47*	*26898*
			Сметная прибыль			*183,98*	*7065*
20	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,614	45405,22	27897
			Накладные расходы			*1460,91*	*898*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*2066*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
21	21	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	14,007	6070,96	85034
			Накладные расходы			*413,90*	*5797*
			Сметная прибыль			*449,70*	*6299*
22	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,233	141434,00	33017
			Накладные расходы			*5066,92*	*1183*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2446*
23	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	70,034	1337,41	93663
			Накладные расходы			*73,81*	*5169*
			Сметная прибыль			*99,07*	*6938*
24	24	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	233,445	1396,41	325985
			Накладные расходы			*75,71*	*17673*
			Сметная прибыль			*103,44*	*24147*
25	25	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	466,890	150,60	70312
			Накладные расходы			*5,02*	*2344*
			Сметная прибыль			*11,16*	*5208*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
26	26	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,746	3455,02	2576
			Накладные расходы			*1258,22*	*938*
			Сметная прибыль			*255,93*	*191*
27	27	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2,237	90,58	203
			Накладные расходы			*16,95*	*38*
			Сметная прибыль			*6,71*	*15*
28	28	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,864	5942,97	11076
			Накладные расходы			*409,78*	*764*
			Сметная прибыль			*440,22*	*820*
29	29	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,455	1352,41	10082
			Накладные расходы			*142,99*	*1066*
			Сметная прибыль			*100,18*	*747*
30	30	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	29,820	210,80	6286
			Накладные расходы			*22,71*	*677*
			Сметная прибыль			*15,61*	*466*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
31	31	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	49,755	432,91	21539
			Накладные расходы			*98,56*	*4904*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1596*
32	32	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	84,584	1872,67	158397
			Накладные расходы			*60,25*	*5096*
			Сметная прибыль			*138,72*	*11733*
33	33	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	49,755	24,14	1201
			Накладные расходы			*5,37*	*267*
			Сметная прибыль			*1,79*	*89*
34	34	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	48,150	90,58	4361
			Накладные расходы			*16,95*	*816*
			Сметная прибыль			*6,71*	*323*
35	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,125	5942,97	238462
			Накладные расходы			*409,78*	*16443*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Сметная прибыль			*440,22*	*17664*
36	36	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	160,500	970,86	155824
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*86,82*	*13935*
37	37	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,401	*71,92* 141434,00	*11542* 56750
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5066,92*	*2033*
38	38	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	160,500	*10476,59* 1352,41	*4204* 217062
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*142,99*	*22950*
39	39	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	642,000	*100,18* 210,80	*16079* 135334
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*22,71*	*14582*
40	40	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	160,500	*15,61* 1405,41	*10025* 225568
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*374,25*	*60067*
41	41		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	160,500	*104,10* 13269,74	*16709* 2129793
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*426,95*	*68526*
						982,94	*157762*
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием				
42	42	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	82,000	432,91	35498
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*98,56*	*8082*
43	43	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	139,400	*32,07* 1872,67	*2630* 261050
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*60,25*	*8399*
44	44	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	82,000	*138,72* 24,14	*19337* 1980
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5,37*	*441*
45	45	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60,000	*1,79* 90,58	*147* 5435
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*16,95*	*1017*
46	46	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	*6,71* 5942,97	*403* 178289
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*409,78*	*12293*
47	47	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	200,000	*440,22* 736,43	*13207* 147285
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*79,28*	*15856*
48	48	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	200,000	*54,55* 172,66	*10910* 34533
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*42,18*	*8436*
49	49	21-010501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	11,000	*12,79* 2988,80	*2558* 32877
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*96,16*	*1058*
50	50	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	200,000	*221,39* 815,45	*2435* 163091
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*298,74*	*59748*
51	51		Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	200,000	*60,40* 10885,33	*12081* 2177066
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*350,24*	*70047*
52	52		Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	83,800	*806,32* 1149,79	*161264* 96353
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*36,99*	*3100*
53	53		Соединительная лента	м.	200,000	*85,17* 923,60	*7137* 184721
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*29,72*	*5943*
54	54		Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	100,000	*68,42* 5560,47	*13683* 556047
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*178,91*	*17891*
55	55	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	2,000	*411,89* 9603,49	*41189* 19207
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3133,11*	*6266*
						711,37	*1423*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
56	56		Песок кварцевый, окатанный	т.	3,000	44295,28	132886
			Накладные расходы			*1425,20*	*4276*
			Сметная прибыль			*3281,13*	*9843*
57	57	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	2,000	9603,49	19207
			Накладные расходы			*3133,11*	*6266*
			Сметная прибыль			*711,37*	*1423*
58	58		Резиновый гранулят	т.	1,400	372268,87	521176
			Накладные расходы			*11977,76*	*16769*
			Сметная прибыль			*27575,47*	*38606*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием				
59	59	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,002	94621,63	177
			Накладные расходы			*32961,66*	*62*
			Сметная прибыль			*7009,01*	*13*
60	60	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	217577,95	406
			Накладные расходы			*7000,58*	*13*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*30*
61	61	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	200,000	821,64	164328
			Накладные расходы			*282,59*	*56517*
			Сметная прибыль			*60,86*	*12172*
62	62		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	200,000	2356,13	471226
			Накладные расходы			*75,81*	*15162*
			Сметная прибыль			*174,53*	*34906*
63	63	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	130,000	50,39	6550
			Накладные расходы			*18,96*	*2465*
			Сметная прибыль			*3,73*	*485*
64	64		Трос d3	м.	143,000	282,74	40431
			Накладные расходы			*9,10*	*1301*
			Сметная прибыль			*20,94*	*2995*
65	65		Талреп	шт.	8,000	1884,91	15079
			Накладные расходы			*60,65*	*485*
			Сметная прибыль			*139,62*	*1117*
66	66		Зажим для троса	шт.	14,000	263,89	3694
			Накладные расходы			*8,49*	*119*
			Сметная прибыль			*19,55*	*274*
67	67		Хомут	шт.	650,000	18,85	12252
			Накладные расходы			*0,61*	*394*
			Сметная прибыль			*1,40*	*908*
			Раздел: Озеленение				
68	68	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	146,403	571,30	83640
			Накладные расходы			*166,75*	*24412*
			Сметная прибыль			*42,32*	*6196*
69	69	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
			Накладные расходы			*4086,54*	*20433*
			Сметная прибыль			*871,01*	*4355*
70	70	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
			Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
			Сметная прибыль			*633,41*	*633*
71	71	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
			Накладные расходы			*18,58*	*10*
			Сметная прибыль			*42,77*	*24*
72	72	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
			Накладные расходы			*29,62*	*16*
			Сметная прибыль			*68,19*	*38*
73	73	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
			Накладные расходы			*12,78*	*7*
			Сметная прибыль			*29,42*	*16*
74	74	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
			Накладные расходы			*363,71*	*3637*
			Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
75	75	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
			Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
76	76	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,600	577,34	346
			Накладные расходы			*18,58*	*11*
			Сметная прибыль			*42,77*	*26*
77	77	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,600	920,63	552
			Накладные расходы			*29,62*	*18*
			Сметная прибыль			*68,19*	*41*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
78	78	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,600	397,20	238
			Накладные расходы			*12,78*	*8*
			Сметная прибыль			*29,42*	*18*
79	79	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
			Накладные расходы			*363,71*	*10911*
			Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
80	80	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	7,000	4037,77	28264
			Накладные расходы			*1470,44*	*10293*
			Сметная прибыль			*299,09*	*2094*
81	81	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	1,050	577,34	606
			Накладные расходы			*18,58*	*20*
			Сметная прибыль			*42,77*	*45*
82	82	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,050	920,63	967
			Накладные расходы			*29,62*	*31*
			Сметная прибыль			*68,19*	*72*
83	83	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	1,050	397,20	417
			Накладные расходы			*12,78*	*13*
			Сметная прибыль			*29,42*	*31*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
84	84	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	38,000	4378,94	166400
			Накладные расходы			*1342,35*	*51009*
			Сметная прибыль			*324,37*	*12326*
85	85	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,359	387529,56	139162
			Накладные расходы			*12468,78*	*4478*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*10308*
86	86	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,600	94,65	3180
			Накладные расходы			*16,03*	*538*
			Сметная прибыль			*7,01*	*236*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
87	87	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7,000	4378,94	30653
			Накладные расходы			*1342,35*	*9396*
			Сметная прибыль			*324,37*	*2271*
88	88	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,232	387529,56	89868
			Накладные расходы			*12468,78*	*2892*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*6657*
89	89	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,380	94,65	2402
			Накладные расходы			*16,03*	*407*
			Сметная прибыль			*7,01*	*178*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 3/				
90	90	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	60,000	4689,37	281362
			Накладные расходы			*1457,06*	*87424*
			Сметная прибыль			*347,36*	*20842*
91	91	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,720	366485,65	2462784
			Накладные расходы			*11791,69*	*79240*
			Сметная прибыль			*27147,09*	*182428*
92	92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	313,600	94,65	29684
			Накладные расходы			*16,03*	*5026*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2199*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
93	93	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2,000	18176,69	36353
			Накладные расходы			*6533,81*	*13068*
			Сметная прибыль			*1346,42*	*2693*
94	94	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,544	366485,65	199222
			Накладные расходы			*11791,69*	*6410*
			Сметная прибыль			*27147,09*	*14757*
95	95	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
96	96	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	30,000	9991,47	299744
			Накладные расходы			*3638,61*	*109158*
			Сметная прибыль			*740,11*	*22203*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
97	97	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,540	7504,51	4052
			Накладные расходы			*1033,00*	*558*
			Сметная прибыль			*555,89*	*300*
98	98	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,350	19548,77	26391
			Накладные расходы			*1367,36*	*1846*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1955*
99	99	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	54780,44	109561
			Накладные расходы			*15047,10*	*30094*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*8116*
100	100	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
			Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
101	101	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
102	102	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	60556,64	302783
			Накладные расходы			*16206,88*	*81034*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*22428*
103	103	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
104	104	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
			Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
105	105	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
			Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
106	106	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	264410,38	264410
			Накладные расходы			*9188,01*	*9188*
107	107	Счет	Домик-беседка Ёжик	шт	1,000	916273,58	916274
			Накладные расходы			*31839,62*	*31840*
108	108	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
109	109	Счет	Гандбольные ворота (с сеткой)	шт	2,000	150094,34	300189
			Накладные расходы			*5215,63*	*10431*
			Раздел: Наружное освещение				
110	110	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	3,000	6084,92	18255
			Накладные расходы			*1456,74*	*4370*
			Сметная прибыль			*450,74*	*1352*
111	111	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	3,000	72506,51	217520
			Накладные расходы			*2332,90*	*6999*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*16113*
112	112	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,500	344,24	3614
			Накладные расходы			*81,14*	*852*
			Сметная прибыль			*25,50*	*268*
113	113	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	68598,21	206
			Накладные расходы			*2207,15*	*7*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*15*
114	114	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	172009,60	1290
			Накладные расходы			*5534,41*	*42*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*96*
115	115	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	84,000	622,99	52331
			Накладные расходы			*178,93*	*15030*
			Сметная прибыль			*46,15*	*3876*
116	116	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,084	306616,05	25756
			Накладные расходы			*9865,38*	*829*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*1908*
117	117	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	188,53	1320
			Накладные расходы			*6,07*	*42*
			Сметная прибыль			*13,97*	*98*
118	118	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9,100	610,49	5555
			Накладные расходы			*19,64*	*179*
			Сметная прибыль			*45,22*	*412*
119	119	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	50,94	1019
			Накладные расходы			*1,64*	*33*
			Сметная прибыль			*3,77*	*75*
120	120	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
			Накладные расходы			*16,36*	*65*
			Сметная прибыль			*37,66*	*151*
121	121	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	2933,69	14668
			Накладные расходы			*94,39*	*472*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1087*
122	122	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	4196,45	12589
			Накладные расходы			*135,02*	*405*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
123	123	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	*310,85* 806,06	*933* 2418
			Накладные расходы			*25,94*	*78*
124	124	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	*59,71* 930,39	*179* 2791
			Накладные расходы			*29,94*	*90*
125	125	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	*68,92* 1352,28	*207* 9466
			Накладные расходы			*43,51*	*305*
126	126	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	*100,17* 932,44	*701* 3730
			Накладные расходы			*30,00*	*120*
127	127	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*69,07* 3136,58	*276* 3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
128	128	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	*232,34* 1879,27	*232* 9396
			Накладные расходы			*60,47*	*302*
129	129	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	*139,21* 8970,37	*696* 17941
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
130	130	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	*664,47* 4369,83	*1329* 13109
			Накладные расходы			*924,45*	*2773*
131	131	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	*323,69* 806,23	*971* 4596
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
132	132	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,858	*59,72* 94,65	*340* 81
			Накладные расходы			*16,03*	*14*
133	133	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	3,000	*7,01* 396,66	*6* 1190
			Накладные расходы			*123,45*	*370*
134	134	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	*29,38* 23695,36	*88* 71086
			Накладные расходы			*6623,40*	*19870*
135	135	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	*1755,21* 1760,86	*5266* 17433
			Накладные расходы			*56,66*	*561*
136	136	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	*130,43* 1366,51	*1291* 13528
			Накладные расходы			*43,97*	*435*
137	137	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,591	*101,22* 94,65	*1002* 1192
			Накладные расходы			*16,03*	*202*
138	138	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	*7,01* 25919,40	*88* 19440
			Накладные расходы			*3440,33*	*2580*
139	139	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	*1919,96* 4620,95	*1440* 2079
			Накладные расходы			*741,85*	*334*
140	140	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	*342,29* 5704,45	*154* 685
			Накладные расходы			*975,08*	*117*
141	141	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*422,55* 523990,66	*51* 86
			Накладные расходы			*16859,42*	*3*
142	142	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*38814,12* 530783,86	*6* 32
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
143	143	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*39317,32* 530783,86	*2* 16
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
144	144	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	*39317,32* 608,89	*1* 18
			Накладные расходы			*19,59*	*1*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
145	145	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,005	*45,10* 663,24	*1* 3
			Накладные расходы				
146	146	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	*21,34* *49,13* 6084,92	*0* *0* 6085
			Накладные расходы				
147	147	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	1,000	*1456,74* *450,74* 72506,51	*1457* *451* 72507
			Накладные расходы				
148	148	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,650	*2332,90* *5370,85* 344,24	*2333* *5371* 1256
			Накладные расходы				
149	149	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	*81,14* *25,50* 68598,21	*296* *93* 45
			Накладные расходы				
150	150	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	*2207,15* *5081,35* 172009,60	*1* *3* 516
			Накладные расходы				
151	151	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	10,000	*5534,41* *12741,45* 622,99	*17* *38* 6230
			Накладные расходы				
152	152	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,010	*178,93* *46,15* 306616,05	*1789* *461* 3066
			Накладные расходы				
153	153	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*9865,38* *22712,30* 188,53	*99* *227* 189
			Накладные расходы				
154	154	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1,400	*6,07* *13,97* 610,49	*6* *14* 855
			Накладные расходы				
155	155	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	*19,64* *45,22* 50,94	*27* *63* 153
			Накладные расходы				
156	156	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*1,64* *3,77* 508,48	*5* *11* 508
			Накладные расходы				
157	157	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*16,36* *37,66* 2933,69	*16* *38* 2934
			Накладные расходы				
158	158	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*94,39* *217,31* 4196,45	*94* *217* 4196
			Накладные расходы				
159	159	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*135,02* *310,85* 806,06	*135* *311* 806
			Накладные расходы				
160	160	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*25,94* *59,71* 930,39	*26* *60* 930
			Накладные расходы				
161	161	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*29,94* *68,92* 1352,28	*30* *69* 1352
			Накладные расходы				
162	162	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*43,51* *100,17* 932,44	*44* *100* 932
			Накладные расходы				
163	163	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*30,00* *69,07* 3136,58	*30* *69* 3137
			Накладные расходы				
164	164	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*100,92* *232,34* 1879,27	*101* *232* 1879
			Накладные расходы				
165	165	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	*60,47* *139,21* 4369,83	*60* *139* 4370
			Накладные расходы				
166	166	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	*924,45* *323,69* 806,23	*924* *324* 1532
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*25,94* *59,72*	*49* *113*

по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
167	167	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	94,65	27
			Накладные расходы			*16,03*	*5*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2*
168	168	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	396,66	397
			Накладные расходы			*123,45*	*123*
			Сметная прибыль			*29,38*	*29*
169	169	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	23695,36	23695
			Накладные расходы			*6623,40*	*6623*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*1755*
170	170	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
			Накладные расходы			*56,66*	*187*
			Сметная прибыль			*130,43*	*430*
171	171	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
			Накладные расходы			*43,97*	*145*
			Сметная прибыль			*101,22*	*334*
172	172	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,197	94,65	397
			Накладные расходы			*16,03*	*67*
			Сметная прибыль			*7,01*	*29*
173	173	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	25919,40	6480
			Накладные расходы			*3440,33*	*860*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*480*
174	174	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4620,95	693
			Накладные расходы			*741,85*	*111*
			Сметная прибыль			*342,29*	*51*
175	175	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5704,45	228
			Накладные расходы			*975,08*	*39*
			Сметная прибыль			*422,55*	*17*
176	176	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	17
			Накладные расходы			*16859,42*	*1*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*1*
177	177	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	11
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
178	178	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	3
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*0*
179	179	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	608,89	6
			Накладные расходы			*19,59*	*0*
			Сметная прибыль			*45,10*	*0*
180	180	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	663,24	1
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				**19403773**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1546132**
			Сметная прибыль				**1141394**
			Итого с временными		**1,04 %**	**160252,00**	**19564025**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**210182,00**	**19774207**
			Итого с НДС		**12 %**	**2372905,00**	**22147112**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП