ДОГОВОР № 12
подряда

г. Алматы

«5» июня 2018 года

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 12 429 119 (двенадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч сто девятнадцать) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.
5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.
5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.
6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.
6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.
7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.
7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.
8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 12
от 05.06.2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

Генподрядчик **ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)**
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з
(наименование, адрес)

Объект строительства Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з
(наименование)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм				
1	1	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований стоек МАФ	м3	0,194	21527,70	4185
			Накладные расходы			*6135,98*	*1193*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*310*
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
2	2	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,556	5253,10	13427
			Накладные расходы			*1705,37*	*4359*
			Сметная прибыль			*389,12*	*995*
3	3	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,032	1872,67	11296
			Накладные расходы			*60,25*	*363*
			Сметная прибыль			*138,72*	*837*
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	255,600	1174,71	300255
			Накладные расходы			*432,74*	*110607*
			Сметная прибыль			*87,02*	*22241*
5	5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	27,605	1872,67	51695
			Накладные расходы			*60,25*	*1663*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3829*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
6	6	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	1,275	20190,77	25743
			Накладные расходы			*5493,91*	*7005*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*1907*
			Раздел: Бортовый камень				
7	7	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,656	432,91	284
			Накладные расходы			*98,56*	*65*
			Сметная прибыль			*32,07*	*21*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	25,933	1872,67	48565
			Накладные расходы			*60,25*	*1563*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3597*
9	9	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,255	24,14	368
			Накладные расходы			*5,37*	*82*
			Сметная прибыль			*1,79*	*27*
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,560	6431,18	22892
			Накладные расходы			*998,47*	*3554*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1696*
11	11	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	101,700	2483,70	252592
			Накладные расходы			*700,47*	*71238*
			Сметная прибыль			*183,98*	*18711*
12	12	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,373	45405,22	198562
			Накладные расходы			*1460,91*	*6389*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*14708*
			Раздел: Поребрик				
13	13	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	12,825	432,91	5552
			Накладные расходы			*98,56*	*1264*
			Сметная прибыль			*32,07*	*411*
14	14	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	21,802	1872,67	40829
			Накладные расходы			*60,25*	*1314*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3024*
15	15	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,825	24,14	310
			Накладные расходы			*5,37*	*69*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,79*	*23*
16	16	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,078	6431,18	19795
			Накладные расходы			*998,47*	*3073*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1466*
17	17	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	128,250	2483,70	318534
			Накладные расходы			*700,47*	*89835*
			Сметная прибыль			*183,98*	*23595*
18	18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,052	45405,22	93172
			Накладные расходы			*1460,91*	*2998*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*6902*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
19	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,090	5068,65	456
			Накладные расходы			*901,46*	*81*
			Сметная прибыль			*375,46*	*34*
20	20	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,092	14885,13	1366
			Накладные расходы			*478,93*	*44*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*101*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/				
21	21	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	21,816	4426,74	96574
			Накладные расходы			*361,00*	*7876*
			Сметная прибыль			*327,91*	*7154*
22	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,344	141434,00	48720
			Накладные расходы			*5066,92*	*1745*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*3609*
23	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	109,080	1337,41	145884
			Накладные расходы			*73,81*	*8051*
			Сметная прибыль			*99,07*	*10806*
24	24	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	363,600	1396,41	507735
			Накладные расходы			*75,71*	*27527*
			Сметная прибыль			*103,44*	*37610*
25	25	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	727,200	150,60	109513
			Накладные расходы			*5,02*	*3651*
			Сметная прибыль			*11,16*	*8112*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				
26	26	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,643	3455,02	2220
			Накладные расходы			*1258,22*	*809*
			Сметная прибыль			*255,93*	*164*
27	27	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,643	24,14	16
			Накладные расходы			*5,37*	*3*
			Сметная прибыль			*1,79*	*1*
28	28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	6,426	936,97	6021
			Накладные расходы			*207,24*	*1332*
			Сметная прибыль			*69,40*	*446*
29	29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	6,426	1066,91	6856
			Накладные расходы			*211,42*	*1359*
			Сметная прибыль			*79,03*	*508*
30	30	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	6,426	731,13	4698
			Накладные расходы			*200,62*	*1289*
			Сметная прибыль			*54,16*	*348*
31	31	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	6,426	736,37	4732
			Накладные расходы			*262,21*	*1685*
			Сметная прибыль			*54,55*	*351*
32	32	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	6,426	2029,44	13041
			Накладные расходы			*65,30*	*420*
			Сметная прибыль			*150,33*	*966*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
33	33	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,850	3455,02	16757
			Накладные расходы			*1258,22*	*6102*
			Сметная прибыль			*255,93*	*1241*
34	34	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14,550	90,58	1318
			Накладные расходы			*16,95*	*247*
			Сметная прибыль			*6,71*	*98*
35	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,125	5942,97	72060
			Накладные расходы			*409,78*	*4969*
			Сметная прибыль			*440,22*	*5338*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	48,501	1352,41	65593
			Накладные расходы			*142,99*	*6935*
			Сметная прибыль			*100,18*	*4859*
37	37	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	194,004	210,80	40896
			Накладные расходы			*22,71*	*4407*
			Сметная прибыль			*15,61*	*3029*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
38	38	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	14,591	3455,02	50414
			Накладные расходы			*1258,22*	*18359*
			Сметная прибыль			*255,93*	*3734*
39	39	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	43,774	90,58	3965
			Накладные расходы			*16,95*	*742*
			Сметная прибыль			*6,71*	*294*
40	40	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,479	5942,97	216790
			Накладные расходы			*409,78*	*14948*
			Сметная прибыль			*440,22*	*16059*
41	41	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	145,914	1352,41	197336
			Накладные расходы			*142,99*	*20864*
			Сметная прибыль			*100,18*	*14617*
42	42	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	583,656	210,80	123035
			Накладные расходы			*22,71*	*13257*
			Сметная прибыль			*15,61*	*9114*
43	43	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	145,914	728,76	106337
			Накладные расходы			*266,62*	*38904*
			Сметная прибыль			*53,98*	*7877*
44	44		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	145,914	13269,74	1936240
			Накладные расходы			*426,95*	*62299*
			Сметная прибыль			*982,94*	*143425*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
45	45	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	48,000	3881,34	186304
			Накладные расходы			*1413,48*	*67847*
			Сметная прибыль			*287,51*	*13800*
46	46	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,768	6431,18	4939
			Накладные расходы			*998,47*	*767*
			Сметная прибыль			*476,38*	*366*
47	47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,160	19548,77	42225
			Накладные расходы			*1367,36*	*2953*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*3128*
48	48	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,108	32338,99	3485
			Накладные расходы			*6955,04*	*749*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*258*
49	49	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,104	218634,30	22773
			Накладные расходы			*7034,57*	*733*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1687*
50	50	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/зяглушка в сборе/	т	0,004	237793,42	856
			Накладные расходы			*7651,01*	*28*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*63*
51	51	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,716	246226,91	176314
			Накладные расходы			*80605,28*	*57719*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*13060*
52	52	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,716	94681,23	67798
			Накладные расходы			*32963,57*	*23604*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*5022*
53	53	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,467	167880,73	78407
			Накладные расходы			*5401,57*	*2523*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*5808*
54	54	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,249	237793,42	59216
			Накладные расходы			*7651,01*	*1905*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*4386*
55	55	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,400	107,95	4145
			Накладные расходы			*24,47*	*940*
			Сметная прибыль			*8,00*	*307*
56	56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	76,800	94,65	7269

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,03*	*1231*
			Сметная прибыль			*7,01*	*538*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровойт и спортивной площадке				
57	57	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	22,000	8688,23	191141
			Накладные расходы			*3164,01*	*69608*
			Сметная прибыль			*643,57*	*14159*
58	58	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,792	7504,51	5944
			Накладные расходы			*1033,00*	*818*
			Сметная прибыль			*555,89*	*440*
59	59	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,980	19548,77	38707
			Накладные расходы			*1367,36*	*2707*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2867*
60	60	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
61	61	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	391816,04	391816
			Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
62	62	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
63	63	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
			Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
64	64	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
65	65	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
			Раздел: Газоны				
66	66	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	332,700	571,30	190072
			Накладные расходы			*166,75*	*55477*
			Сметная прибыль			*42,32*	*14079*
			Раздел: Забутовка погребов				
67	67	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	60,000	5123,06	307384
			Накладные расходы			*1654,21*	*99252*
			Сметная прибыль			*379,49*	*22769*
68	68	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	28,800	88,39	2546
			Накладные расходы			*2,84*	*82*
			Сметная прибыль			*6,55*	*189*
69	69	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	28,800	1872,67	53933
			Накладные расходы			*60,25*	*1735*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3995*
70	70	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	120,000	4511,02	541323
			Накладные расходы			*363,71*	*43645*
			Сметная прибыль			*334,15*	*40098*
71	71	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	120,000	321,52	38582
			Накладные расходы			*101,16*	*12140*
			Сметная прибыль			*23,82*	*2858*
			Раздел: Снос деревьев				
72	72	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	10,000	11758,68	117587
			Накладные расходы			*4086,54*	*40865*
			Сметная прибыль			*871,01*	*8710*
73	73	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
			Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
74	74	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,100	577,34	635
			Накладные расходы			*18,58*	*20*
			Сметная прибыль			*42,77*	*47*
75	75	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,100	920,63	1013
			Накладные расходы			*29,62*	*33*
			Сметная прибыль			*68,19*	*75*
76	76	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,100	397,20	437
			Накладные расходы			*12,78*	*14*
			Сметная прибыль			*29,42*	*32*
77	77	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Накладные расходы			*363,71*	*7274*
			Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
			Раздел: Корчевка старых пней				
78	78	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
			Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
			Сметная прибыль			*633,41*	*633*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	79	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,200	577,34	115
			Накладные расходы			*18,58*	*4*
			Сметная прибыль			*42,77*	*9*
80	80	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,200	920,63	184
			Накладные расходы			*29,62*	*6*
			Сметная прибыль			*68,19*	*14*
81	81	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,200	397,20	79
			Накладные расходы			*12,78*	*3*
			Сметная прибыль			*29,42*	*6*
82	82	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
			Накладные расходы			*363,71*	*3637*
			Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
83	83	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	10,000	4037,77	40378
			Накладные расходы			*1470,44*	*14704*
			Сметная прибыль			*299,09*	*2991*
84	84	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	1,500	577,34	866
			Накладные расходы			*18,58*	*28*
			Сметная прибыль			*42,77*	*64*
85	85	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,500	920,63	1381
			Накладные расходы			*29,62*	*44*
			Сметная прибыль			*68,19*	*102*
86	86	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	1,500	397,20	596
			Накладные расходы			*12,78*	*19*
			Сметная прибыль			*29,42*	*44*
			Раздел: Наружное освещение				
87	87	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	5,000	6084,92	30425
			Накладные расходы			*1456,74*	*7284*
			Сметная прибыль			*450,74*	*2254*
88	88	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	5,000	72506,51	362533
			Накладные расходы			*2332,90*	*11664*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*26854*
89	89	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	108,000	622,99	67283
			Накладные расходы			*178,93*	*19324*
			Сметная прибыль			*46,15*	*4984*
90	90	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,108	306616,05	33115
			Накладные расходы			*9865,38*	*1065*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*2453*
91	91	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	188,53	2074
			Накладные расходы			*6,07*	*67*
			Сметная прибыль			*13,97*	*154*
92	92	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	14,300	610,49	8730
			Накладные расходы			*19,64*	*281*
			Сметная прибыль			*45,22*	*647*
93	93	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,000	50,94	1528
			Накладные расходы			*1,64*	*49*
			Сметная прибыль			*3,77*	*113*
94	94	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
95	95	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	2933,69	17602
			Накладные расходы			*94,39*	*566*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1304*
96	96	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	4196,45	20982
			Накладные расходы			*135,02*	*675*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1554*
97	97	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	806,06	4030
			Накладные расходы			*25,94*	*130*
			Сметная прибыль			*59,71*	*299*
98	98	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	930,39	4652
			Накладные расходы			*29,94*	*150*
			Сметная прибыль			*68,92*	*345*
99	99	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	1352,28	14875
			Накладные расходы			*43,51*	*479*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1102*
100	100	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	932,44	3730

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	101	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*30,00*	*120*
			Сметная прибыль			*69,07*	*276*
			Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3136,58	6273
102	102	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*100,92*	*202*
			Сметная прибыль			*232,34*	*465*
			Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	1879,27	11276
103	103	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*60,47*	*363*
			Сметная прибыль			*139,21*	*835*
			Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
104	104	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
			Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5,000	4369,83	21849
105	105	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*924,45*	*4622*
			Сметная прибыль			*323,69*	*1618*
			Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,500	806,23	7659
106	106	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*25,94*	*246*
			Сметная прибыль			*59,72*	*567*
			Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,430	82,87	119
107	107	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*12,52*	*18*
			Сметная прибыль			*6,14*	*9*
			Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	5,000	396,66	1983
108	108	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*123,45*	*617*
			Сметная прибыль			*29,38*	*147*
			Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,000	23695,36	118477
109	109	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*6623,40*	*33117*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*8776*
			Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,500	1760,86	29054
110	110	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*56,66*	*935*
			Сметная прибыль			*130,43*	*2152*
			Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	16,500	1366,51	22547
111	111	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*43,97*	*725*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1670*
			Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	20,985	82,87	1739
112	112	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*12,52*	*263*
			Сметная прибыль			*6,14*	*129*
			Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,250	25919,40	32399
113	113	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*3440,33*	*4300*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*2400*
			Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,750	4620,95	3466
114	114	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*741,85*	*556*
			Сметная прибыль			*342,29*	*257*
			Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,200	5704,45	1141
115	115	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*975,08*	*195*
			Сметная прибыль			*422,55*	*85*
			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,000	344,24	5852
116	116	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*81,14*	*1379*
			Сметная прибыль			*25,50*	*433*
			Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	68598,21	343
117	117	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*2207,15*	*11*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*25*
			Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	172009,60	2064
118	118	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*5534,41*	*66*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*153*
			Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	104
119	119	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*16859,42*	*3*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*8*
			Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	53
120	120	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*4*
			Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	19
121	121	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
			Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,050	608,89	30
122	122	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*2*
			Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	663,24	4
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				10889042

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1319548**
			Сметная прибыль				**642087**
			Итого с временными		**1,04 %**	**90149,00**	**10979191**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**118237,00**	**11097428**
			Итого с НДС		**12 %**	**1331691,00**	**12429119**

От генподрядчика:

Директор ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Оспанов Ж.Б.

(подпись, расшифровка подписи)

МП

От субподрядчика:

Исполнительный директор ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)

Бейсенова Д.Б.

(подпись, расшифровка подписи)

МП